

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาธนบุรี เขต เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,632,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาธนบุรี เขต เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 3,632,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ
7.2 นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ
7.3 นายบุญชัย	ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาธนบุรี เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาธนบุรี เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	239,382.18	/
	หมวดงานสถาปัตย์	1,978,125.65	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	805,144.92	/
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	76,594.52	/
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	33,248.22	/
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	482,000.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	14,890.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,632,385.49	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,632,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงอาคารอมสิน

สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

11 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	183,956.18	1.3013	239,382.18	
	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	11,350.00			
	- งานพื้น	143,541.00			
	- งานผนัง	392,505.00			
	- งานฝ้าเพดาน	132,866.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	343,870.00			
	- งานด้านหน้าอาคาร	145,577.00			
	- งานป้าย	242,120.00			
	- งานทาสี	31,394.00			
	- งาน Built-in	58,300.00			
	- งานสุขภัณฑ์	18,592.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,520,115.00	1.3013	1,978,125.65	
	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	524,309.52			
	- งานระบบปรับอากาศ	53,765.00			
	- งานสุขาภิบาล	40,649.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	618,723.52	1.3013	805,144.92	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	58,860.00	1.3013	76,594.52	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	25,550.00	1.3013	33,248.22	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,407,204.70	1.3013		
ค่าค่า Factor F = 1.3013					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,022,652.75	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายอภิรักษ์ พัฒนากิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภชัย เกษานุชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย กวีบุญศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ พร.5 (ข)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เขต บางกอกใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เขต บางกอกใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	482,000.00	482,000.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				482,000.00	



(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ / นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

๓๑ ก.ย. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	L/S	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ชุด	390.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	5	ชุด	14,500.00	
	(2,900 / ชุด)				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			14,890.00	




(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วินิตย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาธนะรัชต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาธนะรัชต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ กย ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
	โครงสร้างคานพื้นอาคาร T1 T2 T3 T4								
1	เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม.	14	ท่อน	1,046.00	14,644.00	421.00	5,894.00	20,538.00	
2	เหล็ก □ 75 x 45 x 2.3 มม.	9	ท่อน	489.00	4,401.00	200.00	1,800.00	6,201.00	
3	เหล็ก □ 50 x 50 x 2.3 มม.	14	ท่อน	493.00	6,902.00	170.00	2,380.00	9,282.00	
4	เหล็ก □ 38 x 38 x 2.0 มม.	15	ท่อน	218.00	3,270.00	111.00	1,665.00	4,935.00	
5	PL -150 x 150 x 9 มม.	39	แผ่น	75.00	2,925.00	20.00	780.00	3,705.00	
6	Chemical bolt Ø 9 มม.	112	ตัว	25.00	2,800.00	5.00	560.00	3,360.00	
7	พาสลิ่งสนิม	36	ตร.ม.	25.00	900.00	40.00	1,440.00	2,340.00	
	โครงสร้างบันได								
7	พราทยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00	
8	ก้อฐมอยเต็มแผ่น	1	ลบ.ม.	584.00	584.00	167.00	167.00	751.00	
9	เทคอนกรีต 1:2:4	1	ลบ.ม.	1,797.00	1,797.00	436.00	436.00	2,233.00	
10	เหล็ก RB-9 มม.	7	เส้น	81.00	567.00	21.00	147.00	714.00	
	โรงจอดรถ (3 คัน)								
	ชุดดิน	3	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	
	พราทยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1	ลบ.ม.	1,797.00	1,797.00	436.00	436.00	2,233.00	
	DB - 12 มม.	6	เส้น	140.00	840.00	30.00	180.00	1,020.00	
	RB - 9 มม.	10	เส้น	81.00	810.00	21.00	210.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 23

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาธารณรัฐฯ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาธารณรัฐฯ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๗ กย ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้แบบ	7.5	ตร.ม.	397.29	2,979.68	133.00	997.50	3,977.18	
	เหล็ก Ø 3" ทน 3.2 มม.	7	ท่อน	992.00	6,944.00	406.00	2,842.00	9,786.00	
	เหล็ก Ø 2" ทน 2.3 มม.	10	ท่อน	483.00	4,830.00	198.00	1,980.00	6,810.00	
	เหล็ก Ø 1 1/2" ทน 2.3 มม.	3	ท่อน	384.00	1,152.00	157.00	471.00	1,623.00	
	เหล็ก □ -200 x 100 x 3.2 มม.	12	ท่อน	1,046.00	12,552.00	421.00	5,052.00	17,604.00	
	แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 9 มม.	4	แผ่น	75.00	300.00	20.00	80.00	380.00	
	Bolt Ø 12 มม. ยาว 40 ซม.	16	ตัว	45.00	720.00	5.00	80.00	800.00	
	Bracing Ø 19 มม. (ติดเกลียว 1 ตัว)	2	เส้น	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	แผ่นแม่เหล็ก ทน 0.5 มม.	46	ตร.ม.	350.00	16,100.00	70.00	3,220.00	19,320.00	
	พาสติกสนิม	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	งานถมดินลูกรังพร้อมเบอัด	120	ลบ.ม.	350.00	42,000.00	145.00	17,400.00	59,400.00	
รวมหมวดงานโครงสร้าง								183,956.18	

\$ X p

งานปรับปรุงคุณภาพการอมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นายนิกร พิมพ์ศิริ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อนาน

หน่วย : บาท

[illegible]

1
2
3

งานปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สถาปนิก พิมเพศิริ
สถาปนิกรวม
สาขาตะวันตก เอเชีย
สาขาตะวันตก เอเชีย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวานที่

หน่วย : บาท

[illegible]

2

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา


แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 23

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 กย 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังเดิม ขุดลอกสี ทำความสะอาด	141	ตร.ม.	-		20.00	2,820.00	2,820.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (2 ด้าน)	91	ตร.ม.	473.00	43,043.00	130.00	11,830.00	54,873.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (ด้านเดียว)	17	ตร.ม.	260.00	4,420.00	100.00	1,700.00	6,120.00	
4	ผนังกรุวอลเลย์บอร์ด	51	ตร.ม.	450.00	22,950.00	50.00	2,550.00	25,500.00	
5	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.60 ม.	18	ตร.ม.	520.00	9,360.00	189.00	3,402.00	12,762.00	
6	ผนังไม้ MDF ทน 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	27	ตร.ม.	320.00	8,640.00	100.00	2,700.00	11,340.00	
7	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	12	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
8	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่าวอลูมิเนียม	14	ตร.ม.	2,200.00	30,800.00	600.00	8,400.00	39,200.00	
9	ผนังก่ออิฐมวลเบา	25	ตร.ม.	210.00	5,250.00	55.00	1,375.00	6,625.00	
10	ผนังฉาบปูนเรียบ	50	ตร.ม.	112.00	5,600.00	82.00	4,100.00	9,700.00	
11	ผนังกระจกทึบเปอร์ทนา 12 มม.+เงียรขอบ	200	ตร.ฟ.	290.00	58,000.00	15.00	3,000.00	61,000.00	
12	วงกบ U-Channel	5	เมตร	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
13	ผนังกรุกระจกฉนวนกันความร้อน 5 มม.	119	ตร.ฟ.	320.00	38,080.00	15.00	1,785.00	39,865.00	
14	ผนังกรุ Higlloss Acrylic	8	ตร.ม.	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
15	บัวฉิ่งผนังอลูมิเนียมสูง 0.10 ม.	96	เมตร	200.00	19,200.00	45.00	4,320.00	23,520.00	
16	บัวฉิ่งผนังไม้เทียม สูง 0.10 ม.	35	เมตร	80.00	2,800.00	45.00	1,575.00	4,375.00	
17	ผนังโครงเหล็ก+แผ่นเหล็ก+ผนังยิปซัมบอร์ดทกร 1 ด้าน	52	ตร.ม.	1,800.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
18	ผนังโครงเหล็ก+แผ่นเหล็ก+ผนังยิปซัมบอร์ดทกร 2 ด้าน	35	ตร.ม.	2,500.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
19	ผนังตกแต่งช่อง ATM	3	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
20	ฝ้าบานชนิดทึบแสง PVC	21	ตร.ม.	950.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
21	ติดสติ๊กเกอร์ขาวฟุ้ง	5	ตร.ม.	76.00	380.00	30.00	150.00	530.00	
22	ติดสติ๊กเกอร์ลายกราฟิก	2.5	ตร.ม.	750.00	1,875.00	120.00	300.00	2,175.00	
	รวมงานผนัง							392,505.00	



งานปรับปรุงสถานการณ์
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สหพันธ์รัฐฯ ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สหพันธ์รัฐฯ ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถาปัตยกรรม
นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....

ส่วนข้อกแบบ

เมื่อวัน

หน่วย : บาท

[illegible]

2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 23

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาธนบุรี เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาธนบุรี เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถาปัตย์กรรม
นายนิกร พิมพ์ศิริ


แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติ - หน้าที่								
1	DS1 ประตูบานอัตโนมัติ ขนาด 3.20 x 2.90 ม.	1	ชุด	55,000.00		-	-	55,000.00	
2	DS2 ประตูบานอัตโนมัติ ขนาด 0.98 x 2.90 ม.	1	ชุด	28,000.00		-	-	28,000.00	
3	D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมของแสง ขนาด 3.20 x 2.90 ม.	1	ชุด	115,000.00		-	-	115,000.00	
4	D2 ประตูกระจกบานเบือยสียงเดียว	1	ชุด	13,500.00		-	-	13,500.00	
5	D3 ประตูบานไม้เปิดเดียว	1	ชุด	8,500.00		-	-	8,500.00	
6	D4 ประตูเหล็ก	1	ชุด	12,000.00		-	-	12,000.00	
7	D5 ประตูบานไม้เปิดเดียว	1	ชุด	8,500.00		-	-	8,500.00	
8	D6 ประตูบานเลื่อนเดียว	1	ชุด	11,050.00		-	-	11,050.00	
9	D7 ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่	1	ชุด	22,440.00		-	-	22,440.00	
10	D8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	2	ชุด	12,890.00		-	-	25,780.00	
11	D9 ประตู PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	1	ชุด	2,800.00		-	-	2,800.00	
12	DS3 ประตูเหล็ก	1	ชุด	8,500.00		-	-	8,500.00	
13	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	22,000.00		-	-	22,000.00	
14	2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,300.00		-	-	2,300.00	
15	1 ช่องแสงติดตาย	1	ชุด	8,500.00		-	-	8,500.00	
	รวมงานประติ - หน้าที่							343,870.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 23

งานปรับปรุงอาคารอมสิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถาปัตย์กรรม
นายนิกร พิมพ์ศิริ


แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานด้านหน้าอาคาร								
1	ภาพไวโรไลโซมา	17	ตร.ม.	500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4 มม. พร้อมโครงคร่า	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	
3	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4 มม. พร้อมโครงคร่า ชนิด Mirror สีชมพู	13	ตร.ม.	4,700.00	61,100.00	-	-	61,100.00	
4	แผงเกล็ดอะลูมิเนียมเส้นตรง ขนาด 50 x 10 มม.	5	ตร.ม.	2,500.00	12,500.00	300.00	1,500.00	14,000.00	
	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร								
1	คอนกรีต	2	ลบ.ม.	2,620.00	5,240.00	485.00	970.00	6,210.00	
2	เหล็กคาน้ำกรวยขนาด 4 มม.	16	ตร.ม.	26.00	416.00	5.00	80.00	496.00	
3	กระเบื้อง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดกันสั่น	16	ตร.ม.	560.00	8,960.00	222.00	3,552.00	12,512.00	
4	ฉนวนกันความร้อนแบบยางกันสั่น	9	เมตร	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00	
	บันไดด้านหลังอาคาร								
1	เหล็ก LG - 100 x 50 x 3.2 มม.	1	ท่อน	1,383.00	1,383.00	421.00	421.00	1,804.00	
2	เหล็ก L 50 x 4 มม.	5	ท่อน	309.00	1,545.00	184.00	920.00	2,465.00	
3	แผ่นเหล็กถากกันสั่น ทน 3 มม.	3	L/S	1,470.00	4,410.00	700.00	2,100.00	6,510.00	
4	เหล็ก FLAT BAR 50 x 5 มม.	1	ท่อน	605.00	605.00	283.00	283.00	888.00	
5	ค่าแรงพืชรูปล	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	พุกเหล็ก ขนาด 9 มม.	12	ชุด	46.00	552.00	15.00	180.00	732.00	
	รวมงานด้านหน้าอาคาร							145,577.00	



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 23

งานปรับปรุงอาคารอเนก
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาธนารักษ์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถาปัตยกรรม
นายนิกร พิมพ์ศิริ


แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๓๑ กย ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 8.00 x 1.20 ม.	9.6	ตร.ม.	11,200.00	107,520.00	-	-	107,520.00	
2	ป้ายตัวลอย Digital Solution ขนาด 0.32 x 2.55 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟอิเล็กทรอนิกส์ ATM	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4	ป้ายกล่องไฟอิเล็กทรอนิกส์ ADM	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	ป้ายกล่องไฟอิเล็กทรอนิกส์ PASS BOOK	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	สติ๊กเกอร์ลายกราฟิก	13	ตร.ม.	750.00	9,750.00	100.00	1,300.00	11,050.00	
7	ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ ชาย - หญิง	2	ชิ้น	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	ดวงตราหลังเคาน์เตอร์ ขนาด Ø 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	50.00	50.00	20,050.00	
9	ดวงตราธนาคาร Ø 1.00 ม. (ด้านหน้า)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10	กล่องป้ายชื่อด้านหน้า ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
11	ป้าย LIGHT BOX ขนาด 0.55 x 0.75 ม.	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
12	ผนังติด DIGITAL SIGNAGE ขนาด 0.90 x 1.55 ม.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงานป้าย							242,120.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีอิฐติด ภายนอก	126	ตร.ม.	65.00	8,190.00	34.00	4,284.00	12,474.00	
2	ทาสีอิฐติด ภายใน	160	ตร.ม.	57.00	9,120.00	30.00	4,800.00	13,920.00	
3	ทาสีน้ำมัน	1	L/S	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
4	ทาสีไม้เทียม 2 เทียว	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานทาสี							31,394.00	



งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สาขาสันติราษฎร์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
สาขานครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
สาขารัตนาธิเบศร์ กรุงเทพมหานคร
สาขามหาสารคาม กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
ผู้ออกแบบ.....
ผู้จัดทำ.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 พนักงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย
 นายนิกร พิมพ์ศิริ
 สถาปัตย์กรรม
 สาธารณรัฐ ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สาธารณรัฐ ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเรียน

ส่วนออกแบบ

३८

หน้า ๕ : บท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 12/ 23

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารการ
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 17 กย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								MDB.
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	4	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	
	DIGITAL POWER METER (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								UP.
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	15	ตัว	162.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	8	ตัว	1,582.00	12,656.00	-	-	12,656.00	
	LOAD PANEL 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบปร.4 วันที่ 13/ 23

งานปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาธนบุรี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาธนบุรี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 17 กย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								ALP.1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	1	ตัว	1,771.00	1,771.00	-	-	1,771.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	3	ตัว	1,771.00	5,313.00	-	-	5,313.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	9	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	23	เมตร	35.00	805.00	16.00	368.00	1,173.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	87	เมตร	85.00	7,395.00	25.00	2,175.00	9,570.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	574.00	574.00	-	-	574.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	74	เมตร	121.00	8,954.00	40.00	2,960.00	11,914.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	626.78	626.78	-	-	626.78	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	8	เมตร	93.00	744.00	32.00	256.00	1,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	111.60	111.60	-	-	111.60	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 14/ 23

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาธนบุรีเขตฯ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาธนบุรีเขตฯ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง นายเสกสิทธิ์ พันสวัสดิ์
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๒๖ กย ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	16	เมตร	214.00	3,424.00	48.00	768.00	4,192.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	513.60	513.60	-	-	513.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมโชนว้ดระแกรงลูมิเนี่ยม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7	ชุด	2,400.00	16,800.00	150.00	1,050.00	17,850.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมโชนว้ดระแกรงลูมิเนี่ยม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	135.00	135.00	1,835.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมโชนว้ดระแกรงลูมิเนี่ยม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	135.00	135.00	1,685.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมโชนว้ดระแกรงลูมิเนี่ยม (H)	10	ชุด	740.00	7,400.00	115.00	1,150.00	8,550.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. โคมโชนว้ดระแกรงลูมิเนี่ยม (I)	3	ชุด	570.00	1,710.00	115.00	345.00	2,055.00	
	1 x (7 - 8) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 100 - 110 มม. (N)	2	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)	7	ชุด	239.00	1,673.00	115.00	805.00	2,478.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	25	ชุด	680.00	17,000.00	115.00	2,875.00	19,875.00	
	1 x (70 - 80) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ (IP65) ขนาด ≈ L235 x W300 มม. (X)	4	ชุด	1,550.00	6,200.00	300.00	1,200.00	7,400.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. สีลูมิเนี่ยม โคมกล้งแวงนฝ้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	135.00	270.00	4,070.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	3	เมตร	900.00	2,700.00	50.00	150.00	2,850.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	11	เมตร	1,450.00	15,950.00	50.00	550.00	16,500.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	2	เมตร	700.00	1,400.00	50.00	100.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/23

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาธนบุรีเขต เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาธนบุรีเขต เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย ๒๐๒๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิชไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิชข่างเดียว (S)	29	ตัว	38.00		1,102.00	80.00	2,320.00	3,422.00	
	สวิชสองทาง (S2)	2	ตัว	70.00		140.00	85.00	170.00	310.00	
	สวิชชุดทางเดียว (กดครั้งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00		126.00	80.00	80.00	206.00	
	สวิชขี้โครงทางเดียว (เปิดไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1	ตัว	500.00		500.00	90.00	90.00	590.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	21	ชุด	22.00		462.00	-	-	462.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	76.00		76.00	-	-	76.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	10	ชุด	100.00		1,000.00	90.00	900.00	1,900.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	39	ชุด	162.00		6,318.00	90.00	3,510.00	9,828.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	22	ชุด	210.00		4,620.00	90.00	1,980.00	6,600.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	49	ชุด	22.00		1,078.00	-	-	1,078.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22	ชุด	33.00		726.00	-	-	726.00	
	สายไฟฟ้่วงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)									
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)									
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,834	เมตร	8.00		14,672.00	7.00	12,838.00	27,510.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,494	เมตร	12.00		17,928.00	10.00	14,940.00	32,868.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	107	เมตร	20.00		2,140.00	12.00	1,284.00	3,424.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	21	เมตร	35.00		735.00	16.00	336.00	1,071.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,483.25		2,483.25	-	-	2,483.25	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 23

งานปรับปรุงสถานการอมลิน สาขาธนรัชต์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาธนรัชต์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีโดยกรม นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 กย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	860	เมตร	26.00	22,360.00	22.00	18,920.00	41,280.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	19	เมตร	37.00	703.00	24.00	456.00	1,159.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	6	เมตร	53.00	318.00	28.00	168.00	486.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	3,507.15	3,507.15	-	-	3,507.15	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20	เมตร	55.00	1,100.00	26.00	520.00	1,620.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	2	เมตร	73.00	146.00	28.00	56.00	202.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	186.90	186.90	-	-	186.90	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	49	เมตร	8.00	392.00	11.00	539.00	931.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	58.80	58.80	-	-	58.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบแผ่นสีน้ำตาล (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.2 mm.)	5	เมตร	189.00	945.00	35.00	175.00	1,120.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.2 mm.)	8	เมตร	238.00	1,904.00	45.00	360.00	2,264.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.2 mm.)	2	เมตร	295.00	590.00	55.00	110.00	700.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	515.85	515.85	-	-	515.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ผู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (P54) ขนาด 300 x 450 x 250 mm. แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา นอก (OTP)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00	รวมเพอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (P20) ขนาด 300 x 450 x 170 mm. (TC)	1	ชุด	690.00	690.00	300.00	300.00	990.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	10	ตัว	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 17/23

งานปรับปรุงถนนการอมสิน สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ปรับปรุงถนนการอมสิน สาขาธนบุรี เขต ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุ
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 กย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	176	เมตร	10.00	1,760.00	6.00	1,056.00	2,816.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	13	เมตร	104.00	1,352.00	24.00	312.00	1,664.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	77	เมตร	26.00	2,002.00	22.00	1,694.00	3,696.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	300.30	300.30	-	-	300.30	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,115	เมตร	11.00	12,265.00	10.00	11,150.00	23,415.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	46	ตัว	280.00	12,880.00	110.00	5,060.00	17,940.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	99	เมตร	26.00	2,574.00	22.00	2,178.00	4,752.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	164	เมตร	37.00	6,068.00	24.00	3,936.00	10,004.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,296.30	1,296.30	-	-	1,296.30	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	186	เมตร	8.00	1,488.00	7.00	1,302.00	2,790.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	104.16	104.16	-	-	104.16	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กบไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	81	เมตร	29.00	2,349.00	12.00	972.00	3,321.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	164.43	164.43	-	-	164.43	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 18/23

งานปรับปรุงอาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายเลสิทธิ์ พันสวรรค์
สถาปนิกกรม
สาขาธนรัฐฯ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาธนรัฐฯ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ  กษ  ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/23

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/23

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย
นายพนพงศ์ แก้ววิจิต

หน่วย : บาท

[illegible]

งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาธนรัศต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาธนรัศต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย นายวิญญู อินทร์รัมย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๗ กย ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	2	ท่อน	550.00	1,100.00	450.00	900.00	2,000.00	
2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	2	ท่อน	340.00	680.00	340.00	680.00	1,360.00	
3	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	3	ท่อน	155.00	465.00	178.00	534.00	999.00	
4	ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	2	ท่อน	87.00	174.00	90.00	180.00	354.00	
5	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	2	ท่อน	55.00	110.00	53.00	106.00	216.00	
6	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	1	ท่อน	46.00	46.00	90.00	90.00	136.00	
7	ท่อ PPR Ø 1"	4	ท่อน	296.00	1,184.00	793.00	3,172.00	4,356.00	
8	อุปกรณ์ข้อต่อ ข้อธง ต่าง ๆ	1	งาน	2,642.00	2,642.00	198.00	198.00	2,840.00	
9	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	660.00	660.00	99.00	99.00	759.00	
10	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	330.00	330.00	182.00	182.00	512.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	4	ท่อน	494.00	1,976.00	433.00	1,732.00	3,708.00	
12	อุปกรณ์ข้อต่อ ข้อธง ต่าง ๆ	1	งาน	1,082.00	1,082.00	81.00	81.00	1,163.00	
13	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	270.00	270.00	40.00	40.00	310.00	
14	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	135.00	135.00	120.00	120.00	255.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อนิ้ว 2	4	อัน	667.00	2,668.00	90.00	360.00	3,028.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 150 ปอนด์ต่อนิ้ว 2	4	อัน	480.00	1,920.00	90.00	360.00	2,280.00	
17	วาล์วกันย้อน Ø 1"	2	อัน	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	
18	ลูกลอย	1	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
19	มิเตอร์น้ำ Ø 1"	1	ชุด	1,758.00	1,758.00	120.00	120.00	1,878.00	
20	FD Ø 2"	1	อัน	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
21	ประกอบจ่ายน้ำทิ้ง	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	-	13,000.00	
				รวมงานสุขาภิบาล				40,649.00	




แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 23

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 งบประมาณราคาโดย

สาขาธนบุรี เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สาขาธนบุรี เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สถาปัตย์กรรม
 นายนิกร พิมพ์ศิริ


แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๖ กย ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (พิเศษ)	3	ชุด	13,400.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	เก้าอี้ทำงานปฏิบัติงาน	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
7	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	เก้าอี้รับรองลูกค้า	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	2	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
10	ตู้เก็บเอกสาร (พิเศษ)	4	ชุด	6,800.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
11	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	3	ชุด	13,800.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	1	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU / Hr.	1	ชุด	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
16	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1500 ลิตร	1	ใบ	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							482,000.00	



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 23

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน	สาขารชนะรัชต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน	สาขารชนะรัชต์ เขตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง	สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย	นายเสถียรธี พันเสวรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
 สถาบันที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย
 นายปิยะกร
 อินทรี
 สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อนั้น

หน่วย : บาท

[illegible]

2