

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 9,483,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564 .....เป็นเงิน 9,445,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5.(ก))
  - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
  - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

|                 |           |               |
|-----------------|-----------|---------------|
| 7.1 นายปิ่นภพ   | มีชูเวช   | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายสัมฤทธิ์ | แก้วคำแสน | กรรมการ       |
| 7.3 นายชูพงศ์   | จตุรภัทร  | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 5 ๖๔ 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                                                  | รายการ                                               | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                                                                             | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) |                                        |          |
|                                                                                               | - กลุ่มที่1                                          |                                        |          |
|                                                                                               | หมวดงานโครงสร้าง                                     | 1,121,473.05 ✓                         |          |
|                                                                                               | หมวดงานสถาปัตย์                                      | 4,582,271.17 ✓                         |          |
|                                                                                               | หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                           | 2,332,921.07 ✓                         |          |
|                                                                                               | - กลุ่มที่2                                          |                                        |          |
|                                                                                               | งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)        | 134,712.91 ✓                           |          |
|                                                                                               | - กลุ่มที่3                                          |                                        |          |
|                                                                                               | งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ              | -                                      |          |
|                                                                                               | ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)     | -                                      |          |
| 2                                                                                             | ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))                               |                                        |          |
|                                                                                               | - งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)           | 1,200,640.00 ✓                         |          |
| 3                                                                                             | ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))                               |                                        |          |
|                                                                                               | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ       | 30,000.00 ✓                            |          |
|                                                                                               | - งานเปิดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)                     | 43,000.00 ✓                            |          |
|                                                                                               | - งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)               | -                                      |          |
| สรุป                                                                                          | ราคาราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                     | 9,445,018.20 ✓                         |          |
|                                                                                               | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง                            | 9,445,000.00                           |          |
|                                                                                               | ตัวอักษร (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)       |                                        |          |
|                                                                                               | ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน                 | -                                      | บาท      |
| หมายเหตุ : คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง |                                                      |                                        |          |
| และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ                                             |                                                      |                                        |          |



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 27 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                      | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้าง<br>รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
|                                                                   | ส่วนที่1 -กลุ่มที่1                                |                               |             |                                 |          |
| 1                                                                 | หมวดงานโครงสร้าง                                   |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | รวมหมวดงานโครงสร้าง                                | 864,666.96                    | 1.2970      | 1,121,473.05                    |          |
| 2                                                                 | หมวดงานสถาปัตย์                                    |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานรื้อถอน                                       | 50,000.00                     |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานหลังคา                                        | 181,445.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานฝ้าเพดาน                                      | 242,298.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานพื้น                                          | 534,534.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานผนัง                                          | 886,296.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานประตู - หน้าต่าง                              | 927,850.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งาน Built-in                                     | 35,500.00                     |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานบันได + ราวกั้นตก                             | 129,660.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานป้าย - ม่าน                                   | 76,500.00                     |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานทาสี                                          | 285,354.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานสุขภัณฑ์                                      | 183,540.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | รวมหมวดงานสถาปัตย์                                 | 3,532,977.00                  | 1.2970      | 4,582,271.17                    |          |
| 3                                                                 | หมวดงานสาธารณูปโภค                                 |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานไฟฟ้า                                         | 1,233,511.84                  |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานระบบปรับอากาศ                                 | 228,625.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานสุขาภิบาล                                     | 336,568.69                    |             |                                 |          |
|                                                                   | รวมหมวดงานสาธารณูปโภค                              | 1,798,705.53                  | 1.2970      | 2,332,921.07                    |          |
|                                                                   | ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2                               |                               |             |                                 |          |
| 4                                                                 | - งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)     | 103,865.00                    | 1.2970      | 134,712.91                      |          |
|                                                                   | ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3                               |                               |             |                                 |          |
| 5                                                                 | - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ          | -                             | 1.2970      | -                               |          |
|                                                                   | - ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) | -                             | 1.2970      | -                               |          |
| รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F) |                                                    | 6,300,214.49                  | 1.2970      |                                 |          |
| ค่า Factor F = 1.2970                                             |                                                    |                               |             |                                 |          |
| เงื่อนไข                                                          |                                                    |                               |             |                                 |          |
| เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%                       |                                                    |                               |             |                                 |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                           |                                                    |                               |             |                                 |          |
| รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)                   |                                                    |                               |             | 8,036,665.29                    |          |
| พื้นที่อาคาร=                                                     |                                                    | ตร.ม.                         | เฉลี่ย      | บาท/ตร.ม.                       |          |

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

27

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์/หน่วย<br>เป็นเงิน(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|----------------------|----------|
|              | งานครุภัณฑ์สำนักงาน                    |       |       |                                    |                      |          |
| 1            | ครุภัณฑ์สำนักงาน                       | 1     | งาน   | 1,200,640.00                       | 1,200,640.00         |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                        |       |       |                                    |                      |          |
| สรุป         | ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น |       |       |                                    | 1,200,640.00         |          |



(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพนพล สิมทอง

๓๓ มี.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------|
|              | <u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>       |       |       |                                |          |
| 1            | การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น                | 1     | งาน   | 30,000.00                      |          |
|              |                                                           |       |       |                                |          |
|              |                                                           |       |       |                                |          |
|              | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ           |       |       | 30,000.00                      |          |
|              | <u>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</u>                     |       |       |                                |          |
| 1            | เครื่องดับเพลิง (3500 ต่อ ชุด)                            | 4     | ชุด   | 14,000.00                      |          |
| 2            | โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) | 10    | ชุด   | 29,000.00                      |          |
|              |                                                           |       |       |                                |          |
|              | รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)                         |       |       | 43,000.00                      |          |

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปัตย์กรรม  
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่  
ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                               | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|              |                                                                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
|              | งานพื้นที่ทางเข้าด้านหน้า                                                            |        |       |              |           |              |           |                   |          |
| 22           | เหล็กฉาก L-100x100x10 มม. W=14.9 กก./ม. (89.2 กก./พ่อน)                              | 90     | กก.   | 24.88        | 2,239.20  | 10.00        | 900.00    | 3,139.20          |          |
| 23           | แผ่นเหล็ก FB 100x9 มม. W=8.83 กก./ม. (53.0 กก./พ่อน)                                 | 18     | กก.   | 17.58        | 316.44    | 8.00         | 144.00    | 460.44            |          |
| 24           | ทุกเหล็กเคมี Ø 9 มม.                                                                 | 32     | ตัว   | 49.00        | 1,568.00  | -            | -         | 1,568.00          |          |
|              | งานเสริมพื้นชั้นที่ 2                                                                |        |       |              |           |              |           |                   |          |
| 25           | เหล็ก WF-200x100x4.5x7 มม. W=18.2 กก./ม. (109.2 กก./พ่อน)                            | 982    | กก.   | 24.88        | 24,432.16 | 10.00        | 9,820.00  | 34,252.16         |          |
| 26           | เหล็กฉาก L-100x100x10 มม. W=14.9 กก./ม. (89.2 กก./พ่อน)                              | 1,873  | กก.   | 24.88        | 46,600.24 | 10.00        | 18,730.00 | 65,330.24         |          |
| 27           | เหล็กกล่อง LG-100x50x3.2 มม. W=7.01 กก./ม. (42.06 กก./พ่อน)                          | 378    | กก.   | 24.88        | 9,404.64  | 10.00        | 3,780.00  | 13,184.64         |          |
| 28           | เหล็กกล่อง LG-50x50x2.3 มม. W=3.34 กก./ม. (20.04 กก./พ่อน)                           | 400    | กก.   | 24.88        | 9,952.00  | 10.00        | 4,000.00  | 13,952.00         |          |
| 29           | แผ่นเหล็ก PL-300x200x9 มม.                                                           | 26     | แผ่น  | 250.00       | 6,500.00  | -            | -         | 6,500.00          |          |
| 30           | ทุกเหล็กเคมี Ø 9 มม.                                                                 | 160.00 | ตัว   | 49.00        | 7,840.00  | -            | -         | 7,840.00          |          |
| 31           | ทุกเหล็กเคมี Ø 12 มม.                                                                | 104    | ตัว   | 54.00        | 5,616.00  | -            | -         | 5,616.00          |          |
| 32           | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนไฟ 24 มม.                                                       | 69     | ตร.ม. | 450.00       | 31,050.00 | 100.00       | 6,900.00  | 37,950.00         |          |
| 33           | ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง                                                                    | 1      | L/S   | 35,000.00    | 35,000.00 | -            | -         | 35,000.00         |          |
|              | งานชั้นใต้เหล็กพื้นไฟ                                                                |        |       |              |           |              |           |                   |          |
| 34           | เหล็ก WF-200x150x6x9 มม. W=30.6 กก./ม. (183.6 กก./พ่อน)                              | 734    | กก.   | 24.88        | 18,261.92 | 10.00        | 7,340.00  | 25,601.92         |          |
| 35           | เหล็ก WF-200x100x5.5x8 มม. W=21.3 กก./ม. (127.8 กก./พ่อน)                            | 766    | กก.   | 24.88        | 19,058.08 | 10.00        | 7,660.00  | 26,718.08         |          |
| 36           | เหล็ก WF-200x100x4.5x7 มม. W=18.2 กก./ม. (109.2 กก./พ่อน)                            | 436    | กก.   | 24.88        | 10,847.68 | 10.00        | 4,360.00  | 15,207.68         |          |
| 37           | เหล็ก CH-150x75x6.5x10 มม. W=18.6 กก./ม. (111.6 กก./พ่อน)                            | 669    | กก.   | 24.88        | 16,644.72 | 10.00        | 6,690.00  | 23,334.72         |          |
| 38           | เหล็กฉาก L-40x40x3 มม. W=1.83 กก./ม. (10.98 กก./พ่อน)                                | 54     | กก.   | 24.88        | 1,343.52  | 10.00        | 540.00    | 1,883.52          |          |
| 39           | แผ่นเหล็ก Checker Plate ทนไฟ 3.2 มม. (เกรต M) W=30.13 กก./ตร.ม. (89.7 กก./แผ่น 4x8') | 18     | ตร.ม. | 600.00       | 10,800.00 | -            | -         | 10,800.00         |          |
| 40           | แผ่นเหล็ก PL-300x300x12 มม.                                                          | 4      | ตัว   | 300.00       | 1,200.00  | -            | -         | 1,200.00          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 27

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม  
ประมาณราคาโดย นายพนตล สิมทอง

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ ๑๑ กค ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|              |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 41           | แผ่นเหล็ก PL-300x150x9 มม.                                          | 2     | แผ่น  | 250.00       | 500.00    | -            | -         | 500.00            |          |
| 42           | ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง                                                   | 1     | L/S   | 20,000.00    | 20,000.00 | -            | -         | 20,000.00         |          |
| 43           | ทุกเหล็กเคมี Ø 9 มม.                                                | 8     | ตัว   | 49.00        | 392.00    | -            | -         | 392.00            |          |
| 44           | ทุกเหล็กเคมี Ø 12 มม.                                               | 24    | ตัว   | 54.00        | 1,296.00  | -            | -         | 1,296.00          |          |
|              | งานโครงสร้างค้ำยันที่ 3                                             |       |       |              |           |              |           |                   |          |
| 45           | เหล็กกล่อง LG-150x150x4.5 มม.,W=20.15 กก./ม. (120.9 กก./พ่อน)       | 967   | กก.   | 24.88        | 24,058.96 | 10.00        | 9,670.00  | 33,728.96         |          |
| 46           | เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.,W=3.25 กก./ม. (19.5 กก./พ่อน)              | 195   | กก.   | 24.88        | 4,851.60  | 10.00        | 1,950.00  | 6,801.60          |          |
| 47           | เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.,W=6.76 กก./ม. (40.56 กก./พ่อน)            | 162   | กก.   | 24.88        | 4,030.56  | 10.00        | 1,620.00  | 5,650.56          |          |
| 48           | เหล็ก C-200x75x25x4 มม.,W=11.7 กก./ม. (70.2 กก./พ่อน)               | 421   | กก.   | 24.88        | 10,474.48 | 10.00        | 4,210.00  | 14,684.48         |          |
| 49           | Bracing เหล็กเส้น SR 24 Ø 15 มม.                                    | 37    | กก.   | 27.00        | 999.00    | 4.00         | 148.00    | 1,147.00          |          |
| 50           | Sag Rod เหล็กเส้น SR 24 Ø 12 มม.                                    | 31    | กก.   | 27.00        | 837.00    | 4.00         | 124.00    | 961.00            |          |
| 51           | เกลียวแรง (TURN BUCKLE)                                             | 4     | ตัว   | 150.00       | 600.00    | -            | -         | 600.00            |          |
| 52           | แผ่นเหล็ก PL-200x150x6 มม.                                          | 7     | แผ่น  | 100.00       | 700.00    | -            | -         | 700.00            |          |
| 53           | แผ่นเหล็ก PL-150x150x6 มม.                                          | 2     | แผ่น  | 90.00        | 180.00    | -            | -         | 180.00            |          |
| 54           | แผ่นเหล็ก PL-250x250x9 มม.                                          | 1     | แผ่น  | 120.00       | 120.00    | -            | -         | 120.00            |          |
| 55           | ทุกเหล็กเคมี Ø 9 มม.                                                | 28    | ตัว   | 49.00        | 1,372.00  | -            | -         | 1,372.00          |          |
| 56           | ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง                                                   | 1     | L/S   | 15,000.00    | 15,000.00 | -            | -         | 15,000.00         |          |
|              | งานโครงสร้างค้ำยันคาน้ำ                                             |       |       |              |           |              |           |                   |          |
| 57           | เหล็กกล่อง LG-150x150x4.5 มม.,W=20.15 กก./ม. (120.9 กก./พ่อน)       | 241   | กก.   | 24.88        | 5,996.08  | 10.00        | 2,410.00  | 8,406.08          |          |
| 58           | เหล็กกล่อง LG-100x100x3.2 มม.,W=9.52 กก./ม. (57.12 กก./พ่อน)        | 228   | กก.   | 24.88        | 5,672.64  | 10.00        | 2,280.00  | 7,952.64          |          |
| 59           | ท่อเหล็กดำ Ø 42.4x2.3 มม.(Ø 1 1/4"),W=2.275 กก./ม. (13.65 กก./พ่อน) | 188   | กก.   | 24.88        | 4,677.44  | 10.00        | 1,880.00  | 6,557.44          |          |
| 60           | ท่อเหล็กดำ Ø 34.1x2.3 มม.(Ø 1"),W=1.805 กก./ม. (10.83 กก./พ่อน)     | 74    | กก.   | 24.88        | 1,841.12  | 10.00        | 740.00    | 2,581.12          |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
ประมาณราคาโดย นายพนตล สิมทอง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... ๑๖ ธ.ค ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                       | รายการ                                                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                                    |                                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 61                                                 | เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.,W=3.25 กก./ม. (19.5 กก./ท่อน)                     | 468   | กก.   | 24.88        | 11,643.84 | 10.00        | 4,680.00  | 16,323.84                |          |
| 62                                                 | เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.,W=6.76 กก./ม. (40.56 กก./ท่อน)                   | 121   | กก.   | 24.88        | 3,010.48  | 10.00        | 1,210.00  | 4,220.48                 |          |
| 63                                                 | Bracing เหล็กเส้น SR 24 Ø 15 มม.                                           | 37    | กก.   | 27.00        | 999.00    | 4.00         | 148.00    | 1,147.00                 |          |
| 64                                                 | Sag Rod เหล็กเส้น SR 24 Ø 12 มม.                                           | 31    | กก.   | 27.00        | 837.00    | 4.00         | 124.00    | 961.00                   |          |
| 65                                                 | เกลียวเร่ง (TURN BUCKLE)                                                   | 4     | ตัว   | 150.00       | 600.00    | -            | -         | 600.00                   |          |
| 66                                                 | แผ่นเหล็ก PL-150x150x9 มม.                                                 | 12    | แผ่น  | 100.00       | 1,200.00  | -            | -         | 1,200.00                 |          |
| 67                                                 | แผ่นเหล็ก PL-200x150x9 มม.                                                 | 2     | แผ่น  | 100.00       | 200.00    | -            | -         | 200.00                   |          |
| 68                                                 | แผ่นเหล็ก PL-150x150x6 มม.                                                 | 4     | แผ่น  | 90.00        | 360.00    | -            | -         | 360.00                   |          |
| 69                                                 | แผ่นเหล็ก PL-250x250x9 มม.                                                 | 6     | แผ่น  | 120.00       | 720.00    | -            | -         | 720.00                   |          |
| 70                                                 | ทุกเหล็กเคมี Ø 9 มม.                                                       | 48    | ตัว   | 49.00        | 2,352.00  | -            | -         | 2,352.00                 |          |
| 71                                                 | ทุกเหล็กเคมี Ø 12 มม.                                                      | 32    | ตัว   | 54.00        | 1,728.00  | -            | -         | 1,728.00                 |          |
| 72                                                 | ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง                                                          | 1     | L/S   | 12,000.00    | 12,000.00 | -            | -         | 12,000.00                |          |
| งานโครงสร้างเหล็กทางเดิน SERVICE CATWALK ชั้นที่ 2 |                                                                            |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 73                                                 | เหล็ก WF-200x100x4.5x7 มม.,W=18.2 กก./ม. (109.2 กก./ท่อน)                  | 218   | กก.   | 24.88        | 5,423.84  | 10.00        | 2,180.00  | 7,603.84                 |          |
| 74                                                 | เหล็ก CH-150x75x6.5x10 มม.,W=18.6 กก./ม. (111.6 กก./ท่อน)                  | 223   | กก.   | 24.88        | 5,548.24  | 10.00        | 2,230.00  | 7,778.24                 |          |
| 75                                                 | เหล็ก CH-100x50x5x7.5 มม.,W=9.36 กก./ม. (56.16 กก./ท่อน)                   | 224   | กก.   | 24.88        | 5,573.12  | 10.00        | 2,240.00  | 7,813.12                 |          |
| 76                                                 | เหล็กฉาก L-50x50x4 มม.,W=3.06 กก./ม. (18.36 กก./ท่อน)                      | 146   | กก.   | 24.88        | 3,632.48  | 10.00        | 1,460.00  | 5,092.48                 |          |
| 77                                                 | แผ่นเหล็ก PL-300x200x15 มม.                                                | 6     | แผ่น  | 250.00       | 1,500.00  | -            | -         | 1,500.00                 |          |
| 78                                                 | ทุกเหล็กหัวขยาย (EXPANSION BOLT) Ø 15 มม.                                  | 36    | ตัว   | 15.00        | 540.00    | -            | -         | 540.00                   |          |
| 79                                                 | ตะแกรงเหล็ก HDG. STEEL GRATING ช่องรู 30x100 มม. สูง 25 มม. เหล็กหนา 5 มม. | 3     | แผ่น  | 1,700.00     | 5,100.00  | -            | -         | 5,100.00                 |          |
|                                                    | ขนาดฝ่า 250x1000 มม.                                                       |       |       |              | -         |              | -         |                          |          |
| 80                                                 | ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง                                                          | 1     | L/S   | 6,500.00     | 6,500.00  | -            | -         | 6,500.00                 |          |



งานปรับปรุงอาคารอมลิน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สถานีอยุธยา  
นายณพล สิมทอง

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมหมวดงานโครงสร้าง

864,666.96

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 27

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายพนดล สิมทอง

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ๕ ๐๕ ๒๕๖๓  
 เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | หมวดงานโครงสร้าง                                   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | ชุดคานาราค                                         | 12    | ลบ.ม. | -            | -         | 99.00        | 1,188.00  | 1,188.00                 |          |
| 2            | กลบดินฐานราก                                       | 10    | ลบ.ม. | -            | -         | 99.00        | 990.00    | 990.00                   |          |
| 3            | เสาเข็ม คอ. ทกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 x 3.00 ม.         | 12    | ต้น   | 240.00       | 2,880.00  | 94.00        | 1,128.00  | 4,008.00                 |          |
| 4            | เสาเข็ม คอ. ทกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 x 6.00 ม.         | 4     | ต้น   | 480.00       | 1,920.00  | 176.00       | 704.00    | 2,624.00                 |          |
| 5            | สักรั้วเสาเข็ม คอ. ทกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม.         | 16    | ต้น   | -            | -         | 100.00       | 1,600.00  | 1,600.00                 |          |
| 6            | ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น                              | 2     | ลบ.ม. | 560.75       | 1,121.50  | 99.00        | 198.00    | 1,319.50                 |          |
| 7            | คอนกรีตหยาบฐานราก                                  | 11    | ลบ.ม. | 2,196.26     | 24,158.86 | 398.00       | 4,378.00  | 28,536.86                |          |
| 8            | คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรงกระบอก (คอนกรีตโครงสร้าง) | 12    | ลบ.ม. | 2,289.72     | 27,476.64 | 485.00       | 5,820.00  | 33,296.64                |          |
| 9            | เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.                           | 0.22  | ตัน   | 28,956.54    | 6,370.44  | 4,100.00     | 902.00    | 7,272.44                 |          |
| 10           | เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.                           | 0.23  | ตัน   | 27,757.20    | 6,384.16  | 4,100.00     | 943.00    | 7,327.16                 |          |
| 11           | เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.                          | 0.26  | ตัน   | 27,150.20    | 7,059.05  | 3,300.00     | 858.00    | 7,917.05                 |          |
| 12           | เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.                          | 0.17  | ตัน   | 27,019.07    | 4,593.24  | 3,300.00     | 561.00    | 5,154.24                 |          |
| 13           | เหล็กเสริม SD 40 Ø 20 มม.                          | 0.07  | ตัน   | 27,020.07    | 1,891.40  | 3,301.00     | 231.07    | 2,122.47                 |          |
| 13           | ลวดผูกเหล็ก                                        | 30    | กก.   | 32.24        | 967.20    | -            | -         | 967.20                   |          |
| 14           | ไม้แบบ 152 (คัต 50 %)                              | 76    | ตร.ม. | 535.00       | 40,660.00 | -            | -         | 40,660.00                |          |
| 15           | ค่าแรงไม้แบบ                                       | 152   | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 20,216.00 | 20,216.00                |          |
| 16           | ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)                            | 46    | ตร.ม. | 337.00       | 15,502.00 | -            | -         | 15,502.00                |          |
| 17           | เสาค้ำยัน                                          | 152   | ต้น   | 28.00        | 4,256.00  | -            | -         | 4,256.00                 |          |
| 18           | ตะปู                                               | 38    | กก.   | 37.00        | 1,406.00  | -            | -         | 1,406.00                 |          |
| 19           | พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันทั้งเรียบหนา 5 ซม.)      | 18    | ตร.ม. | 280.00       | 5,040.00  | 25.00        | 450.00    | 5,490.00                 |          |
| 20           | เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20#                        | 18    | ตร.ม. | 26.00        | 468.00    | 5.00         | 90.00     | 558.00                   |          |
| 21           | คอนกรีตทับหน้า                                     | 18    | ตร.ม. | 110.00       | 1,980.00  | 30.00        | 540.00    | 2,520.00                 |          |



งานปรับปรุงอาคารอเนกสิน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกสิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สถาพรพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สถาพรพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สถาปัตย์กรรม  
นายณพดล สิมทอง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย  
นายเนพล สิมทอง

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

งานปรับปรุงฐานอาคารอมสิน

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อึ้งอารี

## สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์

## หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ສຸດາປັດຍາວຽນ

ประมาณราคาโดย

นายณพดล สิมทอง

แบบเลขที่.

## ส่วนข้อกแบบ

เมื่องานนี้

## ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยย่อย : ภาษา

[illegible]

รวมงานหลังคา

181,445.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 27

งานปรับปรุงสถานาคารอมลิน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปัตย์กรรม  
นายพนพล ลิ้มพอง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | งานฝ้าเพดาน                                                                    |       |       |              |            |              |           |                          |          |
| 1            | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบขอบเรียบ ,โครงโครงเหล็กอบสังกะสี  | 540   | ตร.ม. | 292.00       | 157,680.00 | 75.00        | 40,500.00 | 198,180.00               |          |
| 2            | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดทึบขึ้น ฉาบขอบเรียบ ,โครงโครงเหล็กอบสังกะสี | 114   | ตร.ม. | 312.00       | 35,568.00  | 75.00        | 8,550.00  | 44,118.00                |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              |                                                                                |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | รวมงานฝ้าเพดาน                                                                 |       |       |              |            |              |           | 242,298.00               |          |

*(Signature)*

## แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/27

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน  
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สถาปน์พร อิ่มพงษ์ กรุงเทพ  
สถาปน์พร อิ่มพงษ์ กรุงเทพ  
สถาปน์พร อิ่มพงษ์ กรุงเทพ  
สถาปน์พร อิ่มพงษ์ กรุงเทพ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ **15 มิ.ย. 2564**  
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 27

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
ประมาณราคาโดย นายณพล ลิ้มทอง

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่ 15 ต.ค 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|              |                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|              | งานผนัง                                                   |       |       |              |            |              |           |            |          |
| 1            | ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.                               | 216   | ตร.ม. | 210.00       | 45,360.00  | 56.00        | 12,096.00 | 57,456.00  |          |
| 2            | ผนังฉาบปูนเรียบ                                           |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | - ผนังทั่วไป                                              | 308   | ตร.ม. | 112.00       | 34,496.00  | 82.00        | 25,256.00 | 59,752.00  |          |
|              | - ผนังห้องน้ำ                                             | 197   | ตร.ม. | 125.00       | 24,625.00  | 85.00        | 16,745.00 | 41,370.00  |          |
| 3            | ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 30x60 ซม.                   | 194   | ตร.ม. | 520.00       | 100,880.00 | 189.00       | 36,666.00 | 137,546.00 |          |
| 4            | ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเหล็กอาบสังกะสี กร 2 ด้าน   | 163   | ตร.ม. | 380.00       | 61,940.00  | 130.00       | 21,190.00 | 83,130.00  |          |
| 5            | ผนังไม้ MDF หนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี กร 2 ด้าน | 101   | ตร.ม. | 500.00       | 50,500.00  | 150.00       | 15,150.00 | 65,650.00  |          |
| 6            | ฉนวนกันเสียง ผลิตภัณฑ์ POLYESTER หนา 2"                   | 94    | ตร.ม. | 348.00       | 32,712.00  | 50.00        | 4,700.00  | 37,412.00  |          |
| 7            | บัวเชิงผนังพีวีซี สูง 100 มม.                             | 306   | เมตร  | 90.00        | 27,540.00  | 40.00        | 12,240.00 | 39,780.00  |          |
| 8            | ผนังระแนงเหล็ก SC-1                                       | 57    | ตร.ม. | 1,000.00     | 57,000.00  | -            | -         | 57,000.00  |          |
| 9            | ผนังระแนงเหล็กทางตั้ง SC-2 ขนาด 1.70 x 2.25 ม.            | 1     | ชุด   | 4,000.00     | 4,000.00   | -            | -         | 4,000.00   |          |
| 10           | ผนังกัน BT-1 ขนาด 1.60 x 2.40 ม.                          | 1     | ชุด   | 12,500.00    | 12,500.00  | -            | -         | 12,500.00  |          |
| 11           | ผนังกัน BT-2 ขนาด 1.60 x 1.95 ม.                          | 1     | ชุด   | 10,200.00    | 10,200.00  | -            | -         | 10,200.00  |          |
| 12           | ผนังเหล็กอีก                                              | 220   | ตร.ม. | 1,000.00     | 220,000.00 | 100.00       | 22,000.00 | 242,000.00 |          |
| 13           | ห้องเครื่องปั้ม                                           | 1     | ห้อง  | 25,000.00    | 25,000.00  | -            | -         | 25,000.00  |          |
| 14           | ผนังกรุอลูมิเนียมหลังฝ้า                                  | 27    | ตร.ม. | 450.00       | 12,150.00  | 50.00        | 1,350.00  | 13,500.00  |          |
|              | รวมงานผนัง                                                |       |       |              |            |              |           | 886,296.00 |          |

*(Signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 27

งานปรับปรุงขนาดอาคารอมสิน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปัตย์กรรม  
นายเนพล ลิ้มทอง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | งานประตู่ - หน้าต่าง                                                      |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | D1 ประตูบานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ พร้อมท้องแสง ขนาด 2.40 x 6.10 ม.           | 1     | ชุด   | 148,000.00   |           | -            | -         | 148,000.00               |          |
| 2            | D2 ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.      | 2     | ชุด   | 34,500.00    |           | -            | -         | 69,000.00                |          |
| 3            | D3A ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.     | 2     | ชุด   | 34,500.00    |           | -            | -         | 69,000.00                |          |
|              | D3B ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.     | 1     | ชุด   | 34,500.00    |           | -            | -         | 34,500.00                |          |
| 4            | D4 ประตูบาน UPVC เปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.                             | 4     | ชุด   | 6,700.00     |           | -            | -         | 26,800.00                |          |
| 5            | D5 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กระจกใสเทมเปอร์ หน้า 10 มม. ขนาด 2.50x2.30 ม. | 2     | ชุด   | 27,000.00    |           | -            | -         | 54,000.00                |          |
| 6            | D6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.                         | 1     | ชุด   | 26,000.00    |           | -            | -         | 26,000.00                |          |
| 7            | D7 ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.   | 1     | ชุด   | 18,600.00    |           | -            | -         | 18,600.00                |          |
| 8            | D8 ประตูไม้อลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.                      | 1     | ชุด   | 4,450.00     |           | -            | -         | 4,450.00                 |          |
| 9            | D9 ประตูกระจกอลูมิเนียม+กระจกใสหนา 6 มม. บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม.  | 2     | ชุด   | 9,200.00     |           | -            | -         | 18,400.00                |          |
| 10           | D10 ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.  | 1     | ชุด   | 23,300.00    |           | -            | -         | 23,300.00                |          |
|              | +ช่องแสงด้านข้าง ขนาด 1.17x2.00 ม.                                        |       |       |              |           | -            | -         | -                        |          |
| 11           | D11 ประตูบานอลูมิเนียมกระจก หน้า 6 มม. บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.  | 1     | ชุด   | 23,000.00    |           | -            | -         | 23,000.00                |          |
|              | +ช่องแสงด้านข้าง ขนาด 0.90x2.00 ม.                                        |       |       |              |           | -            | -         | -                        |          |
| 12           | D12 ประตูไม้อลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 ม.                     | 4     | ชุด   | 4,450.00     |           | -            | -         | 17,800.00                |          |
| 13           | DF ประตูเหล็กนิรภัยบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.                        | 2     | ชุด   | 22,000.00    |           | -            | -         | 44,000.00                |          |
| 14           | ปลั๊กผนังท่อน้ำล้างรูป                                                    | 11    | ชุด   | 12,000.00    |           | -            | -         | 132,000.00               |          |
| 15           | DS ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 ม.                              | 1     | ชุด   | 7,500.00     |           | -            | -         | 7,500.00                 |          |
|              | DS1 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 3.625 x 2.60 ม.                          | 2     | ชุด   | 74,000.00    |           | -            | -         | 148,000.00               |          |





## แบบปร.4 แผ่นที่ 12/27

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน  
สถาบันที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาบันเตรียม  
นายพอล ลิมทอง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ๑ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓  
เมื่อวันที.....  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ : ๑๕๓

[illegible]

0

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 27

งานปรับปรุงธนาคารออนไลน์  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออนไลน์  
สาขารวมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
สกลชัยกรรม  
ประมาณราคาโดย  
นายเนตล ลิมทอง

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | งาน Built-In                                                                              |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | BF3 เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน พร้อมซิงค์ มีตู้ด้านล่าง ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 0.85 ม. ลึก 0.60 | 1     | ชุด   | 12,500.00    | 12,500.00 | -            | -         | 12,500.00                |          |
| 2            | BF5 เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน พร้อมซิงค์ มีตู้ด้านล่าง ขนาดกว้าง 4.10 ม. สูง 0.85 ม. ลึก 0.60 | 1     | ชุด   | 23,000.00    | 23,000.00 | -            | -         | 23,000.00                |          |
|              |                                                                                           |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              |                                                                                           |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              |                                                                                           |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              |                                                                                           |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | รวมงาน Built-In                                                                           |       |       |              |           |              |           | 35,500.00                |          |
|              | งานบันได + ราวกั้นตก                                                                      |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | ราวกั้นบันไดแสดงเลข RL-1 (ทางเข้าด้านหน้า)                                                | 8     | เมตร  | 2,500.00     | 20,000.00 | -            | -         | 20,000.00                |          |
| 2            | ราวกั้นบันไดเหล็ก RL-2 (บันไดหนีไฟ)                                                       | 49    | เมตร  | 1,500.00     | 73,500.00 | -            | -         | 73,500.00                |          |
| 3            | ราวกั้นบันไดเหล็ก RL-2 (ทางเดิน SERVICE CATWALK)                                          | 10    | เมตร  | 1,500.00     | 15,000.00 | -            | -         | 15,000.00                |          |
| 4            | จุดขึ้นบันไดลงบันไดเชื่อมแบบยกขึ้น                                                        | 23    | เมตร  | 200.00       | 4,600.00  | 40.00        | 920.00    | 5,520.00                 |          |
| 5            | ลูกกั้นบันไดฉลวยกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.                                         | 20    | เมตร  | 560.00       | 11,200.00 | 222.00       | 4,440.00  | 15,640.00                |          |
|              |                                                                                           |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | รวมงานบันได + ราวกั้นตก                                                                   |       |       |              |           |              |           | 129,660.00               |          |

*[Signature]*

งานปรับปรุงอาคารอเนก  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปัตยกรรม  
นายพดล สิมทอง

พณฯ

[illegible]

งานปรับปรุงอาคารอมลีน  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สถาปน์พรพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปน์พรพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถาปัตยกรรม  
นายพนพล สิมทอง

แบบเลขที่.....

## ส่วนออกแบบ

เมื่อวานนี้

เลข : ๑๕๖๓๕

[illegible]

นายแพทย์สมชาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 16/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันaylor  
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑3 มิถ ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |  | จำนวนเงิน |  | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--|-----------|--|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | หมวดงานสาธารณูปโภค                                                         |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |
|              | งานไฟฟ้า                                                                   |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |
|              | ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)       |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |
|              | - ตู้ MDB. 400 A. IC $\geq$ 36 KA. 400 V.                                  | 1     | ตัว   | 15,540.00    |  | 15,540.00 |  | -            | -         | 15,540.00                |          |
|              | MAIN MCCB. 3P. 400 AT. 400 AF. 36 KA.                                      | 7     | ตัว   | 2,541.00     |  | 17,787.00 |  | -            | -         | 17,787.00                |          |
|              | MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 KA.                                      | 1     | ตัว   | 6,240.00     |  | 6,240.00  |  | -            | -         | 6,240.00                 | MDB.     |
|              | DIGITAL POWER METER (PM 2230)                                              | 1     | ตัว   | 7,430.00     |  | 7,430.00  |  | -            | -         | 7,430.00                 |          |
|              | PROTECTION RELAY & PHASE SEQUENCE RELAY 3P. 4W.                            | 1     | ชุด   | 32,800.00    |  | 32,800.00 |  | -            | -         | 32,800.00                |          |
|              | SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE                        | 1     | ตู้   | 34,500.00    |  | 34,500.00 |  | 4,500.00     | 4,500.00  | 39,000.00                |          |
|              | CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,500 x D 250 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31) |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |
|              | แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)                              |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |
|              | - ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.                                   | 1     | ตัว   | 1,057.00     |  | 1,057.00  |  | -            | -         | 1,057.00                 | PB.1A    |
|              | MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.                                | 2     | ตัว   | 162.00       |  | 324.00    |  | -            | -         | 324.00                   |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.                                      | 1     | ตู้   | 1,799.00     |  | 1,799.00  |  | 700.00       | 700.00    | 2,499.00                 |          |
|              | Consumer Unit 6 CKT.                                                       |       |       |              |  |           |  |              |           |                          | UP.2     |
|              | - ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.                                   | 1     | ตัว   | 1,057.00     |  | 1,057.00  |  | -            | -         | 1,057.00                 |          |
|              | MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.                                | 3     | ตัว   | 162.00       |  | 486.00    |  | -            | -         | 486.00                   |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.                                      | 1     | ตู้   | 1,799.00     |  | 1,799.00  |  | 700.00       | 700.00    | 2,499.00                 |          |
|              | Consumer Unit 6 CKT.                                                       |       |       |              |  |           |  |              |           |                          | UP.3     |
|              | - ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.                                   | 1     | ตัว   | 1,057.00     |  | 1,057.00  |  | -            | -         | 1,057.00                 |          |
|              | MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.                                | 8     | ตัว   | 162.00       |  | 1,296.00  |  | -            | -         | 1,296.00                 |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.                                      | 1     | ตู้   | 2,030.00     |  | 2,030.00  |  | 700.00       | 700.00    | 2,730.00                 |          |
|              | Consumer Unit 10 CKT.                                                      |       |       |              |  |           |  |              |           |                          |          |

131801

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/27

งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันปฎิกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 ต.ค 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |                                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|              | แรงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE) |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | - ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)                   |       |       |              |           |              |           |           | LP.2     |
|              | MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.                       | 1     | ตัว   | 3,787.00     | 3,787.00  | -            | -         | 3,787.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.                                      | 23    | ตัว   | 162.00       | 3,726.00  | -            | -         | 3,726.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 10 kA.                                     | 2     | ตัว   | 585.00       | 1,170.00  | -            | -         | 1,170.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)                        | 1     | ตัว   | 1,582.00     | 1,582.00  | -            | -         | 1,582.00  |          |
|              | LOAD PANEL 36 CKT.                                                        | 1     | ตู้   | 8,820.00     | 8,820.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 9,820.00  | ALP.2    |
|              | - ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)                   |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.                       | 1     | ตัว   | 3,787.00     | 3,787.00  | -            | -         | 3,787.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.                                     | 8     | ตัว   | 1,771.00     | 14,168.00 | -            | -         | 14,168.00 |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.                                      | 3     | ตัว   | 162.00       | 486.00    | -            | -         | 486.00    |          |
|              | Load Panel 36 CKT.                                                        | 1     | ตู้   | 8,820.00     | 8,820.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 9,820.00  | LP.3     |
|              | - ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)                   |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.                       | 1     | ตัว   | 3,787.00     | 3,787.00  | -            | -         | 3,787.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.                                      | 26    | ตัว   | 162.00       | 4,212.00  | -            | -         | 4,212.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 10 kA.                                     | 1     | ตัว   | 585.00       | 585.00    | -            | -         | 585.00    |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)                        | 1     | ตัว   | 1,582.00     | 1,582.00  | -            | -         | 1,582.00  |          |
|              | Load Panel 36 CKT.                                                        | 1     | ตู้   | 8,820.00     | 8,820.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 9,820.00  | ALP.3    |
|              | - ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)                   |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.                       | 1     | ตัว   | 3,787.00     | 3,787.00  | -            | -         | 3,787.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.                                     | 7     | ตัว   | 1,771.00     | 12,397.00 | -            | -         | 12,397.00 |          |
|              | CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.                                      | 4     | ตัว   | 162.00       | 648.00    | -            | -         | 648.00    |          |
|              | Load Panel 36 CKT.                                                        | 1     | ตู้   | 8,820.00     | 8,820.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 9,820.00  |          |

๗๔๑๘๖

*[Signature]*

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันยุครัตนนาถ  
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 ต.ค 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ         |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
|              |                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |                  |
|              | สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)                       |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)                  | 38    | เมตร  | 35.00        | 1,330.00  | 16.00        | 608.00    | 1,938.00                 |                  |
|              | สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)                  | 76    | เมตร  | 85.00        | 6,460.00  | 25.00        | 1,900.00  | 8,360.00                 |                  |
|              | สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)                  | 76    | เมตร  | 113.00       | 8,588.00  | 30.00        | 2,280.00  | 10,868.00                |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)            |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)              | 1     | งาน   | 1,146.46     | 1,146.46  | -            | -         | 1,146.46                 | 7 % ของค่าวัสดุ  |
|              | สายไฟขนาด 240 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)        | 110   | เมตร  | 826.00       | 90,860.00 | 100.00       | 11,000.00 | 101,860.00               |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)            |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.                   |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.                          | 15    | เมตร  | 93.00        | 1,395.00  | 32.00        | 480.00    | 1,875.00                 |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 มม.                          | 15    | เมตร  | 108.00       | 1,620.00  | 38.00        | 570.00    | 2,190.00                 |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)        |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.                   |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 90 มม.                          | 20    | เมตร  | 813.00       | 16,260.00 | 75.00        | 1,500.00  | 17,760.00                |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)        |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  | 1     | งาน   | 2,439.00     | 2,439.00  | -            | -         | 2,439.00                 | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |

155,246.91



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันยุคราม  
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |                                                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|              | ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)                                                            |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | 1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่ครอบหลอด (H)                                                  | 15    | ชุด   | 740.00       | 11,100.00 | 115.00       | 1,725.00  | 12,825.00 | ✓        |
|              | 1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)                | 2     | ชุด   | 540.00       | 1,080.00  | 115.00       | 230.00    | 1,310.00  | ✓        |
|              | 1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)                               | 51    | ชุด   | 239.00       | 12,189.00 | 115.00       | 5,865.00  | 18,054.00 | ✓        |
|              | 1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (T)             | 59    | ชุด   | 430.00       | 25,370.00 | 115.00       | 6,785.00  | 32,155.00 | ✓        |
|              | 2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)             | 71    | ชุด   | 680.00       | 48,280.00 | 115.00       | 8,165.00  | 56,445.00 | ✓        |
|              | 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)    | 6     | เมตร  | 900.00       | 5,400.00  | 50.00        | 300.00    | 5,700.00  | ✓        |
|              | 2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางสี่เหลี่ยม) (Z4) | 12    | เมตร  | 1,900.00     | 22,800.00 | 50.00        | 600.00    | 23,400.00 | ✓        |
|              | 1 x (40) W. LED PANEL MODULE (สี่เหลี่ยม) ขนาด L1,200 x W300 x D52 มม. (AA)               | 26    | ชุด   | 1,100.00     | 28,600.00 | 150.00       | 3,900.00  | 32,500.00 | ✓        |
|              | 1 x (40) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกระบอก หน้าวงกลม ขนาด Ø ≈ 190 x H200 มม. (AB)         | 30    | ชุด   | 240.00       | 7,200.00  | 115.00       | 3,450.00  | 10,650.00 | ✓        |
|              | สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)                                                                      |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | สวิตช์ทางเดียว (S)                                                                        | 70    | ตัว   | 38.00        | 2,660.00  | 80.00        | 5,600.00  | 8,260.00  | ✓        |
|              | สวิตช์สองทาง (S2)                                                                         | 4     | ตัว   | 70.00        | 280.00    | 85.00        | 340.00    | 620.00    | ✓        |
|              | สวิตช์โกลีฟทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)                                             | 1     | ตัว   | 500.00       | 500.00    | 90.00        | 90.00     | 590.00    | ✓        |
|              | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)                                                | 35    | ชุด   | 22.00        | 770.00    | -            | -         | 770.00    | ✓        |
|              | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)                                                | 7     | ชุด   | 76.00        | 532.00    | -            | -         | 532.00    | ✓        |
|              | เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)                                                                 |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | เต้ารับเดี่ยว มิกเกอร์ (1P+G) สีขาว                                                       | 29    | ชุด   | 100.00       | 2,900.00  | 90.00        | 2,610.00  | 5,510.00  | ✓        |
|              | เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว                                                          | 108   | ชุด   | 162.00       | 17,496.00 | 90.00        | 9,720.00  | 27,216.00 | ✓        |
|              | เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีเหลือง                                                       | 73    | ชุด   | 210.00       | 15,330.00 | 90.00        | 6,570.00  | 21,900.00 | ✓        |
|              | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)                                                | 137   | ชุด   | 22.00        | 3,014.00  | -            | -         | 3,014.00  | ✓        |
|              | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)                                             | 73    | ชุด   | 33.00        | 2,409.00  | -            | -         | 2,409.00  | ✓        |

263860



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 27

งานปรับปรุงขนาดการอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันดกกรม  
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ         |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
|              |                                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |                  |
|              | สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)            |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)                         |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)                   | 5,047 | เมตร  | 8.00         | 40,376.00 | 7.00         | 35,329.00 | 75,705.00                | ✓                |
|              | สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)                     | 4,469 | เมตร  | 12.00        | 53,628.00 | 10.00        | 44,690.00 | 98,318.00                | ✓                |
|              | สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)                     | 27    | เมตร  | 20.00        | 540.00    | 12.00        | 324.00    | 864.00                   | ✓                |
|              | สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)                    | 54    | เมตร  | 35.00        | 1,890.00  | 16.00        | 864.00    | 2,754.00                 | ✓                |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)              | 1     | งาน   | 6,750.38     | 6,750.38  | -            | -         | 6,750.38                 | 7 % ของค่าวัสดุ  |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.                     |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.                            | 2,035 | เมตร  | 26.00        | 52,910.00 | 22.00        | 44,770.00 | 97,680.00                | ✓                |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.                            | 267   | เมตร  | 37.00        | 9,879.00  | 24.00        | 6,408.00  | 16,287.00                | ✓                |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.                            | 18    | เมตร  | 53.00        | 954.00    | 28.00        | 504.00    | 1,458.00                 | ✓                |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)          | 1     | งาน   | 9,561.45     | 9,561.45  | -            | -         | 9,561.45                 | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.                     |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.                            | 19    | เมตร  | 55.00        | 1,045.00  | 26.00        | 494.00    | 1,539.00                 | ✓                |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.                            | 30    | เมตร  | 73.00        | 2,190.00  | 28.00        | 840.00    | 3,030.00                 | ✓                |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)          | 1     | งาน   | 485.25       | 485.25    | -            | -         | 485.25                   | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | - ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT) |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.                        | 145   | เมตร  | 8.00         | 1,160.00  | 11.00        | 1,595.00  | 2,755.00                 | ✓                |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)          | 1     | งาน   | 174.00       | 174.00    | -            | -         | 174.00                   | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              |                                                    |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                    |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                    |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                    |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              |                                                    |       |       |              |           |              |           |                          |                  |

317361.08

31/7/361.08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม  
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ **13 กค 2564**  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|              |                                                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |                  |
|              | - รางเดินสาย แบบผงสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.2 มม.)         | 6     | เมตร  | 189.00       | 1,134.00  | 35.00        | 210.00    | 1,344.00  |                  |
|              | รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.2 มม.)        | 10    | เมตร  | 238.00       | 2,380.00  | 45.00        | 450.00    | 2,830.00  |                  |
|              | รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 300 x 150 มม. (THICK 1.6 มม.)        | 1     | เมตร  | 676.00       | 676.00    | 80.00        | 80.00     | 756.00    |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)                    | 1     | งาน   | 628.50       | 628.50    | -            | -         | 628.50    | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)                                   |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)                              | 4,119 | เมตร  | 11.00        | 45,309.00 | 10.00        | 41,190.00 | 86,499.00 |                  |
|              | เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45                                      | 148   | ตัว   | 280.00       | 41,440.00 | 110.00       | 16,280.00 | 57,720.00 |                  |
|              | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง                           | 76    | ชุด   | 22.00        | 1,672.00  | -            | -         | 1,672.00  |                  |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.                               |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.                                      | 308   | เมตร  | 26.00        | 8,008.00  | 22.00        | 6,776.00  | 14,784.00 |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.                                      | 539   | เมตร  | 37.00        | 19,943.00 | 24.00        | 12,936.00 | 32,879.00 |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)                    | 1     | งาน   | 4,192.65     | 4,192.65  | -            | -         | 4,192.65  | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)                           |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)                                   |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)                             | 606   | เมตร  | 8.00         | 4,848.00  | 7.00         | 4,242.00  | 9,090.00  |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)                        | 1     | งาน   | 339.36       | 339.36    | -            | -         | 339.36    | 7 % ของค่าวัสดุ  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC)                                   |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              | สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.                              | 142   | เมตร  | 29.00        | 4,118.00  | 12.00        | 1,704.00  | 5,822.00  |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)                        | 1     | งาน   | 288.26       | 288.26    | -            | -         | 288.26    | 7 % ของค่าวัสดุ  |
|              |                                                              |       |       |              |           |              |           |           |                  |
|              |                                                              |       |       |              |           |              |           |           |                  |

218844.34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันกสิกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค ๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
|              |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |                  |
|              | - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.                                      |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.                                             | 355   | เมตร  | 26.00        | 9,230.00  | 22.00        | 7,810.00  | 17,040.00                |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)                           | 1     | งาน   | 1,384.50     | 1,384.50  | -            | -         | 1,384.50                 | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | - ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)                  |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.                                         | 21    | เมตร  | 8.00         | 168.00    | 11.00        | 231.00    | 399.00                   |                  |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)                           | 1     | งาน   | 25.20        | 25.20     | -            | -         | 25.20                    | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION) |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์ล้ารูป (EARTH PIT BOX)    | 1     | ชุด   | 2,670.00     | 2,670.00  | 500.00       | 500.00    | 3,170.00                 |                  |
|              | - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)                                          |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | สายไฟขนาด 50 sq.mm. THW (IEC01)                                     | 18    | เมตร  | 163.00       | 2,934.00  | 40.00        | 720.00    | 3,654.00                 | Ground           |
|              | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)                               | 1     | งาน   | 205.38       | 205.38    | -            | -         | 205.38                   | 7 % ของค่าวัสดุ  |
|              | - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.                                          |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.                                             | 16    | เมตร  | 25.00        | 400.00    | 25.00        | 400.00    | 800.00                   | Ground           |
|              | อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)                           | 1     | งาน   | 60.00        | 60.00     | -            | -         | 60.00                    | 15 % ของค่าวัสดุ |
|              | เบ็ดเตล็ด (OTHER)                                                   |       |       |              |           |              |           |                          |                  |
|              | ตู้โลหะพร้อมสวิตช์ชนิด 1 เฟส (TIMER SWITCH) (TYPE A)                | 2     | ตู้   | 2,400.00     | 4,800.00  | 300.00       | 600.00    | 5,400.00                 |                  |
|              | หัวงูฟ้า ขนาด 4 นิ้ว                                                | 1     | ชุด   | 473.00       | 473.00    | 50.00        | 50.00     | 523.00                   |                  |
|              | ค่าแรงการร้อยต่อติดตั้งใหม่ระบบกระจายแสงและเครื่องฉายภาพห้องประชุม  | 1     | งาน   | 6,750.00     | 6,750.00  | 12,000.00    | 12,000.00 | 18,750.00                |                  |
|              | รวมงานไฟฟ้า                                                         |       |       |              |           |              |           | 1,233,511.84             |                  |

*[Signature]*

งานปรับปรุงขนาดคอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 สถานที่ปรับปรุงขนาดคอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม  
 ประมวลราคาคงโดย นายธนพงษ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ **13 ต.ค. 2564**

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|              |                                                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|              | งานระบบปรับอากาศ                                                  |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | พัฒนาระบบอากาศและอุปกรณ์                                          |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | คำท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 5 เมตร)           |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 13,000 BTU                            | 15    | เมตร  | 450.00       | 6,750.00   | -            | -         | 6,750.00   | ✓        |
|              | คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 15,000 BTU                            | 15    | เมตร  | 450.00       | 6,750.00   | -            | -         | 6,750.00   | ✓        |
|              | คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 24,000 BTU                            | 25    | เมตร  | 500.00       | 12,500.00  | -            | -         | 12,500.00  | ✓        |
|              | คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU                            | 100   | เมตร  | 500.00       | 50,000.00  | -            | -         | 50,000.00  | ✓        |
|              | SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล่องโลหะชนิดกันลั่วสำหรับภายนอกอาคาร |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)                         | 5     | ตัว   | 3,255.00     | 16,275.00  | 300.00       | 1,500.00  | 17,775.00  | ✓        |
|              | SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)                         | 15    | ตัว   | 7,350.00     | 110,250.00 | 300.00       | 4,500.00  | 114,750.00 | ✓        |
|              | ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ                                    |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)                        | 8     | ตัว   | 1,600.00     | 12,800.00  | 350.00       | 2,800.00  | 15,600.00  | ✓        |
|              | คาร์บอนพร้อมติดตั้ง(รวมท่อและสายไฟ)                               |       |       |              |            |              |           |            |          |
|              | คาร์บอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดมากกว่า 36,000 BTU         | 1     | ชุด   | -            | -          | 4,500.00     | 4,500.00  | 4,500.00   | ✓        |
|              | รวมงานระบบปรับอากาศ                                               |       |       |              |            |              |           | 228,625.00 | ✓        |

*(Signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 24/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลีน      สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน      สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง      สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  
 ประมาณราคาโดย      นายณัฐพล คำประชม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ      ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่      ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | งานสุขาภิบาล                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5                    | 46    | ท่อน  | 601.60       | 27,673.60 | 180.48       | 8,302.08  | 35,975.68                |          |
| 2            | ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5                    | 13    | ท่อน  | 371.30       | 4,826.90  | 111.39       | 1,448.07  | 6,274.97                 |          |
| 3            | ท่อ พีวีซี Ø 2.1/2" ชั้น 8.5                | 14    | ท่อน  | 267.90       | 3,750.60  | 80.37        | 1,125.18  | 4,875.78                 |          |
| 4            | ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5                    | 18    | ท่อน  | 169.20       | 3,045.60  | 50.76        | 913.68    | 3,959.28                 |          |
| 5            | ท่อ พีวีซี Ø 1.1/4" ชั้น 8.5                | 31    | ท่อน  | 81.78        | 2,535.18  | 50.00        | 1,550.00  | 4,085.18                 |          |
| 6            | อุปกรณ์ยึดท่อ - ข้องต่าง ๆ                  | 1     | งาน   | 16,733.00    | 16,733.00 | 5,020.00     | 5,020.00  | 21,753.00                |          |
| 7            | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                      | 1     | งาน   | 12,550.00    | 12,550.00 | 3,765.00     | 3,765.00  | 16,315.00                |          |
| 8            | ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์   | 1     | งาน   | 4,184.00     | 4,184.00  | 1,256.00     | 1,256.00  | 5,440.00                 |          |
| 9            | ท่อ พีพีอาร์ Ø 2"                           | 8     | ท่อน  | 2,044.00     | 16,352.00 | 613.20       | 4,905.60  | 21,257.60                |          |
| 10           | ท่อ พีพีอาร์ Ø 1.1/2"                       | 4     | ท่อน  | 1,300.00     | 5,200.00  | 390.00       | 1,560.00  | 6,760.00                 |          |
| 11           | ท่อ พีพีอาร์ Ø 1.1/4"                       | 22    | ท่อน  | 836.00       | 18,392.00 | 250.80       | 5,517.60  | 23,909.60                |          |
| 12           | ท่อ พีพีอาร์ Ø 1"                           | 23    | ท่อน  | 536.00       | 12,328.00 | 160.80       | 3,698.40  | 16,026.40                |          |
| 13           | ท่อ พีพีอาร์ Ø 3/4"                         | 8     | ท่อน  | 332.00       | 2,656.00  | 99.60        | 796.80    | 3,452.80                 |          |
| 14           | ท่อ พีพีอาร์ Ø 1/2"                         | 40    | ท่อน  | 216.00       | 8,640.00  | 64.80        | 2,592.00  | 11,232.00                |          |
| 15           | อุปกรณ์ยึดท่อ - ข้องต่าง ๆ                  | 1     | งาน   | 31,784.00    | 31,784.00 | 9,536.00     | 9,536.00  | 41,320.00                |          |
| 16           | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                      | 1     | งาน   | 12,714.00    | 12,714.00 | 3,815.00     | 3,815.00  | 16,529.00                |          |
| 17           | ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์   | 1     | งาน   | 6,357.00     | 6,357.00  | 1,908.00     | 1,908.00  | 8,265.00                 |          |
| 18           | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"                  | 1     | ท่อน  | 3,524.00     | 3,524.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 4,524.00                 |          |
| 19           | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" แรงดัน 200 ปอนด์     | 6     | อัน   | 1,128.00     | 6,768.00  | 400.00       | 2,400.00  | 9,168.00                 |          |
| 20           | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1.1/2" แรงดัน 200 ปอนด์ | 1     | อัน   | 755.00       | 755.00    | 300.00       | 300.00    | 1,055.00                 |          |

26,218.29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 27

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายณัฏฐ์ คำประชม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่    | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                 |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 21              | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1.1/4" แรงดัน 200 ปอนด์           | 7     | อัน   | 545.00       | 3,815.00  | 250.00       | 1,750.00  | 5,565.00                 |          |
| 22              | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" แรงดัน 200 ปอนด์               | 3     | อัน   | 365.00       | 1,095.00  | 200.00       | 600.00    | 1,695.00                 |          |
| 23              | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" แรงดัน 200 ปอนด์             | 7     | อัน   | 255.00       | 1,785.00  | 150.00       | 1,050.00  | 2,835.00                 |          |
| 24              | วาล์วก้นกลับ check vlv Ø 2"                           | 2     | อัน   | 900.00       | 1,800.00  |              | -         | 1,800.00                 |          |
| 25              | วาล์วก้นกลับ check vlv Ø 1.1/4"                       | 2     | อัน   | 540.00       | 1,080.00  |              | -         | 1,080.00                 |          |
| 26              | วาล์วก้นกลับ check vlv Ø 1"                           | 2     | อัน   | 310.00       | 620.00    |              | -         | 620.00                   |          |
| 27              | FD Ø 2"                                               | 13    | อัน   | 450.00       | 5,850.00  |              | -         | 5,850.00                 |          |
| 28              | CO Ø 4"                                               | 4     | อัน   | 200.00       | 800.00    |              | -         | 800.00                   |          |
| 29              | FCO Ø 2.1/2"                                          | 6     | อัน   | 200.00       | 1,200.00  |              | -         | 1,200.00                 |          |
| 30              | RD Ø 4"                                               | 1     | อัน   | 800.00       | 800.00    |              | -         | 800.00                   |          |
| 31              | SRD Ø 3"                                              | 6     | อัน   | 800.00       | 4,800.00  |              | -         | 4,800.00                 |          |
| 32              | ท่อ FLEX Ø 4.1/2" ผิวภายในพร้อมชั้นด้ายและลวดเสริมแรง | 6     | อัน   | 1,320.00     | 7,920.00  |              | -         | 7,920.00                 |          |
| 33              | ค่าแรงติดตั้ง                                         | 1     | งาน   |              | -         | 7,461.00     | 7,461.00  | 7,461.00                 |          |
| 34              | ลูกลอย Ø 3/4"                                         | 2     | อัน   | 150.00       | 300.00    | 45.00        | 90.00     | 390.00                   |          |
| 35              | ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตร                       | 1     | ใบ    | 24,288.00    | 24,288.00 | 7,286.40     | 7,286.40  | 31,574.40                |          |
| รวมงานเลขที่ 35 |                                                       |       |       |              |           |              |           | 336,568.69               |          |

24390.40

*[Signature]*

## แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 26/ 27.

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
สถานีอยุธยา  
นายพนต สิมทอง  
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน

1,200,640.00

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

## หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย  
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....๔

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

61 8 1306 1860 5 11 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

24