


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทบุรี กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,150,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทบุรี กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564เป็นเงิน 4,150,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ
7.2 นายธิตินันท์	ธนพงศ์วัฒนา	กรรมการ
7.3 นายธัญญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ



งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี กรุงเทพฯ


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564



หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	319,063.98	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,178,169.72	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,025,671.50	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	102,523.93	
	- กลุ่มที่3		
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	472,900.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	52,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,150,329.13	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,150,000.00	
ตัวอักษร (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			
ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอิทธิชัย ธนพงษ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัญญกรณ์ สงพรหมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ
สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

19

หน้า

28 ก.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	245,264.03	1.3009	319,063.98	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	54,755.00			
	- งานพื้น	190,318.00			
	- งานผนัง	311,207.00			
	- งานฝ้าเพดาน	138,496.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	339,000.00			
	- งานหลังคา	16,350.00			
	- งานบันได	46,328.00			
	- งานป้าย	321,372.00			
	- งานทาสี	98,570.00			
	- งาน Built-in	61,800.00			
	- งานสุขภัณฑ์	96,160.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,674,356.00	1.3009	2,178,169.72	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	695,776.24			
	- งานระบบปรับอากาศ	48,269.00			
	- งานสุขาภิบาล	44,387.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	788,432.24	1.3009	1,025,671.50	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 - งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	78,810.00	1.3009	102,523.93	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3 - ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3009		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,786,862.27	1.3009		
ค่าตัว Factor F = 1.3009					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,522,905.20	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	472,900.00	472,900.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				472,900.00	


(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอิติชนินทร์ ชนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/20

งานปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาค่าโดย

สาขากนจันทร กรุงเทพมหานคร
สาขากนจันทร กรุงเทพมหานคร
โยธาและสุขาภิบาล
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก	4	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
2	เสาเข็มตอก ค.อ.ร.ไม่โครไฟล x 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	4	ต้น	9,975.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
3	สกรูหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. 1 x 0.22 x 0.22 ม.	4	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
4	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	460.00	1,380.00	91.00	273.00	1,653.00	
5	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,417.37	1,417.37	326.00	326.00	1,743.37	
6	คอนกรีต Fc' = 240 KSC (คอนกรีตโครงสร้าง)	5	ลบ.ม.	2,208.80	11,044.00	391.00	1,955.00	12,999.00	
7	เหล็กเสริม SR 24 DAI 6 มม.	0.12	ตัน	22,100.00	2,652.00	4,100.00	492.00	3,144.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 DAI 9 มม.	0.11	ตัน	21,266.67	2,339.33	4,100.00	451.00	2,790.33	
9	เหล็กเสริม SD 30 DAI 12 มม.	0.08	ตัน	19,333.33	1,546.67	3,300.00	264.00	1,810.67	
10	เหล็กเสริม SD 30 DAI 16 มม.	0.25	ตัน	19,000.00	4,750.00	3,300.00	825.00	5,575.00	
11	สวดผูกเหล็ก	16	ก.ก.	27.32	437.12	-	-	437.12	
12	ตะปู	10	ก.ก.	25.00	250.00	-	-	250.00	
13	ไม้แบบ	28.43	ตร.ม.	397.29	11,294.95	133.00	3,781.19	15,076.14	
14	ไม้โครง	20.34	ลบ.ฟ.	400.00	8,136.00	-	-	8,136.00	


41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/20

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาสถาปนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สาขาสถาปนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
โยธาและสุขาภิบาล
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 29 ก.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนด		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก								
15	แผ่นเหล็ก 200 x 350 x 12 มม. พร้อมพุกเคมี	2	ชุด	1,222.00	2,444.00	180.00	360.00	2,804.00	
16	แผ่นเหล็ก 250 x 200 x 12 มม. พร้อมพุกเคมี	6	ชุด	858.00	5,148.00	125.00	750.00	5,898.00	
17	เหล็ก CH-150 x 75 x 6.5 x 10 มม.	2	ท่อน	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
18	เหล็ก L 30 x 30 x 3 มม.	2	ท่อน	220.00	440.00	-	-	440.00	
19	WIDE FLANGE 200 x 100 mm. WT.21.3/ก.	2	ท่อน	3,067.20	6,134.40	-	-	6,134.40	
20	WIDE FLANGE 200 x 150 mm. WT.30.6/ก.	1	ท่อน	4,406.40	4,406.40	-	-	4,406.40	
21	WIDE FLANGE 300 x 150 mm. WT.36.7/ก.	2	ท่อน	5,284.80	10,569.60	-	-	10,569.60	
22	เหล็ก CH-100 x 50 x 50 x 7.5 มม.	8	ท่อน	1,350.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
23	เหล็ก H BEAM 150 x 150 mm. WT.31.5/ก.	1	ท่อน	4,441.00	4,441.00	-	-	4,441.00	
24	เหล็ก LG-2" x 2" ทน 2.3 มม.	20	ท่อน	493.00	9,860.00	-	-	9,860.00	
25	เหล็ก LG-2" x 4" ทน 3.2 มม.	34	ท่อน	1,046.00	35,564.00	-	-	35,564.00	
26	ตะแกรงเหล็กอีก XS-52 ทน 2.3 มม.	20	ตร.ม.	241.00	4,820.00	-	-	4,820.00	
27	ค่าติดตั้งโครงสร้างพร้อมลวดเชื่อม	3050	ก.ก.	-	-	12.00	36,600.00	36,600.00	
28	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	14	ท่อน	700.00	9,800.00	200.00	2,800.00	12,600.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							245,264.03	


44

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/20

สาขานานาชาติ กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่.....

สาขาธนบุรี ถนน กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงขนาดรวมสิ้น

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ប្រធានដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

เมื่อนาน

ស្ថាបនា អន្តរជាតិ ធនាគារ ពិភពលោក

ประมาณราคาโดย

เพลง : ลีลา

[illegible]

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
โยธินและสุขาภิบาล
นายสุรชัย เหล่าบุญชัย
สาขานามเงินต้น กรุงเทพฯ
สาขานามเงินต้น กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อนวนท. ๒๕๖๔

ผู้แทน : นายสุชาติ

[illegible]

MMA66666

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/20

สาขาสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
 สาขาสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
 โยธาและสุขาภิบาล
 นายศรัณย์ เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ 31.19.2504
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 20

งานปรับปรุงขนาดอาคารออนไลน์
สถานที่ปรับปรุงอาคารออนไลน์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สาขาถนนชั้นบน กรุงเทพฯ
สาขาถนนชั้นบน กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายสุชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังเดิมซ่อมแซมรอยแตกกร้าว	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา	31	ตร.ม.	195.00	6,045.00	56.00	1,736.00	7,781.00	
3	ผนังไม้ไผ่ หนา 6 มม. โครงเคราเหล็กปูสังกะสีปูด้านเดียว	72	ตร.ม.	425.00	30,600.00	95.00	6,840.00	37,440.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคราเหล็กปูสังกะสีปูด้านเดียว	29	ตร.ม.	250.00	7,250.00	100.00	2,900.00	10,150.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคราเหล็กปูสังกะสีปู 2 ด้าน	47	ตร.ม.	473.00	22,231.00	130.00	6,110.00	28,341.00	
6	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมโครงเคราเหล็ก	19	ตร.ม.	2,200.00	41,800.00	600.00	11,400.00	53,200.00	
7	ผนังตกแต่งช่อง ATM	3	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
8	ฉาบปูนเรียบทั่วไป	40	ตร.ม.	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00	
9	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30	55	ตร.ม.	320.00	17,600.00	181.00	9,955.00	27,555.00	
10	กรุคานีเนต Hi Gloss Acrylic	40	ตร.ม.	500.00	20,000.00	100.00	4,000.00	24,000.00	
11	กรุกระจก Glass Cote สีชมพู	154	ตร.ฟ.	250.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
12	กรุวอลล์เปเปอร์หลังฝ้า	27	ตร.ม.	450.00	12,150.00	50.00	1,350.00	13,500.00	
13	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	148	ม.	90.00	13,320.00	35.00	5,180.00	18,500.00	
	รวมงานผนัง							311,207.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา


แบบปร.4 แผ่นที่ 7 / 20

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ
สาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 29 กค 2554
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติ - ผนังต่าง								
1	D1 ประติ	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
2	D2 ประติ	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
3	D3 ประติ	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4	D4 ประติ	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5	D5 ประติ	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
6	D6 ประติ	3	ชุด	9,400.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
7	D7 ประติ	1	ชุด	20,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
8	D8 ประติ	1	ชุด	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
9	D9 ประติ	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
13	SD1 ประติ	1	ชุด	64,800.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
14	SD2 ประติ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
15	W1 ผนังต่าง	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
16	W2 ผนังต่าง	4	ชุด	6,800.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
17	W3 ผนังต่าง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
18	มุงสวดหน้าต่าง	0.5	ตร.ม.	400.00	200.00	-	-	200.00	
19	เหล็กดัดกันขโมย	4	ตร.ม.	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมงานประติ - ผนังต่าง							339,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/20

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานจันทน์ กรุงเทพฯ
สำนักงานจันทน์ กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	พื้นลาดทำกระเบื้องกันซึมชนิดโพลียูรีเทน	41	ตร.ม.	300.00	12,300.00	50.00	2,050.00	14,350.00	
2	เสาน้ำยาโลโก้ของเดิมซ่อมแซมทาสี	1	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานหลังคา							16,350.00	
	งานบันได								
1	ลูกนอนบันไดไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 12"	6.156	ตร.ฟ.	4,000.00	24,624.00	-	-	24,624.00	
2	ลูกตั้งบันไดไม้สัก 1" x 8"	1.185	ตร.ฟ.	4,000.00	4,740.00	-	-	4,740.00	
3	ราวบันไดไม้สัก 1 1/2" x 3"	0.41	ตร.ฟ.	4,000.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
4	ลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1"	3	พอน	139.00	417.00	-	-	417.00	
5	ราวกันดกระเบื้องเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4"	2	พอน	1,046.00	2,092.00	-	-	2,092.00	
6	ราวกันดกระเบื้องเหล็กกล่อง ขนาด 5 ซม หน้า 6 มม.	3	พอน	605.00	1,815.00	-	-	1,815.00	
7	ค่าติดตั้งลูกนอนลูกตั้งและราวบันได ST1	1	L/S	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8	ค่าติดตั้งราวกันดกระเบื้อง	1	L/S	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
9	งานทาสีย้อมไม้บันได ST1	1	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	งานทาสีราวกันดกระเบื้อง	1	L/S	800.00	800.00	-	-	800.00	
11	เปลี่ยนราวบันได PVC.	1	L/S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานบันได							46,328.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 20

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 8.80 x 1.20 ม.	10.56	ตร.ม.	11,200.00	118,272.00	-	-	118,272.00	
2	ป้ายตมงดทางด้านหน้า	4	ชุด	11,200.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
3	ป้ายตัวยอ Digital Life Solution By GSB ขนาด 0.32 x 2.55 ม.	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
4	ป้ายกล่องโพอะคริลิค ATM	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	ป้ายกล่องโพอะคริลิค ADM	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ป้ายกล่องโพอะคริลิค Pass Book	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิคติดประตูด้านหน้า	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
9	ดวงตราธนาคารหลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
10	ป้ายธุรกรรมธนาคาร 100 x 2.15 ม.	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
11	มูลนิธิตั้ง กว้าง 8 ซม.	32	ตร.ม.	1,400.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	รวมงานป้าย							321,372.00	
	งานทาสี								
1	สีอะคริลิค 100 % ภายใน	635	ตร.ม.	57.00	36,195.00	30.00	19,050.00	55,245.00	
2	สีอะคริลิค 100 % ภายนอก	255	ตร.ม.	65.00	16,575.00	34.00	8,670.00	25,245.00	
3	ทาสีรองพื้นกันสนิม + สีทับหน้า (งานเหล็ก)	160	ตร.ม.	75.00	12,000.00	38.00	6,080.00	18,080.00	
	รวมงานทาสี							98,570.00	
	งาน Built-in								
1	ฉากกันเคาน์เตอร์	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
2	แผงบังตาสำเร็จรูป (SP-2)	5	ชุด	6,400.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
3	ตู้วางพระพุทธรูป	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงาน Built-in							61,800.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/20

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขอนนจันท์น กรุงเทพมหานคร
สาขอนนจันท์น กรุงเทพมหานคร
โยธาและสุขาภิบาล
นายคุณชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	2	ชุด	4,210.00	8,420.00	4,500.00	9,000.00	17,420.00	
2	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	3	ชุด	1,700.00	5,100.00	150.00	450.00	5,550.00	
3	กระบอกจ่ายน้ำแบบเลือกแบบ	3	ชุด	750.00	2,250.00	70.00	210.00	2,460.00	
4	โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	1,570.00	3,140.00	450.00	900.00	4,040.00	
5	โถส้วมนั่งรายชนิดมีหม้อน้ำ	3	ชุด	8,710.00	26,130.00	450.00	1,350.00	27,480.00	
6	สายชำระ	3	ชุด	690.00	2,070.00	35.00	105.00	2,175.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	3	ชุด	570.00	1,710.00	120.00	360.00	2,070.00	
8	STOP VALVE	9	ชุด	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00	
9	ก๊อกน้ำเดี่ยวผนัง	3	ชุด	480.00	1,440.00	25.00	75.00	1,515.00	
10	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	3	ชุด	795.00	2,385.00	70.00	210.00	2,595.00	
11	ขอแขวนผ้า	3	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
12	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	1	ชุด	4,170.00	4,170.00	450.00	450.00	4,620.00	
13	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บูธเคาน์เตอร์	1.5	เมตร	3,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
14	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							96,160.00	




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 20

งานปรับปรุงอาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขานนเงินต้น กรุงเทพฯ
สาขานนเงินต้น กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายณัฐกรณ์ สงพรมพิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 ก.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF . 25 KA.	1	ตัว	2,800.00		-		2,800.00	
	- MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	2,184.00	10,920.00	-		10,920.00	
	- Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00		-		6,240.00	
	- Phase Protection Relay 3Phase 4Wire	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-		2,020.00	
	- Surge Arrester Class (+ II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse	1	ชุด	32,800.00		-		32,800.00	
	- Cubicle size : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. Wall Mount Type (Form 1) (IP31	1	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	(LP.1)
2	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00		1,000.00	1,000.00	9,820.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00		-		3,787.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	585.00		-		585.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	16	ตัว	162.00		-		2,592.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	6	ตัว	1,582.00		-		9,492.00	
3	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								(ALP.)
	- Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00		1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00		-		3,710.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,771.00		-		1,771.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	162.00		-		1,458.00	

AY

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 20

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาสถาบันจันทร์ กรุงเทพฯ
สาขาสถาบันจันทร์ กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายชัยวัฒน์ สกพรมภักดิ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP.2)
	- Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
5	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP.3)
	- Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
6	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP.4)
	- Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
7	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								(UP.)
	- Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
8	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,938	เมตร	8.00	15,504.00	7.00	13,566.00	29,070.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	960	เมตร	12.00	11,520.00	10.00	9,600.00	21,120.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	46	เมตร	20.00	920.00	12.00	552.00	1,472.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	80	เมตร	35.00	2,800.00	16.00	1,280.00	4,080.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	90	เมตร	54.00	4,860.00	20.00	1,800.00	6,660.00	

Handwritten signature and initials.

งานปรับปรุงอาคารอมสิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โยธและสุชาติภักดิ์
นายธนบุรีกรณ์ สหพรหมพิชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 กค 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	68	เมตร	85.00	5,780.00	25.00	1,700.00	7,480.00	
	สายไฟ 50 sq.mm IEC 01	88	เมตร	163.00	14,344.00	40.00	3,520.00	17,864.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	36	เมตร	29.00	1,044.00	12.00	432.00	1,476.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,974.04	3,974.04	-	-	3,974.04	
9	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1,028	เมตร	26.00	26,728.00	22.00	22,616.00	49,344.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	26	เมตร	53.00	1,378.00	28.00	728.00	2,106.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT	34	เมตร	93.00	3,162.00	32.00	1,088.00	4,250.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. EMT	22	เมตร	134.00	2,948.00	42.00	924.00	3,872.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm.	110	เมตร	8.00	880.00	11.00	1,210.00	2,090.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,264.40	5,264.40	-	-	5,264.40	
10	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟโคมครอบพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (G)	12	ชุด	2,500.00	30,000.00	150.00	1,800.00	31,800.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J)	28	ชุด	1,000.00	28,000.00	115.00	3,220.00	31,220.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	6	ชุด	820.00	4,920.00	115.00	690.00	5,610.00	
	1 x (7 - 8) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 100 มม. (N)	4	ชุด	650.00	2,600.00	115.00	460.00	3,060.00	
	1 x (18 - 20) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 มม. (P)	19	ชุด	1,200.00	22,800.00	115.00	2,185.00	24,985.00	
	1 x (23 - 25) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 มม. (Q)	15	ชุด	1,470.00	22,050.00	115.00	1,725.00	23,775.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)	8	ชุด	239.00	1,912.00	115.00	920.00	2,832.00	
	1 x (70 - 80) W. LED Module สีดำ Flood Light (IP65) (X)	2	ชุด	1,550.00	3,100.00	150.00	300.00	3,400.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon & Driver (Z5)	15	เมตร	700.00	10,500.00	50.00	750.00	11,250.00	

21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 20

งานปรับปรุงอาคารออนไลน์
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออนไลน์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

สาขากนบันจันท์ กรุงเทพฯ
 สาขากนบันจันท์ กรุงเทพฯ
 โยธาและสุขาภิบาล
 นายณัฐกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
11	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)							
	สวิตช์ทางเดียว (S)	31	ตัว	38.00	1,178.00	80.00	3,658.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	8	ตัว	70.00	560.00	85.00	1,240.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	29	ชุด	22.00	638.00	-	638.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	1	ชุด	76.00	76.00	-	76.00	
12	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)							
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	19	ชุด	100.00	1,900.00	90.00	3,610.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	52	ชุด	162.00	8,424.00	90.00	13,104.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	32	ชุด	210.00	6,720.00	90.00	9,600.00	
	เต้ารับคู่+ฝาครอบชนิดกันน้ำ+หน้ากา	3	ชุด	491.00	1,473.00	115.00	1,818.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	74	ชุด	22.00	1,628.00	-	1,628.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32	ชุด	33.00	1,056.00	-	1,056.00	
13	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)							
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (OTP)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	400.00	1,850.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	690.00	690.00	300.00	990.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	3,200.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	15	ชุด	140.00	2,100.00	90.00	3,450.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	96	เมตร	10.00	960.00	6.00	1,536.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	15	ชุด	22.00	330.00	-	330.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	25	เมตร	55.00	1,375.00	26.00	2,025.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	96	เมตร	26.00	2,496.00	22.00	4,608.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	580.65	580.65	-	580.65	

41

งานปรับปรุงอาคารอมสิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขานนทบุรี กรุงเทพฯ
สาขานนทบุรี กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายณัฏฐกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 29 ก.ค 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	66	ชุด	280.00	18,480.00	110.00	7,260.00	25,740.00	
	สาย UTP. CAT.6	1392	เมตร	11.00	15,312.00	10.00	13,920.00	29,232.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	27	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	86	เมตร	26.00	2,236.00	22.00	1,892.00	4,128.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	62	เมตร	37.00	2,294.00	24.00	1,488.00	3,782.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	58	เมตร	53.00	3,074.00	28.00	1,624.00	4,698.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	53	เมตร	93.00	4,929.00	32.00	1,696.00	6,625.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,879.95	1,879.95	-	-	1,879.95	
15	ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 มม. ยาว 300 มม. พร้อมฐานรับ	5	ชุด	1,720.00	8,600.00	200.00	1,000.00	9,600.00	
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมเบ็ดตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	2	ชุด	2,670.00	5,340.00	500.00	1,000.00	6,340.00	
	Ground Test Box (Aluminium)	2	กล่อง	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าและต่อลงดิน (Lightning & grounding Support)	1	งาน	2,841.00	2,841.00	-	-	2,841.00	
	สายตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 50 sq.mm.	88	เมตร	210.00	18,480.00	40.00	3,520.00	22,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายตัวนำทองแดงเปลือย (Wiring Accessory)	1	งาน	2,772.00	2,772.00	-	-	2,772.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. (PVC)	23	เมตร	16.00	368.00	23.00	529.00	897.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	55.20	55.20	-	-	55.20	
16	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	3	ตู้	2,400.00	7,200.00	300.00	900.00	8,100.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ C	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางฉุกเฉิน (Emergency Light)	9	ชุด	2,900.00	26,100.00	115.00	1,035.00	27,135.00	
	รวมงานไฟฟ้า							695,776.24	

AS

AS

AS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 20

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาคณนจันท์ กรุงเทพฯ
สาขาคณนจันท์ กรุงเทพฯ
โยธและสุขภิบาล
นายชนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	Cubicle Size : W 300 x H 450 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	PHASE PROTECTION	7	ชุด	114.00	798.00	-	-	798.00	
	SIGNAL LAMP	1	ชุด	1,185.00	1,185.00	-	-	1,185.00	
	MAGNETIC CONTACTOR 20A.	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	KNOB SWITCH 16A.								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	2	ตัว	3,255.00	6,510.00	300.00	600.00	7,110.00	
	งานรื้อถอน (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Cassette type 30,000 BTU	2	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	Ceiling Type 30,000 BTU	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	Wall Type 18,000 BTU	2	ชุด	-	-	400.00	800.00	800.00	
	งานติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Cassette type 30,000 BTU	2	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	Ceiling Type 30,000 BTU	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	Wall Type 18,000 BTU	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	

21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 20

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาสถนบันจันทรณ์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงำนเจ้าของงำนปรึปร่ง สาขาสถนบันจันทรณ์ กรุงเทพฯ
 ประมาณราคาโดย โยธาสะสุธาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....

ส่วนอกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที 24 กค 2554

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำท่อน้ำยส่วนเกิน								
	Cassette type 30,000 BTU	11	เมตร	-	-	635.00	6,985.00	6,985.00	
	Cassette type 12,000 BTU	6	เมตร	-	-	455.00	2,730.00	2,730.00	
	Ceiling Type 30,000 BTU	7	เมตร	-	-	635.00	4,445.00	4,445.00	
✓	รวมงานระบบปรับอากาศ							48,269.00	




งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สภาธนณจันทร กรุงเทพมหานคร
สภาธนณจันทร กรุงเทพมหานคร
โยธาและสุขาภิบาล
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

๕๖๗๔๑๒๓๔๕๖๗๘๙

44,387.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 20

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ
สาขานนจันท์ กรุงเทพฯ
โยธและสุขาภิบาล
นายสุชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (แบบพิเศษ)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	โต๊ะทำงานช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
8	เก้าอี้รับรองลูกค้า	5	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
9	เก้าอี้พักคอย	3	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10	ตู้เก็บเอกสาร	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
11	ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	6	ชุด	6,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
12	ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
13	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	3	ชุด	4,400.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
14	เครื่องปั๊ม น้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
15	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
16	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)	1	ชุด	35,800.00	35,800.00	-	-	35,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.								
17	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
18	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH, 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
19	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							472,900.00	

41

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณาราคาโดย
นายชัยเกียรติ์ สงพรเมทิพย์
โยธาและสุขาภิบาล
สำนักงานขึ้นแทน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานขึ้นแทน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ๒ ๐ ๑๙ ๒๕๖๔
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]