

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงชี วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,998,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบึงชี วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564 เป็นเงิน 2,998,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ
7.2 นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ
7.3 นายธิตินันท์	ธนพงศ์วัฒนา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาปักซี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาปักซี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,829,148.51	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	741,971.76	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	17,729.15	
	- กลุ่มที่3		
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	356,180.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	53,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,998,029.42	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,998,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

13 หน้า
24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3017	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	138,184.25	/		
	- งานฝ้าเพดาน	104,668.00	/		
	- งานผนัง	479,545.00	/		
	- งาน Built-in	151,022.50	/		
	- งานป้าย	124,500.00	/		
	- งานประตู	407,280.00	/		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,405,199.75	1.3017	1,829,148.51	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	331,166.52	/		
	- งานระบบปรับอากาศ	238,835.60	/		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	570,002.12	1.3017	741,971.76	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	13,620.00	1.3017	17,729.15	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3017	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,988,821.87	1.3017		
ค่าค่า Factor F = 1.3017					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่1)				2,571,120.27	/
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาบึงชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาบึงชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	356,180.00	356,180.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				356,180.00,	,

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาบึงชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาบึงชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1.	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	20,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	18,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				53,000.00	/

(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงฐานอาคารอมสิน

สาขาบัญชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

สาขาบัญชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.

ส่วนข้อกแบบ

24 WB 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

~~SECRET~~

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถาบันปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายไกรธรณ์ นารอด
สถาบันกึ่ง ึ่งศ์ว่ง กรุงเทพฯ
สถาบันกึ่ง ึ่งศ์ว่ง กรุงเทพฯ
สถาบันกึ่ง ึ่งศ์ว่ง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 24 พย 2564
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

สมเด็จพระสังฆราช

104,668.00

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่รับปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาปึกชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สาขาปึกชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ 24 พย 2564
เมื่อรับที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	84	ตร.ม.	640.00	53,760.00	100.00	8,400.00	62,160.00	✓
2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	40	ตร.ม.	368.00	14,720.00	100.00	4,000.00	18,720.00	✓
3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. กร 2 ด้าน + แผ่นเหล็ก + โครงเหล็ก	38	ตร.ม.	2,500.00	95,000.00	-	-	95,000.00	✓
4	ผนังกระเบื้องเคลือบ ทน 12 มม.	381	ตร.ฟ.	250.00	95,250.00	15.00	5,715.00	100,965.00	✓
5	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	22	ตร.ม.	385.00	8,470.00	100.00	2,200.00	10,670.00	✓
6	ทาสี	44	ตร.ม.	45.00	1,980.00	30.00	1,320.00	3,300.00	✓
7	กรุวอลเลย์บอร์ดหลังน้ำ	62	ตร.ม.	450.00	27,900.00	50.00	3,100.00	31,000.00	✓
8	กรุลามิเนตลายไม้สีเทา-ขาวเงาสะท้อน 5 มม. ทำสี	3	ตร.ม.	650.00	1,950.00	100.00	300.00	2,250.00	✓
9	กรุลามิเนตลายไม้สีน้ำตาลเงาสะท้อน 5 มม. ทำสี	18	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	✓
10	กรุลามิเนตลายไม้สีเทาเงาสะท้อน 5 มม. ทำสี	27	ตร.ม.	650.00	17,550.00	100.00	2,700.00	20,250.00	✓
11	กรุกระเบื้องเคลือบสีเทาเงาสะท้อน 5 มม. ทำสี	21	ตร.ฟ.	590.00	12,390.00	-	-	12,390.00	✓
12	กรุกระเบื้อง Glass Kote ผิวด้านสีชมพูเงา ทน 5 มม.	170	ตร.ฟ.	280.00	47,600.00	15.00	2,550.00	50,150.00	✓
13	ติดสติ๊กเกอร์ขาว	1	L/S	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	✓
14	คิ้วสแตนเลส 10 มม. เกรด 304 ชนิดแฮนด์ไลน์	5.4	เมตร	410.00	2,214.00	-	-	2,214.00	✓
15	คิ้วสแตนเลส 3 มม. เกรด 304 ชนิดแฮนด์ไลน์	10.8	เมตร	320.00	3,456.00	-	-	3,456.00	✓
16	ผนังกันบ่งช้องหน้าตู้ ATM	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	✓
	รวมงานผนัง							479,545.00	✓




งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเบิกชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเบิกชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Built-In								
1	ตู้ลอยติดผนังบานเปิด ขนาด 1.15 x 2.40 ม.	1	ชุด	26,720.00	26,720.00	-	-	26,720.00	-
2	ชั้นวางของชนิดติดผนัง ขนาด 1.20 x 0.30 ม.	4	ชุด	745.00	2,980.00	-	-	2,980.00	-
3	ตู้บานเปิดชนิดตั้งพื้น ขนาด 0.45 x 1.40 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	-
4	โต๊ะเสริมข้างชนิดลอยตัว ขนาด 0.30 x 2.00 x 1.225 ม.	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	-
5	แผงบังข้างเคาน์เตอร์ไม่ติดผนัง หนา 4 มม. ผิวลามิเนต ขนาด 1 x 1.30	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-
6	ตู้ลิ้นชักเสริมข้าง (ชนิดลอยตัว) ขนาด 0.65 x 0.66 x 0.75 ม.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-
7	แผงบังหน้าโต๊ะ ขอส. ขนาด 2.60 x 1.55 ม.	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	-
8	เคาน์เตอร์โถงบริการลูกค้า ขนาด 0.85 x 2.00 x 1.175 ม.	1	ชุด	36,400.00	36,400.00	-	-	36,400.00	-
9	กรอบมุมสเตนเลส Copper Hairline	3	เมตร	600.00	1,800.00	40.00	120.00	1,920.00	-
10	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 150 มม. ชนิดโปร่ง	12	เมตร	200.00	2,400.00	45.00	540.00	2,940.00	-
11	แผงกันกระแทกเครื่อง ATM	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-
12	แผงกันกระแทก หนา 5 มม. สูง 80 ซม.	6	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	-
13	ก๊อบปูนฉาบเรียบสูง 15 ซม.	5.25	เมตร	200.00	1,050.00	50.00	262.50	1,312.50	-
14	บานฉนวน	17	ตร.ม.	950.00	16,150.00	-	-	16,150.00	-
	รวมงาน Built-In							151,022.50	-



งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถาบันที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นางอ.ไกรภณ์ นารอด
สถาปัตย์กรรม
สาขาปฏิกิ วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สำนักพิชี่ วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 24 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที.....ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

124,500.00	✓
------------	---

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นางอรรณพ นามะ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 24 UU 2564
เมื่อวันที่.....

หมายเหตุ : ผู้เขียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู									
1	D1 ประตูกระจกบานส่วพร้อมช่องแสงกระจกดัดตาย ขนาด 2.70 x 5.20 ตร.ม.	1	ชุด	52,700.00	52,700.00	-	-	52,700.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกรุไม้โอ๊คยางปิดทับด้วยลายไม้นวด ขนาด 0.90 x 2.70 ม.	1	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
3	D3 ประตูกระจกเท่นเปอร์ หน้า 10 มม. ขนาด 1.70 x 2.70 ม.	1	ชุด	42,900.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนไม้โอ๊ดยางกลุ่ลามิเนต ขนาด 1.10 x 2.70 ม.	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
5	D5 ประตูตู้รับรย Save Box ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
6	D6 ประตูตู้วนไฟลิคคาร์บอนเตไลต์โม้ติ ขนาด 5.20 x 2.70 ม.	1	ชุด	168,480.00	168,480.00	-	-	168,480.00	

407,280.00	
------------	--

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/13

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธัญญกรณ์ สรพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตู้	7,840.00		1,000.00	1,000.00	8,840.00	(LP.)
	Load Panel 30 CKT.	1	ตัว	3,710.00		-	-	3,710.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	2	ตัว	1,771.00		-	-	3,542.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	1	ตัว	585.00		-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	11	ตัว	162.00		-	-	1,782.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	6	ตัว	1,582.00		-	-	9,492.00	
2	- ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								(LP.)
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00		-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	6	ตัว	1,582.00		-	-	9,492.00	
3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,111	เมตร	8.00		7.00	7,777.00	16,665.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	689	เมตร	12.00		10.00	6,890.00	15,158.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	61	เมตร	20.00		12.00	732.00	1,952.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	11	เมตร	35.00		16.00	176.00	561.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,313.27		-	-	1,313.27	
4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ $\varnothing$ 15mm. EMT	613	เมตร	26.00		22.00	13,486.00	29,424.00	
	ท่อร้อยสายไฟ $\varnothing$ 20mm. EMT	28	เมตร	37.00		24.00	672.00	1,708.00	
	ท่อร้อยสายไฟ $\varnothing$ 25mm. EMT.	6	เมตร	53.00		28.00	168.00	486.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,593.80		-	-	2,593.80	



งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาบึงสี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาบึงสี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันยุทธกรรม
 ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สรพรมพิชัย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 24 พย 2564
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (13 - 15) W. LED E27 Recessed downlight IP20 ขนาด 140x245 mm. (A1)	34	ชุด	1,125.00	38,250.00	115.00	3,910.00	42,160.00	✓
	3 x 12 W. LED Beam angle 24 Track Light (A2)	1	ชุด	8,640.00	8,640.00	115.00	115.00	8,755.00	✓
	16 x 3 W. LED G4 โคมไฟตกแต่งแนวฝ้าเพดาน (A3)	2	ชุด	13,200.00	26,400.00	150.00	300.00	26,700.00	✓
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	14	ชุด	1,200.00	16,800.00	115.00	1,610.00	18,410.00	✓
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมี)	6	เมตร	1,450.00	8,700.00	50.00	300.00	9,000.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มี)	4	เมตร	800.00	3,200.00	50.00	200.00	3,400.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	15	เมตร	700.00	10,500.00	50.00	750.00	11,250.00	✓
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สี Metallic Gray	17	ตัว	65.00	1,105.00	80.00	1,360.00	2,465.00	✓
	สวิตช์รีไฟ 300 W. 220V. (SD) สี Metallic Gray	1	ตัว	830.00	830.00	90.00	90.00	920.00	✓
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	8	ชุด	45.00	360.00	-	-	360.00	✓
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สี Metallic Gray	3	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	✓
	เต้ารับคู่ 2P+E สี Metallic Gray	22	ชุด	245.00	5,390.00	90.00	1,980.00	7,370.00	✓
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	24	ชุด	210.00	5,040.00	90.00	2,160.00	7,200.00	✓
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งพื้น	1	ชุด	1,610.00	1,610.00	265.00	265.00	1,875.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	25	ชุด	45.00	1,125.00	-	-	1,125.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24	ชุด	33.00	792.00	-	-	792.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 13

งานปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาศึกษา วังสว่าง กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาศึกษา วังสว่าง กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สรพรมพิชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 24 พย 2564 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 สี Metallic Gray	11	ชุด	270.00		90.00	990.00	3,960.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	106	เมตร	10.00		6.00	636.00	1,696.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	11	ชุด	45.00		-	-	495.00	
	เคเบิลโทรศัพท์พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1	ชุด	1,610.00		265.00	265.00	1,875.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	106	เมตร	26.00		22.00	2,332.00	5,088.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	413.40		-	-	413.40	
9	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45 สี Metallic Gray	41	ชุด	380.00		110.00	4,510.00	20,090.00	
	สาย UTP. CAT.6	956	เมตร	11.00		10.00	9,560.00	20,076.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	18	ชุด	45.00		-	-	810.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1	ชุด	1,610.00		265.00	265.00	1,875.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	20	เมตร	26.00		22.00	440.00	960.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	109	เมตร	37.00		24.00	2,616.00	6,649.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	58	เมตร	53.00		28.00	1,624.00	4,698.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,144.05		-	-	1,144.05	
10	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1	ตู้	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1	ตู้	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							331,166.52	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาบักชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารปัดกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงษ์ แก้ววิจิต

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 13

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 พย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	-สังกะสี No.26 (BWG)	660	ตร.ฟุต	10.00	6,600.00	18.00	11,880.00	18,480.00	✓
	-สังกะสี No.24 (BWG)	540	ตร.ฟุต	16.00	8,640.00	24.00	12,960.00	21,600.00	✓
	-ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ ทน 19 mm.	1,200	ตร.ฟุต	60.00	72,000.00	20.00	24,000.00	96,000.00	✓
	Splitter Damper	23	ชุด	450.00	10,350.00	100.00	2,300.00	12,650.00	✓
	Filter	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	✓
	Support	1,200	ตร.ฟุต	14.00	16,800.00	8.00	9,600.00	26,400.00	✓
	Chamber(เย็บซิมบอร์ตหนา 9 มม. โครงเครา@0.40ม 1 ด้าน)	38	ตร.ม.	285.00	10,830.00	120.00	4,560.00	15,390.00	✓
	Accessory	1	LOT	6,361.00	6,361.00	-	-	6,361.00	✓
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 6"	33	เมตร	300.00	9,900.00	30.00	990.00	10,890.00	✓
	Flex Ø 8"	5	เมตร	410.00	2,050.00	40.00	200.00	2,250.00	✓
	Grille & Slot								
	SQ 8" W/ VD	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00	✓
	SQ 10" W/ VD	2	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	1,194.00	✓
	2 SLOT 1.5 m.	5	ชุด	984.00	4,920.00	390.00	1,950.00	6,870.00	✓
	2 SLOT 2 m.	4	ชุด	1,312.00	5,248.00	520.00	2,080.00	7,328.00	✓
	3 SLOT 1.5 m.	1	ชุด	1,327.50	1,327.50	547.50	547.50	1,875.00	✓
	RAG 40"x22"	1	ชุด	1,129.00	1,129.00	345.00	345.00	1,474.00	✓
	RAG 36"x18"	1	ชุด	859.00	859.00	230.00	230.00	1,089.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 13


งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบึงสี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบึงสี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงษ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ								
	ล้างแอร์	2	ชุด	3,000	6,000	-	-	6,000	
	อื่นๆ								
	SERVICE PANEL	0.72	ตร.ม.	300.00	216.00	80.00	57.60	273.60	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							238,835.60	



งานปรับปรุงอาคารอเนก
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24.พ.ย 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ที่มา : สสท

[illegible]

356,180.00	100 100
------------	--------------------

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายธเนศเกียรติ์ สรพมทิพย์
สาขาบัญชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สาขาบัญชี วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายธเนศเกียรติ์ สรพมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 พย 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

13,620.00	
-----------	--