


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 9,101,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2564เป็นเงิน 9,101,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ
7.2 นายนิกร	พิมพ์ศิริ	กรรมการ
7.3 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ


 ชพนธ์ แก้ววิชิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขานบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	2,642,441.43	/
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,525,049.70	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	976,690.55	/
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	68,189.49	/
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,136,925.60	/
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	387,900.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	330,000.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	21,500.00	/
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,400.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,101,096.77	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	9,101,000.00	/
	ตัวอักษร (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)		
✓	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	70,000.00	บาท ✓
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาน้ำพุร้อน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาน้ำพุร้อน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1 ✓				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	2,034,838.62	1.2986	2,642,441.43	✓
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	81,500.00	✓		
	- งานพื้น	393,272.00	✓		
	- งานบันได-ราวกันตก	110,799.00	✓		
	- งานผนัง	847,813.00	✓		
	- งานฝ้าเพดาน	196,013.00	✓		
	- งานหลังคา	38,470.00	✓		
	- งานประตู + หน้าต่าง	600,600.00	✓		
	- งานสุขภัณฑ์	90,480.00	✓		
	- งานทาสี	108,753.00	✓		
	- งานป้าย - มุขี	246,800.00	✓		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,714,500.00	1.2986	3,525,049.70	✓
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	547,087.89	✓		
	- งานระบบปรับอากาศ	61,877.00	✓		
	- งานสุขาภิบาล	143,145.50	✓		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	752,110.39	1.2986	976,690.55	✓
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 ✓				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	52,510.00	1.2986	68,189.49	✓
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3 ✓				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	875,501.00	1.2986	1,136,925.60	✓
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2986	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		6,429,460.01	1.2986		
ค่าค่า Factor F = 1.2986					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				7,144,181.68	✓
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	




(นายวินัย รุ่งนาวรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงษ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	387,900.00	387,900.00	✓
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				387,900.00	✓


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานก่อสร้าง ฌนาคารอมสินสาขาบ้านแพรง จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างฌนาคารอมสิน สาขาบ้านแพรง จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	70,000.00	✓
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	✓
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง (ตามแบบ)	1	งาน	150,000.00	✓
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	10,000.00	✓
5	ค่านั่งร้าน	1	งาน	50,000.00	✓
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				330,000.00	✓
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500 / ชุด)	2	ชุด	7,000.00	✓
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (2,900 / ชุด)	5	ชุด	14,500.00	✓
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				21,500.00	✓
	งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
1	เสาธงเหล็ก	1	ชุด	3,000.00	✓
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	✓
3	บันไดอลูมิเนียมพับ 3พับ	1	ชุด	5,800.00	✓
4	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา	1	ชุด	1,800.00	✓
รวมงานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				12,400.00	✓

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนศักดิ์ แก้ววิจิต
 (นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

เมื่องานท.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดใดโครงสร้าง								
1	จุดดินฐานราก	40	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	✓
2	กลบดินฐานราก	28	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00	✓
3	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมต้น 0.26x0.26 x 14.00 ม.	23	ต้น	4,060.00	93,380.00	967.00	22,241.00	115,621.00	✓
4	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมต้น 0.30x0.30 x 14.00 ม.	8	ต้น	5,460.00	43,680.00	1,285.00	10,280.00	53,960.00	✓
5	ล็กัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26 ม.	23	ต้น	-	-	250.00	5,750.00	5,750.00	✓
6	ล็กัดหัวเสาเข็ม 0.30x0.30 ม.	8	ต้น	-	-	280.00	2,240.00	2,240.00	✓
7	ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.	434.58	2,607.48	91.00	546.00	3,153.48	✓
8	คอนกรีตหยาบฐานราก - ชั้น	1	ลบ.ม.	2,130.00	2,130.00	485.00	485.00	2,615.00	✓
9	คอนกรีต f'c = 210 ksc พรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	123	ลบ.ม.	2,170.00	266,910.00	485.00	59,655.00	326,565.00	✓
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมนํ้ายากันซึม	14	ลบ.ม.	2,275.00	31,850.00	485.00	6,790.00	38,640.00	✓
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.690	ตัน	24,766.36	17,088.79	4,100.00	2,829.00	19,917.79	✓
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	3.610	ตัน	23,738.32	85,695.34	4,100.00	14,801.00	100,496.34	✓
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	2.880	ตัน	21,495.33	61,906.55	3,300.00	9,504.00	71,410.55	✓
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.430	ตัน	18,691.59	82,803.74	3,300.00	14,619.00	97,422.74	✓
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	5.870	ตัน	18,691.59	109,719.63	2,900.00	17,023.00	126,742.63	✓
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	2.750	ตัน	18,691.59	51,401.87	2,900.00	7,975.00	59,376.87	✓
17	ลวดผูกเหล็ก	606	ก.ก.	46.73	28,318.38	-	-	28,318.38	✓
18	ไม้แบบ (คิด 50 %)	508	ตร.ม.	500.00	254,000.00	-	-	254,000.00	✓
19	คานแรงไม้แบบ	1,016	ตร.ม.	-	-	133.00	135,128.00	135,128.00	✓
20	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	152	ลบ.ฟ.	400.00	60,800.00	-	-	60,800.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 25 -

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณราคา
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	เสาเอ็น	508	ต้น	28.00	14,224.00	-	-	14,224.00	✓
22	ตะปู	254	กก.	46.73	11,869.42	-	-	11,869.42	✓
23	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันห้องเรียบหนา 5 ซม. เสริมลวด 8 เส้น)	248	ตร.ม.	350.00	86,800.00	25.00	6,200.00	93,000.00	✓
24	เหล็กตะแกรง ๑ 4มม. @ 0.20 ม.	248	ตร.ม.	26.00	6,448.00	5.00	1,240.00	7,688.00	✓
25	คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.	248	ตร.ม.	110.00	27,280.00	30.00	7,440.00	34,720.00	✓
	โครงสร้างหลังคาชั้นดาดฟ้า								
1	CS ดึงเหล็กกล่อง -100x100x3.2มม.	1	ท่อน	2,265.12	2,265.12	538.00	538.00	2,803.12	✓
2	เหล็ก PLATE ขนาด 200x200x9มม.	5	อัน	216.00	1,080.00	-	-	1,080.00	✓
3	ทุกเหล็กหัวขาย (Exp.Bolt) ๑ 1/2"	20	ตัว	18.00	360.00	-	-	360.00	✓
4	อกไก่เหล็ก 2-C -150x50x20x3.2มม.	5	ท่อน	2,173.60	10,868.00	406.00	2,030.00	12,898.00	✓
5	จันทันเหล็ก เหล็กกล่อง -150x75x3.2มม. @2.00ม.	11	ท่อน	2,465.82	27,124.02	647.00	7,117.00	34,241.02	✓
6	เหล็กปิดปลายจันทัน C -150x50x20x3.2มม.	5	ท่อน	2,173.60	10,868.00	406.00	2,030.00	12,898.00	✓
7	แปเหล็ก C -75x45x15x2.3มม. @1.00ม.	25	ท่อน	392.52	9,813.00	210.00	5,250.00	15,063.00	✓
8	ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก+สีทับหน้า	120	ตร.ม.	58.00	6,960.00	35.00	4,200.00	11,160.00	✓
9	ค่าติดตั้งโครงหลังคา+อุปกรณ์ยึด	1	L/S	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	✓

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 25

งานก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขาก้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 สาขาก้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันพัฒนบริหารการ
 ประมาณราคาโดย
 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงเหล็กปายไวนิลโชนา ด้านหน้า								
1	เหล็กกล่อง -150x50x2.3มม.	8	ท่อน	1,351.66	10,813.28	402.00	3,216.00	14,029.28	✓
2	เหล็กกล่อง -50x50x2.3มม.	22	ท่อน	800.79	17,617.38	170.00	3,740.00	21,357.38	✓
3	เหล็กกล่อง -38x38x2.0มม.	3	ท่อน	592.12	1,776.36	111.00	333.00	2,109.36	✓
4	เหล็กPLATE -150x150x9มม. ฝั่งเหล็ก2RB 9มม.(จุดยึดแบบที่1)	14	อัน	122.00	1,708.00	-	-	1,708.00	✓
5	เหล็กPLATE -150x150x9มม. (จุดยึดแบบที่2)	8	อัน	122.00	976.00	-	-	976.00	✓
6	4 Chemical Bolt 9mm. (จุดยึดแบบที่2)	32	ตัว	65.00	2,080.00	-	-	2,080.00	✓
7	เหล็กPLATE -150x150x9มม. (ฝั่งเหล็ก9มม.จุดยึดแบบที่1)	10	อัน	122.00	1,220.00	-	-	1,220.00	✓
8	พาสกั้นสนิมโครงหลังคาเหล็ก+สีกับน้ำ	49	ตรม.	58.00	2,842.00	35.00	1,715.00	4,557.00	✓
9	ติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	✓
	โครงเหล็กปูนใต้ ST-3								
10	เหล็กC Channel -150x75x6.5x10 มม.	3	ท่อน	3,504.24	10,512.72	-	-	10,512.72	✓
11	เหล็กกล่อง -38x38x1.6มม.	8	ท่อน	426.53	3,412.24	-	-	3,412.24	✓
12	เหล็กPLATE -250x125x9มม. ฝั่งเหล็ก2RB 9มม.(จุดยึดแบบที่1)	4	อัน	170.00	680.00	-	-	680.00	✓
13	เหล็กPLATE -150x150x9มม. ฝั่งเหล็ก2RB 9มม.(จุดยึดแบบที่2)	2	อัน	122.00	244.00	-	-	244.00	✓
14	ค่าติดตั้งโครงเหล็ก+อุปกรณ์ยึด	1	L/S	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	✓
	วัสดุฉนวนใต้ ST-3								
15	ลูกนอนบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x10" x1.00ม. 15ชั้น	15	ชั้น	1,350.00	20,250.00	-	-	20,250.00	✓
16	ไม้ปิดลูกบันได ขนาด 3/4"x8" x1.00ม. 16ชั้น	16	ชั้น	680.00	10,880.00	-	-	10,880.00	✓
17	พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ขนาด 1"x4"	1	ตรม.	1,183.00	1,183.00	140.00	140.00	1,323.00	✓

AS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 25 .

งานก่อสร้าง
 สถานีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่.....
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โรงจอดรถ (6 คัน)								
1	ขุดดิน	17	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	-
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	434.58	869.16	91.00	182.00	1,051.16	-
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	2,130.00	2,130.00	485.00	485.00	2,615.00	-
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4	ลบ.ม.	2,170.00	8,680.00	485.00	1,940.00	10,620.00	-
5	DB - 12 มม.	45	เส้น	140.00	6,300.00	30.00	1,350.00	7,650.00	-
6	RB - 9 มม.	15	เส้น	81.00	1,215.00	21.00	315.00	1,530.00	-
7	ลาดผูกเหล็ก	10	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	-
8	ไม้แบบ	11	ตร.ม.	500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	-
9	ค่าแรงไม้แบบ	22	ตร.ม.	-	-	133.00	2,926.00	2,926.00	-
10	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	3	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
11	ตะปู	8	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	-
12	เหล็ก Ø 3" หน้า 3.2 มม.	12	ท่อน	992.00	11,904.00	406.00	4,872.00	16,776.00	-
13	เหล็ก Ø 2" หน้า 2.3 มม.	14	ท่อน	483.00	6,762.00	198.00	2,772.00	9,534.00	-
14	เหล็ก Ø 1" หน้า 2.3 มม.	6	ท่อน	263.00	1,578.00	108.00	648.00	2,226.00	-
15	เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	26	ท่อน	470.00	12,220.00	271.00	7,046.00	19,266.00	-
16	แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 9 มม.	8	แผ่น	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	-
17	Bolt Ø 12 มม. ยาว 40 ซม.	32	ตัว	45.00	1,440.00	5.00	160.00	1,600.00	-
18	Bracing Ø 15 มม. (ติดเลี้ยงเร่ง 1 ตัว)	5	เส้น	218.00	1,090.00	46.00	230.00	1,320.00	-
19	Sag Rod Ø 12 มม.	3	เส้น	141.00	423.00	30.00	90.00	513.00	-
20	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
21	แผ่นมัลลชีท หน้า 0.47 มม.	98	ตร.ม.	350.00	34,300.00	70.00	6,860.00	41,160.00	-
22	พาสลิ่งสนิม	98	ตร.ม.	58.00	5,684.00	35.00	3,430.00	9,114.00	-
	รวมหมวดหมวดโครงสร้าง							2,034,838.62	

AP

เมื่อวันที่.....

[illegible]

81 500.00

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่.....

สาขานานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนออกแบบ

สภาผู้พิทักษ์

เมื่อนั้น.....

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

ประมาณราคาโดย

หน้า : ๒๒

[illegible]

001

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ชนาครรอมเส็นสาขานันแพรก จ้งหวัดพะนงครศรีอยุธยา
 สาขานันแพรก จ้งหวัดพะนงครศรีอยุธยา
 สถาบันดยกรรม
 นายพงษักัดดี ศรีสวัสดิ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

महोदय

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานปั้นได้-ราวกันตก

110,799.00

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากันแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานทีก่อสร้างธนาคารออมสิน
สาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

१५००

แผน : ๓๕

[illegible]

	✓	✓	00.00
--	---	---	-------

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากู้บ้านแพรงกั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่

สาขานานแพรกี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สภาปิตุยการรวม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ក្រសួងបរទេស

เมื่อวานที่...

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

00

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

ธนาคราโอมสินสาขาน้ำแม่พรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างขนาดอมมิ่ง
สถาบันแพรรค จั๋งหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สภาผู้แทนราษฎร

ประมาณราคาโดย

ပြည်သူ့အသံ

คณะกรรมาธิการ

၁၃၂၇

မိုးဝါး

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 25

แบบ : ๔๔๓

[illegible]

รวมงานหัตถ์

38,470.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 25 .

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ขนาดอาคารอเนกประสงค์ 12 ม. บ้านเดี่ยว ขนาด 3.70 x 2.20 ม.
สำนักงานแฟก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู + หน้าต่าง								
1	ประตูกระจกเทมเปอร์ ทน 12 ม. บ้านเดี่ยว ขนาด 3.70 x 2.20 ม.	1	ชุด	53,700.00	53,700.00	-	-	53,700.00	
2	ประตูไม้ MDF ทน 10 ม. กรุภายในไม้โอ๊ค ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
3	ประตูกระจกเทมเปอร์ ทน 12 ม. บ้านเดี่ยว ขนาด 2.90 x 2.05 ม.	1	ชุด	35,900.00	35,900.00	-	-	35,900.00	
4	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
5	ประตูเหล็กทึบรีทกซ์ ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	ประตูอลูมิเนียมบานคู่ ขนาด 1.70 x 2.05 ม.	2	ชุด	22,400.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
7	ประตูบานไม้โอ๊ค ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	ประตูบาน U PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4	ชุด	4,150.00	16,600.00	-	-	16,600.00	
9	ประตู - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
10	ประตูเหล็กบานไม้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.70 x 2.90 ม.	1	ชุด	62,600.00	62,600.00	-	-	62,600.00	
11	ประตูเหล็กบานไม้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2.20 x 2.90 ม.	1	ชุด	55,900.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
12	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 2.75 ม.	9	ชุด	7,700.00	69,300.00	-	-	69,300.00	
13	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.50 x 1.75 ม.	5	ชุด	11,600.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
14	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 1.75 ม.	4	ชุด	5,900.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
15	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.80 x 0.60 ม.	5	ชุด	3,400.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
16	ประตูสเตนเลสกันสนิม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
17	งานเหล็กดัดกันขโมย	18	ตร.ม.	1,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
18	มุงลาดหน้าต่าง	4	ตร.ม.	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
19	สติ๊กเกอร์ลายกราฟิก	4	ตร.ม.	850.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	รวมงานประตู + หน้าต่าง							600,600.00	

41

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/25-

แบบเลขที่ ๔๖

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง	สถาปัตย์กรรม	ส่วนออกแบบ	ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสวัสดิ์	ผู้ออกแบบ	
		ผู้ควบคุม	
		ผู้ออกแบบ	

Map : ๘๔๓๓[illegible]

รวมงานสขภณ๓

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 25

แบบเลขที่.....

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

เมื่อวานนี้.....

မေး : နေ့စဉ်

Handwritten signature and initials.

รวมงานภาพ

ธนาคารออมสินสาขาน้ำพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณดี

เมื่อวานนี้.....

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานป้าย

246,800.00

87

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 15/ 25

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาสานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สังพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1	- ตู้ MDB. 100 A. IC $\geq$ 25 kA. 400 V.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	(MDB)
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	2	ตัว	2,184.00	4,368.00	-	-	4,368.00	
	MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	Digital Power Meter. (PMI 2230)	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	(LP.)
2	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	
	Load Panel 30 CKT.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	3	ตัว	585.00	1,755.00	-	-	1,755.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	13	ตัว	162.00	2,106.00	-	-	2,106.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	(ALP.)
3	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
	Load Panel 24 CKT.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	3	ตัว	1,771.00	5,313.00	-	-	5,313.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	(UP.)
4	- ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 kA. 230 V.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	

2-100106

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 16/ 25

งานก่อสร้าง
 ชุมชนอาคารอเนกประสงค์ บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	(LPA)
	MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,560	เมตร	8.00	12,480.00	7.00	10,920.00	23,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	757	เมตร	12.00	9,084.00	10.00	7,570.00	16,654.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	17	เมตร	20.00	340.00	12.00	204.00	544.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	24	เมตร	35.00	840.00	16.00	384.00	1,224.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	44	เมตร	85.00	3,740.00	25.00	1,100.00	4,840.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	108	เมตร	21.00	2,268.00	12.00	1,296.00	3,564.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	240	เมตร	28.00	6,720.00	15.00	3,600.00	10,320.00	
	สายไฟ 6 sq.mm NY	88	เมตร	42.00	3,696.00	20.00	1,760.00	5,456.00	
	สายไฟ 35 sq.mm XLPE	132	เมตร	121.00	15,972.00	40.00	5,280.00	21,252.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	18	เมตร	29.00	522.00	12.00	216.00	738.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,896.34	3,896.34	-	-	3,896.34	
7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	742	เมตร	26.00	19,292.00	22.00	16,324.00	35,616.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	11	เมตร	37.00	407.00	24.00	264.00	671.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT.	11	เมตร	93.00	1,023.00	32.00	352.00	1,375.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE.	220	เมตร	18.00	3,960.00	19.00	4,180.00	8,140.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC.	77	เมตร	55.00	4,235.00	26.00	2,002.00	6,237.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. IMC.	28	เมตร	214.00	5,992.00	48.00	1,344.00	7,336.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,236.35	5,236.35	-	-	5,236.35	

16/02/69

16/02/69

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 25

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ บ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างของงานก่อสร้าง สำนักงานแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	1	ชุด	2,400.00		150.00		2,550.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	6	ชุด	2,100.00		135.00		13,410.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (H)	17	ชุด	740.00		115.00		14,535.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (I)	1	ชุด	570.00		115.00		685.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	28	ชุด	1,200.00		115.00		36,820.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ระบายไม่ได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	4	ชุด	540.00		115.00		2,620.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)	16	ชุด	239.00		115.00		5,664.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (V)	7	ชุด	1,510.00		165.00		11,725.00	
	1 x (70 - 100) W. LED MODULE สีอุณหภูมิเย็น โคมบน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (W)	2	ชุด	8,500.00		1,250.00		19,500.00	
	1 x (70 - 80) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ IP65 ขนาด ≈ L235 x W30 มม. (X)	2	ชุด	1,550.00		300.00		3,700.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z)	3	เมตร	900.00		50.00		2,850.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางเข้าปีก) (Z2)	18	เมตร	1,450.00		50.00		27,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	13	เมตร	700.00		50.00		9,750.00	
9	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	30	ตัว	38.00		80.00		3,540.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	70.00		85.00		310.00	
	สวิตช์โวลต์ทางเดียว (เบ็ดเตล็ด) แบบ 2 สาย (SL)	8	ตัว	500.00		90.00		4,720.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	21	ชุด	22.00		-		462.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	2	ชุด	76.00		-		152.00	

159993

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 25

งานก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์
 ประมวลราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	11	ชุด	100.00	1,100.00	90.00	990.00	2,090.00	
	เด้ารับคู่ 2P+E สีขาว	33	ชุด	162.00	5,346.00	90.00	2,970.00	8,316.00	
	เด้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	22	ชุด	210.00	4,620.00	90.00	1,980.00	6,600.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	44	ชุด	22.00	968.00	-	-	968.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22	ชุด	33.00	726.00	-	-	726.00	
11	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (P54) แบบกันน้ำ มีหลังคา ผ่านอกกับ (OTP)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (P20) ขนาด 300 x 450 x 170 mm. (TC)	1	ชุด	690.00	690.00	300.00	300.00	990.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
	เด้ารับโทรศัพท์ RJ 11	10	ชุด	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	60	เมตร	10.00	600.00	6.00	360.00	960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	60	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	20	เมตร	99.00	1,980.00	32.00	640.00	2,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	531.00	531.00	-	-	531.00	
12	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	37	ชุด	280.00	10,360.00	110.00	4,070.00	14,430.00	
	สาย UTP. CAT.6	803	เมตร	11.00	8,833.00	10.00	8,030.00	16,863.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	9	เมตร	26.00	234.00	22.00	198.00	432.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	45	เมตร	37.00	1,665.00	24.00	1,080.00	2,745.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	48	เมตร	53.00	2,544.00	28.00	1,344.00	3,888.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	25	เมตร	93.00	2,325.00	32.00	800.00	3,125.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,015.20	1,015.20	-	-	1,015.20	

16/6/2

4/8

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 25

งานก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขาสายบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันคชกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	เปิดเตลิต								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	2	ตู้	2,400.00		300.00	600.00	5,400.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	3	ตู้	4,200.00		300.00	900.00	13,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า							547,087.89	

หน่วย : บาท

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/25

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างถนนอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกชั้นสามบ้านแพ้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปนิก
นายณัฏฐกรณ์ สงพรพิทย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.	งานระบบปรับอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	Cubicle Size : W 300 x H 450 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)								
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	9	ชุด	114.00	1,026.00	-	-	1,026.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2	ชุด	1,185.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	5	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	4	ตัว	3,255.00	13,020.00	300.00	1,200.00	14,220.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	2	ตัว	7,350.00	14,700.00	300.00	600.00	15,300.00	
	งานรื้อถอน (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Ceiling Type 45,000 BTU	2	ชุด	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	
	Wall Type 13,000 BTU	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
	งานติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Ceiling Type 45,000 BTU	2	ชุด	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
	Wall Type 13,000 BTU	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ระบบระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 8" (300 CFM)	1	ตัว	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)	7	ตัว	600.00	4,200.00	300.00	2,100.00	6,300.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							61,877.00	

ร. ส. 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 25

งานก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย
 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
 สถาปัตยกรรม
 แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	24	ท่อน	768.00	18,432.00	380.00	9,120.00	27,552.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	2	ท่อน	474.00	948.00	240.00	480.00	1,428.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	9	ท่อน	216.00	1,944.00	150.00	1,350.00	3,294.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	9	ท่อน	104.50	940.50	120.00	1,080.00	2,020.50	
5	ท่อ HDPE PE100 PN25 SDR7.4 ขนาด Ø 1"	6	ท่อน	342.00	2,052.00	250.00	1,500.00	3,552.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1" ท่อเดี่ยวแถบสีขาว	4	ท่อน	536.00	2,144.00	225.00	900.00	3,044.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 3/4" ท่อเดี่ยวแถบสีขาว	4	ท่อน	332.00	1,328.00	200.00	800.00	2,128.00	
8	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1/2" ท่อเดี่ยวแถบสีขาว	8	ท่อน	216.00	1,728.00	180.00	1,440.00	3,168.00	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	L/S	14,760.00	14,760.00	4,430.00	4,430.00	19,190.00	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	7,380.00	7,380.00	2,214.00	2,214.00	9,594.00	
11	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	L/S	3,690.00	3,690.00	1,107.00	1,107.00	4,797.00	
12	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	7	อัน	858.00	6,006.00	120.00	840.00	6,846.00	
13	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	2	อัน	585.00	1,170.00	90.00	180.00	1,350.00	
14	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	2	ชุด	1,135.00	2,270.00	90.00	180.00	2,450.00	
15	เช็ควาล์ว 1" แนวตั้ง	1	ชุด	1,135.00	1,135.00	90.00	90.00	1,225.00	
16	เช็ควาล์ว 1" แนวนอน	1	ชุด	822.00	822.00	90.00	90.00	912.00	
17	ลูกกลย	2	ชุด	189.00	378.00	45.00	90.00	468.00	
18	RD. Ø 4"	10	อัน	789.00	7,890.00	240.00	2,400.00	10,290.00	
19	RD. Ø 2"	11	อัน	549.00	6,039.00	150.00	1,650.00	7,689.00	
20	FCO 4"	1	อัน	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	

11/11/25

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน

สถาบันแพรวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ศึกษาปัจจัยการรวม

ประมาณการณ์โดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

นายพงษ์ศักดิ์
ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

“உயர்வான”

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
สถาปนิก
สถาปนิก
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นายธนัญกรณ์ สงพรมพิทย

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 25

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	✓	-	-	66,000.00	-
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,000.00	✓	-	-	33,000.00	-
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00	✓	-	-	11,000.00	✓
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	✓	-	-	15,500.00	✓
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	✓	-	-	27,000.00	✓
6	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3	ชุด	6,000.00	✓	-	-	18,000.00	✓
7	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7	ชุด	4,500.00	✓	-	-	31,500.00	✓
8	เก้าอี้รับรองลูกค้า	6	ชุด	3,600.00	✓	-	-	21,600.00	✓
9	เก้าอี้พักคอย (แบบพิเศษ)	3	ชุด	9,200.00	✓	-	-	27,600.00	✓
10	ตู้เก็บเอกสาร	2	ชุด	2,800.00	✓	-	-	5,600.00	✓
11	ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	6,800.00	✓	-	-	20,400.00	✓
12	ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	12,500.00	✓	-	-	25,000.00	✓
13	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (แบบพิเศษ)	2	ชุด	4,400.00	✓	-	-	8,800.00	✓
14	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	✓	-	-	5,700.00	✓
15	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟสำหรับฉุกเฉิน)	6	ชุด	2,500.00	✓	-	-	15,000.00	✓
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1	ชุด	28,600.00	✓	-	-	28,600.00	✓
17	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2	ชุด	13,800.00	✓	-	-	27,600.00	✓
	รวมหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน							387,900.00	✓

4/8



แบบปร.4 แผ่นที่ 24/25

งานก่อสร้าง

แบบเลขที่.....

กนกนที

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

Amelia

หมายเลข :

[illegible]

7

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 25

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ.....
เมื่อวันที่.....

1000

รวมงานพิมพ์บริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ