


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 693,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2565 เป็นเงิน 693,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ 
7.2 นายประสิทธิ์	สุวรรณรักษา	กรรมการ 
7.3 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารอมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พค 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	658,129.85	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	693,129.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	693,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารอมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พก 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3056	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	14,018.00			
	- งานปรับปรุง	490,064.30			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	504,082.30	1.3056	658,129.85	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	-			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3056	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3056	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3056	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3056	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3056	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		504,082.30	1.3056		
ค่า Factor F = 1.3056					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				658,129.85	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4.

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขางัวสะพง จังหวัดเลย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันท 27 มิถุนายน

หน่วย : บาท

2

รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 พก 2565

หน่วย : บาท

Q

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ประมาณราคา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.งานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุง								
1	พื้นรางระบายน้ำชั้นหลังคาทรงแบนขึ้น								
	พื้นรางระบายน้ำทำความสะอาด ปรับระดับปูทรายลาดเอียงสู่รางระบายน้ำ (1.1)	67.0	ตร.ม.	100.00	6,700.00	61.00	4,087.00	10,787.00	
	พื้นรางระบายน้ำทำกระเบื้องขึ้นซึม โพลียูรีเทนหนา 1.4มม. (1.1)	67.0	ตร.ม.	300.00	20,100.00	150.00	10,050.00	30,150.00	
	ทำกันซึมยกขอบโดยรอบสูง 0.20 ม. (1.1)	114.0	เมตร	150.00	17,100.00	150.00	17,100.00	34,200.00	
	ติดตั้ง aluminium flashing ครอบทับปีกนก ค.ส.ล.เดิม (1.2)	12.0	เมตร	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00	
	อุดรอยรั่วโครงสร้างเสาโลโก้เดิม (1.3)	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ทาสีเสาโลโก้ธนาคาร (1.3)	24.0	ตร.ม.	58.00	1,392.00	35.00	840.00	2,232.00	
2	ทาสีอาคาร , ทาสีเหล็กดัดหน้าต่าง , ทาสีฝ้าลูมึนเเยม , ทาสีประตูรั้ว								
	ทาสีผนังภายนอกอาคารใหม่ทั้งหมด (2.1)	1120.0	ตร.ม.	47.00	52,640.00	34.00	38,080.00	90,720.00	
	ทาสีกรอบบานหน้าต่างเหล็ก (2.2)	168.0	ตร.ม.	58.00	9,744.00	35.00	5,880.00	15,624.00	
	ทาสีเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณด้านหลังภายนอกทั้งหมด (2.3)	37.0	ตร.ม.	58.00	2,146.00	35.00	1,295.00	3,441.00	
	ทาสีประตูรั้วเหล็กตรงทางเข้า (2.4)	20.0	ตร.ม.	58.00	1,160.00	35.00	700.00	1,860.00	
	ซ่อมแซมजूด้อยัดกลอนประตูรั้วที่พื้น (2.5)	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ทาสีฝ้าเพดานโถงทางเข้าด้านหน้า และบริเวณกันสาด ทำความสะอาดและทาสีฝ้าลูมึนเเยมใหม่ (2.6)	27.0	ตร.ม.	58.00	1,566.00	35.00	945.00	2,511.00	
	ตรวจเช็คพร้อมแก้ไขการระบายน้ำที่บริเวณกันสาด ค.ส.ล. (2.7)	1	L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3	ติดตั้งชาย , ติดแผ่นกระจกบานเกล็ดแทนบานชำรุด								
	ติดตั้งชาย ขนาด 1 1/2" กันนก โครงเคร่าเหล็กฉาก (3.1)	149.5	ตร.ม.	690.00	103,155.00	120.00	17,940.00	121,095.00	(รวมงานสี)
	ติดตั้งแผ่นกระจกบานเกล็ดแทนบานชำรุด (3.2)	20.0	เกล็ด	35.00	700.00	-	-	700.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 4

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคา
ประมาณราคา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 27 พก 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ประตูเหล็กบานม้วนเปลี่ยนใหม่ติดตั้งแทนของเดิม ติดตั้งประตูเหล็กบานม้วน(ชนิดมีล้อ) บานทึบ+โปร่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2.50x3.35 ม. (4.1)	1	ชุด	24,500.00		-		24,500.00	
5	ชั้นหลังคางานรื้อเปลี่ยนวัสดุหลังคา หลังคาเหล็กริตลอนเคลือบสีสังกะสี 2ชั้นชนิดกันความร้อน ชนิด ASPVC หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	220.0	ตร.ม.	390.00		70.00	15,400.00	101,200.00	
6	ทำความสะอาดพื้นชั้น3 , เปลี่ยนผ้าเพดานที่ชำรุด ทาสี ทำความสะอาดพื้นชั้น3 (6.1) เปลี่ยนแผ่นฝ้าใยสังกะสีบอร์ดหนา 9 มม. (6.1) ทาสีฝ้าที่ซ่อมแซมให้กลมกลืนสีเดิม (6.2)	212.0 10.0 10.0	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 100.00 36.00		10.00 75.00 34.00	2,120.00 750.00 340.00	2,120.00 1,750.00 700.00	
7	บันไดชั้นชั้น2ถึงชั้นสามพักบันได พื้น ลูกตั้ง-ลูกนอนเปลี่ยนกระเบื้องยาง ญูกบันได ใหม่ พื้นสามพัก ชั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอนกระเบื้องยางเปลี่ยนใหม่ ขนาดตามของเดิม (7.1) บัวเชิงผนังยางสีดำชั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอนกระเบื้องยางขนาดตามของเดิม (7.1)	5.5 5.0 9.0	ตร.ม. เมตร เมตร	273.00 17.00 28.00		50.00 40.00 40.00	275.00 200.00 360.00	1,776.50 285.00 612.00	
8	รื้อถอนโครงหลังคาโรงจอดรถเดิม และติดตั้งตำแหน่งใหม่ ยึดเหล็ก PLATE ขนาด 150x150x6มม. (ที่พื้นคอนกรีต) 4 Exp.Bolt 3/4" ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก+สีทับหน้า (8.1) ค่าติดตั้งโครงหลังคาเดิมติดตั้งเชื่อมต่อเชื่อมยึดใหม่+อุปกรณ์ยึด (8.1)	7 28 138.0 1	อัน อัน ตร.ม. L/S	123.00 132.35 58.00 17,500.00		- - 35.00 -	- - 4,830.00 -	861.00 3,705.80 12,834.00 17,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								490,064.30	

ASL

all P