

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 10,676,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดนราธิวาส

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565เป็นเงิน 10,676,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ 
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ 
7.3 นายบุญชัย	ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์ ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมดงานโครงสร้าง	2,828,239.75	
	หมดงานสถาปัตย์	4,234,796.64	
	หมดงานสาธารณูปโภค	1,071,687.59	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมดงานครุภัณฑ์)	75,569.76	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	192,196.80	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	849,592.80	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมดงานครุภัณฑ์)	624,300.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	288,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	31,790.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	17,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,213,973.34	
	* หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 5	462,604.17	
	ตามหนังสือ ที่ กค. 0408.4/7742 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550		
	รวม ราคาค่าปรับปรุง + ค่าตอบแทนพิเศษ	10,676,577.51	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	10,676,000.00	
ตัวอักษร (สืบค้นหากแนบเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท
หมายเหตุ : คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของงาน

สถาปัตย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

29 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

16 ส.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้างทั่วไป	1,938,774.90			
	- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา	243,508.86			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	2,182,283.76	1.2960	2,828,239.75	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานหลังคา	733,389.00			
	- งานฝ้าเพดาน	159,988.00			
	- งานผนัง	801,889.00			
	- งานพื้น	307,730.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง	686,170.00			
	- งานบันได	103,169.00			
	- งานสุขภัณฑ์	193,837.00			
	- งานสี	121,518.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	159,900.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,267,590.00	1.2960	4,234,796.64	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบสุขาภิบาล	109,203.00			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	670,465.44			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	47,251.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	826,919.44	1.2960	1,071,687.59	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	58,310.00	1.2960	75,569.76	
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	148,300.00	1.2960	192,196.80	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	655,550.00	1.2960	849,592.80	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2960	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		7,138,953.20	1.2960		
ค่าค่า Factor F = 1.2960					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				9,252,083.34	



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ พร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงาน

สถาปัตย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

16 ส.ค 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	624,300.00	624,300.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				624,300.00	

(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน

สถาปัตย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

16 สิก 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	30,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	
4	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	
6	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	32,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมในการขอมাত্রวัดน้ำ Ø 3/4	1	งาน	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			288,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3500 ต่อ ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
2	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ชุด	390.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (2,900 / ชุด)	6	ชุด	17,400.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			31,790.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เสาธงเหล็ก	3	ชุด	3,000.00	
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	
3	บันไดอลูมิเนียมพับ 3 พับ	1	ชุด	6,000.00	
4	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา	1	ชุด	2,000.00	
5	จานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ TV + ติดตั้ง	1	ชุด	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุอื่น ๆ			17,800.00	



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน : งานก่อสร้าง

หน่วยประมาณราคา : บาท

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
	กลุ่มที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานโครงสร้างทั่วไป								
1.2	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							1,938,774.90	
2	งานสถาปัตยกรรม							243,508.86	
2.1	งานหลังคา							733,389.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน							159,988.00	
2.3	งานผนัง							801,889.00	
2.4	งานพื้น							307,730.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง							686,170.00	
2.6	งานบันได							103,169.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์							193,837.00	
2.8	งานสี							121,518.00	
2.9	งานเปิดเคลือบ							159,900.00	
3	งานระบบสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบสุขาภิบาล							109,203.00	
3.2	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							670,465.44	
3.3	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							47,251.00	
	กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							58,310.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							148,300.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							6,483,403.20	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาบัน

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
1	ขุดดินฐานราก	181	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,919.00	17,919.00	
2	กลับดินฐานราก	143	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,157.00	14,157.00	
3	ทราดยหยาบราดน้ำอัดแน่น	8	ลบ.ม.	350.00	2,800.00	91.00	728.00	3,528.00	
4	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	20	ลบ.ม.	2,299.07	45,981.40	398.00	7,960.00	53,941.40	
5	คอนกรีต f'c = 210 ksc พรมกรอบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	150	ลบ.ม.	2,383.18	357,477.00	485.00	72,750.00	430,227.00	
6	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	15	ลบ.ม.	2,566.58	38,498.70	485.00	7,275.00	45,773.70	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.860	ตัน	28,629.91	24,621.72	4,100.00	3,526.00	28,147.72	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	5.193	ตัน	27,812.53	144,430.47	4,100.00	21,291.30	165,721.77	
9	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	2.502	ตัน	35,046.73	87,686.92	3,300.00	8,256.60	95,943.52	
10	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	4.767	ตัน	35,981.31	171,522.90	3,300.00	15,731.10	187,254.00	
11	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	3.429	ตัน	36,915.89	126,584.59	2,900.00	9,944.10	136,528.69	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	2.457	ตัน	30,373.83	74,628.50	2,900.00	7,125.30	81,753.80	
13	ลวดผูกเหล็ก	577	กก.	59.50	34,331.50	-	-	34,331.50	
14	ไม้แบบ (คิด 50 %)	576	ตร.ม.	500.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
15	ค่าแรงไม้แบบ	1,152	ตร.ม.	-	-	133.00	153,216.00	153,216.00	
16	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	173	ลบ.ฟ.	400.00	69,200.00	-	-	69,200.00	
17	เสาค้ำยัน	576	ตัน	28.00	16,128.00	60.00	34,560.00	50,688.00	
18	ตะปู	317	กก.	51.40	16,293.80	-	-	16,293.80	

W
P

แบบป.ร.4 แผ่นที่ 3/30

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีสุวรรณ

ประมาณราคาโดย

หมายเลข :

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	135	ตร.ม.	290.00	39,150.00	25.00	3,375.00	42,525.00	
20	เหล็กตะแกรง Ø 4มม. @ 0.20#	135	ตร.ม.	30.00	4,050.00	5.00	675.00	4,725.00	
21	คอนกรีตทับหน้า	135	ตร.ม.	110.00	14,850.00	30.00	4,050.00	18,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างทั่วไป							1,938,749.90	

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/30

ผู้ตรวจการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑๑๑ ๒๓๓ อาคารอเนกประสงค์
๒๓๓

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงาน

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสัตหีบ

ชื่อโครงการ

อาคารอมสินสาขาสัตหีบ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

นายสมเกียรติ แก้วคำแสน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2555

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องเพนอร์ซีเมนต์รูปรี ขนาด 55 x 65 ซม.หนา 5 มม.	1086	แผ่น	54.00	58,644.00	-	-	58,644.00	
2	ครอบสันโค้ง	15	แผ่น	64.00	960.00	-	-	960.00	
3	ครอบสันโค้ง 2 ทง	1	แผ่น	64.00	64.00	-	-	64.00	
4	ครอบสันตะเข้	57	แผ่น	64.00	3,648.00	-	-	3,648.00	
5	ครอบโถงปิดปลาย + ครอบจั่วรับมุลัน	8	แผ่น	64.00	512.00	-	-	512.00	
6	ครอบข้าง	40	แผ่น	41.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
7	แผ่นมิดลอนสันหลังคา	53	เมตร	330.00	17,490.00	-	-	17,490.00	
8	ครอบข้างปิดชาย	4	แผ่น	41.00	164.00	-	-	164.00	
9	ขอยึดกระเบื้อง	1265	ตัว	2.00	2,530.00	-	-	2,530.00	
10	ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง 500 ตัว	3	กล่อง	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
11	เฟิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" + เฟิงชาย	95	เมตร	145.00	13,775.00	94.00	8,930.00	22,705.00	
12	ฉนวนกันความร้อนชนิดโฟลีโอเลเตอร์ หนา 2" 24k	278	ตร.ม.	263.00	73,114.00	25.00	6,950.00	80,064.00	
13	ค่าแรงมุงหลังคา	278	ตร.ม.	-	-	50.00	13,900.00	13,900.00	
14	ค่าแรงครอบข้าง + สัน	53	เมตร	-	-	76.00	4,028.00	4,028.00	
15	บัวปูนปั้น GRC 1	29	เมตร	3,500.00	101,500.00	1,100.00	31,900.00	133,400.00	
16	บัวปูนปั้น GRC 2	71	เมตร	3,000.00	213,000.00	1,000.00	71,000.00	284,000.00	
17	บัวปูนปั้น GRC 3	10	เมตร	7,800.00	78,000.00	2,500.00	25,000.00	103,000.00	
18	ปิดกันลมสำเร็จรูป PVC	86	เมตร	35.00	3,010.00	30.00	2,580.00	5,590.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							733,389.00	

Per

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/30

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนอธิบาย

จำนวน..... 16 สิงหาคม 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถาปัตย์

นายสมเกียรติ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง								
1	2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	518	ตร.ม.	203.00	105,154.00	56.00	29,008.00	134,162.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	72	ตร.ม.	469.00	33,768.00	78.00	5,616.00	39,384.00	
3	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	40	ตร.ม.	1,625.00	65,000.00	89.00	3,560.00	68,560.00	
4	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	46	ตร.ม.	267.00	12,282.00	121.00	5,566.00	17,848.00	
5	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	50	ตร.ม.	450.00	22,500.00	50.00	2,500.00	25,000.00	
6	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	213	ตร.ม.	520.00	110,760.00	189.00	40,257.00	151,017.00	
7	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ก่อ 2 แถว	1036	ตร.ม.	120.00	124,320.00	80.00	82,880.00	207,200.00	
8	เสาเอ็น / ทับหลัง ค.ส.ล.	546	เมตร	79.00	43,134.00	44.00	24,024.00	67,158.00	
9	ปูนปั้นตกแต่งผนัง ขนาด 2" x 1"	46	เมตร	350.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
10	บัวปูนปั้นรอบเสาเอ็น	20	เมตร	60.00	1,200.00	35.00	700.00	1,900.00	
11	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างไม้ฉลิมัดแผ่นลามิเนตลายไม้เขาวงกตด้วยสแตนเลสตัว U	25	ตร.ม.	1,250.00	31,250.00	-	-	31,250.00	
	ผิวขัดลาย 15 มม.								
12	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างไม้ 1 ด้าน	15	ตร.ม.	320.00	4,800.00	100.00	1,500.00	6,300.00	
13	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างไม้ฉลิมัดด้วยกระดาษลามิเนต 3+3 มม.	15	ตร.ม.	1,300.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
14	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงสร้างไม้ฉลิมัดด้วยกระดาษลามิเนต กว้าง 15 มม.	13	ตร.ม.	1,170.00	15,210.00	100.00	1,300.00	16,510.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานผนัง-ผิวผนัง							801,889.00	

Signature

แบบปจ.4 แผ่นที่ 8/ 30

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

६३५२५५५

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน่วย : บาท

[illegible]

2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 9/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง								
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูเหล็กม้วนชนิดมอดูรีไฟฟ้าแบบโปรเจกต์และทึบตอนล่าง ขนาด 2.60 x 6.00 ม. (ปด1)	1	ชุด	69,000.00		-		69,000.00	
2	ประตูเหล็กม้วนชนิดมอดูรีไฟฟ้าแบบโปรเจกต์และทึบตอนล่าง ขนาด 3.00 x 2.50 ม. (ปด4)	1	ชุด	55,500.00		-		55,500.00	
3	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ปด 2) บานนิรภัย	2	ชุด	22,000.00		-		44,000.00	
4	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ปด 3)	1	ชุด	12,000.00		-		12,000.00	
5	ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไฟเบอร์กลาสทึบลายไม้พร้อมวงกบ (ป1)	1	ชุด	8,100.00		-		8,100.00	
6	ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไฟเบอร์กลาสลายไม้ตอนล่างกลัดพร้อมวงกบ (ป2)	6	ชุด	9,400.00		-		56,400.00	
7	ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียมลายไม้พร้อมช่องแสงติดตาย (ป3)	1	ชุด	31,635.00		-		31,635.00	
8	ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมลายไม้พร้อมช่องแสงติดตาย (ป4)	1	ชุด	16,150.00		-		16,150.00	
9	ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไฟเบอร์กลาสพร้อมวงกบ (ป5)	1	ชุด	9,500.00		-		9,500.00	
10	ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไฟเบอร์กลาสเซาะร่องพร้อมวงกบ (ป6)	1	ชุด	7,900.00		-		7,900.00	
11	ประตูบานเปิดคู่บานกลัดไม้เนื้อแข็งวงกบไม้เนื้อแข็ง (ป7)	1	ชุด	3,900.00		-		3,900.00	
12	หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตายวงกบลายไม้ (น1)	1	ชุด	26,125.00		-		26,125.00	
13	หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตายวงกบลายไม้ (น1.1)	1	ชุด	16,435.00		-		16,435.00	
14	หน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียมลายไม้ (น2)	4	ชุด	5,130.00		-		20,520.00	
15	หน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียมลายไม้ (น3)	2	ชุด	9,500.00		-		19,000.00	
16	หน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียมลายไม้ (น5)	2	ชุด	2,565.00		-		5,130.00	
17	หน้าต่างบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตายวงกบลายไม้ (น4)	1	ชุด	10,260.00		-		10,260.00	
18	หน้าต่างบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตายวงกบลายไม้ (น6)	6	ชุด	19,760.00		-		118,560.00	
19	หน้าต่างบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตายวงกบลายไม้ (น7)	1	ชุด	8,455.00		-		8,455.00	
20	บานช่องแสงกระจกติดตายวงกบลายไม้ (น8)	1	ชุด	7,220.00		-		7,220.00	

44
P

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ

ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน

เสนาบดี

ສາມາດປັບ

ส่วนออกแบบ

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดรวมพื้นที่ 11,300 ตร.ม.

แบบปร.4 วันที่ 11/ 30

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงาน

สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นท่อนงานก่อสร้าง								
	2.6 งานบันได + ราวกะเบียง								
1	ราวกะเบียง + ระเบียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3"	4	ลบ.ฟ.	1,520.00	6,080.00	-	-	6,080.00	
2	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 2"	3	ลบ.ฟ.	1,755.00	5,265.00	-	-	5,265.00	
3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1"	1	ลบ.ฟ.	450.00	450.00	-	-	450.00	
4	งานทาสีอะครีลิคสีเทา	62	เมตร	100.00	6,200.00	80.00	4,960.00	11,160.00	
5	งานทาสีอะครีลิคสีเทา	60	ตร.ม.	100.00	6,000.00	80.00	4,800.00	10,800.00	
6	ค่าแรงติดตั้งงานบันไดและระเบียงกันตก	30	เมตร	-	-	161.00	4,830.00	4,830.00	
7	งานทาสีอะครีลิคสีเทา	18	เมตร	200.00	3,600.00	40.00	720.00	4,320.00	
8	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม.	14	ตร.ม.	520.00	7,280.00	158.00	2,212.00	9,492.00	
9	ลูกขึ้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ลายหิน	18	เมตร	350.00	6,300.00	158.00	2,844.00	9,144.00	
10	ราวกะเบียงไม้เนื้อแข็ง 2" x 2"	8	เมตร	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
11	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องดินเผาผิวหยาบกันลื่น (ซานฟัก)	3	ตร.ม.	450.00	1,350.00	158.00	474.00	1,824.00	
12	ลูกขึ้นบันไดปูกระเบื้องดินเผาผิวหยาบกันลื่น (ST-1)	28	เมตร	350.00	9,800.00	158.00	4,424.00	14,224.00	
13	พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเนื้อเดียวผิวหยาบ ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	5	ตร.ม.	450.00	2,250.00	158.00	790.00	3,040.00	
14	ลูกขึ้นปูกระเบื้องดินเผาเนื้อเดียว 0.20 x 0.20 ม.	5	เมตร	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	
	รวมค่าต่างงานต้นท่อนงานก่อสร้าง							103,169.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสัตติณ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสัตติณ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงาน สถานีวิทยุ

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 30

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำรุ่น C-1881 หรือเทียบเท่า	8	ชุด	6,930.00	55,440.00	450.00	3,600.00	59,040.00	
2	โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์วชำระรุ่น C-313 พร้อมวาล์ว หรือเทียบเท่า	3	ชุด	4,590.00	13,770.00	450.00	1,350.00	15,120.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง C-0156+อุปกรณ์ หรือเทียบเท่า	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบฝังได้เคาน์เตอร์/วานบน C-05157 หรือเทียบเท่า	5	ชุด	2,600.00	13,000.00	450.00	2,250.00	15,250.00	
5	ก๊อกน้ำหัวฟู่โครเมียมอย่างดี รุ่นมิลลาเนียม	6	ชุด	1,090.00	6,540.00	150.00	900.00	7,440.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง C-814 หรือเทียบเท่า	8	ชุด	365.00	2,920.00	120.00	960.00	3,880.00	
7	ฝักบัวฉีดชำระ CT-992#W#HM) หรือเทียบเท่า	8	ชุด	650.00	5,200.00	70.00	560.00	5,760.00	
8	ชั้นวางของ C-8211	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
9	ราวพาดผ้า C-8520	1	ชุด	490.00	490.00	70.00	70.00	560.00	
10	ที่วางสบู่ C-805	1	ชุด	490.00	490.00	70.00	70.00	560.00	
11	ตะขอแขวนผ้า CT-0123 (HM)	6	ชุด	550.00	3,300.00	70.00	420.00	3,720.00	
12	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน A-6043 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
13	วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัวอาบน้ำ A-1526-10	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	70.00	70.00	1,670.00	
14	ก๊อน้ำเค็ยดีผนัง A-7300C	6	ชุด	320.00	1,920.00	25.00	150.00	2,070.00	
15	รูระบายน้ำทิ้งพื้น พร้อมตะแกรงกรองผงดักกลิ่น Ø 3"	10	ชุด	795.00	7,950.00	75.00	750.00	8,700.00	
16	Stop Valve A-4400	28	ชุด	288.00	8,064.00	35.00	980.00	9,044.00	
17	TOP หินแกรนิต	1.5	เมตร	1,200.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
18	กระจกเงาห้องน้ำ ขนาด 1.00 x 1.65 ม.	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
19	กระจกเงาห้องน้ำ ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
20	กระจกเงาห้องน้ำ ขนาด 1.00 x 1.25 ม.	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
21	กระจกเงาห้องน้ำ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
22	กระจกเงาห้องน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	

7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำคนพิการ									
1	โถส้วมนั่งราบแบบเฟลชีวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	450.00	450.00		6,950.00	
2	โถปัสสาวะชายแบบเฟลชีวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00		5,450.00	
3	อ่างล้างหน้าติดผนัง	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00		4,660.00	
4	สายชำระ	1	ชุด	690.00	690.00	70.00	70.00		760.00	
5	รูระบายน้ำทั้งพื้นพร้อมตะแกรงกันผงและกลิ่น Ø 3"	1	ชุด	795.00	795.00	75.00	75.00		870.00	
6	ขอแขวนผ้า 2 แฉก	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00		320.00	
7	ราวทรงตัวรูปตัว T	1	ชุด	1,159.00	1,159.00	105.00	105.00		1,264.00	
8	ราวทรงตัวอ่อนแบบประแสงค์	1	ชุด	1,699.00	1,699.00	105.00	105.00		1,804.00	
9	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	7,700.00	7,700.00	105.00	105.00		7,805.00	
10	ราวทรงตัวรูปตัว L	1	ชุด	1,935.00	1,935.00	105.00	105.00		2,040.00	
11	กริ่งสำหรับของความช่วยเหลือ	1	ชุด	328.00	328.00	300.00	300.00		628.00	
12	ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะ	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	105.00	105.00		6,905.00	
13	ก๊อกน้ำเดี่ยวติดผนัง A-7300C	1	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00		505.00	
14	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบก้านบิด	1	ชุด	900.00	900.00	150.00	150.00		1,050.00	
15	กระจกเงาแบบปรับมุมพลาสติก	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00		250.00	
16	Stop Valve	4	ตัว	288.00	1,152.00	35.00	140.00		1,292.00	
รวมค่างานติดตั้งงานสุขภัณฑ์									193,837.00	

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สภাপัตย์
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคาโดย

สภาปิตุย์

หน่วยงานเจ้าของงาน

หน่วยงานเจ้าของ

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมรินทร์สาขาศุศริน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมรินทร์สาขาศุศริน จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์
 ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 วันที่ 15/ 30

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 0.70 x 6.60 ม. (ไม้อลู) LED	1	ชุด	51,700.00		-	-	51,700.00	
2	ดวงตราธนาคารกสิกรดอนลี่ ๑ 0.60 ม. (หลังเคาน์เตอร์)	1	ชุด	20,000.00		-	-	20,000.00	
3	ป้าย Digital Life Solution By GSB	1	ชุด	6,600.00		-	-	6,600.00	
4	ป้ายกล่องไฟเครื่องถอนเงิน ฝากเงิน และปรับสมุดโน้ต	1	ชุด	30,000.00		-	-	30,000.00	
5	ป้ายกล่องไฟ ATM ซอนไฟ LED ขนาด 0.45 x 0.60 ม.	1	ชุด	3,800.00		-	-	3,800.00	
6	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง - ชาย - คนพิการ	7	ชุด	500.00		-	-	3,500.00	
7	สติ๊กเกอร์สีขาวขุ่นและลายกราฟฟิค	6	ตร.ม.	750.00		100.00	600.00	5,100.00	
8	ไม้แผ่น PVC ปรับแสงแนวอน ความกว้างใบ 25 มม.	28	ตร.ม.	1,400.00		-	-	39,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด							159,900.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของงาน สถานีวิทยุ นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นท่อนงานก่อสร้าง								
	3. หมวดงานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	43	ท่อน	550.00	23,650.00	320.00	13,760.00	37,410.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	1	ท่อน	340.00	340.00	100.00	100.00	440.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	9	ท่อน	155.00	1,395.00	100.00	900.00	2,295.00	
4	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	10,154.00	10,154.00	3,046.00	3,046.00	13,200.00	
5	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	2,538.00	2,538.00	762.00	762.00	3,300.00	
6	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,270.00	1,270.00	381.00	381.00	1,651.00	
7	ท่อ พีพีอาร์ Ø 1"	18	ท่อน	304.00	5,472.00	90.00	1,620.00	7,092.00	
8	ท่อ พีพีอาร์ Ø 3/4"	11	ท่อน	184.00	2,024.00	70.00	770.00	2,794.00	
9	ท่อ พีพีอาร์ Ø 1/2"	5	ท่อน	140.00	700.00	53.00	265.00	965.00	
10	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	3,278.00	3,278.00	984.00	984.00	4,262.00	
11	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	820.00	820.00	270.00	270.00	1,090.00	
12	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	410.00	410.00	123.00	123.00	533.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อนิ้ว	5	อัน	439.00	2,195.00	120.00	600.00	3,045.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 250 ปอนด์ต่อนิ้ว	4	อัน	339.00	1,356.00	90.00	360.00	1,716.00	
15	วาล์วกันกลับ check valve	2	อัน	200.00	400.00	240.00	480.00	880.00	
16	ลูกกลิ้ง	2	อัน	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
17	FD Ø 3"	3	อัน	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00	
18	FD Ø 2"	8	อัน	450.00	3,600.00	70.00	560.00	4,160.00	
19	CO Ø 4"	2	อัน	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00	
20	CO Ø 3"	1	อัน	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 30

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.อ. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

หน้า ๑๕๕

นายสุนทร แก้วคำแสน

หน่วย : บาท

[illegible]

24

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสุรินทร์

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงาน

สถาปัตย์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)							
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1	ตัว	2,800.00	-	-	2,800.00	MDB.
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	4	ตัว	2,184.00	-	-	8,736.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1	ตัว	6,240.00	-	-	6,240.00	
	DIGITAL POWER METER (PM 2230)	1	ตัว	2,020.00	-	-	2,020.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ชุด	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ตู้	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)							
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)							
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1	ตัว	1,057.00	-	-	1,057.00	UP.
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6	ตัว	162.00	-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1	ตู้	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	CONSUMER UNIT 6 CKT.							
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)							
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตัว	3,710.00	-	-	3,710.00	LP.1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	7	ตัว	162.00	-	-	1,134.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5	ตัว	1,582.00	-	-	7,910.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	1	ตู้	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
	LOAD PANEL 24 CKT.							

Signature

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบบ.5.4 แผ่นที่ 19/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสัตติง
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาสัตติง จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ 16 สิก 2555
เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	19	ตัว	162.00	3,078.00	-	-	3,078.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								ALP.2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	7	ตัว	162.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแยกย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	25	เมตร	23.00	575.00	12.00	300.00	875.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	46	เมตร	39.00	1,794.00	16.00	736.00	2,530.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	55	เมตร	96.00	5,280.00	25.00	1,375.00	6,655.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	535.43	535.43	-	-	535.43	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	101	เมตร	141.00	14,241.00	40.00	4,040.00	18,281.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	996.87	996.87	-	-	996.87	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	8	เมตร	55.00	440.00	28.00	224.00	664.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	2	เมตร	95.00	190.00	32.00	64.00	254.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	94.50	94.50	-	-	94.50	15 % ของค่าวัสดุ

17/11/2555

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมลสินสาขาศุรินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมลสินสาขาศุรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงาน สกบัตย์
 ประมาณราคาโดย นายเลกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 30

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโหลหรือสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	19	เมตร	219.00	4,161.00	48.00	912.00	5,073.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	624.15	624.15	-	-	624.15	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	5	ชุด	1,950.00	9,750.00	150.00	750.00	10,500.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	1	ชุด	1,505.00	1,505.00	135.00	135.00	1,640.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	135.00	135.00	1,585.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	10	ชุด	620.00	6,200.00	115.00	1,150.00	7,350.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	2	ชุด	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00	
	1 x (7 - 8) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 100 - 110 มม. (N)	2	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (6 - 7) W. LED Down Light (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)	19	ชุด	450.00	8,550.00	115.00	2,185.00	10,735.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (T)	9	ชุด	620.00	5,580.00	115.00	1,035.00	6,615.00	
	2 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	34	ชุด	1,060.00	36,040.00	115.00	3,910.00	39,950.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ โคมติดผนัง (P65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (V)	11	ชุด	1,550.00	17,050.00	165.00	1,815.00	18,865.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. สีส้มเนียม โคมกล่องแขวนหน้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	135.00	540.00	8,140.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางสี่มุม) (Z1)	3	เมตร	1,200.00	3,600.00	50.00	150.00	3,750.00	
	2 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางสี่เหลี่ยม) (Z4)	6	เมตร	1,210.00	7,260.00	50.00	300.00	7,560.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon & Driver (Z5)	10	เมตร	1,140.00	11,400.00	50.00	500.00	11,900.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) DOWN LIGHT สีดำ ติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L100 x H150 มม. (AA)	3	ชุด	1,650.00	4,950.00	115.00	345.00	5,295.00	
	2 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) UP&DOWN LIGHT สีดำ ติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L100 x H150 มม. (	4	ชุด	2,383.00	9,532.00	115.00	460.00	9,992.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุพรรณ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาานเจ้าของงาน สถาปัตย์
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิตช์ทางเดียว (S)	36	ตัว	29.00		1,044.00	80.00	2,880.00	3,924.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	53.00		106.00	85.00	170.00	276.00	
	สวิตช์ทางเดียว (กดรีงภายใน) (SE)	1	ตัว	133.00		133.00	80.00	80.00	213.00	
	สวิตช์กลรทางเดียว (เปิดไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	4	ตัว	520.00		2,080.00	90.00	360.00	2,440.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	22	ชุด	22.00		484.00	-	-	484.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	3	ชุด	60.00		180.00	-	-	180.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
	เด้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	9	ชุด	76.00		684.00	90.00	810.00	1,494.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	41	ชุด	123.00		5,043.00	90.00	3,690.00	8,733.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24	ชุด	198.00		4,752.00	90.00	2,160.00	6,912.00	
	หน้ากากพลาสติกพร้อมพลาสติกกันน้ำแนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1	ตัว	260.00		260.00	115.00	115.00	375.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	49	ชุด	22.00		1,078.00	-	-	1,078.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24	ชุด	33.00		792.00	-	-	792.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)									
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)									
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,746	เมตร	9.00		24,714.00	7.00	19,222.00	43,936.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,458	เมตร	14.00		20,412.00	10.00	14,580.00	34,992.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	21	เมตร	23.00		483.00	12.00	252.00	735.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	41	เมตร	39.00		1,599.00	16.00	656.00	2,255.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,304.56		3,304.56	-	-	3,304.56	7 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature and mark)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมลินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมลินสาขาสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,124	เมตร	27.00	30,348.00	22.00	24,728.00	55,076.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	15	เมตร	55.00	825.00	28.00	420.00	1,245.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	4,675.95	4,675.95	-	-	4,675.95	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	25	เมตร	56.00	1,400.00	26.00	650.00	2,050.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	210.00	210.00	-	-	210.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	68	เมตร	5.00	340.00	11.00	748.00	1,088.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	51.00	51.00	-	-	51.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบแผ่นสีในสีเทา (Epoxy Powder Coatings Wireway)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.2 mm.)	6	เมตร	223.00	1,338.00	35.00	210.00	1,548.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.2 mm.)	9	เมตร	276.00	2,484.00	45.00	405.00	2,889.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.2 mm.)	2	เมตร	335.00	670.00	55.00	110.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	673.80	673.80	-	-	673.80	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (P54) ขนาด 300 x 450 x 250 มม. แบบกันน้ำมีหลังคา ภายนอกทึบ (	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเพอร์มิต 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (P20) ขนาด 300 x 450 x 170 มม. (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	11	ตัว	157.00	1,727.00	90.00	990.00	2,717.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	11	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	

h
g

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงาน สถานี

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.									
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	240	เมตร	8.00		1,920.00		6.00	3,360.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	34	เมตร	92.00		3,128.00		24.00	3,944.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	31	เมตร	27.00		837.00		22.00	1,519.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	40	เมตร	38.00		1,520.00		24.00	2,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	353.55		353.55		-	353.55	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)									
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,552	เมตร	13.00		20,176.00		10.00	35,696.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	48	ตัว	269.00		12,912.00		110.00	18,192.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21	ชุด	22.00		462.00		-	462.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	131	เมตร	27.00		3,537.00		22.00	6,419.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	299	เมตร	38.00		11,362.00		24.00	18,538.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,234.85		2,234.85		-	2,234.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)									
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)									
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	308	เมตร	9.00		2,772.00		7.00	4,928.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	194.04		194.04		-	194.04	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)									
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	76	เมตร	38.00		2,888.00		12.00	3,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	202.16		202.16		-	202.16	7 % ของค่าวัสดุ

W

P

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/30

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

คณะกรรมาธิการ
นายสุวิทย์ พิณสุวรรณ

ملء : ملء

[illegible]

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 30

แบบเลขที่ ๔๕-

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ការបោះឆ្នោត

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

รวมค่าจ้างต้นทุนแรงงานระบบปรับอากาศ

47,251.00

ชื่อโครงการ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ពាក្យបណ្តឹង

เมื่อวัน
ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย : บาท

[illegible]

120

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 30.

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดคอมมูนิสตาสีริน

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

[illegible]

22

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 28/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น มาตรการอมสินสาขาสุดริน

สถานที่ก่อสร้าง สถานการณ์สาขาสุดริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นท่งงานก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานพื้นบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถมอัดแน่น	296	ลบ.ม.	179.00	52,984.00	99.00	29,304.00	82,288.00	
2	วางระบายน้ำชนิดไฟฟ้า ค.ส.ล.	56	เมตร	1,370.00	76,720.00	-	-	76,720.00	
3	พางลาดเอียง ค.ส.ล.	30	ตร.ม.	480.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
4	บ่อพักน้ำ MH-1 (0.60 x 0.60 ม.)	9	บ่อ	850.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
5	บ่อพักน้ำ MH-2 (0.40 x 0.50 ม.)	11	บ่อ	650.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
6	บ่อซึมกระจายน้ำทิ้ง	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	ท่อลอดใต้พื้นลาน ค.ส.ล. Ø 25 ม.	26	เมตร	200.00	5,200.00	50.00	1,300.00	6,500.00	
8	ลาน ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	45	ตร.ม.	450.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
9	ลาน ค.ส.ล. พื้นด้วยกระเบื้อง Kenzai ปิดด้วยกรวดล้าง	55	ตร.ม.	950.00	52,250.00	-	-	52,250.00	
10	รั้วแบบทึบชนิดไม่เคลือบสี	58	เมตร	4,000.00	232,000.00	-	-	232,000.00	ไม่รวมทาสี
11	รั้วแบบทึบชนิดไม่เคลือบสี	9	เมตร	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	ไม่รวมทาสี
12	ทาสีน้ำพลาสติกขาว	238	ตร.ม.	50.00	11,900.00	34.00	8,092.00	19,992.00	
13	กำจัดปลวก	202	ตร.ม.	90.00	18,180.00	-	-	18,180.00	
14	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่ต่ำกว่า 1200 ลิตร	1	ชุด	9,240.00	9,240.00	1,645.00	1,645.00	10,885.00	
15	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่ต่ำกว่า 8000 ลิตร	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	2,000.00	2,000.00	13,900.00	
16	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
17	งานวางผังปรับพื้นที่บริเวณ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
18	ถือกรรม	4	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
19	ปลูกหญ้ามาเลย์	69	ตร.ม.	30.00	2,070.00	35.00	2,415.00	4,485.00	
	รวมต่างงานต้นท่งงานพื้นผิวและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							655,550.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ส่วนที่ 2								
	1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบที่ 2)	3	ชุด	13,400.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
7	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้า	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบแถวที่ 3	6	ชุด	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
11	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1	9	ชุด	2,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
12	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	5	ชุด	4,400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
13	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 W	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU / Hr.	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1	ชุด	27,800.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
17	เครื่องปรับอากาศ แบบ Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2	ชุด	42,800.00	85,600.00	-	-	85,600.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 30/ 30

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น อาคารอมสินสาขาสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงาน สถาปัตย์

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,500 ลิตร	2	ชุด	15,600.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
19	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
20	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4	ชุด	2,500.00	10,000.00		-	10,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								624,800.00	

Chap
Q