



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,357,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงานดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 3.1 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 1,357,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง (ราคาจัดจ้างใหม่) (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุป (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางสาววิมลวรรณ จุฬพรรค์	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นางสาวสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 



บันทึกข้อความ

ธนาคารออสลิน ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 561111

ที่ **อก.6 - 563 / 2565**

วันที่ **31** มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์
สำนักงานธนาคารออสลินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์


เรียน ผอ.ก.6

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2.1.17 ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามวรรคหนึ่ง ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และตาม (2) อำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี และคำสั่งธนาคารออสลินภาค 6 เฉพาะที่ อก.6-31/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานธนาคารออสลินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคาากลางและพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานธนาคารออสลินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 1,357,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และเห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานธนาคารออสลินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


..... ประธานกรรมการ
(นางศิริวรรณ จุฬพรรณ)
ผอ.น.นครสวรรค์


..... กรรมการ
(นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ)
ชอ.ก.6 ธุรการ


..... กรรมการ
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
ช่างเทคนิค 7

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
 - เรียน ผพด.
- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป



ผอภ.6

23 พ.ค. 2565

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	1,076,841.39	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	256,088.74	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,357,930.13	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,357,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นางศิริวรรณ จุฬพรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	826,242.15	1.3033	1,076,841.39	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	1.3033	-	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค	196,492.55			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	196,492.55	1.3033	256,088.74	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3033	-	
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3033	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	1,022,734.70	1.3033		
	ค่า ค่า Factor F = 1.3033				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			1,332,930.13	
	พื้นที่อาคาร= -	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.



(นางศิริวรรณ จุฬพรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นางศิริวรรณ จุฬพรรค์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	5,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			25,000.00	



(นางศิริวรรณ จุฬพรรค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางจุฑาทิพย์ วุ่นพูลสมบัติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
สำรวจและจัดซ่อม
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	เสาเข็ม ค.ส.ล. ทกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 x 6.00 ม.	80	ต้น	528.00	42,240.00	176.00	14,080.00	56,320.00	
2	เหล็ก 2- DB 12 มม.	14	เส้น	217.00	3,038.00	30.00	420.00	3,458.00	
3	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	383.00	5,362.00	53.00	742.00	6,104.00	
4	คอนกรีต	5	ลบ.ม.	2,209.00	11,045.00	498.00	2,490.00	13,535.00	
5	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
7	งานไม้แบบฐานราก ตอม่อ	6	ลบ.ฟ	400.00	2,400.00	133.00	798.00	3,198.00	
8	เหล็ก H 200 x 200 x 49.9 กก./เมตร	10	เส้น	10,269.42	102,694.20	3,588.00	35,880.00	138,574.20	
9	C100 x 50 x 20 x 3.2 @ 1.00 ม.	77	เส้น	1,040.00	80,080.00	340.00	26,180.00	106,260.00	
10	ท่อเหล็กดำ Ø 3" x 6.76 กก./เมตร หนา 3.2 มม.	30	เส้น	1,094.00	32,820.00	406.00	12,180.00	45,000.00	
11	ท่อเหล็กดำ Ø 65 มม. x 4.52 กก./เมตร	39	เส้น	931.00	36,309.00	346.00	13,494.00	49,803.00	
12	ท่อเหล็กดำ Ø 50 มม. x 4.51 กก./เมตร	61	เส้น	730.00	44,530.00	271.00	16,531.00	61,061.00	
12	RB 6 มม. (ทุกระยะ 2 เมตร)	35	เส้น	56.17	1,965.95	10.00	350.00	2,315.95	
14	แผ่นเหล็ก ขนาด 300 x 300 x 25 (เจาะรู)	10	แผ่น	700.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
15	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 25 (เจาะรู)	10	แผ่น	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
16	แผ่นเหล็ก Stiffener หนา 7 มม.	40	แผ่น	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
17	Boll Ø 25 มม. ยาว 0.5 ม. (รูป J)	40	ตัว	190.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
18	Boll Ø 18 มม. X 22 มม.	45	ตัว	46.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
19	หลังคาเมทัลชีส เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	570	ตร.ม.	315.00	179,550.00	80.00	45,600.00	225,150.00	
20	ครอบแผ่นเหล็ก	45	เมตร	355.00	15,975.00	50.00	2,250.00	18,225.00	
21	ทาสีรองพื้นกันสนิม	566	ตร.ม.	60.00	33,960.00	35.00	19,810.00	53,770.00	
22	สกัดพื้นเดิมพร้อมเทคอนกรีต	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง							826,242.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 3

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ
 ประมาณราคาโดย ยายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้า								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (70 - 100) W. LED MODULE สีอุณหภูมิเย็น โคมถนน (IP66) ขนาด $\approx$ L492 x W210 มม. (W)	16	ชุด	8,500.00	136,000.00	1,250.00	20,000.00	156,000.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ (สีขาว)	4	ตัว	491.00	1,964.00	115.00	460.00	2,424.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	220	เมตร	8.00	1,760.00	7.00	1,540.00	3,300.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	460	เมตร	12.00	5,520.00	10.00	4,600.00	10,120.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	80	เมตร	20.00	1,600.00	12.00	960.00	2,560.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	621.60	621.60	-	-	621.60	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด $\varnothing$ 15 mm.	220	เมตร	26.00	5,720.00	22.00	4,840.00	10,560.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	858.00	858.00	-	-	858.00	% ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 3

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารอสมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอสมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ
 ประมาณราคาโดย ยายจักรกรฤช ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	40	เมตร	99.00	3,960.00	32.00	1,280.00	5,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	594.00	594.00	-	-	594.00	
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20	เมตร	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	24.00	24.00	-	-	24.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดไซส์มาตรฐาน ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคาเบอร์ 2 ขนาด350x520x170 มม.	1	ตู้	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 2P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3	ตัว	157.00	471.00	-	-	471.00	
	อุปกรณ์ประกอบตู้	1	งาน	457.95	457.95	-	-	457.95	
	รวมงานโครงสร้าง							196,492.55	



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ธนาคารอวมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 2 งวด รวมจำนวน 60 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขุดดิน, ตอกเสาเข็ม, ทำฐานราก, ตอหม้อ, เทคอนกรีตเสารับหลังคาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80 % ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน ส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงทำโครงหลังคาเมทัลชีท และติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า, โคมไฟฟ้า ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครอบคลุมถูกต้อง ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ ที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งวดที่ 1

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 13 แผ่น
- รายละเอียดรายการประกอบแบบทั่วไป ด้านวิศวกรรมโยธา (มาตรฐานปี 2556) 1 เล่ม

45 95