



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,083,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ก.ค. 2565 เป็นเงิน 2,083,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ 
7.3 นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสุวรรณค์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	873,419.86	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	580,714.00	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	158,588.99	
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	443,800.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	2,083,522.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,083,000.00	
ตัวอักษร (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สุธาทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3029	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานฝ้าเพดาน	69,195.00			
	- งานผนัง	76,467.00			
	- งานพื้น	119,130.00			
	- งานประตู	95,200.00			
	- งานทาสี	20,274.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	290,100.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	670,366.00	1.3029	873,419.86	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	263,913.00			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	181,795.80			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	445,708.80	1.3029	580,714.00	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3029	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	121,720.00	1.3029	158,588.99	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3029	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3029	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,237,794.80	1.3029		
ค่า Factor F = 1.3029					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				1,612,722.85	

(นายกันปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	443,800.00	443,800.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				443,800.00	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง(นายบัญชา สathanทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

๒๙ ธ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			20,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ล้างดับเพลิง (3500 ต่อ ชุด)	2	ชุด	7,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			7,000.00	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สกลทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันయు อินทรีอิม
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทรีอิม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานฝ้าเพดาน							69,195.00	
	1.2 งานผนัง							76,467.00	
	1.3 งานพื้น							119,130.00	
	1.4 งานประตู							95,200.00	
	1.5 งานทาสี							20,274.00	
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							290,100.00	
2	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							263,913.00	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							181,795.80	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							121,720.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							1,237,794.80	

2555

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/15

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย 2555

ส่วนออกแบบ

[illegible]

26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 15

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายภิญโญ อินทร์อม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1.3 งานพื้น									
1 พื้นผิวกระเบื้องแกรนิต 0.60 x 0.60 ม.		165	ตร.ม.	500.00	82,500.00	222.00	36,630.00	119,130.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							119,130.00	

26
X

แบบเลขที่.....๔

ธนาคารออมสินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานนอกแบบและก่อสร้าง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

นายภิรมย์ อ้นพริ้ง

แบบ : สะท้อน

[illegible]

26

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขาไอที สมุทรปราการ
สถาปัตยกรรม
นายถิณญ์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2551

บทที่ ๖ : สรุป

[illegible]

26

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/15

งานปรับปรุงพันธุ์พันธุ์พืชสวนสาธารณะสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการ

ธนาคารออมสินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภาปัตยกรรม

นายวินัย อินทร์อม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 15

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่รับปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 29 ต.ย 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
2.	งานสาธารณูปโภค								
2.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1	ตัว	798.00	798.00	-	-	798.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9	ตัว	157.00	1,413.00	-	-	1,413.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	3	ตัว	1,582.00	4,746.00	-	-	4,746.00	
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	6	เมตร	12.00	72.00	10.00	60.00	132.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	12	เมตร	20.00	240.00	12.00	144.00	384.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	21.84	21.84	-	-	21.84	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด $\varnothing$ 15 mm.	6	เมตร	26.00	156.00	22.00	132.00	288.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	23.40	23.40	-	-	23.40	15 % ของค่าวัสดุ

26
 26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่รับปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรมการ
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 15

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรนอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	3	ชุด	2,400.00	7,200.00	150.00	450.00	7,650.00	
	2x(13-14) W. LED Bulb Eff>100 Lm/W DOWN LIGHT ขั้ว E27x2 แนวตั้ง Ø 130x230 มม.	46	ชุด	1,900.00	87,400.00	135.00	6,210.00	93,610.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ปรับมุมได้ ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (T)	4	ชุด	780.00	3,120.00	115.00	460.00	3,580.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	38.00	342.00	80.00	720.00	1,062.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	27	ชุด	162.00	4,374.00	90.00	2,430.00	6,804.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	30	ชุด	210.00	6,300.00	90.00	2,700.00	9,000.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขา)	27	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	30	ชุด	33.00	990.00	-	-	990.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	534	เมตร	8.00	4,272.00	7.00	3,738.00	8,010.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	288	เมตร	12.00	3,456.00	10.00	2,880.00	6,336.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	540.96	540.96	-	-	540.96	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	328	เมตร	26.00	8,528.00	22.00	7,216.00	15,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,279.20	1,279.20	-	-	1,279.20	15 % ของค่าวัสดุ

26

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 10/ 15

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (Epoxy Powder Coatings Wireway)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.2 mm.)	20	เมตร	189.00	3,780.00	35.00	700.00	4,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	567.00	567.00	-	-	567.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (IP20) ขนาด 300 x 450 x 170 mm. (TC)	1	ชุด	690.00	690.00	300.00	300.00	990.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	140.00	1,820.00	90.00	1,170.00	2,990.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	234	เมตร	10.00	2,340.00	6.00	1,404.00	3,744.00	
	- ห่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	25	เมตร	26.00	650.00	22.00	550.00	1,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	97.50	97.50	-	-	97.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	691	เมตร	24.00	16,584.00	10.00	6,910.00	23,494.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	36	ตัว	280.00	10,080.00	110.00	3,960.00	14,040.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	
	- ห่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	69	เมตร	26.00	1,794.00	22.00	1,518.00	3,312.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	269.10	269.10	-	-	269.10	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ย้ายตำแหน่ง SMOKE DETECTOR	4	ชุด	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	

26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : นายธนพงศ์ แก้ววิชิต
 ประมาณราคาโดย :
 แบบเลขที่ :
 ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2561
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำระบบดับเพลิงท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะขีบ ASTM A53 SCH.40	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	
	ย้ายตำแหน่งหัวกระจายน้ำฝอย	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	ทดสอบ ท่อความสะอาด								
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							263,913.00	

26
/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 15

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 สถานที่รับปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	-สังกะสี No.26 (BWG)	380	ตร.ฟุต	10.00	3,800.00	18.00	6,840.00	10,640.00	
	-สังกะสี No.24 (BWG)	430	ตร.ฟุต	16.00	6,880.00	24.00	10,320.00	17,200.00	
	-ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำหนา 19 mm.	810	ตร.ฟุต	60.00	48,600.00	20.00	16,200.00	64,800.00	
	Splitter Damper	10	ชุด	450.00	4,500.00	100.00	1,000.00	5,500.00	
	Filter	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00	
	Support	810	ตร.ฟุต	14.00	11,340.00	8.00	6,480.00	17,820.00	
	Chamber(ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว0.40ม. 1 ด้าน)	44	ตร.ม.	285.00	12,540.00	120.00	5,280.00	17,820.00	
	Accessory	1	LOT	4,583.00	4,583.00	-	-	4,583.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 8"	14	เมตร	410.00	5,740.00	40.00	560.00	6,300.00	
	Flex Ø 10"	12	เมตร	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
	Grille & Slot								
	SQ 8" W/ VD	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00	
	SQ 10" W/ VD	5	ชุด	482.00	2,410.00	115.00	575.00	2,985.00	
	SQ 12" W/ VD	2	ชุด	605.00	1,210.00	115.00	230.00	1,440.00	
	SQ 14" W/ VD	6	ชุด	769.00	4,614.00	115.00	690.00	5,304.00	
	RAG 36"x18"	4	ชุด	859.00	3,436.00	230.00	920.00	4,356.00	

26

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภาผู้แทนราษฎร

ประมาณราคาโดย

นายรณพงษ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

หน้า : ๒๒

[illegible]

26

ชื่อโครงการ
สถานที่ที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารอมลินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ
อาคารอมลินสาขาโอที สแควร์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันพุธ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2511

หน่วย : บาท

[illegible]

20.00	27
-------	----

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/15

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

2	0.00
---	------