

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตุล จังหวัดสตุล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,284,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตุล จังหวัดสตุล  
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....3.0 ส.ย. 2565.....เป็นเงิน เป็นเงิน 4,284,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
  - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
  - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุวิทย์	ศรีสุวิทย์ภรณ์	กรรมการ
7.3 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,004,524.29	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	995,215.75	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	21,659.99	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	289,274.63	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	18,196.99	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	189,014.27	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		- 739,159.99
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	717,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	34,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	15,075.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,284,460.92	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,284,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทยาภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ


21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1</b>				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>		1.3009		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	36,925.00			
	- งานผนัง	267,655.00			
	- งานฝ้าเพดาน	240,978.00			
	- งานพื้น	258,166.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	320,164.00			
	- งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ	60,200.00			
	- งานทาสี	86,540.00			
	- งานป้าย	270,247.00			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	1,540,875.00	1.3009	2,004,524.29	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	744,108.95			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	20,912.00			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	765,020.95	1.3009	995,215.75	
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2</b>				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	16,650.00	1.3009	21,659.99	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	222,365.00	1.3009	289,274.63	
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3</b>				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	13,988.00	1.3009	18,196.99	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	145,295.00	1.3009	189,014.27	
	<b>รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>	2,704,193.95	1.3009		
	ค่า Factor F =	1.3009			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	<b>รวมปรับปรุงเป็นเงิน</b>			3,517,885.92	



(นายวิบูลย์ วังอรุณวรรณ)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัตร ศรีสุวิทย์ภรณ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ พร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	717,500.00	717,500.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				717,500.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวภัทร ศรีสุวิทยาภรณ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตุล จังหวัดสตุล  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสตุล จังหวัดสตุล แบบเลขที่.....  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	/
1.2	ค่านั่งร้าน	1	งาน	15,000.00	/
1.3	ไม้อ่อนญาติให้พักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	8,000.00	/
1.4	ค่าขนย้ายไป-กลับ	1	งาน	6,000.00	/
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			34,000.00	
2	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
2.1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	5	ชุด	15,075.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			15,075.00	



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวภัทร ศรีสุวิทยาภรณ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน							36,925.00	
	1.2 งานผนัง							267,655.00	
	1.3 งานฝ้าเพดาน							240,978.00	
	1.4 งานพื้น							258,166.00	
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง							320,164.00	
	1.6 งานสุขภัณฑ์ ท่อน้ำ							60,200.00	
	1.7 งานทาสี							86,540.00	
	1.8 งานป้าย							270,247.00	
2	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							744,108.95	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							20,912.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							16,650.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							222,365.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							13,988.00	
2	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							145,295.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							2,704,193.95	

AS  
R MS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุด จังหวัดสตูล

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุด จังหวัดสตูล

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสาขาสุด จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ : .....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาปัตย์กรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

วันที่ : 29 มิย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.งานสถาปัตยกรรม									
1.1 งานรื้อถอน									
ขุดดิน									
1	รื้อพื้นที่กระเบื้อง(ของเดิม) พร้อมขนออก (1.1) (1.3)	79	ตร.ม.	-	-	50.00	3,950.00	3,950.00	
2	รื้อผนังห้องที่เดิม(ของเดิม) พร้อมขนออก (1.2)	8.5	ตร.ม.	-	-	30.00	255.00	255.00	
ขุดดิน									
1	รื้อพื้นที่กระเบื้อง(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.1) (2.3) , (2.4)	276	ตร.ม.	-	-	50.00	13,800.00	13,800.00	
2	รื้อถอนประตูเหล็กบานม้วนพร้อมกล่องเก็บของเดิม พร้อมขนไป (2.2)	6	ตร.ม.	-	-	120.00	720.00	720.00	
3	รื้อถอนประตูประตูอลูมิเนียมพร้อมบานกระจกติดตายของเดิม ทางเข้าสำนักงาน พร้อมขนไป (2	13	ตร.ม.	-	-	150.00	1,950.00	1,950.00	
4	รื้อผนังชั้นบนพร้อมโครงเคร่า(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.3)	78	ตร.ม.	-	-	30.00	2,340.00	2,340.00	
5	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมพร้อมโครงเคร่า(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.3)	221	ตร.ม.	-	-	25.00	5,525.00	5,525.00	
6	รื้อสุขภัณฑ์(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.5)	6	ชุด	-	-	140.00	840.00	840.00	
7	รื้อถอนชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมบานกระจก(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.6)	10	ตร.ม.	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
8	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมพร้อมโครงเคร่า(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.7)	2	ตร.ม.	-	-	50.00	100.00	100.00	
9	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมพร้อมโครงเคร่า(ของเดิม) พร้อมขนออก (2.7)	9	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00	
10	รื้อถอนป้ายชื่อธนาคาร(ของเดิม) พร้อมขนออก (E1)	4.7	เมตร	-	-	250.00	1,175.00	1,175.00	
11	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมที่ชำรุดของเดิมพร้อมขนไป	30	อัน	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00	
								รวม	
								36,925.00	

รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดต จันทบุรี  
 สถานที่รับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสุดต จันทบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสุวรรณ  
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสุวรรณ

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2 งานผนัง									
1	P1 ผนังเดิม ขุดลอกสีเดิม/วัสดุผิวเดิมออก ช่อมไปรอยแต่กร้าว	126	ตร.ม.	-	-	10.00	1,260.00	1,260.00	
2	P2 ผนังขึงซั่มบอร์ด ทน 12 มม. โครงคร่าโลหะกรู 2 ด้าน	40	ตร.ม.	380.00	15,200.00	130.00	5,200.00	20,400.00	
3	P2 ผนังขึงซั่มบอร์ด ทน 12 มม. โครงคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	70	ตร.ม.	260.00	18,200.00	100.00	7,000.00	25,200.00	
4	P4 ผนังไม้้อท ทน 6 มม. โครงคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	105	ตร.ม.	450.00	47,250.00	100.00	10,500.00	57,750.00	
5	P5 ผนังท้อฐมอลเบา ทน 75 มม. ฉาบปูนเรียบ	7	ตร.ม.	203.00	1,421.00	56.00	392.00	1,813.00	
6	P5 ผนังท้อฐมอลเบา ทน 75 มม. ฉาบปูนเรียบ	8	เม.ตร	90.00	720.00	35.00	280.00	1,000.00	
7	P5 ฉาบปูนผนัง	15	ตร.ม.	75.00	1,125.00	82.00	1,230.00	2,355.00	
8	P6 ผนังAluminium Composite ทน 4 มม. ใ้กับไฟ (สีเทา Metallic) โครงคร่าเหล็ก	19	ตร.ม.	1,250.00	23,750.00	500.00	9,500.00	33,250.00	
9	P7 ผนังAluminium Composite ทน 4 มม. ใ้กับไฟ (สีชมพู Metallic) โครงคร่าเหล็ก	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	500.00	8,000.00	28,000.00	
10	P8 ผนังกร้อวแผ่น Smart Board 12 มม. โครงคร่าเหล็กกรู 1"x1" ทน 2.3 มม. กรู 1 ด้าน	8	ตร.ม.	476.00	3,808.00	95.00	760.00	4,568.00	
11	P8 ผนังกร้อวAluminium Composite ทน 4 มม. ( สีชมพูอม) โครงคร่าเหล็ก	8	ตร.ม.	1,250.00	10,000.00	600.00	4,800.00	14,800.00	
วัสดุกรุผิวผนัง									
1	C ผนังกรุผิวผนังลายไม้	25	ตร.ม.	650.00	16,250.00	100.00	2,500.00	18,750.00	
2	D ผนังกระจกผิวผนัง สีชมพูอม ทน 5 มม.	89	ตร.พ.	200.00	17,800.00	15.00	1,335.00	19,135.00	
3	G ผนังกระจกเบี่ยงเซรามิค ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเคลือบมัน	9	ตร.ม.	320.00	2,880.00	166.00	1,494.00	4,374.00	
4	H กร้อวอลเปเปอร์ หลังฝ้าลิ้นแบริ	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	50.00	3,500.00	35,000.00	
								267,655.00	

รวมค่างานต้นทงานผนัง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุด จังหวัดสุด

ธนาคารออมสินสาขาสุด จังหวัดสุด

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3 งานฝ้าเพดาน									
1	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าโลหะ	220	ตร.ม.	286.00	62,920.00	75.00	16,500.00	79,420.00	
2	รางไฟฟ้า ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าโลหะ	44	เมตร	500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
3	CL ฝ้าAluminium Composite หนา 4 มม. โครงคร่าเหล็ก ( บริเวณด้านหน้า ATM )	2.9	ตร.ม.	2,200.00	6,380.00	250.00	725.00	7,105.00	
4	CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า-BAR	17	ตร.ม.	251.00	4,267.00	52.00	884.00	5,151.00	
กับเสาโครงสร้างเหล็กหุ้มฉนวนใยหินคอมโพสิต R-01									
1	หุ้ม Aluminium Composite หนา 4 มม.	41	ตร.ม.	1,250.00	51,250.00	-	-	51,250.00	
2	เหล็ก LG 50x50x2.3มม.	19	ท่อน	539.00	10,241.00	170.00	3,230.00	13,471.00	
3	เหล็ก L 50x50x5มม.	4	ท่อน	832.00	3,328.00	312.00	1,248.00	4,576.00	
4	พุกสแตนเลส ขนาด 1/2" รับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 100kg/ตัว	12	ตัว	90.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
5	รองพื้นสีกั้นสนิม+สีทับหน้า	39	ตร.ม.	58.00	2,262.00	35.00	1,365.00	3,627.00	
กับเสาโครงสร้างเหล็กหุ้มฉนวนใยหินคอมโพสิต R-02									
1	หุ้ม Aluminium Composite หนา 4 มม.	29	ตร.ม.	1,250.00	36,250.00	-	-	36,250.00	
2	เหล็ก LG 50x50x2.3มม.	15	ท่อน	539.00	8,085.00	170.00	2,550.00	10,635.00	
3	เหล็ก L 50x50x5มม.	2	ท่อน	832.00	1,664.00	312.00	624.00	2,288.00	
4	พุกสแตนเลส ขนาด 1/2" รับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 100kg/ตัว	20	ตัว	90.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
5	รองพื้นสีกั้นสนิม+สีทับหน้า	25	ตร.ม.	58.00	1,450.00	35.00	875.00	2,325.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน								240,978.00	

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมลีสานชาสตูล จังหวัดสตูล  
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมลีสานชาสตูล จังหวัดสตูล  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันการรวม  
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกบานเลื่อนบานครึ่งคู่ ขนาด 2.00x2.00 ม. + ช่องแสง ขนาด 5.1x2.55 ม. กระจกใส Temper ทน 12 มม.	1	ชุด	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
2	D2 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. + ช่องแสง ขนาด 3.8x2.00 ม. กระจกใส Temper ทน 12 มม.	1	ชุด	43,900.00	43,900.00	-	-	43,900.00	
3	D3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.6x2.55 ม. กระจกใส Temper ทน 10 มม.	1	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. กระจกใส HI-Gloss ความหนา 35 มม.	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.95x2.00 ม. กระจกใส HI-Gloss ความหนา 35 มม.	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
6	W1 หน้าต่างกระจกติดตายขนาด 2.5x2.4 ม. กระจกใส Temper ทน 12 มม.	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
7	W1 เหล็กติดกันชนหน้าต่าง	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
8	DS1 ประตูเหล็กบาน ระบบเปิด-ปิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.70x2.55 ม.	1	ชุด	83,000.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
9	DS2 ประตูเหล็กบาน ระบบเปิด-ปิด แบบมือดึง ขนาด 1.60x2.55 ม.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	ซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง (ของเดิม)								
1	ประตูเหล็กของเดิม ตรวจสอบซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ตามรายการกำหนด	7	ชุด	350.00	2,450.00	130.00	910.00	3,360.00	
2	ประตูเหล็กของเดิม/ประตูห้องนั่งเล่นของเดิม ทำสีใหม่ จำนวน 7 ชุด	28	ตร.ม.	58.00	1,624.00	35.00	980.00	2,604.00	
3	ประตูเหล็กบานทางเข้าอาคาร (ของเดิม) ขนาด 5.55x2.95 ม. ทำสีใหม่ พร้อมเฟนสีเรลาทำกา	1	L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
4	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ของเดิม ตรวจสอบซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย จำนวน 8 ชุด	1	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู							320,164.00	

*Handwritten signature*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7 / 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	คำสั่งงานต้นทูลงานปรับปรุง									
	1.6 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ									
1	โถล้างล้างแบบหม้อน้ำ TF - 2783W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00		
2	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ Cotto รุ่น C0156AE (HM) หรือเทียบเท่า	2	ชุด	5,100.00	10,200.00	450.00	900.00	11,100.00		
3	โถปัสสาวะชาย TF - 412 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00		
4	ก๊อกร้านอ่างล้างหน้า Cotto รุ่น CT1164AE (HM) หรือเทียบเท่า	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00		
5	สายฉีดชำระ Cotto รุ่น CT992#WH (HM) หรือเทียบเท่า	3	ชุด	650.00	1,950.00	35.00	105.00	2,055.00		
6	ติดตั้งชุดเคาน์เตอร์จึงติดตั้งงาน (เตรียมอาคาร)	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00		
7	ติดตั้งถังตกไขมัน สำหรับรูป ชนิดวางใต้จึงค์ ขนาด 20 ลิตร	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	600.00	600.00	2,190.00		
8	เดินระบบท่อน้ำต่อห้องน้ำทั้งภายในอาคาร	1	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00		
9	Stop valve	5	ชุด	288.00	1,440.00	35.00	175.00	1,615.00		
	รวมงานต้นทูลงานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ								60,200.00	

*Handwritten signature and initials*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมลีนสาขาสตูล จังหวัดสตูล

ธนาคารอมลีนสาขาสตูล จังหวัดสตูล

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7 งานทาสี									
1	ทาสีผนังภายนอก สีนํ้าอะครีลิก 100%	620	ตร.ม.	47.00	29,140.00	34.00	21,080.00	50,220.00	
2	ทาสีผนังภายใน สีนํ้าอะครีลิก 100%	146	ตร.ม.	35.00	5,110.00	34.00	4,964.00	10,074.00	
3	ทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะครีลิก 100%	35	ตร.ม.	36.00	1,260.00	34.00	1,190.00	2,450.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะครีลิก 100%	200	ตร.ม.	36.00	7,200.00	34.00	6,800.00	14,000.00	
5	ทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะครีลิก 100%	31	ตร.ม.	36.00	1,116.00	34.00	1,054.00	2,170.00	
6	ทาสีน้ำมัน โฉงบันไดทางเข้า ผู้ระแวงไม่โจงชั้น2 (ของเดิม)	27	ตร.ม.	58.00	1,566.00	35.00	945.00	2,511.00	
7	ทาสีน้ำมัน เหล็กดัดหน้าต่าง ชั้น2 (ของเดิม)	55	ตร.ม.	58.00	3,190.00	35.00	1,925.00	5,115.00	
รวมค่างานต้นทงงานทาสี								86,540.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานขนาดอาคารอมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานขนาดอาคารอมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

ขนาดอาคารอมสินสาขาสตูล

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบปร.4 แลนที่ 9/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.8 งานป้าย								
1	ป้ายชื่ออาคาร(ด้านหน้า) ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า ชุดไฟ (ไม่ดูแล) ขนาด 1.20x8.40 ม.	1	ชุด	112,800.00	112,800.00	-	-	112,800.00	
2	ดวงตราขนาดมาตรฐานสแตนด์การ์ดอนลิ ขนาด 0.60x0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟอะคริลิค ATM /ADM ชนิดไฟ LED (ไม่ดูแล) ขนาด 0.60x1.00	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	ป้ายกล่องไฟอะคริลิค Pass Book ชนิดไฟ LED (ไม่ดูแล) ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	ป้าย DIGITHAL Life SOLUTION by GSB ชนิดลอยตัว ขนาด 0.20x1.35 ม.	1	ชุด	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
6	ป้าย DIGITHAL Life SOLUTION by GSB ชนิดลอยตัว ขนาด 0.25x2.00 ม.	1	ชุด	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
7	ป้าย LIGHT BOX กรอบอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกระจายแสง ขนาด 0.75x0.55 ม. โครงเหล็กด้านหน้า / ตะแกรงเหล็กฉีก / บัวยวีวีล	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
1	ตะแกรงเหล็กฉีก xs-31 ขนาด 4x8	6	แผ่น	408.00	2,448.00	-	-	2,448.00	
2	ติดป้ายไวเนล	14	ตร.ม.	350.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
3	เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	23	ทอน	493.00	11,339.00	170.00	3,910.00	15,249.00	
4	เหล็ก LG 50x25x2.3mm.	5	ทอน	394.00	1,970.00	146.00	730.00	2,700.00	
5	เหล็ก LG 100x50x2.3mm.	3	ทอน	767.00	2,301.00	308.00	924.00	3,225.00	
6	เหล็ก L 50x50x2.3mm.	6	ทอน	514.00	3,084.00	192.00	1,152.00	4,236.00	
7	เหล็ก L 40x40x3mm.	4	ทอน	295.00	1,180.00	101.00	404.00	1,584.00	
8	พุกมาตรฐาน ขนาด 1/4" รับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 50kg/ตัว	200	ตัว	25.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
9	รองพื้นลิ้นสลิค+สีทับหน้า	85	ตร.ม.	58.00	4,930.00	35.00	2,975.00	7,905.00	
	รวมค่างานต้นทงงานเบ็ดเตล็ด							270,247.00	

AS MS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 22

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมลีนสาขาสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ : .....

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารอมลีนสาขาสตูล จังหวัดสตูล

ส่วนออกแบบ :

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่ปรับปรุง :

สถาปัตยกรรม

นายจักรกฤษ ยอดสิน

วันที่ : 29 มิย 2555

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 KA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 KA.	4	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	6 Feed
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. (UP.2)								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	"
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) ( PB.2A , ALP.2)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	2	ตัว	3,710.00	7,420.00	-	-	7,420.00	"
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	1	ตัว	1,771.00	1,771.00	-	-	1,771.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	19	ตัว	162.00	3,078.00	-	-	3,078.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO.30mA)	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	"
	Load Panel.24 CKT.	2	ตู้	7,280.00	14,560.00	1,000.00	2,000.00	16,560.00	

AS  
S. Ans

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาสุดล จังหวัดสุดล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) (PB. 2)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	31	ตัว	162.00	5,022.00	-	-	5,022.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO.30mA)	1	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00	
	Load Panel 42 CKT.	1	ตู้	9,520.00	9,520.00	1,000.00	1,000.00	10,520.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	45	เมตร	23.00	1,035.00	12.00	12.00	1,575.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	75	เมตร	61.00	4,575.00	20.00	20.00	6,075.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	392.70	392.70	-	-	392.70	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	140	เมตร	271.00	37,940.00	50.00	7,000.00	44,940.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,655.80	2,655.80	-	-	2,655.80	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	25	เมตร	95.00	2,375.00	32.00	800.00	3,175.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	356.25	356.25	-	-	356.25	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 mm.	40	เมตร	419.00	16,760.00	55.00	2,200.00	18,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,514.00	2,514.00	-	-	2,514.00	15 % ของค่าวัสดุ

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 22

ชื่อโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิย 2555

นายจักรกฤษ ยอดสิน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแอมโวลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	150.00	600.00	8,400.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแอมโวลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	16	ชุด	1,505.00	24,080.00	135.00	2,160.00	26,240.00	7 % ของค่าวัสดุ
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	62	ชุด	1,060.00	65,720.00	115.00	7,130.00	72,850.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางแอมโวลู) (Z1)	5	เมตร	1,200.00	6,000.00	50.00	250.00	6,250.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	20	เมตร	1,200.00	24,000.00	50.00	1,000.00	25,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	30	เมตร	1,200.00	36,000.00	50.00	1,500.00	37,500.00	15 % ของค่าวัสดุ
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	8	เมตร	1,140.00	9,120.00	50.00	400.00	9,520.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	22	ตัว	29.00	638.00	80.00	1,760.00	2,398.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สวิตช์โกลททางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ-2 สาย (SL)	6	ตัว	520.00	3,120.00	90.00	540.00	3,660.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2	ชุด	60.00	120.00	-	-	120.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	13	ชุด	76.00	988.00	90.00	1,170.00	2,158.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	42	ชุด	123.00	5,166.00	90.00	3,780.00	8,946.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	33	ชุด	198.00	6,534.00	90.00	2,970.00	9,504.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	55	ชุด	22.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	33	ชุด	33.00	1,089.00	-	-	1,089.00	

*Handwritten signature and initials*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 13/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมสินสาขาสุดล จังหวัดสุล

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาสุดล จังหวัดสุล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่ .....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟวางจอย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,200	เมตร	9.00	19,800.00	7.00	15,400.00	35,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,500	เมตร	14.00	21,000.00	10.00	15,000.00	36,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,856.00	2,856.00	-	-	2,856.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,000	เมตร	27.00	27,000.00	22.00	22,000.00	49,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20	เมตร	56.00	1,120.00	26.00	520.00	1,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	168.00	168.00	-	-	168.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟ (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	50	เมตร	5.00	250.00	11.00	550.00	800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	37.50	37.50	-	-	37.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	3	เมตร	276.00	828.00	45.00	135.00	963.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	3	เมตร	335.00	1,005.00	55.00	165.00	1,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	274.95	274.95	-	-	274.95	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	18	ตัว	157.00	2,826.00	90.00	1,620.00	4,446.00	20 ช่อง
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง.	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	

*[Handwritten Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
 สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาสุดล จังหวัดสุดล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารการออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มิย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	250	เมตร	8.00	2,000.00	6.00	1,500.00	3,500.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	35	เมตร	92.00	3,220.00	24.00	840.00	4,060.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	170	เมตร	27.00	4,590.00	22.00	3,740.00	8,330.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15	เมตร	55.00	825.00	28.00	420.00	1,245.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	812.25	812.25	-	-	812.25	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20	เมตร	101.00	2,020.00	32.00	640.00	2,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	303.00	303.00	-	-	303.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1600	เมตร	13.00	20,800.00	10.00	16,000.00	36,800.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	54	ตัว	269.00	14,526.00	110.00	5,940.00	20,466.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	27	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	200	เมตร	27.00	5,400.00	22.00	4,400.00	9,800.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	60	เมตร	38.00	2,280.00	24.00	1,440.00	3,720.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	70	เมตร	55.00	3,850.00	28.00	1,960.00	5,810.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,729.50	1,729.50	-	-	1,729.50	15 % ของค่าวัสดุ

*Handwritten signature and initials*

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
 สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สภกบัตยกรรม  
 ประมาณราคาคัดโดย : นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ  
 นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.ร.4 แผ่นที่ 15/ 22

แบบเลขที่ : .....  
 ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	230	เมตร	9.00	2,070.00	7.00	1,610.00	3,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	144.90	144.90	-	-	144.90	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	20	เมตร	38.00	760.00	12.00	240.00	1,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	53.20	53.20	-	-	53.20	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	110	เมตร	27.00	2,970.00	22.00	2,420.00	5,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	445.50	445.50	-	-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	30	เมตร	5.00	150.00	11.00	330.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	22.50	22.50	-	-	22.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมבודตรวจสอบกรวดสำรับรูป (EARTH PIT BOX)	1	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	3	เมตร	22.00	66.00	24.00	72.00	138.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	9.90	9.90	-	-	9.90	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	หน้ากากระบายอากาศพร้อมชุดทอลม	6	ชุด	500.00	3,000.00	100.00	600.00	3,600.00	
	ตู้โลหะหรือสวิตช์ทำหน้าที่ (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดต จังหัดสุดต  
 สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาสุดต จังหัดสุดต  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันคชกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิถ 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P, 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	7 % ของค่าวัสดุ
	PHASE PROTECTION RELAY	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	12	ชุด	114.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2	ชุด	1,185.00	2,370.00	-	-	2,370.00	7 % ของค่าวัสดุ
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	8	ชุด	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	8	ตัว	3,255.00	26,040.00	300.00	2,400.00	28,440.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							744,108.95	

Handwritten initials and signature: R, gus, AF

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
สถานที่ก่อสร้าง สาขาสุดล จังหวัดสุดล  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำนวณต้นทุนงานปรับปรุง								
2.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ติดตั้งระบบยกอากาศฝั่งเปตาน	4	ตัว	2,140.00	8,560.00	650.00	2,600.00	11,160.00	
	ติดตั้งระบายอากาศฝั่งเปตาน ขนาด 50 CFM.	2	ตัว	4,226.00	8,452.00	650.00	1,300.00	9,752.00	
	ติดตั้งระบายอากาศฝั่งเปตาน ขนาด 190 CFM.								
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							20,912.00	

Handwritten signature and initials, possibly "AY" and "Sue" with a date "25".

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

ธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถาปัตยกรรม

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิย 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนด		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	1. งานติดตั้งจัดจ้างหรือสั่งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR (ติดตั้งใหม่)	6	ตัว	1,970.00	11,820.00	300.00	1,800.00	13,620.00	
	HEAT DETECTOR (ติดตั้งใหม่)	1	ตัว	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
	SMOKE DETECTOR (ของเดิมติดตั้งใหม่)	6	ตัว	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
								รวม	
								16,650.00	

รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุค่าจ้างหรือสั่งทำ

16,650.00

Handwritten signature/initials

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารอมดินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอมดินสาขาสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ตั้งโครงการ สถานีวิทยุกรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีธรรมรงค์

ชื่อใคร่ครวญ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาค่าโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2. งานติดตั้งภายในอาคาร										
1	ผนังติดจอ DIGITAL SIGNAGE	1	ชุด	14,000.00		-		14,000.00		
2	ตู้เคเบิลเก็บเอกสาร ขนาดยาว 7.10 x สูง 0.75 ม. (Built-in)	1	ชุด	25,000.00		-		25,000.00		
3	ชั้นวางพระพุทธรูป ( E ผนังทูลามีนต์ Hight Goss Acrylic สีชมพู )	1	ชุด	9,500.00		-		9,500.00		
4	แผงบังตา (D-06) ขนาด 0.90x1.30 ม.	2	ชุด	3,700.00		-		7,400.00		
5	ผนังตกแต่ง ช่อง AT	4	ชุด	13,080.00		-		52,320.00		
งานอื่นๆ บัวเชิงผนัง / ไม้ / สติกเกอร์										
1	B1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	101	เมตร	200.00		45.00		24,745.00		
2	S ไม้สี่เหลี่ยมแต่งผนังตั้ง กว้าง 8 ซม.	59	ตร.ม.	1,400.00		-		82,600.00		
3	ติดสติ๊กเกอร์ GRAPHIC ติดผนัง กระดาษก	8	ตร.ม.	750.00		100.00		6,800.00		
								รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน	222,365.00	

Handwritten signature and initials.



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม  
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 29 มิย 2017

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทูนงานปรับปรุง ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3									
1.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ผนังรับ (เดิม) ทดสีผนังภายนอก สีน้ำอะครีลิค 100% /ทาสีผนังรับเหล็กไปรง	73	ตร.ม.	47.00	3,431.00	34.00	2,482.00	5,913.00	
2	รับไปรงเหล็กด้านหน้า (เดิม) ทาสีน้ำมัน	4	ตร.ม.	58.00	232.00	35.00	140.00	372.00	
3	เปลี่ยนฝ้าระงะบาย ค.ส.ล. นำแทนฝ้าที่ชำรุด	30	อัน	180.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
4	ก่ออิฐกระเบื้องตันสูง 2 ก้อน มอดเบาหนา 75 มม. ฉาบปูนเรียบ หน้าอาคาร	2	ตร.ม.	203.00	406.00	56.00	112.00	518.00	
5	ฉาบปูนผนังกระเบื้องปลุกต้นไม้ หน้าอาคาร	5	ตร.ม.	75.00	375.00	82.00	410.00	785.00	
6	ทางลาดเอียงขึ้นลานจอดรถ ใช้อลูมิเนียมโรยแตรกร้า พร้อมทำความสะอาด	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
								รวม	
								รวมค่างานต้นทูนงานตกแต่งภายใน	13,988.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 22

แบบเลขที่ .....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
1	1.2 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารสำนักงานชั่วคราว) พื้น	27	ตร.ม.	100.00	2,700.00	61.00	1,647.00	4,347.00	
2	ปรับปรุงผิวคอนกรีตของเดิมปรับปรุงพร้อมขัดเรียบ พื้นปูนเสื่อน้ำมัน	90	ตร.ม.	100.00	9,000.00	20.00	1,800.00	10,800.00	
3	ผนัง P1 ผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 12 มม.(กรุภายนอก) ภายในกรุยิปซัมบอร์ด หนา 12มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	85	ตร.ม.	476.00	40,460.00	140.00	11,900.00	52,360.00	
4	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	18	ตร.ม.	260.00	4,680.00	100.00	1,800.00	6,480.00	
5	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 2 ด้าน ประตู	20	ตร.ม.	380.00	7,600.00	130.00	2,600.00	10,200.00	
6	ป.01 ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดบานปิด 1.6x2.05 ม. กระฉกโลหะ 6มม.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ป.02 ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดบานปิด 0.9x2.05 ม. กระฉกโลหะ 6มม. งานทาสีผนัง/ฝ้า ภายในนอก-ภายนอก	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
8	ทาสีผนังภายนอก สีน้ำอะคริลิก 100%	69	ตร.ม.	47.00	3,243.00	34.00	2,346.00	5,589.00	
9	ทาสีผนังภายใน สีน้ำอะคริลิก 100%	181	ตร.ม.	35.00	6,335.00	34.00	6,154.00	12,489.00	
10	ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100%	90	ตร.ม.	33.00	2,970.00	34.00	3,060.00	6,030.00	
	รวมค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารสำนักงานชั่วคราว)							145,295.00	

ASV

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาขาสุดล จังหวัดสุดล

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

ส่วนออกแบบ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุดล จังหวัดสุดล

เมื่อวันที่ 29 มี.ย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคาน์เตอร์สวมบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2	6	ชุด	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
3	(ST-4) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	(MC-1) เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	(MC-2) เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	14	ชุด	3,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
10	(CC-2) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	6	ชุด	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
11	(SF-1) ตู้เอกสาร แบบที่ 1	11	ชุด	2,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	1.2 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
12	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2	ชุด	39,700.00	79,400.00	-	-	79,400.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	3	ชุด	52,400.00	157,200.00	-	-	157,200.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	2	ชุด	21,200.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	25,300.00	25,300.00	-	-	25,300.00	
	1.3 ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน								
16	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟสำรองฉุกเฉิน)	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							717,500.00	

AF  
RS