




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทากวนวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,649,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทากวนวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่1.2...ค.ศ...2565.....เป็นเงิน 3,649,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ 
7.3 นายภิญโญ	อินทร์อิม	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงธนาคารอมสินสาขานนกาณจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขานนกาณจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	135,981.91	✓
	หมวดงานสถาปัตย์	1,802,822.36	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	792,237.61	✓
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	× 85,293.66	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	370,750.92	✓
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	× 405,900.00	491,193.66
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	32,480.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	3,649,466.46	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,649,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ กุศล
(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ กุศล
(นายบุญญ อินทร์อ้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารอมลสินสาขานนกาญจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมลสินสาขานนกาญจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

~ 7 ต.ค. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	/ 104,505.00	1.3012	135,981.91	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	12,050.00			
	- งานฝ้าเพดาน	79,412.00			
	- งานผนัง	467,911.50			
	- งานพื้น	217,959.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	338,400.00			
	- งานทาสี	42,960.00			
	- งานสุขภัณฑ์	105,815.00			
	- งานป้าย	121,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,385,507.50	1.3012	1,802,822.36	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานสุขาภิบาล	29,585.50			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	537,036.03			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	42,230.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	608,851.53	1.3012	792,237.61	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	65,550.00	1.3012	85,293.66	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	284,930.00	1.3012	370,750.92	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3012	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3012	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,449,344.03	1.3012		
ค่า Factor F = 1.3012					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,187,086.46	




(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิษฎ์ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงธนาคารอมลสินสาขานนกาญจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมลสินสาขานนกาญจนวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 7 ต.ค. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	405,900.00	405,900.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				405,900.00	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกัญญ์ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอมลสินสาขานนกาญจนาวิที จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ปรับปรุง อาคารอมลสินสาขานนกาญจนาวิที จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

- 7 ๓. 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าน้ำรั่ว	1	งาน	12,000.00	
3	ค่าขนย้ายไป-กลับ	1	งาน	7,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				24,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	4	ชุด	14,000.00	
2	กริ่งไฟฟ้าแบบกลม 220 VAC (RED ALARM BELL) (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	6	ชุด	18,090.00	
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				32,480.00	


 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายบุญญ อินทร์อิม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 22

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงถนนสายถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนสายถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรรค์

แบบเลขที่: ๒๗๓

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานโครงสร้าง							104,505.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรื้อถอน							12,050.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							79,412.00	
	2.3 งานผนัง							467,911.50	
	2.4 งานพื้น							217,959.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง							338,400.00	
	2.6 งานทาสี							42,960.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์							105,815.00	
	2.8 งานป้าย							121,000.00	
3	งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานสุขาภิบาล							29,585.50	
	3.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							537,036.03	
	3.3 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							42,230.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานติดตั้งถังน้ำหรือถังทำ							65,550.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							284,930.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							2,449,344.03	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 22

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานนทกาญวรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขานนทกาญวรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1.งานโครงสร้าง								
	กันสาดโครงสร้างเหล็กหุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิต								
1	หุ้ม Aluminium Composite หนา 4 มม.	53	ตร.ม.	700.00	37,100.00	525.00	27,825.00	64,925.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงติดตั้ง
2	FLASHING อลูมิเนียม	8	เมตร	150.00	1,200.00	50.00	400.00	1,600.00	
3	เหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x2.3มม.	8	ท่อน	352.00	2,816.00	111.00	888.00	3,704.00	
4	เหล็ก L 25x25x3มม.	7	ท่อน	180.00	1,260.00	67.00	469.00	1,729.00	
5	เหล็ก L 40x40x3มม.	3	ท่อน	295.00	885.00	101.00	303.00	1,188.00	
6	EXP Bolt ϕ 3/4"	42	ตัว	65.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
7	EXP Bolt ϕ 1/2"	20	ตัว	12.00	240.00	-	-	240.00	
8	รองพื้นสีกันสนิม+สีทับหน้า	58	ตร.ม.	58.00	3,364.00	35.00	2,030.00	5,394.00	
	โครงสร้างเหล็กทึบรับโครงสร้างด้านหน้า								
1	เหล็ก L 50x50x3มม.	9	ท่อน	384.00	3,456.00	143.00	1,287.00	4,743.00	
2	เหล็กกล่อง 2"x2"x3.2มม.	8	ท่อน	726.00	5,808.00	230.00	1,840.00	7,648.00	
3	เหล็กกล่อง 2"x4"x3.2มม.	3	ท่อน	1,131.00	3,393.00	421.00	1,263.00	4,656.00	
4	PLATE 250x250x5มม.	3	แผ่น	229.00	687.00	-	-	687.00	
5	EXP. BOLTS ϕ 6 มม.	133	ตัว	12.00	1,596.00	-	-	1,596.00	
6	EXP. BOLTS ϕ 12มม.	44	ตัว	22.00	968.00	-	-	968.00	
7	รองพื้นสีกันสนิม+สีทับหน้า	29	ตร.ม.	58.00	1,682.00	35.00	1,015.00	2,697.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							104,505.00	

[Handwritten signature]

ข้อใดตรงการ

งานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาธนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

สภายุโรป
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นางอรรณี

ผล : สะท้อน

[illegible]

✓

✓

✓

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขากาญจนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสินสาขานานาชาติ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวานนี้

หน่วย : บาท

[illegible]

42

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานนทนาถวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารอมสินสาขานนทนาถวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ : 17 ตค 2555

หน่วย : บาท

ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง										
	2.3 งานผนัง									
1	P0 ชั้น1 ผนังเดิม ขูดลอกสีเดิม/วัสดุผิวเดิมออก ซ่อมไม้ปริรอยแตกกร้าว	74	ตร.ม.	-				10.00	740.00	740.00
2	P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ทน 75 มม. ฉาบปูนเรียบ	15	ตร.ม.	203.00		3,045.00		56.00	840.00	3,885.00
3	P1 ฉาบปูนผนัง	30	ตร.ม.	75.00		2,250.00		82.00	2,460.00	4,710.00
4	P5 ผนัง Aluminium Composite ทน 4 มม. (สีเทา Metallic) โครงเคราเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" ทาสีกันสนิม	20	ตร.ม.	1,225.00		24,500.00		780.00	15,600.00	40,100.00 (ค่าแรง+อุปกรณ์)
5	P6 ผนัง Aluminium Louver Power Coating ขนาด 10x50 มม. ระยะห่าง 5 ซม.	6.2	ตร.ม.	2,800.00		17,360.00		350.00	2,170.00	19,530.00
6	โครงเคราอลูมิเนียม 1"x1" อบอุ่น									
7	P8 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะกร 1 ด้าน	52	ตร.ม.	303.00		15,756.00		100.00	5,200.00	20,956.00
8	P8 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะกร 2 ด้าน	28	ตร.ม.	473.00		13,244.00		130.00	3,640.00	16,884.00
9	P9 ผนังห้องมันคง/เพดานห้องมันคง โครงสร้างตามแบบวิศวกรรม	40	ตร.ม.	7,600.00		304,000.00		-	-	304,000.00
10	P11 ผนังไม้ MDF ทน 10 มม. โครงเคราเหล็กกล่องสังกะสี กร 1 ด้าน	7	ตร.ม.	320.00		2,240.00		100.00	700.00	2,940.00
11	P12 ผนัง ช่องตะแกรง 1.5" ติดตั้งบนโครงเหล็ก (ชั้น2 ชั้นดาดฟ้า)	91	ตร.ม.	354.00		32,214.00		120.00	10,920.00	43,134.00
12	P13 ผนัง Aluminium Composite ทน 4 มม. (สีเทา Metallic) โครงเคราเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" ทาสีกันสนิม	3.5	ตร.ม.	2,795.00		9,782.50		-	-	9,782.50 (ค่าแรง+อุปกรณ์)
13	หล่อเสาเอ็นและทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	10	เมตร	90.00		900.00		35.00	350.00	1,250.00

225

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 22

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขากอนมากญวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ที่ปรับปรุง : อาคารอมสินสาขากอนมากญวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่ :
 ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ : 7 ต.ค 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้น								
1	EX พื้นเดิมขึ้นดาดฟ้า ทำความสะอาด	93	ตร.ม.	-	-	15.00	1,395.00	1,395.00	
2	FL-0 พื้นเดิม ตราวงสอบอุดรอยร้าว รอยแตกกร้าว ช่อมแซมส่วนที่เสียหาย พร้อมทำความสะอาด	18	ตร.ม.	-	-	20.00	360.00	360.00	
3	FL-1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	82	ตร.ม.	500.00	41,000.00	222.00	18,204.00	59,204.00	
4	FL-2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน (ลายหินอ่อน)	23.5	ตร.ม.	500.00	11,750.00	222.00	5,217.00	16,967.00	
5	FL-3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	12	ตร.ม.	420.00	5,040.00	145.00	1,740.00	6,780.00	
6	FL-4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้าน	14.5	ตร.ม.	500.00	7,250.00	222.00	3,219.00	10,469.00	
7	ชั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน (บริเวณหน้า)	8	เมตร	450.00	3,600.00	220.00	1,760.00	5,360.00	
8	FL-5 พื้นปูกระเบื้องยาง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.	220	ตร.ม.	273.00	60,060.00	40.00	8,800.00	68,860.00	(พื้น+บันได)
9	FL-6 พื้นกระเบื้องยาง (ห้องบริรักษ์สำโรง)	9.4	ตร.ม.	4,900.00	46,060.00	-	-	46,060.00	(ริมนอก)
10	พื้นกระเบื้องยาง FL-6 ปูกระเบื้องยาง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (สีเดียวกับพื้น FL.1)	8	ตร.ม.	273.00	2,184.00	40.00	320.00	2,504.00	(ริมใน)
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							217,959.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 22

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานนทนาญบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสาขานนทนาญบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนศึกษา

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีธรรม

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกบานเปลือยบานสวิง ขนาด 1.70x2.00 ม. (รวมช่องแสง 2.68x3.73ม.) กระจกใส Temper หนา 12มม.	1	ชุด	45,800.00		-		45,800.00	
2	D2 ประตูกระจกบานเปลือยบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. (รวมช่องแสง 2.80x2.50ม.) กระจกใส Temper หนา 12มม.	1	ชุด	21,700.00		-		21,700.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสง ขนาด 0.90x2.00 ม. กระจกใส หนา 6 มม.	1	ชุด	11,000.00		-		11,000.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. กรู๊บลามิเนตลายไม้ ความหนารวม 35 มม.	1	ชุด	9,200.00		-		9,200.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. กรู๊บลามิเนตลายไม้ ความหนารวม 35 มม.	2	ชุด	9,200.00		-		18,400.00	
6	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.760x2.00 ม. กรู๊บลามิเนตลายไม้ ความหนารวม 35 มม.	1	ชุด	9,200.00		-		9,200.00	
7	D7 ประตู PVC. บานเกล็ดบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป ขนาด 0.70x2.00 ม.	3	ชุด	4,500.00		-		13,500.00	
8	DS1 ประตูเหล็กม้วน ระบบเปิด-ปิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.73x2.50 ม.	1	ชุด	64,500.00		-		64,500.00	
9	S8 ติดตั้งประตูนิรภัย (ชนิดสำหรับห้อง Save Box) ขนาด 1.00x2.00 ม.	1	ชุด	81,000.00		8,000.00		89,000.00	
10	DS2 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม.	3	ชุด	12,000.00		-		36,000.00	
11	W1 หน้าต่างกระจกติดตายขนาด 0.74x2.68 ม. กระจกใส หนา 8 มม.	1	ชุด	5,600.00		-		5,600.00	
12	W2 หน้าต่าง อลูมิเนียมขอบขาว บานกระทุ้ง ขนาด 0.60x1.10 ม. กระจกฝ้า หนา 6 มม.	1	ชุด	5,400.00		-		5,400.00	
13	เหล็กตัดกันขโมยหน้าต่าง W2 ห้องน้ำชั้น 1	1	ชุด	1,200.00		-		1,200.00	
14	ติดตั้งหลอดหน้าต่าง ชั้น3	2	ตร.ม.	750.00		-		1,500.00	
15	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมขอบขาว บานเลื่อน ขนาด 2.5x2.4 ม. กระจกใส หนา 6 มม.	1	ชุด	6,400.00		-		6,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							338,400.00	

16-2-5

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 22

งานปรับปรุงฐานข้อมูลสำนักงานกัญญาวิทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสิน สาขางานกานวณวิทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

អង្គបុគ្គលិក

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่-

ส่วนออกแบบ

102

เพลง : ปณิธาน

[illegible]

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขากาญจนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สาขานานาญานวิทย์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ตรีสารรัต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หน้า : ๒๓

[illegible]

รวมค่างานต้นทางสนั้ภณั้

105,815.00

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕

ที่มา : สอ.ท.

[illegible]

57

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 22

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

หน้า ๗๖

นายพงษ์ศักดิ์ ครุสวรรณ

หน่วย : บาท

✓

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 12/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนสาขานานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง สถานการณ์เรียนสาขานานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สก.ปัตตานี

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 KA.	4	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO. 30mA)	4	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	15	ตัว	162.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA)	9	ตัว	1,582.00	14,238.00	-	-	14,238.00	
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	
								128,960	

2

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 13/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานกยูงวิทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง สถานาคารอมสินสาขานกยูงวิทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สกบัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 7 ต.ค 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2	ตัว	1,771.00	3,542.00	-	-	3,542.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8	ตัว	162.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	15	เมตร	14.00	210.00	10.00	150.00	360.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	12	เมตร	23.00	276.00	12.00	144.00	420.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	60	เมตร	39.00	2,340.00	16.00	960.00	3,300.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	24	เมตร	61.00	1,464.00	20.00	480.00	1,944.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	24	เมตร	96.00	2,304.00	25.00	600.00	2,904.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	461.58	461.58	-	-	461.58	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	60	เมตร	141.00	8,460.00	40.00	2,400.00	10,860.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	592.20	592.20	-	-	592.20	7 % ของค่าวัสดุ

๒๒, ๐๔.๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเรียนสาธิตนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.4 วันที่ 14/ 22

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเรียนสาธิตนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตย์กรรม

เมื่อวันที่

7 ต.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พอลิโพรไพลีนสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	4	เมตร	55.00	220.00	28.00	112.00	332.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	4	เมตร	95.00	380.00	32.00	128.00	508.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอลิโพรไพลีนสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	10	เมตร	219.00	2,190.00	48.00	480.00	2,670.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	328.50	328.50	-	-	328.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแสงอุณหภูมิเย็น ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	6	ชุด	1,950.00	11,700.00	150.00	900.00	12,600.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแสงอุณหภูมิเย็น ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	135.00	135.00	1,585.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	13	ชุด	620.00	8,060.00	115.00	1,495.00	9,555.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	1 x (7 - 8) W. LED MODULE สีขาว พลังงาน ๑ ≈ 100 - 110 มม. (N)	2	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับไม่ได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	9	ชุด	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว พลังงาน ๑ ≈ 175 มม. (S)	10	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว พลังงาน ๑ ≈ 130 x W130 มม. (T)	5	ชุด	620.00	3,100.00	115.00	575.00	3,675.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว พลังงาน ๑ ≈ 230 x W135 มม. (U)	43	ชุด	1,060.00	45,580.00	115.00	4,945.00	50,525.00	
	1 x (50 - 60) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ (IP65) ขนาด ≈ L235 x W300 มม. (X1)	2	ชุด	890.00	1,780.00	300.00	600.00	2,380.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. สีส้มอุณหภูมิเย็น โคมกล่องแขวนฝ้าพาดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	135.00	540.00	8,140.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางสีเงิน) (Z4)	12	เมตร	1,210.00	14,520.00	50.00	600.00	15,120.00	
								185,445.50	

5

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานกนาญเจริญวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 22

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขานกนาญเจริญวิถิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

เมื่อวันที่ - 7 มิถ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิชไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	30	ตัว	29.00	870.00	80.00	2,400.00	3,270.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	5	ตัว	53.00	265.00	85.00	425.00	690.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2	ชุด	60.00	120.00	-	-	120.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	12	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	42	ชุด	123.00	5,166.00	90.00	3,780.00	8,946.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	13	ชุด	198.00	2,574.00	90.00	1,170.00	3,744.00	
	หน้ากักฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	53	ชุด	22.00	1,166.00	-	-	1,166.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	13	ชุด	33.00	429.00	-	-	429.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,911	เมตร	9.00	17,199.00	7.00	13,377.00	30,576.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,116	เมตร	14.00	15,624.00	10.00	11,160.00	26,784.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	62	เมตร	23.00	1,426.00	12.00	744.00	2,170.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	28	เมตร	39.00	1,092.00	16.00	448.00	1,540.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,473.87	2,473.87	-	-	2,473.87	7 % ของค่าวัสดุ
								84,247.87	

84,247.87

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 16/ 22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนสาขานกยูงวิทยวิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง อาคารเรียนสาขานกยูงวิทยวิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - 7 ปี 2555

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พอลิเอทรีร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	787	เมตร	27.00	21,249.00	22.00	17,314.00	38,563.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	15	เมตร	38.00	570.00	24.00	360.00	930.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	12	เมตร	55.00	660.00	28.00	336.00	996.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	3,371.85	3,371.85	-	-	3,371.85	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอลิเอทรีร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3	เมตร	56.00	168.00	26.00	78.00	246.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	2	เมตร	75.00	150.00	28.00	56.00	206.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	47.70	47.70	-	-	47.70	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอลิเอทรีร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	77	เมตร	5.00	385.00	11.00	847.00	1,232.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	1	เมตร	9.00	9.00	12.00	12.00	21.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	59.10	59.10	-	-	59.10	15 % ของค่าวัสดุ
	- รังเดินสาย แบบผงฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	5	เมตร	223.00	1,115.00	35.00	175.00	1,290.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	10	เมตร	276.00	2,760.00	45.00	450.00	3,210.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	2	เมตร	335.00	670.00	55.00	110.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	681.75	681.75	-	-	681.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอมินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	9	ตัว	157.00	1,413.00	90.00	810.00	2,223.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
								53,580.40	

5

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตยกรรม

นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 7 ต.ค 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	116	เมตร	8.00	928.00	6.00	696.00	1,624.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	22	เมตร	92.00	2,024.00	24.00	528.00	2,552.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิต EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	43	เมตร	27.00	1,161.00	22.00	946.00	2,107.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	19	เมตร	55.00	1,045.00	28.00	532.00	1,577.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	330.90	330.90	-	-	330.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	701	เมตร	13.00	9,113.00	10.00	7,010.00	16,123.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	36	ตัว	269.00	9,684.00	110.00	3,960.00	13,644.00	
	หน้ากากพร้อมแม่แรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิต								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	129	เมตร	27.00	3,483.00	22.00	2,838.00	6,321.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	42	เมตร	38.00	1,596.00	24.00	1,008.00	2,604.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	761.85	761.85	-	-	761.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้านิต THW (IECO								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IECO1)	232	เมตร	9.00	2,088.00	7.00	1,624.00	3,712.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	146.16	146.16	-	-	146.16	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้านิต กับไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	102	เมตร	38.00	3,876.00	12.00	1,224.00	5,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	271.32	271.32	-	-	271.32	7 % ของค่าวัสดุ

53,314.23

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงชนบทสืบสานชาตินิยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย : บาท

[illegible]

5

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

[illegible]

5

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 22

งานปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สภาผู้ตุยการรม

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนนอกแบบ

เมื่อวานนี้..... 10.10.2561

หน่วย : บาท

[illegible]

✓

2

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 22

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานนทพญานกยูงวิไล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอมสินสาขานนทพญานกยูงวิไล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประมาณราคาโดย : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่ :
 ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
2.	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	C กรวยลวดเบอร์ หลังฝ้าลิ้น	27	ตร.ม.	450.00	12,150.00	50.00	1,350.00	13,500.00	
2	D ผนังกระเบื้องผิวขาว สีนํ้าเงิน หนา 5 มม.	94	ตร.ฟ.	200.00	18,800.00	15.00	1,410.00	20,210.00	
3	E ผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเคลือบมัน	60	ตร.ม.	318.00	19,080.00	181.00	10,860.00	29,940.00	
4	F ผนังกรุลามิเนตลายหิน	10	ตร.ม.	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00	
5	G ผนังกรุลามิเนต ลายไม้	6.5	ตร.ม.	600.00	3,900.00	100.00	650.00	4,550.00	
6	คิ้วกรอบอลูมิเนียม อโนไดซ์ สี copper 2" (ในผนัง 8G)	8.5	เมตร	200.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	ผนังแบ่งพระบรมฉายาลักษณ์								
7	P10 ผนังไม้เทียม หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกร 1 ด้าน	10	ตร.ม.	853.00	8,530.00	100.00	1,000.00	9,530.00	
8	คิ้วอลูมิเนียม อโนไดซ์ สี copper 2"	17.5	เมตร	200.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ตกแต่งอื่นๆ								
9	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด สูง2.80 ม.	1	ชุด	28,650.00	28,650.00	-	-	28,650.00	
10	ชั้นวางพระพุทธรูป (E ผนังกรุลามิเนต Hight Gloss Acrylic สีชมพู)	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
11	แสงกันแดด ขอส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
12	แสงบังตา ขนาด 0.90x1.30 ม.	2	ชุด	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
13	ผนังตกแต่ง ช่อง AT	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
	งานอื่นๆ บัวเชิงผนัง / มุลี่ / สติ๊กเกอร์								
14	B1 บัวเชิงผนังสแตนเลส กรด 304 HAIRLINE ขนาด 150 มม.	62	เมตร	1,120.00	69,440.00	45.00	2,790.00	72,230.00	
15	SL มุลี่ปรับแสงชนิดโค้ง กว้าง 8 ซม.	5	ตร.ม.	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
16	ติดสติ๊กเกอร์ GRAPHIC ติดผนัง กระดาษ	4	ตร.ม.	750.00	3,000.00	100.00	400.00	3,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน							284,930.00	

284,930.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 22/ 22

งานปรับปรุงอาคารอมสินสาขานนทกานวนวิดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

สถาปัตยกรรม

อาคารอมสินสาขานนทกานวนวิดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 มิถ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคา์นำโดร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00		-	-	66,000.00	
2	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	11,000.00		-	-	22,000.00	
3	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา (แบบพิเศษ)	2	ชุด	13,500.00		-	-	27,000.00	
4	(MC-2) เก้าอี้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00		-	-	12,000.00	
5	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	6	ชุด	4,500.00		-	-	27,000.00	
6	(CC-3) เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3	ชุด	10,700.00		-	-	32,100.00	
7	(SF-1) ตู้เอกสาร แบบที่ 1	6	ชุด	2,800.00		-	-	16,800.00	
8	พื้มน้ำอัดนมมิติ ขนาดไม่เกิน 300 W.	1	ชุด	9,900.00		-	-	9,900.00	
9	ถังน้ำสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร	1	ชุด	15,600.00		-	-	15,600.00	
10	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00		-	-	5,700.00	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	5	ชุด	2,500.00		-	-	12,500.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
12	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	2	ชุด	13,800.00		-	-	27,600.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 18,000 BTU/ Hr.	1	ชุด	22,600.00		-	-	22,600.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	1	ชุด	46,100.00		-	-	46,100.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดต่ำกว่า 42,000 BTU / Hr.	1	ชุด	63,000.00		-	-	63,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งซื้อ							405,900.00	

✓