


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,265,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2555 เป็นเงิน 1,230,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ 
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,131,214.69	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	19,396.89	✓
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	7
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	×
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	79,400.00	✓
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	1,230,011.58	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,230,000.00	✓
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์สาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3038	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	7,610.00	✓		
	- งานปรับปรุง-ซ่อมแซม	860,019.00	✓		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	✓ 867,629.00	1.3038	1,131,214.69	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานสุขาภิบาล	-			
	- งานระบบไฟฟ้า	14,877.20			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	✓ 14,877.20	1.3038	19,396.89	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3038	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3038	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3038	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3038	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		882,506.20	1.3038		
ค่า Factor F = 1.3038					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				1,150,611.58	

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรชาติ กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน _____ หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
สรุป	ราคาราค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศรีบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีบุรี จังหวัดพังงา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำมัน	1	งาน	55,800.00	
2	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	8,600.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุและขนทิ้ง	1	งาน	3,000.00	
4	ค่าเครื่องจักร	1	งาน	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			79,400.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รวมค่างานต้นทางรื้อถอน

7,610.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายชัชวาล ลิ้มสกุล เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2 งานปรับปรุง-ซ่อมแซม								
1	ประตูลูกเหล็กบานระบบไฟฟ้า	1	ชุด	67,500.00		-		67,500.00	
2	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	12	ตร.ม.	338.00	4,056.00	189.00	2,268.00	6,324.00	
3	แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	2	ตร.ม.	307.00	614.00	75.00	150.00	764.00	
4	ระบบกันซึมพื้น คสล.								
	- ทำความสะอาด + ซ่อมแซม + ปรับระดับพื้นผิว	385	ตร.ม.	50.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
	- ติดตั้งระบบกันซึมพื้น คสล.	385	ตร.ม.	300.00	115,500.00	150.00	57,750.00	173,250.00	
	- ติดตั้งระบบกันซึมขอบโดยรอบสูง 0.20 ม.	137	เมตร	150.00	20,550.00	150.00	20,550.00	41,100.00	
	- ทำความสะอาดรูระบายน้ำฝน + ทำสีตะแกรงหัว RD.	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
5	งานป้าย								
	- ป้ายชื่ออาคารกล่องไฟ 1 หน้า ชุดไฟ LED ไม่ติด	1	ชุด	220,400.00	220,400.00	-	-	220,400.00	
	- ป้ายโลโก้กล่องไฟ 2 หน้า ชุดไฟ LED (T8)	1	ชุด	78,900.00	78,900.00	-	-	78,900.00	
	- ลวดสลิงขนาด ๑9 มม. พร้อมเกลียวเร่ง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	งานรับบริเวณ								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 8"x 8" สลับผิวกรวดล้าง	3	ตร.ม.	600.00	1,800.00	201.00	603.00	2,403.00	
	- จัดทำโครงสร้างเสาเข็มเดิม + อดิโอซ่อมแซมรอยแตกกร้าว	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนัง)	413	ตร.ม.	65.00	26,845.00	34.00	14,042.00	40,887.00	
	- ทาสีน้ำมัน (รั้วเหล็ก)	21	ตร.ม.	75.00	1,575.00	38.00	798.00	2,373.00	

663,651

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาศุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ปรับปรุง หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสีอาคาร								
	- ขัดล้างสีเก่าความสะอาดผนังเดิม + อุดโป๊วซ่อมแซมรอยแตกกร้าว	1	งาน	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ผนังอาคาร)	1,210	ตร.ม.	65.00	78,650.00	34.00	41,140.00	119,790.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ฝ้าเพดาน)	485	ตร.ม.	57.00	27,645.00	30.00	14,550.00	42,195.00	
	- ทาสีน้ำมัน	91	ตร.ม.	75.00	6,825.00	38.00	3,458.00	10,283.00	
		122	ตร.ม.	50.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
8	ทำความสะอาดผนังกระจก CURTAIN WALL							860,019.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง-ซ่อมแซม								

(Handwritten signature and date)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาศรีบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาศรีบุรี จังหวัดพังงา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า								
1	ระบบไฟฟ้า								
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3	ชุด	162.00	486.00	-	-	486.00	
2	เคเบิลไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	1	ชุด	123.00	123.00	90.00	90.00	213.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
3	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	180	เมตร	9.00	1,620.00	7.00	1,260.00	2,880.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	14.00	840.00	10.00	600.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	172.20	172.20	-	-	172.20	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	60	เมตร	56.00	3,360.00	20.00	1,200.00	4,560.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	504.00	504.00	-	-	504.00	15 % ของค่าวัสดุ
4	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	รวมค่างานตามต้นทุนงานระบบไฟฟ้า							14,877.20	

