


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 10,990,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 10,990,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายนพดล	สิมทอง	ประธานกรรมการ 
7.2 นายภิญโญ	อินทร์อิม	กรรมการ 
7.3 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กย. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	2,629,021.00	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,167,101.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,029,485.22	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	88,616.85	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	183,734.60	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	3,177,051.99	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	592,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	70,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	35,495.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	17,800.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	10,990,806.65	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	10,990,000.00	
	ตัวอักษร (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

29 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

23 ก.ย. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	2,030,132.05	1.2950	2,629,021.00	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานฝ้าเพดาน	160,387.00			
	- งานผนัง	879,354.00			
	- งานพื้น	176,153.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	578,820.00			
	- งานบันได	58,371.60			
	- งานทาสี	97,905.00			
	- งานป้าย	238,100.00			
	- งานสุขภัณฑ์	125,228.00			
	- งานหลังคา	131,320.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,445,638.60	1.2950	3,167,101.99	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานสุขาภิบาล	99,651.00			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	667,418.28			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	27,900.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	794,969.28	1.2950	1,029,485.22	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	68,430.00	1.2950	88,616.85	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	141,880.00	1.2950	183,734.60	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,453,322.00	1.2950	3,177,051.99	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2950	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		7,934,371.93	1.2950		
ค่า Factor F = 1.2950					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				10,275,011.65	



(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิญญู อินทร์อิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กย. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	592,500.00	592,500.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				592,500.00	




(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การปริมาตรงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/29

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารการ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 23 กย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่าจ้างต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานโครงสร้าง							2,030,132.05	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน							160,387.00	
	2.2 งานผนัง							879,354.00	
	2.3 งานพื้น							176,153.00	
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง							578,820.00	
	2.5 งานบันได							58,371.60	
	2.6 งานทาสี							97,905.00	
	2.7 งานป้าย							238,100.00	
	2.8 งานสุขภัณฑ์							125,228.00	
	2.9 งานหลังคา							131,320.00	
3	งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานสุขาภิบาล							99,651.00	
	3.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							667,418.28	
	3.3 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							27,900.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							68,430.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							141,880.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							2,453,322.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง							7,934,371.93	

[Signature]

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 29.

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่รับปรุง

ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1.	งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	42.0	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,158.00	4,158.00	
2	กลบดินฐานราก	30.0	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
3	เสาเข็ม Ø 0.35 x 8.00 ม.	25.0	ต้น	7,050.00	176,250.00	-	-	176,250.00	
4	สีกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	25.0	ต้น	-	-	350.00	8,750.00	8,750.00	
5	พราหยาบราดน้ำอัดแน่น	5.0	ลบ.ม.	475.00	2,375.00	91.00	455.00	2,830.00	
6	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	1.0	ลบ.ม.	1,841.12	1,841.12	485.00	485.00	2,326.12	
7	คอนกรีต fc' = 210 ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	128.0	ลบ.ม.	1,878.50	240,448.00	485.00	62,080.00	302,528.00	
8	คอนกรีตโครงสร้างเสมน้ำยกันซึม	8.0	ลบ.ม.	2,061.90	16,495.20	485.00	3,880.00	20,375.20	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.80	ตัน	28,835.55	23,068.44	4,100.00	3,280.00	26,348.44	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	4.54	ตัน	28,698.26	130,290.10	4,100.00	18,614.00	148,904.10	
11	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	2.65	ตัน	27,203.84	72,090.18	3,300.00	8,745.00	80,835.18	
12	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.48	ตัน	26,564.03	119,006.85	3,300.00	14,784.00	133,790.85	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	4.98	ตัน	27,550.01	137,199.05	2,900.00	14,442.00	151,641.05	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	4.22	ตัน	27,881.85	117,661.41	2,900.00	12,238.00	129,899.41	
15	ลวดผูกเหล็ก	650.0	กก.	46.73	30,374.50	-	-	30,374.50	
16	ไม้แบบ (คิ 50 %)	548.0	ตร.ม.	500.00	274,000.00	-	-	274,000.00	
17	ค่าแรงไม้แบบ	1,096.0	ตร.ม.	-	-	133.00	145,768.00	145,768.00	
18	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	164.0	ลบ.ฟ.	400.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
19	เสาค้ำยัน	548.0	ต้น	28.00	15,344.00	-	-	15,344.00	
20	ตะปู	274.0	กก.	45.80	12,549.20	-	-	12,549.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 29.

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขามะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้งโครงการ

อาคารอมสินสาขามะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 23 กย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.) รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	265.0	ตร.ม.	235.00	62,275.00	25.00	6,625.00	68,900.00	
22	เหล็กตะแกรง ๑ 4ม. @ 0.20	265.0	ตร.ม.	30.00	7,950.00	5.00	1,325.00	9,275.00	
23	คอนกรีตทับหน้า	265.0	ตร.ม.	110.00	29,150.00	30.00	7,950.00	37,100.00	
	โครงสร้างหลังคาชั้นดาดฟ้า								
1	CS ตั้งเหล็กกล่อง -100x100x3.2มม.	1.0	ท่อน	1,446.00	1,446.00	538.00	538.00	1,984.00	
2	เหล็ก PLATE ขนาด 200x200x9มม.	5.0	อัน	216.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
3	4 Exp.Bolt 1/2"	20.0	ตัว	18.00	360.00	-	-	360.00	
4	อกไก่เหล็ก 2-C -150x50x20x3.2มม.	7.0	ท่อน	1,310.00	9,170.00	406.00	2,842.00	12,012.00	
5	จันทันเหล็ก เหล็กกล่อง 150x75x3.2มม. @2.00ม.	15.0	ท่อน	1,740.00	26,100.00	647.00	9,705.00	35,805.00	
6	เหล็กอะเส 2C -125x50x20x3.2มม.	12.0	ท่อน	1,170.00	14,040.00	368.00	4,416.00	18,456.00	
7	แปเหล็ก C -75x45x15x2.3มม @1.00ม.	32.0	ท่อน	665.00	21,280.00	210.00	6,720.00	28,000.00	
8	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก-สีทับหน้า	152.0	ตร.ม.	58.00	8,816.00	35.00	5,320.00	14,136.00	
	โครงสร้างป้ายไว้นิติโฆษณา ด้านหน้า								
1	เหล็กกล่อง -100x50x2.3มม.	11.0	ท่อน	830.00	9,130.00	308.00	3,388.00	12,518.00	
2	เหล็กกล่อง -50x50x2.3มม.	24.0	ท่อน	539.00	12,936.00	170.00	4,080.00	17,016.00	
3	เหล็กกล่อง -38x38x2.0มม.	4.0	ท่อน	352.00	1,408.00	111.00	444.00	1,852.00	
4	เหล็กPLATE -150x150x9มม. (จุดยึดแบบที่1)	6.0	อัน	122.00	732.00	-	-	732.00	
5	เหล็กPLATE -150x175x9มม. (จุดยึดแบบที่2)	12.0	อัน	122.00	1,464.00	-	-	1,464.00	
6	4 Chemical Bolt 9mm.	72.0	ตัว	65.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
7	เหล็กฉาก 50x50x6มม.	24.0	อัน	714.00	17,136.00	268.00	6,432.00	23,568.00	
8	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก-สีทับหน้า	64.0	ตร.ม.	58.00	3,712.00	35.00	2,240.00	5,952.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							2,030,132.05	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อใดตรงการ

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา
ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอโรราห์ นารอด

เมื่อวันที 23 พฤษภาคม 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

160,387.00

รวมค่าจ้างต้นท่งงานผ้าเพดาน

ชื่อโครงการ

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 29

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขารามเมฆปรารัง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ประชุม

ธนาคารออมสินสาขานี้มีประจักษ์แจ้งทั่วพิภพโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย:

นางอโรธรณ์ นารอด

100

ส่วนออกแบบ

2300 255

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมค่างานตั้งโรงงานผนัง

879.354.00

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นเมกะโปรเจกต์ จึงทวีตพิชญ์โลก

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สหกรณ์ปศุสัตว์

นางอุไรรัตน์ นารอดจ

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 29

แผน : เลขที่

[illegible]

รวมค่างานต้นท่งงานพน

176.153.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปฏิบัติงาน : อนุคารอมสินสาขามะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน : ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย : นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่ : 23 กย 2561

ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 4.70 x 2.90 ม.	1	ชุด	79,700.00		-		79,700.00	
2	D2 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป + อุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2	ชุด	22,000.00		-		44,000.00	
3	D3 ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้า ขนาด 2.10 x 2.05 ม.	2	ชุด	12,800.00		-		25,600.00	
4	D4 ประตูไม้อัดสีก + วงกบ + อุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	6	ชุด	5,000.00		-		30,000.00	
5	D5 ประตูอลูมิเนียมกระจกฝ้า ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	14,800.00		-		14,800.00	
6	D6 ประตูบานเลื่อนไม้กรุ MDF ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	11,300.00		-		11,300.00	
7	D7 ประตูบาน U PVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	5	ชุด	4,500.00		-		22,500.00	
8	D8 ประตูไม้ปิด MDF บานเปิด ขนาด 1.00 x 2.40 ม.	1	ชุด	5,500.00		-		5,500.00	
9	D9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.70 x 2.90 ม.	1	ชุด	44,300.00		-		44,300.00	
10	W1 ผนังต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.50 x 1.60 ม.	3	ชุด	11,040.00		-		33,120.00	
11	W2 ผนังต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 1.60 ม.	1	ชุด	8,500.00		-		8,500.00	
12	W3 ผนังต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.50 x 1.60 ม.	2	ชุด	12,800.00		-		25,600.00	
13	W4 ผนังต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.50 x 1.60 ม.	2	ชุด	13,300.00		-		26,600.00	
14	W5 ผนังต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.35 x 1.60 ม.	1	ชุด	9,500.00		-		9,500.00	
15	W6.1 ผนังต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 1.60 ม.	4	ชุด	5,500.00		-		22,000.00	
16	W6.2 ผนังต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.75 x 1.60 ม.	1	ชุด	5,650.00		-		5,650.00	
17	W7 ผนังต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 0.50 ม.	5	ชุด	2,960.00		-		14,800.00	
18	SD1 ประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติ ขนาด 0.95 x 4.70 ม.	1	ชุด	65,400.00		-		65,400.00	
19	DS ค่าติดตั้งประตูนิรภัย	1	ชุด	-		8,000.00	8,000.00	8,000.00	
20	สถิติงบรายการพิกัด	8	ตร.ม.	750.00		100.00	800.00	6,800.00	

รวม 6,800.00

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขามะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 29

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน

578.820.00

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาเป็นเมืองปราจีนบุรี จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสิน สาขาเป็นเมืองปราจีนบุรี จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สกส.ปฎิบัติการ

ประมาณราคาโดย : นางอุไรกรรณ์ นารอด

แบบเลขที่ : 23 กย 2565

ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ : 23 กย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานบันได										
	งานทางลาด										
	ราวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	10.5	เมตร	850.00	8,925.00					8,925.00	
	แผ่นกันดลเหล็ก Pett bar										
	เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ยาว 5 มม.	6	ท่อน	577.00	3,462.00					3,462.00	
	เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ยาว 3 มม.	9	ท่อน	282.00	2,538.00					2,538.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	L/S	-	-	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
	บันได SI-1										
	พื้นขัดหยาบ	2.5	ตร.ม.	350.00	875.00	125.00	312.50			1,187.50	
	ขัดหยาบ	20	เมตร	80.00	1,600.00	115.00	2,300.00			3,900.00	
	ฉาบปูนโดยลูมิเนียมชนิดร่องกันสั่น	20	เมตร	200.00	4,000.00	40.00	800.00			4,800.00	
	ราวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	2	เมตร	850.00	1,700.00	-	-			1,700.00	
	ราวจับบันไดสแตนเลส สูง 0.90 ม.	4	เมตร	2,500.00	10,000.00	-	-			10,000.00	
	บันได SI-2										
	ราวจับบันไดสแตนเลส ขนาด 1.40 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-			5,000.00	
	ฉาบปูนโดยลูมิเนียมชนิดร่องกันสั่น	31	เมตร	200.00	6,200.00	40.00	1,240.00			7,440.00	
	ขัดเรียบ	30.4	เมตร	98.00	2,979.20	61.00	1,854.40			4,833.60	
	บันได SI-3										
	ขัดหยาบ	2	ตร.ม.	80.00	160.00	115.00	230.00			390.00	
	ปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	4.5	เมตร	98.00	441.00	61.00	274.50			715.50	
	ฉาบปูนโดยลูมิเนียมชนิดกันสั่น	4.5	เมตร	200.00	900.00	40.00	180.00			1,080.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได									58,371.60	

12/10/2565

67 TT 1189 MAR 4:00 PM '59



ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นงานประเภทงานโครงสร้าง จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารออมสินสาขานีคมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สภาผู้แทนราษฎร

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.

ส่วนอภิปราย

เมื่อวันที่ 23 กย 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบป.ร.4 แผ่นที่ 12/ 29

หมายเหตุ : กรุณา

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทงานสขกัณฑ์

125,228.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2565

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 29

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	17	ฟอน	550.00	9,350.00	380.00	6,460.00	15,810.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	6	ฟอน	340.00	2,040.00	240.00	1,440.00	3,480.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	12	ฟอน	155.00	1,860.00	150.00	1,800.00	3,660.00	
4	ท่อ HDPE PE100 PN25 SDR7.4 ขนาด Ø 1"	6	ฟอน	342.00	2,052.00	250.00	1,500.00	3,552.00	
5	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1" ท่อเขียวแถบสีขาว	4	ฟอน	536.00	2,144.00	225.00	900.00	3,044.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 3/4" ท่อเขียวแถบสีขาว	4	ฟอน	332.00	1,328.00	200.00	800.00	2,128.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1/2" ท่อเขียวแถบสีขาว	8	ฟอน	216.00	1,728.00	180.00	1,440.00	3,168.00	
8	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	L/S	10,251.00	10,251.00	3,075.00	3,075.00	13,326.00	
9	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	5,125.00	5,125.00	1,538.00	1,538.00	6,663.00	
10	ค่าทดสอบ, รั่วซึม, ความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ 50% / 30%	1	L/S	2,563.00	2,563.00	769.00	769.00	3,332.00	
11	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	8	อัน	769.00	6,152.00	220.00	1,760.00	7,912.00	
12	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	1	อัน	524.00	524.00	90.00	90.00	614.00	
13	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	2	ชุด	1,091.00	2,182.00	220.00	440.00	2,622.00	
14	เข็มนาฬิกา 1" แบบตั้ง	1	ชุด	1,135.00	1,135.00	220.00	220.00	1,355.00	
15	เข็มนาฬิกา 1" แบบนอน	1	ชุด	735.00	735.00	180.00	180.00	915.00	
16	ลูกกลิ้ง	2	ชุด	442.00	884.00	45.00	90.00	974.00	
17	RD. Ø 4"	7	อัน	799.00	5,593.00	220.00	1,540.00	7,133.00	
18	RD. Ø 3"	4	อัน	589.00	2,356.00	180.00	720.00	3,076.00	
19	RD. Ø 2"	9	อัน	559.00	5,031.00	150.00	1,350.00	6,381.00	

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นมณฑล จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภาผู้ตยกรรณ

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2555

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 29

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 29

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เป็นแบบประจักษ์

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เป็นแบบประจักษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

สถาปัตย์กรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1	ตัว	2,800.00				2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	4	ตัว	2,184.00				8,736.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	6,240.00				6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00				2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00				32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (P31).	1	ตู้	31,200.00		4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00				1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	5	ตัว	1,582.00				7,910.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,787.00				3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	585.00				585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	14	ตัว	162.00				2,268.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	10	ตัว	1,582.00				15,820.00	
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00		1,000.00	1,000.00	9,820.00	

หน่วย : บาท

รวม

ค่าวัสดุและแรงงาน

รวม

ค่าวัสดุและแรงงาน

รวม

ค่าวัสดุและแรงงาน

รวม

ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเบ็ญมาบะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาเบ็ญมาบะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย : นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่ :

ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ : 23 กย 2563

แบบปร.4 วันที่ 17/ 29

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว		3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12	ตัว		162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
Load Panel 24 CKT.	1	ตู้		7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	
- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว		3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	10	ตัว		162.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
Load Panel 18 CKT.	1	ตู้		6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
สายไฟเส้นบน/ สายไฟเส้นย่อย (MAIN FEEDER CABLE)									
- สายไฟชนิด THW (IEC01)									
สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	12	เมตร		14.00	168.00	10.00	120.00	288.00	
สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15	เมตร		23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	46	เมตร		39.00	1,794.00	16.00	736.00	2,530.00	
สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	60	เมตร		96.00	5,760.00	25.00	1,500.00	7,260.00	
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน		564.69	564.69	-	-	564.69	7 % ของค่าวัสดุ
- สายไฟชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)									
สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	129	เมตร		141.00	18,189.00	40.00	5,160.00	23,349.00	
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน		1,273.23	1,273.23	-	-	1,273.23	7 % ของค่าวัสดุ
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.									
ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	8	เมตร		55.00	440.00	28.00	224.00	664.00	
ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	5	เมตร		95.00	475.00	32.00	160.00	635.00	
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน		137.25	137.25	-	-	137.25	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 29

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 กย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด 50 mm.	25	เมตร	219.00	5,475.00	48.00	1,200.00	6,675.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	821.25	821.25			821.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตรงแฉกอลูมิเนียม ขนาด 1,200 x W300 มม. (B)	7	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตรงแฉกอลูมิเนียม ขนาด 600 x W300 มม. (E)	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	135.00	135.00	1,585.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	18	ชุด	620.00	11,160.00	115.00	2,070.00	13,230.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	1	ชุด	550.00	550.00	115.00	115.00	665.00	
	1 x (7 - 8) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม 100 - 110 มม. (N)	2	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ 90 - 100 มม. (P)	9	ชุด	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม 175 มม. (S)	18	ชุด	450.00	8,100.00	115.00	2,070.00	10,170.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 130 x W130 มม. (T)	5	ชุด	620.00	3,100.00	115.00	575.00	3,675.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 230 x W135 มม. (U)	35	ชุด	1,060.00	37,100.00	115.00	4,025.00	41,125.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด 175 x W280 มม. (V)	9	ชุด	1,550.00	13,950.00	165.00	1,485.00	15,435.00	
	1 x (50 - 60) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ (IP65) ขนาด 235 x W300 มม. (X1)	3	ชุด	890.00	2,670.00	300.00	900.00	3,570.00	
	1 x (150 - 160) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ (IP65) ขนาด 235 x W300 มม. (X2)	3	ชุด	3,400.00	10,200.00	300.00	900.00	11,100.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. สีอุณหภูมิ โคมกล่องแขวนสี่เหลี่ยม ขนาด 100 x H1,240 มม. (Y)	6	ชุด	1,900.00	11,400.00	135.00	810.00	12,210.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด 135 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	8	เมตร	1,210.00	9,680.00	50.00	400.00	10,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 29

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครขอนแก่นสาขาเป็นมะปราง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	33	ตัว	29.00	957.00	80.00	2,640.00	3,597.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	สวิตช์ไครวทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3	ตัว	520.00	1,560.00	90.00	270.00	1,830.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	25	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (IP+G) สีขาว	12	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	48	ชุด	123.00	5,904.00	90.00	4,320.00	10,224.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	16	ชุด	198.00	3,168.00	90.00	1,440.00	4,608.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติกกับน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	60	ชุด	22.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	16	ชุด	33.00	528.00	-	-	528.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,604	เมตร	9.00	23,436.00	7.00	18,228.00	41,664.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,518	เมตร	14.00	21,252.00	10.00	15,180.00	36,432.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	12	เมตร	23.00	276.00	12.00	144.00	420.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	23	เมตร	39.00	897.00	16.00	368.00	1,265.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,210.27	3,210.27	-	-	3,210.27	7 % ของค่าวัสดุ

289

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ถนนสาย 100 กิโลเมตร

สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนนสาย 100 กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัย

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 กย 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 29

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,142	เมตร	27.00	30,834.00	22.00	25,124.00	55,958.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	6	เมตร	55.00	330.00	28.00	168.00	498.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	4,674.60	4,674.60	-	-	4,674.60	15 % ของค่าวัสดุ
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	10	เมตร	56.00	560.00	26.00	260.00	820.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	84.00	84.00	-	-	84.00	15 % ของค่าวัสดุ
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	83	เมตร	5.00	415.00	11.00	913.00	1,328.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	62.25	62.25	-	-	62.25	15 % ของค่าวัสดุ
-	รางเดินสาย แบบพันลีสี่เหลี่ยม (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	6	เมตร	223.00	1,338.00	35.00	210.00	1,548.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	10	เมตร	276.00	2,760.00	45.00	450.00	3,210.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	2	เมตร	335.00	670.00	55.00	110.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	715.20	715.20	-	-	715.20	15 % ของค่าวัสดุ
-	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพันสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพันสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	157.00	1,884.00	90.00	1,080.00	2,964.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
-	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	233	เมตร	8.00	1,864.00	6.00	1,398.00	3,262.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	23	เมตร	92.00	2,116.00	24.00	552.00	2,668.00	

23 กย 2555

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 21/ 29

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตย์กรรม

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	71	เมตร	27.00	1,917.00	22.00	1,562.00	3,479.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	20	เมตร	38.00	760.00	24.00	480.00	1,240.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	20	เมตร	55.00	1,100.00	28.00	560.00	1,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING).	1	งาน	566.55	566.55	-	-	566.55	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,063	เมตร	13.00	13,819.00	10.00	10,630.00	24,449.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	40	ตัว	269.00	10,760.00	110.00	4,400.00	15,160.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	107	เมตร	27.00	2,889.00	22.00	2,354.00	5,243.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	102	เมตร	38.00	3,876.00	24.00	2,448.00	6,324.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	17	เมตร	55.00	935.00	28.00	476.00	1,411.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,155.00	1,155.00	-	-	1,155.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	297	เมตร	9.00	2,673.00	7.00	2,079.00	4,752.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	187.11	187.11	-	-	187.11	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	78	เมตร	38.00	2,964.00	12.00	936.00	3,900.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	207.48	207.48	-	-	207.48	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	162	เมตร	27.00	4,374.00	22.00	3,564.00	7,938.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	656.10	656.10	-	-	656.10	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นมະປາງ ຈຶ່ງທັດພິພິດໂລກ

ธนาคารออมสินสาขามะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สภาผู้พิทักษ์ธรรม

นายจักรกฤษณ์ ยอดดิสัน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

พจน : เลขที่

[illegible]

15

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานี้ในกรุงเทพฯ จึงทวีพิสัยโลก

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

អនុបាយ

ประมาณราคาโดย

นายสุเมธ ปันยารชิต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/ 29

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1	ตู้	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00	
	SMOKE DETECTOR	20	ตัว	1,970.00	39,400.00	300.00	6,000.00	45,400.00	
	HEAT DETECTOR	1	ตัว	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
	MANUAL STATION	3	ตัว	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	ALARM BELL	3	ตัว	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
รวมค่างานติดตั้งและครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								68,430.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 กย 2565

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 29

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
	3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ถึงน้ำบาดาลเสียสำเร็รูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1	ชุด	31,700.00	31,700.00	-	-	31,700.00	
2	วางระบายน้ำชนิดผ้า ค.ส.ล.	111	เมตร	1,500.00	166,500.00	-	-	166,500.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	38	บ่อ	1,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
4	วางระบายน้ำชนิดฝาตะแกรงเหล็ก	7	เมตร	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
5	ท่อลอดใต้พื้นถนนซีเมนต์โยหิน	47	เมตร	226.00	10,622.00	200.00	9,400.00	20,022.00	
6	บ่อคักขยะ - ไ้มัน	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
7	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน พันทางเทวี ขัดหยาบ	231	ตร.ม.	341.00	78,771.00	-	-	78,771.00	
8	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน	749	ตร.ม.	580.00	434,420.00	-	-	434,420.00	
9	ประตูทางเข้า - ออก	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
10	พาสีรั้ว	472	ตร.ม.	65.00	30,680.00	34.00	16,048.00	46,728.00	
12	รั้วแบบโปร่ง	1	เมตร	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
13	รั้วสับปะน้าย เสาสูง 2.00 ม.	94	เมตร	450.00	42,300.00	-	-	42,300.00	
14	กำจัดปลวก	1	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
15	ถมดินลูกรังพร้อมบดอัด	2661	ลบ.ม.	250.00	665,250.00	-	-	665,250.00	
16	ถมหินคลุก	121	ลบ.ม.	420.00	50,820.00	-	-	50,820.00	
17	กioskนาม	5	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
18	ป้ายเวลาทำการหนังสือขาว บริเวณบานประตูม้วน	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
19	ป้ายกำหนดความสูงแผ่นอะคริลิคติดข้างคัน	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
20	อ่างล้างจานสเตนเลส	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

หน่วย : บาท



ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคณะมนตรีเศรษฐกิจโลก

ธนาคารออมสินสาขาเป็นะปรัง จังหวัดพิษณุโลก

ສຸດາປັດຍາຮຸນ

๔๕๒๗ ๖๕๒๗

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 26/ 29

แบบเลขที่...

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แผน : สะพาน

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ

2,453,322.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสาขาเป็นมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประมาณราคาโดย : นางอุไรภรณ์ นารอด
 หน่วยงานที่ : ส่วนออกแบบ
 หมายเลขที่ : 23 กย 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 29

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้าแบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	13,400.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
8	เก้าอี้รับรองลูกค้า	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10	ตู้เก็บเอกสาร	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
11	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
12	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
13	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
14	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
15	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2	ชุด	15,600.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
16	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทางงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

592,500.00

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขามะพร้าว จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

๒๕๖๓ มุขมนตรีของ

แบบปร.4 แผ่นที่ 29/ 29

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย 2555

[illegible]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

23 กย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	40,000.00	
2	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	L/S	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			70,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ชุด	390.00	
	(390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	7	ชุด	21,105.00	
	(3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
3	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			35,495.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	ชุดงานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C/KU	1	ชุด	5,000.00	
2	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา ขึ้นได้ 2 ทาง	1	ชุด	2,000.00	
4	บันไดอลูมิเนียม ขนาด 3.80 ม. พับเก็บได้	1	ชุด	6,000.00	
5	ป้ายประวัติอาคาร	1	ชุด	1,800.00	
	รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ			17,800.00	




(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง