




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 5,733,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 ส.ย. 2566เป็นเงิน 5,733,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายอิษวัต	วงศ์กอบรัชฎ์	กรรมการ 
7.3 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	798,852.66	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,305,270.16	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,110,508.95	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	74,380.73	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	637,714.18	
	- กลุ่มที่3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	166,722.15	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	537,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	80,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	22,465.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,733,313.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,733,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัต วงษ์กอบปรัชญ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	613,793.82	1.3015	798,852.66	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	37,365.00			
	- งานผนัง	493,734.00			
	- งานฝ้าเพดาน	171,413.00			
	- งานพื้น	244,150.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	252,600.00			
	- งานสุขภัณฑ์	34,124.00			
	- งานหลังคา	200,351.00			
	- งานบันได	37,484.00			
	- งานทาสี	52,000.00			
	- งานเปิดเตล็ด (งานป้าย)	248,020.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,771,241.00	1.3015	2,305,270.16	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	679,461.13			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	66,415.00			
	- งานสุขาภิบาล	107,377.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	853,253.13	1.3015	1,110,508.95	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	57,150.00	1.3015	74,380.73	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	489,984.00	1.3015	637,714.18	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	128,100.00	1.3015	166,722.15	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3015	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,913,521.95	1.3015		
ค่า Factor F = 1.3015					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				5,093,448.83	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวดี วงษ์กอบรัชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)


แบบ ปร.5 (ข)


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	537,400.00	537,400.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				537,400.00	


 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าผนังรั้วชั่วคราวแผ่นเมทัลชีท สูง 3.00 ม. โครงเคร่าเหล็ก	1	งาน	40,000.00	
2	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	25,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ไป - กลับ	1	งาน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			80,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	2	ชุด	7,000.00	
2	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	5	ชุด	15,075.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			22,465.00	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวดี วงษ์กอบรัชฎ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถาปัตยกรรม
นายณิญญา อินทรีย์ม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานโครงสร้าง							613,793.82	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรื้อถอน							37,365.00	
	2.2 งานผนัง							493,734.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน							171,413.00	
	2.4 งานพื้น							244,150.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง							252,600.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์							34,124.00	
	2.7 งานหลังคา							200,351.00	
	2.8 งานบันได							37,484.00	
	2.9 งานทาสี							52,000.00	
	2.10 งานเบ็ดเตล็ด (งานใบย)							248,020.00	
3	งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							679,461.13	
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							66,415.00	
	3.3 งานสุขาภิบาล							107,377.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							57,150.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							489,984.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							128,100.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							3,913,521.95	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถาปัตย์กรรม
นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำนวณต้นทุนงานปรับปรุง								
	1. งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	109	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,208.00	12,208.00	
2	กลับดินฐานราก	91	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,192.00	10,192.00	
3	พราดยาบอัดแน่น	8.8	ลบ.ม.	574.00	5,051.20	112.00	985.60	6,036.80	
4	คอนกรีตหยาบฐานราก	1.65	ลบ.ม.	2,460.00	4,059.00	327.00	539.55	4,598.55	
5	คอนกรีต fc20ksc ทรงกระบอก (คอนกรีตโครงสร้าง)	34	ลบ.ม.	2,520.00	85,680.00	519.00	17,646.00	103,326.00	
6	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.173	ตัน	27,360.00	4,733.28	4,400.00	761.20	5,494.48	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	1.255	ตัน	26,312.00	33,021.56	4,400.00	5,522.00	38,543.56	
8	เหล็กเสริม DS 30 Dai 12 มม.	0.10	ตัน	25,311.00	2,531.10	3,600.00	360.00	2,891.10	
9	เหล็กเสริม DS 30 Dai 16 มม.	1.28	ตัน	24,676.00	31,585.28	3,600.00	4,608.00	36,193.28	
10	เหล็กเสริม DS 30 Dai 20 มม.	1.05	ตัน	29,041.00	30,493.05	3,100.00	3,255.00	33,748.05	
12	ลวดผูกเหล็ก	125	ก.ก.	47.00	5,875.00	-	-	5,875.00	
13	ไม้แบบ (คิด 50 %)	339	ตร.ม.	400.00	135,600.00	-	-	135,600.00	
14	ค่าแรงไม้แบบ	339	ตร.ม.	-	-	139.00	47,121.00	47,121.00	
15	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	10	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
16	เสาค้ำยัน Ø 3"	80	ตัน	28.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
17	ตะปู	85	ก.ก.	36.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
18	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบ หนา 5 ซม. 400/)	50	ตร.ม.	258.00	12,900.00	25.00	1,250.00	14,150.00	
19	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20	50	ตร.ม.	35.00	1,750.00	5.00	250.00	2,000.00	
20	คอนกรีตทับหน้า	50	ตร.ม.	110.00	5,500.00	30.00	1,500.00	7,000.00	
21	พลาสติกปูรองพื้น	129	ตร.ม.	7.00	903.00	31.00	3,999.00	4,902.00	
22	ดินถม, ทรายถม	6	ลบ.ม.	377.00	2,262.00	112.00	672.00	2,934.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย
นายกฤษฎ์ญ์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงสร้างคาน้ำหน้า (ชั้นล่าง) + CDU2 + ท่อคาน้ำหน้า								
1	เหล็ก LG -200 x 100 x 4.5 มม.	2	ท่อน	3,339.00	6,678.00	1,450.00	2,900.00	9,578.00	
2	เหล็ก LG -100 x 100 x 3.2 มม.	3	ท่อน	1,484.00	4,452.00	645.00	1,935.00	6,387.00	
3	เหล็ก LG -100 x 50 x 3.2 มม.	4	ท่อน	1,161.00	4,644.00	511.00	2,044.00	6,688.00	
4	เหล็ก LG -50 x 50 x 2.3 มม.	2	ท่อน	553.00	1,106.00	240.00	480.00	1,586.00	
5	แผ่นเหล็ก PL - 200 x 200 x 9 มม.(เจาะรู)	8	ท่อน	164.00	1,312.00	-	-	1,312.00	
6	L-Bolt M 12 มม. (L-30 cm.)	15	ท่อน	47.00	705.00	-	-	705.00	
7	เหล็กฉาก 50 x 50 x 50 มม.	1	ท่อน	715.00	715.00	226.00	226.00	941.00	
8	ทาสีโครงเหล็ก	26	ตร.ม.	58.00	1,508.00	35.00	910.00	2,418.00	
	โครงเหล็ก TC-1, T-2 คาน้ำหน้า (ชั้นล่าง)								
1	เหล็ก LG -100 x 100 x 3.2 มม.	4	ท่อน	1,484.00	5,936.00	685.00	2,740.00	8,676.00	
2	เหล็ก LG -100 x 50 x 3.2 มม.	5	ท่อน	1,161.00	5,805.00	504.00	2,520.00	8,325.00	
3	เหล็ก LG -50 x 50 x 2.3 มม.	3	ท่อน	553.00	1,659.00	240.00	720.00	2,379.00	
4	ทาสีโครงเหล็ก	24	ตร.ม.	58.00	1,392.00	35.00	840.00	2,232.00	
	โครงเหล็กหลังคา (ชั้นล่าง)								
1	เหล็ก LG -100 x 50 x 3.2 มม.	4	ท่อน	1,161.00	4,644.00	504.00	2,016.00	6,660.00	
2	เหล็ก LG -50 x 50 x 2.3 มม.	8	ท่อน	553.00	4,424.00	240.00	1,920.00	6,344.00	
3	ทาสีโครงเหล็ก	30	ตร.ม.	58.00	1,740.00	35.00	1,050.00	2,790.00	

๙

မိုးဝေ

[illegible]

[illegible]

รวมต่างงานตบงานพ.

244,150.00 ✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะเลใต้ จังหวัดชุมพร
ธนาคารออมสินสาขาทะเลใต้ จังหวัดชุมพร
สถาบันโดยกรม
นายภิญโญ อินพริ้ม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานสวิงคู่ พร้อมช่องตัดสาย ขนาด 3.55 x 2.50 ม.	1	ชุด	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
2	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยวกระจกทึบเปอร์ หน 12 มม. พร้อมช่องแสง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมบานทึบบานโครงไม้ไผ่อย่างดีปิดลาฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์บานสวิงเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไม้โอ๊คกรุแผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	5,100.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไม้โอ๊คกรุแผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
6	D6 ประตูบาน UPVC กลั๊ตระบายอากาศ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
7	D7 ประตูบานเดี่ยวบาน UPVC กลั๊ตระบายอากาศ ขนาด 0.80 x 1.20 ม.	1	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
8	DS1 ประตูเหล็กม้วนแบบอัตโนมัติ ขนาด 3.60 x 2.60 ม. ตอนล่างทึบ	1	ชุด	50,600.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
9	DS2 ประตูบานเหล็กสำเร็จรูป	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
10	W1 ช่องแสงกระจกติดตายกระเบื้องเคลือบ 12 มม.	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
11	W2 ช่องแสงกระจกติดตายกระจก	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
12	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	2	ชุด	8,900.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
13	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
14	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งคู่	1	ชุด	5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
15	F เหล็กกันซึม	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
16	DS ประตูเหล็กปรีภัย (ห้องมั่นคง)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
17	W6 หน้าบานอลูมิเนียมบานกระทุ้งพร้อมช่องแสง	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							252,600.00	



ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวานนี้.....

เพลง : เพลง

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทุนงานสขภัณจต์

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี จังหวัดสมุทร

สถานประกอบการ

นายบุญชัย อึ้งอัมพรวิไล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

အမည်

รวมค่าจ้างต้นทุนงานหลอดคา

[illegible]

2

မေ့ချင်တာ.....

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทุนงานบนเด

เมื่อวานนี้.....

[illegible]

Three diagrams illustrating the steps of a cursive letter 'y':

- Top left: A small, simple cursive 'y'.
- Top right: A large, looped cursive 'y'.
- Bottom: A detailed diagram showing the stroke order for writing a cursive 'y'. It starts with a horizontal line, followed by a vertical line that curves into a loop, and ends with a small circle at the bottom.

เมื่อวันที.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.10 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	เปลี่ยนแสงใบตุง 8 ซ.ม.	8	ชุด	1,400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
2	สติ๊กเกอร์กราฟฟิคได้คัต	14	ชุด	750.00	10,500.00	100.00	1,400.00	11,900.00	
3	ป้ายชื่ออาคารกล่องไฟ LED โมดูล ขนาด 1.00 x 5.00 ม.	1	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
4	ดวงตราธนาคาร Ø 1.00 ม. (ด้านหน้า)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5	ดวงตราธนาคารสแตนเลสครัดมสี Ø 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	ป้ายกล่องไฟอะคริลิกขาวรุ่นไฟ LED โมดูล ขนาด 0.60x1.10 ม. ATM, ADM, PASSBOOK	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
7	กล่องไฟฟ้าเครื่องอัตโนมัติไฟ LED สีชมพู	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
8	ป้ายตัวลอย Digital Life Solution By GSB ขนาด 0.21 x 2.00 ม.	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
9	ผนังติดจอ Digital Signage	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
10	ป้ายสัญญาณข้ามห้องน้ำ ชาย/หญิง	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							248,020.00	

รวมค่าจ้างต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่รับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1	ตัว	2,800.00		-		2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3	ตัว	2,184.00		-		6,552.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	6,240.00		-		6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00		-		2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00		-		32,800.00	
	(CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	31,200.00		4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00		-		1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	5	ตัว	1,582.00		-		7,910.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00		-		3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7	ตัว	162.00		-		1,134.00	
	LOAD PANEL 12 CKT.	1	ตู้	5,719.00		1,000.00	1,000.00	6,719.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก

สถานีรถไฟกรุงเทพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2	ตัว	1,771.00	3,542.00	-	-	3,542.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	15	ตัว	162.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	8	ตัว	1,582.00	12,656.00	-	-	12,656.00	
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2	เมตร	14.00	28.00	10.00	20.00	48.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	32	เมตร	23.00	736.00	12.00	384.00	1,120.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	9	เมตร	39.00	351.00	16.00	144.00	495.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	64	เมตร	61.00	3,904.00	20.00	1,280.00	5,184.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	64	เมตร	96.00	6,144.00	25.00	1,600.00	7,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	781.41	781.41	-	-	781.41	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	147	เมตร	141.00	20,727.00	40.00	5,880.00	26,607.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	1,450.89	1,450.89	-	-	1,450.89	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	3	เมตร	55.00	165.00	28.00	84.00	249.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	21	เมตร	95.00	1,995.00	32.00	672.00	2,667.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	324.00	324.00	-	-	324.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	32	เมตร	219.00	7,008.00	48.00	1,536.00	8,544.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,051.20	1,051.20	-	-	1,051.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	11	ชุด	620.00	6,820.00	115.00	1,265.00	8,085.00	
	1 x (7 - 11) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 80 - 120 มม. (N)	2	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (O)	4	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	10	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	14	ชุด	620.00	8,680.00	115.00	1,610.00	10,290.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	55	ชุด	1,060.00	58,300.00	115.00	6,325.00	64,625.00	
	1 x (50) W. LED FLOOD LIGHT สีอลูมิเนียม โคมส่องท้าย โคมส่องภายใน โคมส่องภายนอก ขนาด ≈ L30 x W206 มม. (V1)	2	ชุด	890.00	1,780.00	300.00	600.00	2,380.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. สีอลูมิเนียม โคมกล่องแขวนฝ้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	135.00	540.00	8,140.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางแข็ง) (Z1)	10	เมตร	1,200.00	12,000.00	50.00	500.00	12,500.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางแข็ง) (Z4)	17	เมตร	1,210.00	20,570.00	50.00	850.00	21,420.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	52	เมตร	1,140.00	59,280.00	50.00	2,600.00	61,880.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม.	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	(สำหรับต่อแบบเดือรืส่วนกลาง)								

๕๐

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารการ
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทวงเดี่ยว (S)	32	ตัว	29.00	928.00	80.00	2,560.00	3,488.00	
	สวิตช์กดทางเดี่ยว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	10	ชุด	76.00	760.00	90.00	900.00	1,660.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	32	ชุด	123.00	3,936.00	90.00	2,880.00	6,816.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	23	ชุด	198.00	4,554.00	90.00	2,070.00	6,624.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	42	ชุด	22.00	924.00	-	-	924.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	23	ชุด	33.00	759.00	-	-	759.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,245	เมตร	9.00	20,205.00	7.00	15,715.00	35,920.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,427	เมตร	14.00	19,978.00	10.00	14,270.00	34,248.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	12	เมตร	23.00	276.00	12.00	144.00	420.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	23	เมตร	39.00	897.00	16.00	368.00	1,265.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,894.92	2,894.92	-	-	2,894.92	7 % ของค่าวัสดุ
	- ห่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	932	เมตร	27.00	25,164.00	22.00	20,504.00	45,668.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	29	เมตร	38.00	1,102.00	24.00	696.00	1,798.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	6	เมตร	55.00	330.00	28.00	168.00	498.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	3,989.40	3,989.40	-	-	3,989.40	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ หันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	12	เมตร	56.00	672.00	26.00	312.00	984.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	2	เมตร	75.00	150.00	28.00	56.00	206.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	123.30	123.30	-	-	123.30	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	93	เมตร	5.00	465.00	11.00	1,023.00	1,488.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	69.75	69.75	-	-	69.75	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบแผ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	4	เมตร	223.00	892.00	35.00	140.00	1,032.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	8	เมตร	276.00	2,208.00	45.00	360.00	2,568.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	4	เมตร	335.00	1,340.00	55.00	220.00	1,560.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	666.00	666.00	-	-	666.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	5	ตัว	157.00	785.00	90.00	450.00	1,235.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	109	เมตร	8.00	872.00	6.00	654.00	1,526.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	31	เมตร	92.00	2,852.00	24.00	744.00	3,596.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	46	เมตร	27.00	1,242.00	22.00	1,012.00	2,254.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	28	เมตร	55.00	1,540.00	28.00	784.00	2,324.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	417.30	417.30	-	-	417.30	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	966	เมตร	13.00	12,558.00	10.00	9,660.00	22,218.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	269.00	10,222.00	110.00	4,180.00	14,402.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	60	เมตร	27.00	1,620.00	22.00	1,320.00	2,940.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	116	เมตร	38.00	4,408.00	24.00	2,784.00	7,192.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	904.20	904.20	-	-	904.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	212	เมตร	9.00	1,908.00	7.00	1,484.00	3,392.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	133.56	133.56	-	-	133.56	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	110	เมตร	38.00	4,180.00	12.00	1,320.00	5,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	292.60	292.60	-	-	292.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	141	เมตร	27.00	3,807.00	22.00	3,102.00	6,909.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	571.05	571.05	-	-	571.05	15 % ของค่าวัสดุ

7

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง สถานาคารอมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย นายวิทยุโอเฐ อินทร์อม


แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 งานสุขาภิบาล									
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	2	ท่อน	550.00		1,100.00	120.00	240.00	1,340.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3"	2	ท่อน	340.00		680.00	75.00	150.00	830.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2"	2	ท่อน	155.00		310.00	40.00	80.00	390.00	
4	อุปกรณ์เชื่อมต่อ - ซ้ำอย่างต่าง ๆ	1	งาน	1,045.00		1,045.00	627.00	627.00	1,672.00	
5	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ+ค่าทดสอบ+ทำสัญลักษณ์	1	งาน	836.00		836.00	627.00	627.00	1,463.00	
6	ท่อ HDPE Ø 12"	22	เมตร	966.00		21,252.00	450.00	9,900.00	31,152.00	
7	ท่อ HDPE Ø 4"	14	เมตร	28.00		392.00	120.00	1,680.00	2,072.00	
8	ท่อ PVC Ø 8"	2	ท่อน	1,875.00		3,750.00	562.00	1,124.00	4,874.00	
9	ท่อ PPR Ø 1"	35	เมตร	134.00		4,690.00	30.00	1,050.00	5,740.00	
10	ท่อ P Ø 3/4"	15	เมตร	83.00		1,245.00	30.00	450.00	1,695.00	
11	ท่อ P Ø 1/2"	8	เมตร	54.00		432.00	30.00	240.00	672.00	
12	อุปกรณ์เชื่อมต่อ - ซ้ำอย่างต่าง ๆ	1	งาน	17,280.00		17,280.00	10,368.00	10,368.00	27,648.00	
13	ค่าทดสอบ,เก็บความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	13,800.00		13,800.00	2,074.00	2,074.00	15,874.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อน้ำ	1	ตัว	489.00		489.00	120.00	120.00	609.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 250 ปอนด์ต่อน้ำ	9	ตัว	339.00		3,051.00	90.00	810.00	3,861.00	
16	วาล์วถักกลับ	2	ตัว	200.00		400.00	70.00	140.00	540.00	
17	ลูกลอย	1	ตัว	150.00		150.00	45.00	45.00	195.00	
18	RD. Ø 2"	2	ตัว	450.00		900.00	200.00	400.00	1,300.00	
19	FCO 4"	1	ตัว	680.00		680.00	300.00	300.00	980.00	
20	FCO 3"	3	ตัว	750.00		2,250.00	400.00	1,200.00	3,450.00	
21	ท่อ FLEX. Ø 4"	2	อัน	310.00		620.00	200.00	400.00	1,020.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								107,377.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถาปัตยกรรม
นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2. งานตกแต่งภายในอาคาร									
1	ผนังกระเบื้องผิวชาติสีชมพูอ่อน ขนาด 6 มม.	89	ตร.ฟ.	650.00	57,850.00	-	-	57,850.00	
2	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	17	ตร.ม.	650.00	11,050.00	-	-	11,050.00	
3	พื้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
4	แสงกั้นบังตาโลหะสีเงิน ขนาด 0.90 x 1.30 ม.	3	ชุด	3,700.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
5	ฝ้าเพดานกรุลามิเนตลายไม้	8	ตร.ม.	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6	ตู้ลอยติดผนังบานเปิด (ขนาดสูง 2.00 x 7.95 ม.)	1	ชุด	222,600.00	222,600.00	-	-	222,600.00	
7	ตู้ลอยติดผนังบานเปิด (ขนาดสูง 2.00 x 1.65 ม.)	1	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
8	ตู้ลอยติดผนังบานเปิด (ขนาดสูง 1.60 x 3.28 ม.)	1	ชุด	91,840.00	91,840.00	-	-	91,840.00	
9	แสงกั้นโลหะ ชอส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
10	โต๊ะเตี้ย ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	1	ชุด	16,044.00	16,044.00	-	-	16,044.00	
11	ฝ้าสแตนเลสแบ่งวัสดุ กว้าง 10 มม.	20	เมตร	160.00	3,200.00	45.00	900.00	4,100.00	
รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน								489,984.00	

๗



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันยุวทัศน์

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม


แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำสั่งงานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00		-	-	66,000.00	
2	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2	3	ชุด	13,400.00		-	-	40,200.00	
3	(ST-3) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00		-	-	11,000.00	
4	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00		-	-	15,500.00	
5	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00		-	-	27,000.00	
6	(MC-1) เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00		-	-	6,000.00	
7	(MC-2) เก้าอี้ ผู้ช่วยจัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00		-	-	12,000.00	
8	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	8	ชุด	4,500.00		-	-	36,000.00	
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	7	ชุด	3,600.00		-	-	25,200.00	
10	(CC-3) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบแถว	6	ชุด	10,700.00		-	-	64,200.00	
11	(SF) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1	3	ชุด	2,800.00		-	-	8,400.00	
12	แท็งค์น้ำสแตนเลส + ขาดัง ขนาด 1500 ลิตร	1	ชุด	15,000.00		-	-	15,000.00	
13	ปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00		-	-	9,900.00	
12	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00		-	-	5,700.00	
13	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4	ชุด	2,500.00		-	-	10,000.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์อาคารอมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารอมสินสาขาพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สถาปัตย์กรรม
นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	2	ชุด	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2	ชุด	57,600.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานควบคุมจัดซื้อหรือสั่งซื้อ							537,400.00	

๕๗