



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,202,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **15 เม.ย. 2560** เป็นเงิน 3,202,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ	  
7.2 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ	
7.3 นางสาวพรพิพร	เรืองไทรัญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,113,299.11	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	913,385.95	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	6,412.73	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	744,283.11	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	400,840.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	17,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,202,220.90	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,202,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายสมฤทธิ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลดัส กระบี่

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาโลดัส กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3034	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	172,458.00			
	- งานฝ้าเพดาน	135,544.00			
	- งานพื้น	115,502.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	266,250.00			
	- งานทาสี	13,444.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	150,952.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	854,150.00	1.3034	1,113,299.11	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	460,651.29			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	240,120.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	700,771.79	1.3034	913,385.95	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	4,920.00	1.3034	6,412.73	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	571,032.00	1.3034	744,283.11	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3034	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3034	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,130,873.79	1.3034		
ค่า Factor F = 1.3034					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,777,380.90	



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสนพงค์ แก้ววิชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไห่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	400,840.00	400,840.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				400,840.00	



(นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไทรัญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	8,500.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	3,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				17,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	2	ชุด	7,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			7,000.00	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิพร เรืองไรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานผนัง							172,458.00	
	1.2 งานฝ้าเพดาน							135,544.00	
	1.3 งานพื้น							115,502.00	
	1.4 งานประตู - หน้าต่าง							266,250.00	
	1.5 งานทาสี							13,444.00	
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							150,952.00	
2	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							460,651.29	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							240,120.50	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							4,920.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							571,032.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							-	
	รวมค่างานต้นทุนปรับปรุง							2,130,873.79	

Signature
Date

[illegible]

3
 2
 1

เมือง.....มณฑล.....

[illegible]

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ.....
เมื่อวันที่.....

[illegible]

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

[illegible]

32

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ.....
 เดือนปี.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานกรมการขนส่งทางบก
สถานที่ปรับปรุง อาคารอำนวยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) กรุงเทพมหานคร
ประมาณราคาโดย นายอรรถกร ศรีประเสริฐ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,840.00		1,000.00	1,000.00	8,840.00	(LP.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00		-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	585.00		-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA	16	ตัว	162.00		-	-	2,592.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	5	ตัว	1,582.00		-	-	7,910.00	(UP.)
2	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,057.00		-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	6	ตัว	1,582.00		-	-	9,492.00	
3	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแยกย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	17	เมตร	23.00		12.00	204.00	595.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	66	เมตร	61.00		20.00	1,320.00	5,346.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	309.19		-	-	309.19	7 % ของค่าวัสดุ
4	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT.	17	เมตร	95.00		32.00	544.00	2,159.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	242.25		-	-	242.25	15 % ของค่าวัสดุ

KS
SW

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไผ่ตง กระบี่

สถานที่ที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาไผ่ตง กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สภากลางกรม

ประมาณราคาโดย
นายอนุกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรนิตูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	150.00	150.00	3,050.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรนิตูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	6	ชุด	700.00	4,200.00	115.00	690.00	4,890.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	49	ชุด	1,060.00	51,940.00	115.00	5,635.00	57,575.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	7	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	11	เมตร	1,200.00	13,200.00	50.00	550.00	13,750.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	5	เมตร	1,210.00	6,050.00	50.00	250.00	6,300.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	38	เมตร	1,140.00	43,320.00	50.00	1,900.00	45,220.00	
	200 - 250 W. LED Pendant light โคมไฟตกแขวนห้อยผ้าเตทาน (1 ชุด 5 ชิ้น)	1	ชุด	34,500.00	34,500.00	500.00	500.00	35,000.00	
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สี Metallic Gray	20	ตัว	65.00	1,300.00	80.00	1,600.00	2,900.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	11	ชุด	45.00	495.00	-	-	495.00	
7	เค้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เค้ารับเดี่ยว 2P+E สี Metallic Gray	3	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	
	เค้ารับคู่ 2P+E สี Metallic Gray	31	ชุด	245.00	7,595.00	90.00	2,790.00	10,385.00	
	เค้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	28	ชุด	198.00	5,544.00	90.00	2,520.00	8,064.00	
	เค้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งพื้น	2	ชุด	1,661.00	3,322.00	265.00	530.00	3,852.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	31	ชุด	45.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	28	ชุด	33.00	924.00	-	-	924.00	

88
ms

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไผ่ตง กระบี่

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาไผ่ตง กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารการ

ประมาณราคาโดย

นายธัญญกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	สายไฟฟ้า								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,390	เมตร	9.00	12,510.00	7.00	9,730.00	22,240.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	748	เมตร	14.00	10,472.00	10.00	7,480.00	17,952.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	6	เมตร	23.00	138.00	12.00	72.00	210.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	11	เมตร	39.00	429.00	16.00	176.00	605.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	77	เมตร	38.00	2,926.00	12.00	924.00	3,850.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,853.25	1,853.25	-	-	1,853.25	7 % ของค่าวัสดุ
9	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	751	เมตร	27.00	20,277.00	22.00	16,522.00	36,799.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	6	เมตร	55.00	330.00	28.00	168.00	498.00	
	ท่อร้อยสายไฟขนาด Ø 15 mm.	145	เมตร	5.00	725.00	11.00	1,595.00	2,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,199.80	3,199.80	-	-	3,199.80	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 สี Metallic Gray	13	ชุด	270.00	3,510.00	90.00	1,170.00	4,680.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	163	เมตร	8.00	1,304.00	6.00	978.00	2,282.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	13	ชุด	45.00	585.00	-	-	585.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	163	เมตร	27.00	4,401.00	22.00	3,586.00	7,987.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	660.15	660.15	-	-	660.15	

KS

8

W

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สี M	57	ชุด	380.00	21,660.00	110.00	6,270.00	27,930.00	
	สาย UTP, CAT.6	1389	เมตร	13.00	18,057.00	10.00	13,890.00	31,947.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์สีขา พร้อม	1	ชุด	2,550.00	2,550.00	265.00	265.00	2,815.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	22	ชุด	45.00	990.00	-	-	990.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	73	เมตร	27.00	1,971.00	22.00	1,606.00	3,577.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	20	เมตร	38.00	760.00	24.00	480.00	1,240.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	161	เมตร	55.00	8,855.00	28.00	4,508.00	13,363.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT	27	เมตร	95.00	2,565.00	32.00	864.00	3,429.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,122.65	2,122.65	-	-	2,122.65	
12	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
13	ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler)								
	ค้ายึดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์	5	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
	ค่า Drain น้ำ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมต่างงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							460,651.29	

รับ
ส่ง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ ฤกษ์รัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1.1	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	790	ตร.ฟุต.	10.00	7,900.00	18.00	14,220.00	22,120.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	425	ตร.ฟุต.	16.00	6,800.00	24.00	10,200.00	17,000.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	1215	ตร.ฟุต	6.00	7,290.00	15.00	18,225.00	25,515.00	
	- Splitter Damper	24	ชุด	450.00	10,800.00	100.00	2,400.00	13,200.00	
	- FILTER	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	100.00	500.00	5,500.00	
	- Support	1215	ตร.ฟุต	14.00	17,010.00	8.00	9,720.00	26,730.00	
	- Chamber (สสารท่อรัดหนา 8 มม. โครงเคร่า @ 0.40 ม. 1 ดัน)	66	ตร.ม.	285.00	18,810.00	120.00	7,920.00	26,730.00	
	- Accessory	1	LOT	3,680.50	3,680.50	-	-	3,680.50	
1.2	Round Duct ทุ้มหนา 1"x1.5 lbs/ft3								
	- Flex Ø 8"	24	เมตร	410.00	9,840.00	40.00	960.00	10,800.00	
	- Flex Ø 6"	15	เมตร	300.00	4,500.00	30.00	450.00	4,950.00	
1.3	Grille & Slot								
	- SQ 10x10" WVD	2	ชุด	482.00	964.00	150.00	300.00	1,264.00	
	- RAG 56" x 24"	1	ชุด	1,830.00	1,830.00	460.00	460.00	2,290.00	
	- RAG 46" x 20"	1	ชุด	1,158.00	1,158.00	345.00	345.00	1,503.00	
	- RAG 30" x 14"	1	ชุด	574.00	574.00	230.00	230.00	804.00	
	- TAG 16" x 10"	2	ชุด	288.00	576.00	173.00	346.00	922.00	

๗๔ ๗๗

.....
မိုးဝင်း
 ၃၀၈၂

[illegible]




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงส่วนงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	BF-1 ตู้ลอย (Built-In)	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
2	BF-2 ชุดตู้ลิ้นชักเสริมข้าง (Built-In)	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
3	BF-3 แผงฉากบังหน้าโต๊ะ จดส. (Built-In)	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
4	BF-4 ตู้ข้างโต๊ะ จดส. (Built-In)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
5	BF-5 ชั้นวางพระพุทธรูป (Built-In)	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
6	BF-6 ตู้ข้างโต๊ะ จดส. (Built-In)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
7	BF-7 ตู้โชว์ (Built-In)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
8	BF-8 แผงบังข้างเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน (Built-In)	2	ชุด	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	วัสดุกรุผิวผนังภายในส่วนอื่นๆ								
9	D ผนังกรุลามิเนตลายไม้ สีนําคาล่อน	29	ตร.ม.	650.00	18,850.00	100.00	2,900.00	21,750.00	
10	E ผนังกรุลามิเนต สีเทา	20	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
11	N กรูกระจุยผิวด้านสีชมพูทึบเงา ขนาด 5 มม.	75	ตร.ฟ.	650.00	48,750.00	15.00	1,125.00	49,875.00	
12	B กรูวอลล์เปเปอร์ หลังผ้าสีควีนทูรี	62	ตร.ม.	450.00	27,900.00	50.00	3,100.00	31,000.00	
	SIGN-6 ผนังติดสติ๊กเกอร์ป้ายธุรกรรม (ด้านหน้าตรงทางเข้า)								
13	P7 ผนังAluminium Composite ขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. สีเทาอ่อน โครงเคราเหล็ก	16	ตร.ม.	2,380.00	38,080.00	1,025.00	16,400.00	54,480.00	โครงเหล็ก+วัสดุ+ค่าติดตั้ง
14	P8 ผนังAluminium Composite ขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. สีชมพู โครงเคราเหล็ก	2	ตร.ม.	2,580.00	5,160.00	1,025.00	2,050.00	7,210.00	
	wall 1 ผนังหลังเคาน์เตอร์ ฝาก-ถอน								
15	P2 ผนังไม้อัด ขนาด 10 มม. โครงเคราไม้เนื้อแข็ง @ 0.40ม.	13	ตร.ม.	477.00	6,201.00	69.00	897.00	7,098.00	
16	N กรูกระจุยผิวด้านสีชมพูทึบเงา ขนาด 5 มม.	140	ตร.ฟ.	650.00	91,000.00	15.00	2,100.00	93,100.00	
17	ss/3 กาวเดนเลส 3 มม. กราต 304 แฮร์ไลน์ สีเงิน	6	เมตร	160.00	960.00	-	-	960.00	

8

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่
ธนาคารออมสินสาขาโลตัส กระบี่ จังหวัดกระบี่
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตกแต่ง wall 2 ผนังข้างคานเดอรัลขึ้นชื่อ								
18	P2 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงเคราไม้เนื้อแข็ง @ 0.40ม.	9	ตร.ม.	477.00	4,293.00	69.00	621.00	4,914.00	
19	E ผนังกรุลามิเนต สีเทา	9	ตร.ม.	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	
	ตกแต่ง wall 3 atrn.								
20	P7 ผนังAluminium Composite หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. สีเทาอ่อน โครงเคราเหล็ก	9	ตร.ม.	2,380.00	21,420.00	1,025.00	9,225.00	30,645.00	โครงเหล็ก+วัสดุ+ ค่าติดตั้ง
	ค่าแรงติดตั้งเกาะพับ และเชื่อมโครงเหล็ก								
	ตกแต่ง wall 4L								
21	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงเคราเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. ทาสีกันสนิม กรูด้านเดียว	5	ตร.ม.	943.00	4,715.00	100.00	500.00	5,215.00	
22	G กรุแผ่น MDF หนา 20 มม. ตามแบบ ผนังสีเขียวสียาลามินาต F	5	ตร.ม.	650.00	3,250.00	150.00	750.00	4,000.00	
	ตกแต่ง wall 4R								
23	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงเคราเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. ทาสีกันสนิม กรูด้านเดียว	5	ตร.ม.	943.00	4,715.00	100.00	500.00	5,215.00	
24	G กรุแผ่น MDF หนา 20 มม. เกาะร่อง ตามแบบ ผนังสีเขียวสียาลามินาต F	5	ตร.ม.	650.00	3,250.00	150.00	750.00	4,000.00	
	ตกแต่ง wall 5								
25	P7 ผนังAluminium Composite หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. สีเทาอ่อน โครงเคราเหล็ก	21	ตร.ม.	2,380.00	49,980.00	1,025.00	21,525.00	71,505.00	โครงเหล็ก+วัสดุ+ ค่าติดตั้ง
	ค่าแรงติดตั้งเกาะพับ และเชื่อมโครงเหล็ก								
26	ss/3 ฝ้าสแตนเลส 3 มม. เกรด 304 แฮร์ไลน์ สีเงิน	7	เมตร	160.00	1,120.00	-		1,120.00	
	งานอื่นๆ บัวเชิงผนัง / ฝ้าสแตนเลส / สติกเกอร์ / แผงกันกระชก								
27	SK1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	67	เมตร	200.00	13,400.00	45.00	3,015.00	16,415.00	
28	ss/10 ฝ้าสแตนเลส 10 มม. เกรด 304 แฮร์ไลน์ สีเงิน (รอยต่อมีวัสดุที่ขึ้น)	28	เมตร	200.00	5,600.00	50.00	1,400.00	7,000.00	
29	ss/15 ฝ้าสแตนเลส 15x15 มม. เกรด 304 แฮร์ไลน์ สีเงิน (เชื่อมรอยต่อเนียงภายนอก)	7	เมตร	200.00	1,400.00	50.00	350.00	1,750.00	
30	ติดสติ๊กเกอร์ GRAPHIC ติดผนัง กระชก	17	ตร.ม.	750.00	12,750.00	100.00	1,700.00	14,450.00	

๘

๗

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

Mr
J
J
J

[illegible]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานกรมการออมสินสาขาโสตถ์ กระบี่

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาโสตถ์ กระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สภายุทธกรรม

ประมาณราคาโดย
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เตาต้มร้อนส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00		-	-	66,000.00	
2	(ST-4) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3	ชุด	5,500.00		-	-	16,500.00	
3	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	13,400.00		-	-	67,000.00	
4	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00		-	-	15,500.00	
5	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00		-	-	27,000.00	
6	(MC-1) เก้าอี้ ผู้ช่วยจัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00		-	-	12,000.00	
7	(MC-2) เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00		-	-	6,000.00	
8	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	10	ชุด	4,500.00		-	-	45,000.00	
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	7	ชุด	3,600.00		-	-	25,200.00	
10	(CC-2) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	9,200.00		-	-	36,800.00	
11	(SF-1) ตู้เอกสาร แบบที่ 1	13	ชุด	2,800.00		-	-	36,400.00	
12	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00		-	-	5,700.00	
13	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3	ชุด	2,500.00		-	-	7,500.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Type)								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 90,000 BTU/Hr. (External Static 0.3 Inch WG.)	1	ชุด	34,240.00		-	-	34,240.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							400,840.00	

10/11/2564

10/11/2564