

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 6,051,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 กค 2566**เป็นเงิน 6,051,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	ปัญญะภาคย์	ประธานกรรมการ
7.2 นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) - กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า) - กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์) งานตกแต่งภายในอาคาร - กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	323,144.07 3,600,463.34 1,419,689.98 101,415.53 - - -	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข)) - งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	536,800.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ)) - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) - งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	56,200.00 14,000.00 -	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร (หกล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	6,051,712.92 6,051,000.00	
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณิต โสติดิสรเสรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ


26

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	248,343.12	1.3012	323,144.07	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	58,430.00			
	- งานฝ้าเพดาน	146,322.00			
	- งานผนัง	901,150.00			
	- งานพื้น	320,222.00			
	- งานบันได + ราวกันตก	52,932.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	520,900.00			
	- งานสุขภัณฑ์	126,525.00			
	- งาน Built-In	96,000.00			
	- งานป้าย	237,970.00			
	- งานทาสี	90,433.00			
	- งานหลังคา	216,149.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,767,033.00	1.3012	3,600,463.34	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานสุขาภิบาล	110,893.63			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	980,168.45			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,091,062.08	1.3012	1,419,689.98	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	77,940.00	1.3012	101,415.53	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3012	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3012	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3012	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,184,378.20	1.3012		
ค่า Factor F = 1.3012					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				5,444,712.92	


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกราฐ เพชรประเสริฐสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณิต โสติสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	536,800.00	536,800.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				536,800.00	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณิต โสติสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน	1	งาน	25,500.00	
2	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	12,300.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของเดิมไปติดตั้งใหม่	1	งาน	18,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			56,200.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	4	ชุด	14,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			14,000.00	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซื้อ
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.1	ขุดดิน - ถมดิน	5	ลบ.ม.	-	-	247.00	1,235.00	1,235.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.1	ลบ.ม.	411.21	1,274.75	91.00	282.10	1,556.85	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	2,048.00	307.20	398.00	59.70	366.90	
1.4	คอนกรีต fc' = 210ksc พรงกระบอก (คอนกรีตโครงสร้าง)	7	ลบ.ม.	2,261.00	15,827.00	485.00	3,395.00	19,222.00	
1.5	ไม้แบบ	20	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
1.6	ไม้คร่า	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.7	ไม้ค้ำยัน	18	ตัน	28.00	504.00	-	-	504.00	
1.8	ตะปู	7	ก.ก.	32.00	224.00	-	-	224.00	
1.9	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่า 300 ก.ก./ตร.ม.	9	ตร.ม.	235.00	2,115.00	25.00	225.00	2,340.00	
1.10	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	23	ตร.ม.	37.00	851.00	5.00	115.00	966.00	
1.11	คอนกรีตทับหน้า	23	ตร.ม.	110.00	2,530.00	30.00	690.00	3,220.00	
1.12	เหล็กเสริม SR 24 ขนาด RB 6 มม.	13	เส้น	62.31	810.03	10.00	130.00	940.03	
1.13	เหล็กเสริม SR 24 ขนาด RB 9 มม.	72	เส้น	135.16	9,731.52	21.00	1,512.00	11,243.52	
1.14	เหล็กเสริม SD 40 ขนาด DB 12 มม.	18	เส้น	230.49	4,148.82	30.00	540.00	4,688.82	
1.15	แผ่นพลาสติกปูกันชื้น	26	ตร.ม.	5.00	130.00	-	-	130.00	

หน่วย : บาท

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่รับปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายเหล็ก
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซ่อม
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างเสริมพื้นชั้นสอง - ชั้น สาม								
2.1	เหล็ก WF-150 x 100 x 21.1 ก.ก./ม.	1	ท่อน	4,190.00	4,190.00	-	-	4,190.00	
2.2	เหล็กฉาก L-100 x 100 x 10 มม.	2	ท่อน	2,423.00	4,846.00	-	-	4,846.00	
2.3	แผ่นเหล็ก PL-250 x 200 x 9 มม.	6	แผ่น	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
2.4	เหล็กแบน ขนาด 90 x 9 มม.	1	ท่อน	1,028.00	1,028.00	-	-	1,028.00	
2.5	Chemical Bolt Ø 12 มม.	74	ชุด	83.00	6,142.00	-	-	6,142.00	
2.6	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก + ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3	งานบันไดเหล็ก								
3.1	เหล็ก C-Channel ขนาด 150 x 75 x 6.5 x 10 มม. นน.18.6 ก.ก./ม.	4	ท่อน	3,002.00	12,008.00	-	-	12,008.00	
3.2	เหล็กกล่อง LG - 100 x 100 x 3.2 มม.	2	ท่อน	1,446.00	2,892.00	-	-	2,892.00	
3.3	เหล็ก C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2	ท่อน	1,040.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
3.4	เหล็ก C- 75 x 45 x 2.3 มม.	2	ท่อน	551.00	1,102.00	-	-	1,102.00	
3.5	เหล็ก L- 40 x 40 x 3 มม.	12	ท่อน	295.00	3,540.00	-	-	3,540.00	
3.6	แผ่นเหล็ก PL-300 x 200 x 8 มม.	6	แผ่น	285.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
3.7	แผ่นเหล็ก PL-300 x 150 x 8 มม.	2	แผ่น	214.00	428.00	-	-	428.00	
3.8	แผ่นเหล็ก PL-250 x 250 x 6 มม.	4	แผ่น	180.00	720.00	-	-	720.00	
3.9	แผ่นเหล็ก PL-150 x 150 x 6 มม.	4	แผ่น	92.00	368.00	-	-	368.00	
3.10	Chemical Bolt Ø 12 มม.	64	ชุด	83.00	5,312.00	-	-	5,312.00	
3.11	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก + ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	

4

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานรั้วตะแกรงเหล็กฉีก								
4.1	เหล็กกล่อง LG-100 x 100 x 3.2 มม.	3	ท่อน	1,446.00	4,338.00	-	-	4,338.00	
4.2	เหล็กกล่อง LG-50 x 50 x 2.3 มม.	8	ท่อน	539.00	4,312.00	-	-	4,312.00	
4.3	แผ่นเหล็ก PL - 175 x 175 x 6 มม.	9	แผ่น	138.00	1,242.00	-	-	1,242.00	
4.4	J - Bolt Ø 12 มม. ยาว 0.30 ม.	36	ชุด	73.00	2,628.00	-	-	2,628.00	
4.5	ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 หน้า 2.3 มม.	6	แผ่น	890.00	5,340.00	-	-	5,340.00	
4.6	เหล็กแบน ขนาด 20 x 3 มม.	29	ท่อน	59.00	1,711.00	-	-	1,711.00	
4.7	คานะตีดัดโค้งเหล็ก + ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
5	งานโครงสร้างเหล็ก Truss อาคารด้านหน้า								
5.1	เหล็กฉาก L-50 x 50 x 4 มม.	52	ท่อน	495.00	25,740.00	-	-	25,740.00	
5.2	เหล็กฉาก L-40 x 40 x 3 มม.	3	ท่อน	295.00	885.00	-	-	885.00	
5.3	เหล็กกล่อง 125 x 50 x 3.2 มม.	5	ท่อน	1,913.00	9,565.00	-	-	9,565.00	
5.4	เหล็กกล่อง 2" x 2" หน้า 2.3 มม.	13	ท่อน	539.00	7,007.00	-	-	7,007.00	
5.5	เหล็กกล่อง 1 1/4" x 1 1/4" หน้า 1.8 มม.	15	ท่อน	373.00	5,595.00	-	-	5,595.00	
5.6	แผ่นเหล็ก PL -200 x 150 x 9 มม.	9	แผ่น	173.00	1,557.00	-	-	1,557.00	
5.7	แผ่นเหล็ก PL -200 x 100 x 9 มม.	20	แผ่น	123.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
5.8	แผ่นเหล็ก PL -100 x 100 x 9 มม.	8	แผ่น	77.00	616.00	-	-	616.00	
5.9	แผ่นเหล็ก PL -250 x 100 x 9 มม.	2	แผ่น	132.00	264.00	-	-	264.00	
5.10	Chemical Bolt Ø 12 มม.	82	ชุด	83.00	6,806.00	-	-	6,806.00	
5.11	คานะตีดัดโค้งเหล็ก + ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานครุฑอินทรา จังหวัดสุรินทร์
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซื้อ
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้างเหล็กหลังคาถ้ำศาลาด่านหน้า								
6.1	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 3.2 มม.	3	ท่อน	1,532.00	4,596.00	-	-	4,596.00	
6.2	เหล็กกล่อง 38 x 38 ทน 2.3 มม.	1	ท่อน	688.00	688.00	-	-	688.00	
6.3	แผ่นเหล็ก PL -200 x 150 x 9 มม.	10	แผ่น	173.00	1,730.00	-	-	1,730.00	
6.4	Chemical Bolt ๑2 มม.	40	ชุด	83.00	3,320.00	-	-	3,320.00	
6.5	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก + ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
7	รองพื้นลิ้นสลิ้ม + สี่ทับหน้า	200	ตร.ม.	58.00	11,600.00	35.00	7,000.00	18,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							248,343.12	

4

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อถอน									
1	รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	1	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
3	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า	1	งาน	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
4	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
5	รื้อถอนผนังงับพร้อมโครงคร่าว	1	งาน	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
6	รื้อถอนผนังปูกระเบื้องเซรามิค	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
8	รื้อถอนพื้นไม้	1	งาน	-	-	490.00	490.00	490.00	
9	รื้อถอนบันไดไม้ พร้อมราวลูกกรง	1	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
10	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	งาน	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
11	รื้อถอนประตูอลูมิเนียม พร้อมกระจก	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
12	รื้อถอนประตูเหล็กม้วน พร้อมกลองเก็บ	1	ชุด	-	-	940.00	940.00	940.00	
13	รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
14	รื้อถอนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
16	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. และวางระบายน้ำข้างอาคาร	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน								58,430.00	

4
ม.ร.อ. ๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานครุฑอมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	92	ตร.ม.	286.00	26,312.00	75.00	6,900.00	33,212.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	147	ตร.ม.	251.00	36,897.00	52.00	7,644.00	44,541.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดมีพ้อยล์) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	140	ตร.ม.	297.00	41,580.00	52.00	7,280.00	48,860.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	10	ตร.ม.	301.00	3,010.00	52.00	520.00	3,530.00	
5	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดทนไฟ) ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าวเหล็ก	9	ตร.ม.	1,077.00	9,693.00	304.00	2,736.00	12,429.00	
	☒ -75 x 45 x 2.3 มม.								
6	ฝ้าเพดานรางไฟฟ้า	7.5	เมตร	500.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน								146,322.00	

หน่วย : บาท

4

๑๕๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานผนัง									
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. หน้า 7.5 ซม.	131	ตร.ม.	203.00	26,593.00	56.00	7,336.00	33,929.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. หน้า 10 ซม.	37	ตร.ม.	261.00	9,657.00	60.00	2,220.00	11,877.00	
3	ผนังบ๊อบบี้ ขนาด 8" x 8" หน้า 10 ซม.	48	ก้อน	80.00	3,840.00	25.00	1,200.00	5,040.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงร่างเหล็กข้อสี่งกะสี (บุด้านเดียว)	89	ตร.ม.	303.00	26,967.00	100.00	8,900.00	35,867.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงร่างเหล็กข้อสี่งกะสี (บุสองด้าน)	115	ตร.ม.	473.00	54,395.00	130.00	14,950.00	69,345.00	
6	ผนังโครงเหล็ก+แผ่นเหล็ก+กรุผนังยิปซัมบอร์ด 1 ด้าน	35	ตร.ม.	1,800.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
7	ผนังไม้อัดยาง หน้า 10 มม. โครงร่างเหล็กข้อสี่งกะสี	18	ตร.ม.	853.00	15,354.00	100.00	1,800.00	17,154.00	
8	ฉาบปูนเรียบผนัง	322	ตร.ม.	120.00	38,640.00	80.00	25,760.00	64,400.00	
9	เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.	191	ตร.ม.	79.00	15,089.00	44.00	8,404.00	23,493.00	
10	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	66	ตร.ม.	320.00	21,120.00	166.00	10,956.00	32,076.00	
11	ผนังบุกระเบื้องโมเสค	22	เมตร	200.00	4,400.00	217.00	4,774.00	9,174.00	
12	กรุเชิงสแตนเลสเหลี่ยม ขนาด 10 มม.	44	เมตร	300.00	13,200.00	45.00	1,980.00	15,180.00	
13	กรุเชิงสแตนเลส ขนาด 5 มม. รูปตัว U	10	เมตร	175.00	1,750.00	45.00	450.00	2,200.00	
14	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาดสูง 100 มม. พร้อมอุปกรณ์เข้ามุม - จบข้างครึ่งชุด	70	เมตร	200.00	14,000.00	45.00	3,150.00	17,150.00	
15	บัวเชิง PVC ขนาด 4" หน้าไม่น้อยกว่า 8 มม.	212	เมตร	90.00	19,080.00	40.00	8,480.00	27,560.00	
ผนังตกแต่ง									
16	ผนังกรุอลูมิเนียมเปอร์ฟลิกซ์	100	ตร.ม.	450.00	45,000.00	50.00	5,000.00	50,000.00	
17	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	10	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
18	ผนังบุกระเบื้องจากผิวหินสีชมพูอ่อน หน้า 5 มม.	44	ตร.ฟ.	320.00	14,080.00	15.00	660.00	14,740.00	
19	ผนังกันชื้น ขงส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
20	ชั้นวางพระพุทธรูป + พระฉายลักษณ์ ร.6	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	

หน่วย : บาท

4

ร.ร.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ลิมสกุล

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	แผงบังแดดเส้นเชื้อ ขนาด 0.90 x 1.30 ม.	3	ชุด	3,700.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
22	ฉากกันอะคริลิค ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	2	ชุด	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
23	ฉากกันอะคริลิค ขนาด 0.80 x 1.10 ม.	6	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
24	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตได้สีกั๊ฟ หนา 4 มม. เคลือบ PVDF พร้อมโครงเหล็ก	115	ตร.ม.	2,030.00	233,450.00	525.00	60,375.00	293,825.00	
25	ผนัง Aluminium Louver ขนาด 10 x 50 มม. พร้อมโครงคร่าว	7	ตร.ม.	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
26	ผนังตกแต่งหน้าห้อง Express Zone	3	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
รวมค่างานต้นทุนงานผนัง								901,150.00	

4
150

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานครุฑอมสินสาขาศึกษาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" ชนิดผิวมัน	132	ตร.ม.	680.00	89,760.00	222.00	29,304.00	119,064.00	
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 16" x 16" ชนิดผิวมัน	259	ตร.ม.	556.00	144,004.00	158.00	40,922.00	184,926.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวด้าน	38	ตร.ม.	251.00	9,538.00	158.00	6,004.00	15,542.00	
4	ขัดยาบผิวพื้นบนพื้น ค.ส.ล.	23	ตร.ม.	-	-	30.00	690.00	690.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							320,222.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได + ราวกั้นตก								
1	ชั้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาด 10" ยาว 1.20 ม. หน้า 2.5 ซม.	86	แผ่น	280.00	24,080.00	-	-	24,080.00	
2	ค่าติดตั้งชั้นบันได + ทำสี	1	งาน	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
3	ราวกั้นบันได + ราวกั้นตกเหล็ก ☒ LG- 50 x 25 x 2.3 มม.	10	ท่อน	680.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
4	ลูกกรงเหล็กแบน ขนาด 2" หน้า 6 มม.	16	ท่อน	537.00	8,592.00	-	-	8,592.00	
5	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
6	รองพื้นสีกั้นสนิม + สีทับหน้า	20	ตร.ม.	58.00	1,160.00	35.00	700.00	1,860.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได + ราวกั้นตก							52,932.00	

52932

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู - หน้าต่าง									
1	D1 ประตูกระจกเปลี่ยนบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	3	ชุด	11,800.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
3	D3,D3A ประตูกระจกเปลี่ยนบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
5	D5 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
6	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	6	ชุด	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00	
8	DS1 ประตูเหล็กบานอัตโนมัติ	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
9	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	81,000.00	81,000.00	8,000.00	8,000.00	89,000.00	
10	W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	4	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
11	W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
12	W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
13	W4 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
14	W5 ช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
15	F เหล็กดีด	31	ตร.ม.	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
16	SL ไม้สีปรับแสงใบตองกว้าง 8 ซม.	11	ตร.ม.	1,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง								520,900.00	

sp 4

.....จำนวนที่

12/11/20

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

นายรชตะ ลิ้มสกล

เมื่อวานนี้

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

รวมค่าจ้างต้นทงาน Built-In

10/10/10

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานครุฑทองอินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิค	9	ตร.ม.	750.00	6,750.00	100.00	900.00	7,650.00	
2	ป้าย Light Box ไฟ LED	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3	ดวงตราธนาคารสแตนเลสสักตกรดกลมสี Ø 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	ดวงตราธนาคาร Ø 1.00 ม. (ด้านหน้าอาคาร) พร้อมไฟ LED	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5	สังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ 20	28	ตร.ม.	430.00	12,040.00	60.00	1,680.00	13,720.00	
6	ป้ายโฆษณาไวโรล หน้า 400 แกรม	28	ตร.ม.	500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
7	ป้ายธุรกรรมกล่องไฟชนิดติดผนัง ขนาด 0.85 x 2.75 ม.	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
8	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ ชุดไฟ LED (T8) ขนาด 1.20 x 7.15 ม.	1	ชุด	66,400.00	66,400.00	-	-	66,400.00	
9	ป้ายชื่อแสดงประเภทเครื่องธุรกรรม	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
10	ป้ายลอยตัว Dighithai Life Solution By GSB	1	ชุด	35,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานป้าย							237,970.00	

หน่วย : บาท

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีน้ำอะคริลิค ผนังภายใน	659	ตร.ม.	36.00	23,724.00	34.00	22,406.00	46,130.00	
2	ทาสีน้ำอะคริลิค ผนังภายนอก	203	ตร.ม.	47.00	9,541.00	34.00	6,902.00	16,443.00	
3	ทาสีน้ำอะคริลิค ฝ้าเพดาน	398	ตร.ม.	36.00	14,328.00	34.00	13,532.00	27,860.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							90,433.00	

550 P 4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขากงทองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	แผ่นหลังคา Metal Sheet เคลือบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	140	ตร.ม.	290.00	40,600.00	70.00	9,800.00	50,400.00	
2	ฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม.	140	ตร.ม.	280.00	39,200.00	25.00	3,500.00	42,700.00	
3	เชิงชาย / ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	14	เมตร	88.00	1,232.00	73.00	1,022.00	2,254.00	
4	ครอบหลังคา Metal Sheet	47	เมตร	260.00	12,220.00	50.00	2,350.00	14,570.00	
5	หลังคาฝ้าเพดานกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตได้แก่ไฟ หนา 4 มม. เคลือบ PVDF พร้อมโครงเหล็ก	35	ตร.ม.	2,030.00	71,050.00	525.00	18,375.00	89,425.00	
6	Flashing สแตนเลสพับขึ้นรูป	14	เมตร	1,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							216,149.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายชชชช ลิมสกุล

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานสุขาภิบาล								
	ท่อเหล็กเคลือบสีสังกะสี (GSP)								
1	ท่อเหล็กเคลือบสีสังกะสี (GSP) ขนาด ๑ 1"	3	ท่อน	544.50	1,633.50	163.35	490.05	2,123.55	
2	ท่อเหล็กเคลือบสีสังกะสี (GSP) ขนาด ๑ 3/4"	6	ท่อน	411.40	2,468.40	123.42	740.52	3,208.92	
3	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,230.57	1,230.57	369.17	369.17	1,599.74	
4	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	410.19	410.19	123.06	123.06	533.25	
5	ค่าทดสอบระบบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	205.10	205.10	61.53	61.53	266.63	
	ท่อ PP-R								
6	ท่อ PP-R ขนาด ๑ 3/4"	5	ท่อน	196.88	984.40	59.06	295.30	1,279.70	
7	ท่อ PP-R ขนาด ๑ 1/2"	13	ท่อน	149.80	1,947.40	44.94	584.22	2,531.62	
8	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,172.72	1,172.72	351.82	351.82	1,524.54	
9	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	293.18	293.18	87.95	87.95	381.13	
10	ค่าทดสอบระบบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	146.59	146.59	43.98	43.98	190.57	
	ท่อ PVC								
11	ท่อ PVC ขนาด ๑ 4"	16	ท่อน	550.00	8,800.00	165.00	2,640.00	11,440.00	
12	ท่อ PVC ขนาด ๑ 3"	3	ท่อน	340.00	1,020.00	102.00	306.00	1,326.00	
13	ท่อ PVC ขนาด ๑ 2"	13	ท่อน	155.00	2,015.00	46.50	604.50	2,619.50	
14	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,550.50	3,550.50	1,065.15	1,065.15	4,615.65	
15	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	1,183.50	1,183.50	355.05	355.05	1,538.55	

4

1538.55

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศึกษาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	คัทดสอบระบบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	591.75	591.75	177.53	177.53	769.28	
17	ประตูน้ำทองเหลือง (Gate Valve) ขนาด Ø 3/4"	4	ตัว	880.00	3,520.00	90.00	360.00	3,880.00	
18	ประตูน้ำทองเหลือง (Gate Valve) ขนาด Ø 1"	5	ตัว	1,316.00	6,580.00	120.00	600.00	7,180.00	
19	วาล์วกันย้อน (Check Valve) ขนาด Ø 1"	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	120.00	240.00	2,240.00	
20	วาล์วลูกลอย ขนาด Ø 3/4"	2	ชุด	487.00	974.00	45.00	90.00	1,064.00	
21	รูล้างท่อที่พื้น (FCO) ขนาด Ø 4"	2	ชุด	1,360.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
22	รูล้างท่อ (CO) ขนาด Ø 4"	2	ชุด	240.00	480.00	-	-	480.00	
23	รูล้างท่อ (CO) ขนาด Ø 3"	1	ชุด	175.00	175.00	-	-	175.00	
24	รูระบายน้ำทิ้ง (RD) ขนาด Ø 4"	2	ชุด	925.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
25	รูระบายน้ำทิ้ง (RD) ขนาด Ø 2"	6	ชุด	915.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
26	ถังตกไขมัน ขนาด 40 ลิตร (ชนิดวางได้ซิงค์)	1	ชุด	2,490.00	2,490.00	700.00	700.00	3,190.00	
27	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,760.00	1,760.00	15,760.00	
28	เหล็ก C-Channel ขนาด 100 x 50 x 5 x 7.5 มม. น้ำหนัก 9.36 ก.ก./ม.	1	ท่อน	1,500.00	1,500.00	562.00	562.00	2,062.00	
29	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 10"	20.4	เมตร	200.00	4,080.00	60.00	1,224.00	5,304.00	
30	บ่อพักสำเร็จรูปขนาดวัดภายใน 0.45 x 0.60 ม.	6	บ่อ	400.00	2,400.00	150.00	900.00	3,300.00	
31	ระบบกักซึมชนิดโพสิยูเรเทน	45	ตร.ม.	300.00	13,500.00	150.00	6,750.00	20,250.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล							110,893.63	

หน้า 4



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาศูนย์กลางกรุงเทพ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD) - ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V. MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA. MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA. DIGITAL POWER METER PROTECTION RELAY 3P. 4W. SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31) แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนหลัก. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE) PB.1 ชั้น 1 - ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG) CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.) Load Panel 30 CKT. แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนหลัก. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE) APB. ชั้น 1 - ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG) CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. Load Panel 18 CKT.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	EasyPact CVS
		5	ตัว	2,184.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
		1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
		1	ชุด	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
		1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
		1	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	
		1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
		1	ตัว	396.00	396.00	-	-	396.00	
		11	ตัว	162.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
		9	ตัว	1,582.00	14,238.00	-	-	14,238.00	
		1	ตู้	6,118.00	6,118.00	1,000.00	1,000.00	7,118.00	EasyPact EZC
		1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
		1	ตัว	1,771.00	1,771.00	-	-	1,771.00	
		9	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	
		1	ตู้	4,704.00	4,704.00	1,000.00	1,000.00	5,704.00	

4

นสอ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำนักงานจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์


แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) PB.2 ชั้น 2 MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	EasyPact EZC
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	Qovs
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) PB.3 ชั้น 3 MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	EasyPact EZC
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	Qovs
	Load Panel 12 CKT.	1	ตู้	5,179.00	5,179.00	1,000.00	1,000.00	6,179.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. (Load Center UP.) MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	EasyPact EZC
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	RCBO
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	175	เมตร	141.00	24,675.00	40.00	7,000.00	31,675.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,727.25	1,727.25	-	-	1,727.25	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01 สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	23.00	1,150.00	90.00	4,500.00	5,650.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	35.00	1,400.00	16.00	640.00	2,040.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	190	เมตร	54.00	10,260.00	20.00	3,800.00	14,060.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	40	เมตร	113.00	4,520.00	30.00	1,200.00	5,720.00	
		1	งาน	1,213.10	1,213.10	-	-	1,213.10	7 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้านิต IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	30	เมตร	128.00	3,840.00	38.00	1,140.00	4,980.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	5	เมตร	160.00	800.00	42.00	210.00	1,010.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	40	เมตร	214.00	8,560.00	48.00	1,920.00	10,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,980.00	1,980.00	-	-	1,980.00	15 % ของค่าวัสดุ
-	รางเดินสาย แบบพันสี่เหลี่ยม (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.0 mm.)	1	เมตร	335.00	335.00	55.00	55.00	390.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	13	ชุด	2,900.00	37,700.00	150.00	1,950.00	39,650.00	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	20	ชุด	1,505.00	30,100.00	135.00	2,700.00	32,800.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)	5	ชุด	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00	
	1 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (T)	6	ชุด	620.00	3,720.00	115.00	690.00	4,410.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	27	ชุด	1,060.00	28,620.00	115.00	3,105.00	31,725.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	2.4	เมตร	1,200.00	2,880.00	50.00	120.00	3,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	5.7	เมตร	1,140.00	6,498.00	50.00	285.00	6,783.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	42	ตัว	29.00	1,218.00	80.00	3,360.00	4,578.00	
	สวิตช์เกลียวทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	5	ตัว	520.00	2,600.00	90.00	450.00	3,050.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	39	ตัว	22.00	858.00	-	-	858.00	

4

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่รับปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเข้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตู้รับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	12	ตัว	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	77	ตัว	123.00	9,471.00	90.00	6,930.00	16,401.00	
	ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	15	ตัว	198.00	2,970.00	90.00	1,350.00	4,320.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	89	ตัว	22.00	1,958.00	-	-	1,958.00	
2	ตู้รับไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)	15	ตัว	33.00	495.00	-	-	495.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2000	เมตร	9.00	18,000.00	90.00	180,000.00	198,000.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1500	เมตร	14.00	21,000.00	90.00	135,000.00	156,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,730.00	2,730.00	-	-	2,730.00	7 % ของค่าวัสดุ
3	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	900	เมตร	27.00	24,300.00	22.00	19,800.00	44,100.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20	เมตร	55.00	1,100.00	28.00	560.00	1,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	3,810.00	3,810.00	-	-	3,810.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
4	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	117	เมตร	5.00	585.00	11.00	1,287.00	1,872.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	87.75	87.75	-	-	87.75	15 % ของค่าวัสดุ
5	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (C)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	8	ตัว	157.00	1,256.00	90.00	720.00	1,976.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย : นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 เมื่อวันที่ :
 แบบเลขที่ :
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	140	เมตร	8.00	1,120.00	8.00	1,120.00	2,240.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	20	เมตร	92.00	1,840.00	55.00	1,100.00	2,940.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	60	เมตร	27.00	1,620.00	22.00	1,320.00	2,940.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	243.00	243.00	-	-	243.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20	เมตร	101.00	2,020.00	32.00	640.00	2,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	303.00	303.00	-	-	303.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
-	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	950	เมตร	13.00	12,350.00	10.00	9,500.00	21,850.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	269.00	10,222.00	110.00	4,180.00	14,402.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20	เมตร	27.00	540.00	22.00	440.00	980.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	50	เมตร	38.00	1,900.00	24.00	1,200.00	3,100.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	80	เมตร	55.00	4,400.00	28.00	2,240.00	6,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,026.00	1,026.00	-	-	1,026.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
-	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	350	เมตร	9.00	3,150.00	7.00	2,450.00	5,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	220.50	220.50	-	-	220.50	7 % ของค่าวัสดุ

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซ่อม
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	175	เมตร	27.00	4,725.00	22.00	3,850.00	8,575.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.) สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	210	เมตร	38.00	7,980.00	12.00	2,520.00	10,500.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1	งาน	558.60	558.60	-	-	558.60	7 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	110	เมตร	27.00	2,970.00	22.00	2,420.00	5,390.00	
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT) ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1	งาน	445.50	445.50	-	-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	33	เมตร	5.00	165.00	11.00	363.00	528.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION) หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1	งาน	24.75	24.75	-	-	24.75	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC. (GROUNDING SYSTEM) ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	1	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	15	เมตร	16.00	240.00	23.00	345.00	585.00	
	เบ็ดเตล็ด	1	งาน	36.00	36.00	-	-	36.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	8	ชุด	2,900.00	23,200.00	115.00	920.00	24,120.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าฟิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	

Handwritten signature and number 4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาคำโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซื้อ
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1 1 1 1 9 2 5 5	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)		ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)								
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.		ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.		ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.		ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.		ชุด	114.00	1,026.00	-	-	1,026.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)		ชุด	1,185.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)		ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)		ชุด	2,900.00	14,500.00	115.00	575.00	15,075.00	
รวมค่างานติดตั้งทวนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								980,168.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำนักงานราคาโดย ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1							
	SMOKE DETECTOR	22	ชุด	1,970.00	43,340.00	300.00	6,600.00	49,940.00	
	MANUAL STATION	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	ALARM BELL	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							77,940.00	

4

๗๕๐

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขายกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 415 และ 419 ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำรวจและจัดซื้อ
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างฯ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคา์นเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
3	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
5	ST-3 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
6	MC เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (ผดส., ขงส.)	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	SC เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	8	ชุด	3,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
11	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
12	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร	2	ชุด	12,200.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
13	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9W, 7Ah, 12V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
14	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนได้ฝ้าเพดาน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 15000 BTU/Hr.	1	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
15	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU/Hr.	3	ชุด	42,800.00	128,400.00	-	-	128,400.00	
16	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12000 BTU/Hr.	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							536,800.00	

4