

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก
จังหวัดนครพนม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 11,961,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก
จังหวัดนครพนม
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **26 มิ.ย. 2566** เป็นเงิน 11,961,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนอร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ
7.2 นายนพดล	สิมทอง	กรรมการ
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	2,554,553.47	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,300,360.66	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,316,399.06	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	95,043.01	+
	งานตกแต่งภายในอาคาร	206,766.83	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	3,564,241.56	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	598,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	278,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	35,495.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	11,961,759.59	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	11,961,000.00	
	ตัวอักษร (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นางนือร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนตล สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,970,953.99	1.2961	2,554,553.47	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	936,271.00			
	- งานฝ้าเพดาน	164,335.00			
	- งานพื้น	200,466.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	604,500.00			
	- งานสุขภัณฑ์	104,742.00			
	- งานหลังคา	140,020.00			
	- งานบันได	74,852.10			
	- งานทาสี	90,792.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	230,400.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,546,378.10	1.2961	3,300,360.66	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	832,596.65			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	66,566.00			
	- งานสุขาภิบาล	116,499.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,015,661.65	1.2961	1,316,399.06	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	73,330.00	1.2961	95,043.01	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	159,530.00	1.2961	206,766.83	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,749,974.20	1.2961	3,564,241.56	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2961	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		8,515,827.94	1.2961		
ค่า Factor F = 1.2961					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				11,037,364.59	




(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนพล สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	598,100.00	598,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				598,100.00	



(นางนือร สงวนญาติ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนพดล สิมทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	17,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำรั่ว	1	งาน	40,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	5,000.00	
6	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมในการขอมাত্রวัดน้ำ Ø 3/4	1	งาน	6,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				278,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	7	ชุด	21,105.00	
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				35,495.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
2	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา ขึ้นได้ 2 ทาง	1	ชุด	2,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียม ขนาด 3.80 ม. พับเก็บได้	1	ชุด	6,000.00	
4	ป้ายประวัติอาคาร	1	ชุด	1,800.00	
รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ				12,800.00	

๑๗

(นางนอร สวงนญาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนพล สิมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครออมสินสาขาสลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง
ธนาคารอมสินสาขาสลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาบันพัฒนศึกษา

ประมาณราคาโดย
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานโครงสร้าง							1,970,953.99	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.2	งานผนัง							936,271.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน							164,335.00	
2.4	งานพื้น							200,466.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง							604,500.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์							104,742.00	
2.7	งานหลังคา							140,020.00	
2.8	งานบันได							74,852.10	
2.9	งานทาสี							90,792.00	
2.10	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							230,400.00	
3	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							832,596.65	
3.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							66,566.00	
3.3	งานสุขาภิบาล							116,499.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							73,330.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							159,530.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	งานฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							2,749,974.20	
								8,515,827.94	รวม



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมลสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	คำนวณต้นทุนงานปรับปรุง								
1	1. งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	42.0	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,704.00	4,704.00	
2	กลับดินฐานราก	30.0	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,360.00	3,360.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 7.00 ม.	25.0	ต้น	6,170.00	154,250.00	-	-	154,250.00	
4	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	25.0	ต้น	-	-	300.00	7,500.00	7,500.00	
5	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	5.0	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	104.00	520.00	1,770.00	
6	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	1.0	ลบ.ม.	1,962.00	1,962.00	327.00	327.00	2,289.00	
7	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทหกรนอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	128.0	ลบ.ม.	2,009.00	257,152.00	519.00	66,432.00	323,584.00	
8	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	8.0	ลบ.ม.	2,192.00	17,536.00	519.00	4,152.00	21,688.00	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.80	ตัน	27,030.00	21,624.00	4,400.00	3,520.00	25,144.00	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	4.54	ตัน	26,557.68	120,571.87	4,400.00	19,976.00	140,547.87	
11	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	2.65	ตัน	26,781.96	70,972.19	3,600.00	9,540.00	80,512.19	
12	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.48	ตัน	25,990.65	116,438.11	3,600.00	16,128.00	132,566.11	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	4.98	ตัน	25,719.63	128,083.76	3,100.00	15,438.00	143,521.76	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	4.22	ตัน	26,915.89	113,585.06	3,100.00	13,082.00	126,667.06	
15	ลวดผูกเหล็ก	650.0	ก.ก.	54.00	35,100.00	-	-	35,100.00	
16	ไม้แบบ (คิต 50 %)	549.0	ตร.ม.	400.00	219,600.00	-	-	219,600.00	
17	ค่าแรงไม้แบบ	1,096.0	ตร.ม.	-	-	139.00	152,344.00	152,344.00	
18	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	164.0	ลบ.ฟ.	400.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
19	เสาค้ำยัน	549.0	ตัน	28.00	15,372.00	-	-	15,372.00	
20	ตะปู	274.0	ก.ก.	58.00	15,892.00	-	-	15,892.00	๐๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลปากก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลปากก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันต้องเรียบยกย 300 กก./ตร.ม.	265.0	ตร.ม.	235.00	62,275.00	25.00	6,625.00	68,900.00	
22	เหล็กตะแกรง ๑ 4มม.๑ 0.20	265.0	ตร.ม.	35.00	9,275.00	5.00	1,325.00	10,600.00	
23	คอนกรีตทับหน้า	265.0	ตร.ม.	110.00	29,150.00	30.00	7,950.00	37,100.00	
	โครงสร้างเหล็กหลังคาชั้นดาดฟ้า								
1	CS ตั้งเหล็กกล่อง -100x100x3.2มม.	1.0	ท่อน	1,484.00	1,484.00	538.00	538.00	2,022.00	
2	เหล็ก PLATEขนาด 200x200x9มม.	5.0	อัน	216.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
3	4 Exp.Bolt 1/2"	20.0	ตัว	18.00	360.00	-	-	360.00	
4	อกไก่เหล็ก 2-C -150x50x20x3.2มม.	7.0	ท่อน	1,330.00	9,310.00	406.00	2,842.00	12,152.00	
5	จันทันเหล็ก เหล็กกล่อง 150x75x3.2มม.๑2.00ม.	15.0	ท่อน	1,786.00	26,790.00	647.00	9,705.00	36,495.00	
6	เหล็กอะเส 2C -125x50x20x3.2มม.	12.0	ท่อน	1,190.00	14,280.00	368.00	4,416.00	18,696.00	
7	แปเหล็ก C -75x45x15x2.3มม๑1.00ม.	32.0	ท่อน	675.00	21,600.00	210.00	6,720.00	28,320.00	
8	ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก+สีทับหน้า	152.0	ตร.ม.	58.00	8,816.00	35.00	5,320.00	14,136.00	
	โครงสร้างเหล็กป้ายไวน์ลิโซเซนา ด้านหน้า								
1	เหล็กกล่อง -100x50x2.3มม.	11.0	ท่อน	851.00	9,361.00	308.00	3,388.00	12,749.00	
2	เหล็กกล่อง -50x50x2.3มม.	24.0	ท่อน	553.00	13,272.00	170.00	4,080.00	17,352.00	
3	เหล็กกล่อง -38x38x2.0มม.	4.0	ท่อน	361.00	1,444.00	111.00	444.00	1,888.00	
4	เหล็กPLATE -150x150x9มม. (จุดยึดแบบที่1)	6.0	อัน	122.00	732.00	-	-	732.00	
5	เหล็กPLATE -150x175x9มม. (จุดยึดแบบที่2)	12.0	อัน	140.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
6	4 Chemical Bolt 9mm.	72.0	ตัว	65.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
7	เหล็กฉาก 50x50x6มม.	24.0	ท่อน	734.00	17,616.00	268.00	6,432.00	24,048.00	
8	ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก+สีทับหน้า	64.0	ตร.ม.	58.00	3,712.00	35.00	2,240.00	5,952.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							1,970,953.99	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉลุ 1/2 แผ่น	731	ตร.ม.	284.00	207,604.00	94.00	68,714.00	276,318.00	
2	ผนังก่ออิฐฉลุเต็มแผ่น	21	ตร.ม.	584.00	12,264.00	176.00	3,696.00	15,960.00	
3	ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	63	ตร.ม.	2,200.00	138,600.00	500.00	31,500.00	170,100.00	
4	ผนังยิปซั่มบอร์ด หน้า 12 มม. + โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	130	เมตร	595.00	77,350.00	130.00	16,900.00	94,250.00	
5	ผนังไม้อัดยาง หน้า 6 มม. + โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	33	ตร.ม.	473.00	15,609.00	120.00	3,960.00	19,569.00	
6	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	90	ตร.ม.	315.00	28,350.00	166.00	14,940.00	43,290.00	
7	ฉาบปูน	1248	ตร.ม.	75.00	93,600.00	87.00	108,576.00	202,176.00	
8	ฉาบปูน Skimcoat + น้ำยากันตะไคร่น้ำ	97	ตร.ม.	44.00	4,268.00	115.00	11,155.00	15,423.00	
9	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	290	เมตร	79.00	22,910.00	46.00	13,340.00	36,250.00	
10	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	160	เมตร	120.00	19,200.00	64.00	10,240.00	29,440.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
11	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	61	เมตร	200.00	12,200.00	45.00	2,745.00	14,945.00	
12	บัวเชิงผนัง PVC สูง 100 มม. สีดำ	127	เมตร	90.00	11,430.00	40.00	5,080.00	16,510.00	
13	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 100 มม.	17	เมตร	70.00	1,190.00	50.00	850.00	2,040.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							936,271.00	GW

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารอมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 4.70 x 2.90 ม.	1	ชุด	79,700.00	79,700.00	-	-	79,700.00	
2	D2 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป + อุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
3	D3 ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้า ขนาด 2.10 x 2.05 ม.	2	ชุด	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
4	D4 ประตูไม้อัดลึก + วงกบ + อุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	6	ชุด	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5	D5 ประตูอลูมิเนียมกระจกฝ้า ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
6	D6 ประตูบานเลื่อนไม้กรุ MDF ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	11,300.00	11,300.00	-	-	11,300.00	
7	D7 ประตูบาน U PVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
8	D8 ประตูไม้เปิด MDF บานเปิด ขนาด 1.00 x 2.40 ม.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	D9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.70 x 2.90 ม.	1	ชุด	44,300.00	44,300.00	-	-	44,300.00	
10	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.50 x 1.60 ม.	5	ชุด	11,040.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
11	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 1.60 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
12	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.50 x 1.60 ม.	2	ชุด	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
13	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.50 x 1.60 ม.	2	ชุด	13,300.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
14	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.35 x 1.60 ม.	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
15	W6.1 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 1.60 ม.	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
16	W6.2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.75 x 1.60 ม.	1	ชุด	5,650.00	5,650.00	-	-	5,650.00	
17	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 0.50 ม.	5	ชุด	2,960.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
18	SD1 ประตูเหล็กบานอัดโนมิตี ขนาด 0.95 x 4.70 ม.	1	ชุด	65,400.00	65,400.00	-	-	65,400.00	
19	ประตูบานสแตนเลสเปิดต้องหลังคา ขนาด 0.75 x 1.00 ม.	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	nm



เมือง.....

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทุนงานประตุ - หน้าต่าง

604,500.00

Qw

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานปรับปรุง								
2.8	งานบันได								
	งานทางลาด								
	พื้นปูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	10.5	ตร.ม.	109.00	1,144.50	64.00	672.00	1,816.50	
	ราวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	10.5	เมตร	850.00	8,925.00	-	-	8,925.00	
	แผงกันตกเหล็ก				-				
	เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ทน 5 มม.	6	ท่อน	577.00	3,462.00	-	-	3,462.00	
	เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ทน 3 มม.	9	ท่อน	282.00	2,538.00	-	-	2,538.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	L/S	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	บันได ST-1				-				
	พื้นชานพักปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	2.7	ตร.ม.	350.00	945.00	158.00	426.60	1,371.60	
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-นอนปูกระเบื้องเซรามิก	22	เมตร	280.00	6,160.00	158.00	3,476.00	9,636.00	
	จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันลื่น	23	เมตร	200.00	4,600.00	42.00	966.00	5,566.00	
	ราวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	2	เมตร	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	ราวจับบันไดสแตนเลส สูง 0.90 ม.	7.0	เมตร	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	บันได ST-2				-				
	ราวจับบันไดสแตนเลส ขนาด 1.40 ม.	2.5	ชุด	3,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันลื่น	27	เมตร	200.00	5,400.00	42.00	1,134.00	6,534.00	
	บันได ST-3				-				
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-นอนปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30 ม.	3	เมตร	280.00	840.00	158.00	474.00	1,314.00	
	จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดกันลื่น	4.5	เมตร	200.00	900.00	42.00	189.00	1,089.00	
	รวมต่างงานต้นทุนงานบันได							74,852.10	And

[Signature]

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสลปาก จังหวัดนครพนม

ธนาคารออมสินสาขาลาปาง จังหวัดนครพนม

สถาปัตยกรรม

นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัตนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัตนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	3	ตัว	2,184.00	6,552.00	-	-	6,552.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	14	ตัว	162.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12	ตัว	1,582.00	18,984.00	-	-	18,984.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	
	Load Panel 36 CKT.								

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	12	ตัว	162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	8	ตัว	162.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	44	เมตร	61.00	2,684.00	20.00	880.00	3,564.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	16	เมตร	96.00	1,536.00	25.00	400.00	1,936.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	319.55	319.55	-	-	319.55	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	132	เมตร	141.00	18,612.00	40.00	5,280.00	23,892.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	1,302.84	1,302.84	-	-	1,302.84	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	8	เมตร	95.00	760.00	32.00	256.00	1,016.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	114.00	114.00	-	-	114.00	15 % ของค่าวัสดุ
									ow



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	23	เมตร	219.00	5,037.00	48.00	1,104.00	6,141.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	755.55	755.55	-	-	755.55	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	135.00	270.00	3,170.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	20	ชุด	620.00	12,400.00	115.00	2,300.00	14,700.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	1 x (7 - 11) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 80 - 120 มม. (N)	2	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	26	ชุด	450.00	11,700.00	115.00	2,990.00	14,690.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	8	ชุด	620.00	4,960.00	115.00	920.00	5,880.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	43	ชุด	1,060.00	45,580.00	115.00	4,945.00	50,525.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	13	ชุด	1,550.00	20,150.00	165.00	2,145.00	22,295.00	
	1 x (50) W. LED FLOOD LIGHT สี่เหลี่ยม โคมส่องป้าย (IP66) ขนาด ≈ L30 x W206 มม. (V1)	3	ชุด	890.00	2,670.00	300.00	900.00	3,570.00	
	1 x (10 - 12) W. LED POST TOP (E27) สีดำ โคมติดหัวเสา (IP65) ขนาด ≈ L195 x W195 มม.	2	ชุด	1,790.00	3,580.00	165.00	330.00	3,910.00	
	1 x (100 - 120) W. LED MODULE สี่เหลี่ยม โคมถนน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	6	ชุด	2,895.00	17,370.00	1,250.00	7,500.00	24,870.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. สี่เหลี่ยม โคมกล่องแขวนฝ้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	6	ชุด	1,900.00	11,400.00	135.00	810.00	12,210.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	12	เมตร	1,210.00	14,520.00	50.00	600.00	15,120.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม.	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	(สำหรับต่อแบบเตอร์ส่วนกลาง)								๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลพปาก จังหวัตนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลพปาก จังหวัตนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	37	ตัว	29.00	1,073.00	80.00	2,960.00	4,033.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	สวิตช์ปลั๊กทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	2	ตัว	520.00	1,040.00	90.00	180.00	1,220.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2	ชุด	60.00	120.00	-	-	120.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มิกเกอร์ (1P+G) สีขาว	14	ชุด	76.00	1,064.00	90.00	1,260.00	2,324.00	
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว	48	ชุด	123.00	5,904.00	90.00	4,320.00	10,224.00	
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีเหลือง	24	ชุด	198.00	4,752.00	90.00	2,160.00	6,912.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกั้นน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	3	ชุด	260.00	780.00	-	-	780.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	59	ชุด	22.00	1,298.00	-	-	1,298.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24	ชุด	33.00	792.00	-	-	792.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,288	เมตร	9.00	20,592.00	7.00	16,016.00	36,608.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,497	เมตร	14.00	20,958.00	10.00	14,970.00	35,928.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	126	เมตร	23.00	2,898.00	12.00	1,512.00	4,410.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20	เมตร	39.00	780.00	16.00	320.00	1,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,165.96	3,165.96	-	-	3,165.96	7 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาสลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	181	เมตร	23.00	4,163.00	10.00	1,810.00	5,973.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	362	เมตร	28.00	10,136.00	12.00	4,344.00	14,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	1,000.93	1,000.93	-	-	1,000.93	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	173	เมตร	38.00	6,574.00	12.00	2,076.00	8,650.00	
	สายกั้นไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	160	เมตร	50.00	8,000.00	14.00	2,240.00	10,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	1,020.18	1,020.18	-	-	1,020.18	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	991	เมตร	27.00	26,757.00	22.00	21,802.00	48,559.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	54	เมตร	38.00	2,052.00	24.00	1,296.00	3,348.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	5	เมตร	55.00	275.00	28.00	140.00	415.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	4,362.60	4,362.60	-	-	4,362.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	7	เมตร	56.00	392.00	26.00	182.00	574.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	94	เมตร	75.00	7,050.00	28.00	2,632.00	9,682.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,116.30	1,116.30	-	-	1,116.30	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	165	เมตร	13.00	2,145.00	15.00	2,475.00	4,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	321.75	321.75	-	-	321.75	15 % ของค่าวัสดุ
									nmf

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	118	เมตร	5.00	590.00	11.00	1,298.00	1,888.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	15	เมตร	9.00	135.00	12.00	180.00	315.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	108.75	108.75	-	-	108.75	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	2	เมตร	223.00	446.00	35.00	70.00	516.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	12	เมตร	276.00	3,312.00	45.00	540.00	3,852.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	2	เมตร	335.00	670.00	55.00	110.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	664.20	664.20	-	-	664.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	20 ช่อง
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	6	ตัว	157.00	942.00	90.00	540.00	1,482.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	116	เมตร	8.00	928.00	6.00	696.00	1,624.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	22	เมตร	92.00	2,024.00	24.00	528.00	2,552.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	52	เมตร	27.00	1,404.00	22.00	1,144.00	2,548.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	19	เมตร	55.00	1,045.00	28.00	532.00	1,577.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	367.35	367.35	-	-	367.35	15 % ของค่าวัสดุ
									qmv

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสปปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาสปปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,001	เมตร	13.00	13,013.00	10.00	10,010.00	23,023.00	
	เด้าร์คอมพิวเตอร์ RJ 45	40	ตัว	269.00	10,760.00	110.00	4,400.00	15,160.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	108	เมตร	27.00	2,916.00	22.00	2,376.00	5,292.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	72	เมตร	38.00	2,736.00	24.00	1,728.00	4,464.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	15	เมตร	55.00	825.00	28.00	420.00	1,245.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	971.55	971.55	-	-	971.55	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	296	เมตร	9.00	2,664.00	7.00	2,072.00	4,736.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	186.48	186.48	-	-	186.48	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	72	เมตร	38.00	2,736.00	12.00	864.00	3,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	191.52	191.52	-	-	191.52	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	134	เมตร	27.00	3,618.00	22.00	2,948.00	6,566.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	542.70	542.70	-	-	542.70	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	31	เมตร	75.00	2,325.00	28.00	868.00	3,193.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	348.75	348.75	-	-	348.75	15 % ของค่าวัสดุ


พ.พ.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	5.00	75.00	11.00	165.00	240.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	4	เมตร	9.00	36.00	12.00	48.00	84.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	16.65	16.65	-	-	16.65	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. L500 mm. พร้อมฐานรับ	1	ชุด	2,225.00	2,225.00	200.00	200.00	2,425.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรึงสกรูยาวใต้รูป (EARTH PIT BOX)	3	ชุด	2,518.00	7,554.00	500.00	1,500.00	9,054.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	2	กล่อง	2,350.00	4,700.00	300.00	600.00	5,300.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	104	เมตร	230.00	23,920.00	40.00	4,160.00	28,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1	งาน	3,588.00	3,588.00	-	-	3,588.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	10	เมตร	61.00	610.00	20.00	200.00	810.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,826.04	2,826.04	-	-	2,826.04	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	4	เมตร	16.00	64.00	23.00	92.00	156.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	8	เมตร	22.00	176.00	24.00	192.00	368.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	36.00	36.00	-	-	36.00	15 % ของค่าวัสดุ
									mf

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาปาลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	3	ตู้	2,400.00	7,200.00	300.00	900.00	8,100.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	เสาโคมไฟถนนกลม ติดตั้งภายนอก มีช่อง SERVICE DOOR สูง 6 เมตร.	6	ชุด	8,500.00	51,000.00	650.00	3,900.00	54,900.00	
	หัวงูเท้า ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	153.00	153.00	50.00	50.00	203.00	
	แฉีกถูกถ้วย 7 ช่อง + ถูกถ้วย 4 ตัว ขอบกลาไนต์ (หนา 0.5 มม.)	1	ชุด	262.00	262.00	100.00	100.00	362.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							832,596.65	๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายพิรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	ค่าท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร)								
1	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	1	เมตร	740.00	740.00	-	-	740.00	
2	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	6	เมตร	945.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
3	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
4	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	6	ตัว	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	6	ตัว	2,140.00	12,840.00	650.00	3,900.00	16,740.00	
2	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	2	ตัว	4,226.00	8,452.00	650.00	1,300.00	9,752.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
1	สวิตช์โวลท์ทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	8	ตัว	520.00	4,160.00	90.00	720.00	4,880.00	
2	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	หมวดเบ็ดเตล็ด								
1	หน้าฉากระบายอากาศชนิดมีโครบกันน้ำ และตะแกรงกันแมลง	8	ชุด	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
2	ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2	เมตร	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
3	ตู้เลเซอร์มสวิตทันทาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							66,566.00	จพ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
3.3 งานสุขาภิบาล									
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1"	121	เมตร	88.00	10,648.00	50.00	6,050.00	16,698.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	17	ท่อน	550.00	9,350.00	380.00	6,460.00	15,810.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	6	ท่อน	340.00	2,040.00	240.00	1,440.00	3,480.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	12	ท่อน	155.00	1,860.00	150.00	1,800.00	3,660.00	
5	ท่อ HDPE PE100 PN25 SDR7.4 ขนาด Ø 1"	6	ท่อน	342.00	2,052.00	250.00	1,500.00	3,552.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1" ท่อเขียวแถบสีขาว	4	ท่อน	536.00	2,144.00	225.00	900.00	3,044.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 3/4" ท่อเขียวแถบสีขาว	4	ท่อน	332.00	1,328.00	200.00	800.00	2,128.00	
8	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1/2" ท่อเขียวแถบสีขาว	8	ท่อน	216.00	1,728.00	180.00	1,440.00	3,168.00	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	L/S	10,251.00	10,251.00	3,075.00	3,075.00	13,326.00	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	5,125.00	5,125.00	1,538.00	1,538.00	6,663.00	
11	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด, ทดสีและทำสัญลักษณ์ 50% / 30%	1	L/S	2,563.00	2,563.00	769.00	769.00	3,332.00	
12	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	8	อัน	769.00	6,152.00	220.00	1,760.00	7,912.00	
13	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	1	อัน	524.00	524.00	90.00	90.00	614.00	
14	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	2	ชุด	1,091.00	2,182.00	220.00	440.00	2,622.00	
15	เช็ควาล์ว 1" แนวตั้ง	1	ชุด	1,135.00	1,135.00	220.00	220.00	1,355.00	
16	เช็ควาล์ว 1" แนวนอน	1	ชุด	735.00	735.00	180.00	180.00	915.00	
17	ลูกกลย	2	ชุด	442.00	884.00	45.00	90.00	974.00	
18	RD. Ø 4"	7	อัน	799.00	5,593.00	220.00	1,540.00	7,133.00	
19	RD. Ø 3"	4	อัน	589.00	2,356.00	180.00	720.00	3,076.00	
20	RD. Ø 2"	9	อัน	559.00	5,031.00	150.00	1,350.00	6,381.00	รวม

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	FCO 4"	1	อัน	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
22	FCO 3"	1	อัน	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	
23	CO 2 1/2"	2	อัน	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
24	CO 4"	2	อัน	280.00	560.00	90.00	180.00	740.00	
25	P-TRAP 2 "	2	อัน	228.00	456.00	130.00	260.00	716.00	
26	U-TRAP 2 "	1	อัน	300.00	300.00	130.00	130.00	430.00	
27	ท่อ FLEX. Ø 4"	6	อัน	400.00	2,400.00	200.00	1,200.00	3,600.00	
28	ท่อ FLEX. Ø 2"	4	อัน	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
29	ท่อ FLEX. Ø 3"	5	อัน	200.00	1,000.00	150.00	750.00	1,750.00	
รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล									
									116,499.00

รวมค่างานต้นทุ้งงานระบบชลประทาน

116,499.00

and

เมื่อวันที่.....

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ต่างงานต้นทุนงานปรับปรุง									
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1	ชุด	21,330.00	21,330.00	-	-	21,330.00	
2	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	121	เมตร	1,500.00	181,500.00	-	-	181,500.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	20	บ่อ	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	ท่อลอดใต้พื้นถนนซีเมนต์โยหิน Ø 0.25 ม.	54	เมตร	200.00	10,800.00	50.00	2,700.00	13,500.00	
5	บ่อตกขยะ - ไขมัน	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
6	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน พื้นทางเท้า จัดหยาบ	40	ตร.ม.	341.00	13,640.00	-	-	13,640.00	
7	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน หน้า 12.5 ซม.	1588	ตร.ม.	580.00	921,040.00	-	-	921,040.00	
8	ประตูทางเข้า - ออก เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 6.00 ม.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
9	ทาสีรั้ว ทั้ง 2 ด้าน	525	ตร.ม.	44.00	23,100.00	34.00	17,850.00	40,950.00	
10	ทาสีน้ำมัน ทั้ง 2 ด้าน ร้วเหล็กโปร่ง	85	ตร.ม.	58.00	4,930.00	35.00	2,975.00	7,905.00	
11	กำจัดปลวก	212	L/S	90.00	19,080.00	-	-	19,080.00	
12	ถมดินลูกรังพร้อมบดอัด	2600	ลบ.ม.	280.00	728,000.00	-	-	728,000.00	
13	กiosk	7	จุด	600.00	4,200.00	112.00	784.00	4,984.00	
14	ป้ายเวลาทำการหนังสือขาว บริเวณบานประตูม้วน	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
15	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (0.90 x 2.00 ม.) DX	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
16	วางฝังรับพื้นพื้นบริเวณ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
17	ฐานรองรับถังบำบัด + พร้อมติดตั้ง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
18	ขอบ ค.ส.ล. ห้ามล้อ	24	ชุด	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	จน

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รั้วอาคาร+ฐานรากชนิดมีเสาเข็ม สูง 2.00 เมตร ผนังก่ออิฐบล็อกจาก โพรแนวตอนล่างทับ ตอนบนเหล็กโป๊ว	33	เมตร	4,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	รั้วอาคาร + ฐานราก ชนิดมีเสาเข็ม (สูง 2.00 เมตร) ผนังก่ออิฐบล็อกจาก โพรแนวทับแต่งร่องโชว์แนว	121	เมตร	3,600.00	435,600.00	-	-	435,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	พื้นปูนทราย พร้อมระดับพร้อมขัดหยาบ + ตีร่องก้างปลา	42	ตร.ม.	109.00	4,578.00	109.00	4,578.00	9,156.00	
23	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 100 ม.	40	เมตร	1,607.48	64,299.20	500.00	20,000.00	84,299.20	
24	บ่อพักน้ำทั้ง ค.ส.ล. ขนาด 1.25 x 1.25 x 1.20	2	ชุด	4,370.00	8,740.00	-	-	8,740.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ									2,749,974.20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง: ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย: นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่: ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ: เมื่อวัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดำเนินงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00		-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้าแบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	13,400.00		-	-	53,600.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	5,500.00		-	-	11,000.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00		-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00		-	-	27,000.00	
6	MC เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3	ชุด	6,000.00		-	-	18,000.00	
7	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	8	ชุด	4,500.00		-	-	36,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	7	ชุด	3,600.00		-	-	25,200.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3	ชุด	10,700.00		-	-	32,100.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	3	ชุด	2,800.00		-	-	8,400.00	
11	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	6,800.00		-	-	20,400.00	
12	SF-3 ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	12,500.00		-	-	25,000.00	
13	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00		-	-	5,700.00	
14	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6	ชุด	2,500.00		-	-	15,000.00	
15	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2	ชุด	15,000.00		-	-	30,000.00	
16	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00		-	-	15,000.00	
17	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น	7	ชุด	3,500.00		-	-	24,500.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสลอปก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาสลอปก จังหวัดนครพนม
สถาปัตย์กรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2 คุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	41,500.00	41,500.00		-	41,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	52,400.00	52,400.00		-	52,400.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	13,800.00	13,800.00		-	13,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1	ชุด	20,300.00	20,300.00		-	20,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	24,900.00	24,900.00		-	24,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							598,100.00	รวม