

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางานคหกรรม กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 26,166,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางานคหกรรม กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 ก.ย. 2566เป็นเงิน 26,152,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนอร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ 
7.2 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ 
7.3 นายพีรชาติ	กฤษณ์	กรรมการ  

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **- 5 ก.ย. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	11,734,858.64	/
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	8,502,211.54	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค	2,383,496.66	/
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	159,157.68	/
	งานตกแต่งภายในอาคาร	113,110.80	/
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	347,974.97	/
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,629,700.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	207,500.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	56,600.00	/
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	17,800.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	26,152,410.29	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	26,152,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นางนิอร สวงนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 5 ก.ย. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	9,357,941.50	1.2540	11,734,858.64	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	2,232,654.00			
	- งานฝ้าเพดาน	467,418.00			
	- งานพื้น	904,625.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	1,033,015.00			
	- งานสุขภัณฑ์	486,666.00			
	- งานหลังคา	870,757.00			
	- งานทาสี	231,738.00			
	- งานเปิดเดลิค (งานป้าย)	553,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,780,073.00	1.2540	8,502,211.54	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,565,620.54			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	160,203.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	174,891.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,900,715.04	1.2540	2,383,496.66	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	126,920.00	1.2540	159,157.68	
2	- งานตกแต่งภายในอาคาร	90,200.00	1.2540	113,110.80	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	277,492.00	1.2540	347,974.97	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2540	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		18,533,341.54	1.2540		
ค่า Factor F = 1.2540					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				23,240,810.29	



(นางนิอร สวงวณฺฐาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางานค่อแหลม กรุงเทพฯ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางานค่อแหลม กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	2,629,700.00	2,629,700.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				2,629,700.00	




(นางนือร สวงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางานค้อแหลม กรุงเทพฯ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางานค้อแหลม กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

- 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	17,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	70,000.00	
4	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	40,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	5,000.00	
6	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมในการขอมารถวัดน้ำ Ø 3/4	1	งาน	6,000.00	
8	ค่าติดตั้งประตูนิรภัย	1	งาน	8,000.00	
9	ค่าติดตั้งพัดลมช่วยชีวิต	1	งาน	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า ทุกรายการ			207,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)		ชุด		
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	14	ชุด	42,210.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			56,600.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C/KU	1	ชุด	5,000.00	
2	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา ขึ้นได้ 2 ทาง	1	ชุด	2,000.00	
4	บันไดอลูมิเนียม ขนาด 3.80 ม. พับเก็บได้	1	ชุด	6,000.00	
5	ป้ายประวัติอาคาร	1	ชุด	1,800.00	
	รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ			17,800.00	




(นางนือร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสามอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ

ธนาคารอมสินสาขางานรับปรับปรุง

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

หน่วยงานเจ้าของงานรับปรับปรุง

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานขึ้นทุนงานปรับปรุง								
1	1. งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	252.00	ลบ.ม.	-		112.00	28,224.00	28,224.00	
2	กลบดินฐานราก	114.50	ลบ.ม.	-		112.00	12,824.00	12,824.00	
3	เสาเข็ม Ø 0.35 x 23.00 ม.	6.00	ต้น	20,261.00	121,566.00	-	-	121,566.00	
4	เสาเข็ม Ø 0.50 x 23.00 ม.	12.00	ต้น	30,119.00	361,428.00	-	-	361,428.00	
5	เสาเข็ม Ø 0.60 x 23.00 ม.	38.00	ต้น	47,095.00	1,789,610.00	-	-	1,789,610.00	
6	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	6.00	ต้น	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
7	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	12.00	ต้น	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
8	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.60 ม.	38.00	ต้น	-	-	600.00	22,800.00	22,800.00	
9	พราหยาบราตน้ำอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	495.00	8,415.00	104.00	1,768.00	10,183.00	
10	คอนกรีตหยาบฐานราก	6.50	ลบ.ม.	1,610.00	10,465.00	327.00	2,125.50	12,590.50	
11	คอนกรีต fc' = 210 ksc พรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	550.00	ลบ.ม.	2,457.00	1,351,350.00	519.00	285,450.00	1,636,800.00	
12	คอนกรีตโครงสร้างสมนัยกันซึม	36.00	ลบ.ม.	2,682.00	96,552.00	519.00	18,684.00	115,236.00	
13	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	1.06	ตัน	23,200.00	24,592.00	4,400.00	4,664.00	29,256.00	
14	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	18.88	ตัน	22,350.00	421,968.00	4,400.00	83,072.00	505,040.00	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	9.58	ตัน	21,950.00	210,281.00	3,600.00	34,488.00	244,769.00	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	3.63	ตัน	21,750.00	78,952.50	3,600.00	13,068.00	92,020.50	
17	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	3.92	ตัน	21,750.00	85,260.00	3,100.00	12,152.00	97,412.00	
18	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	85.070	ตัน	21,750.00	1,850,272.50	3,100.00	263,717.00	2,113,989.50	
19	ลวดผูกเหล็ก	3,664.00	ก.ก.	33.00	120,912.00	-	-	120,912.00	
20	ไม่แบบ (คิด 50 %)	1,896.00	ตร.ม.	400.00	758,400.00	-	-	758,400.00	

๒- 5

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์บางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
	2. หมวดงานสถาปัตย์กรรม								
	2.1 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	1,352.00	ตร.ม.	284.00	383,968.00	94.00	127,088.00	511,056.00	
2	ผนังก่ออิฐฉาบเต็มแผ่น	50.00	ตร.ม.	584.00	29,200.00	176.00	8,800.00	38,000.00	
3	ฉาบปูนเรียบ	2,574.00	ตร.ม.	75.00	193,050.00	87.00	223,938.00	416,988.00	
4	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	213.00	ตร.ม.	80.00	17,040.00	105.00	22,365.00	39,405.00	
5	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.10 ม.	2,030.00	ม.	79.00	160,370.00	46.00	93,380.00	253,750.00	
6	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.20 ม.	30.00	ม.	120.00	3,600.00	64.00	1,920.00	5,520.00	
7	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.30 ม.	10.00	ม.	130.00	1,300.00	64.00	640.00	1,940.00	
8	กระเบื้องเซรามิคผนัง ขนาด 8"x 12" ผิวมัน สีขาว	276.00	ตร.ม.	329.00	90,804.00	166.00	45,816.00	136,620.00	
9	ผนังก่ออิฐฉาบปูนโครงสร้าง ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 4 มม. กันไฟ	242.00	ตร.ม.	2,580.00	624,360.00	522.00	126,324.00	750,684.00	
10	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	14.00	ตร.ม.	600.00	8,400.00	174.00	2,436.00	10,836.00	
11	บัวปูนปั้นขนาด 0.10*0.15ม	12.00	ม.	160.00	1,920.00	40.00	480.00	2,400.00	
12	ท่อน้ำภายในซึม	100.00	ตร.ม.	200.00	20,000.00	34.00	3,400.00	23,400.00	
13	กระเบื้อง Glass Coated สีชมพูเงา	65.00	ตร.ฟ.	280.00	18,200.00	15.00	975.00	19,175.00	
14	ผนังกรุฉาบปูนโครงสร้าง 12 มม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	655.00	7,860.00	120.00	1,440.00	9,300.00	
15	ผนังกรุฉาบปูนโครงสร้าง 12 มม. 1 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	413.00	4,130.00	95.00	950.00	5,080.00	
16	ผนังกรุฉาบปูนโครงสร้าง Highloss สีขาว	5.00	แผ่น	1,200.00	6,000.00	500.00	2,500.00	8,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานผนัง							2,232,654.00	

๗๗
๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้น								
1	(F1) พื้นผิวปูกระเบื้องยางโพลีเอสเตอร์ (NANO Super Glossy) A สีขาว ขนาด 24"x24" (ชนิดผิวมัน)	410.00	ตร.ม.	529.00	216,890.00	222.00	91,020.00	307,910.00	
2	(F2) พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ขนาด 12"x12" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	90.00	ตร.ม.	469.00	42,210.00	184.00	16,560.00	58,770.00	
3	(F3) พื้นผิวกรวดล้างสีเทาเข้ม เม็ดหินเบอร์ 5 สีเทาเข้ม	45.00	ตร.ม.	394.00	17,730.00	104.00	4,680.00	22,410.00	
4	(F4) พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" (ชนิดผิวด้าน)	52.00	ตร.ม.	529.00	27,508.00	222.00	11,544.00	39,052.00	
5	(F5) พื้นผิวปูกระเบื้องยางลายไม้หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	205.00	ตร.ม.	450.00	92,250.00	100.00	20,500.00	112,750.00	
6	(F6) พื้น ค.ส.ล. จัดเรียบ	510.00	ตร.ม.	109.00	55,590.00	64.00	32,640.00	88,230.00	
7	(F7) พื้นผสมน้ำยากันซึมทำผิวขัดมัน ทาทั้งด้วยน้ำยากันซึม	54.00	ตร.ม.	323.00	17,442.00	117.00	6,318.00	23,760.00	
8	(F8) ราจรอบยาแนว ปูด้วยแผ่นยางกันซึมความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. ทำผิวขัดมัน	52.00	ตร.ม.	300.00	15,600.00	150.00	7,800.00	23,400.00	
9	(F9) ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ขนาด 12"x12"ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	41.00	ตร.ม.	469.00	19,229.00	184.00	7,544.00	26,773.00	
10	เส้นแบ่งพื้นเสตนเลส หน้า 10มม.	25.00	ม.	250.00	6,250.00	50.00	1,250.00	7,500.00	
11	คั้น คสล.ห้ามล้อ	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
12	สีเบ่งเส้นจราจร	84.00	ม.	34.00	2,856.00	35.00	2,940.00	5,796.00	
	งานบันได								
13	F3 ผิวกรวดล้างสีเทาเข้ม เม็ดหิน เบอร์ 3 สีเทาเข้ม	11.00	ตร.ม.	394.00	4,334.00	179.00	1,969.00	6,303.00	
14	F4 ผิวทาสีขัดสีขาว ใช้หินเกล็ดเบอร์ 2 สีขาว และ ขาวเทา	65.00	ตร.ม.	453.00	29,445.00	179.00	11,635.00	41,080.00	
15	F6 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	14.00	ตร.ม.	123.00	1,722.00	82.00	1,148.00	2,870.00	
16	F9 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12"	17.00	ตร.ม.	469.00	7,973.00	184.00	3,128.00	11,101.00	
17	ราวกันตกเสตนเลส Ø 2" x Ø1" หน้า 1.2 มม.	11.00	ม.	3,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
18	ราวกันตกเสตนเลสจับเดี่ยว ขนาด Ø 2 นิ้ว	7.00	ม.	1,400.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
19	जूबन दोरुमीयेम 3 रोंग ขนาด 25x50 มม.	119.00	म.	200.00	23,800.00	42.00	4,998.00	28,798.00	
20	ปูกระเบื้องลูกนอน	119.00	ม.	280.00	33,320.00	158.00	18,802.00	52,122.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							904,625.00	

8/24/5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปลือย ขนาด 1.80 x 2.50 ม.	5.00	ชุด	39,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
2	D1' ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	22,100.00	22,100.00	-	-	22,100.00	
3	D2 ประตูไม้โอ๊คยกกันขึ้นพื้นสี ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	400.00	400.00	8,400.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คยกกันขึ้น ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	12.00	ชุด	4,800.00	57,600.00	500.00	6,000.00	63,600.00	
5	D5 ประตูบานกระจกนิรภัยเปลือย ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
6	D6 ประตูบานไม้โอ๊คยกกันขึ้น ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	400.00	400.00	5,200.00	
7	D7 ประตูบานไม้โอ๊คยก ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	350.00	1,050.00	11,550.00	
8	D8 ประตูเลื่อนห้องน้ำผู้พิการ ขนาด 2.15 x 1.72 ม.	3.00	ชุด	20,655.00	61,965.00	-	-	61,965.00	
9	D9 ประตูเหล็กเปิดคู่ ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	D10 ประตูสเตนเลส ขนาด 1.95 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
11	SD1 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 ม.	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
12	SD2 ประตูเหล็กบานที่ปิดรีโมทไฟฟ้า ขนาด 2.40 x 6.00 ม. (จอดรถ)	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
13	SD3 ประตูเหล็กบานเปิดรีโมทไฟฟ้า ขนาด 2.50 x 6.20 ม. (ชั้น 2)	1.00	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
14	SD4 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 ม.	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
15	W1 หน้าต่างบานเลื่อนกระจก ขนาด 1.45 x 2.00 ม.	15.00	ชุด	9,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
16	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระจก ขนาด 2.20 x 1.00 ม.	4.00	ชุด	6,700.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
17	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระจก ขนาด 0.55 x 0.65 ม.	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
18	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด 2.20 x 2.50 ม.	4.00	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
19	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด 4.10 x 2.55 ม.	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
20	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด 5.55 x 2.55 ม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	

RMH
S

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๖

[illegible]

✓
✓
✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นรอรอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) C 1391 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.00	ชุด	4,850.00	87,300.00	450.00	8,100.00	95,400.00	
2	สายฉีดชำระอ่อน CT993K#CR	18.00	ชุด	650.00	11,700.00	35.00	630.00	12,330.00	
3	อ่างล้าง (แบบฝังเคาน์เตอร์) C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	3,500.00	31,500.00	450.00	4,050.00	35,550.00	
4	อ่างล้าง (แบบฝังเขavn) C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
5	ที่ระบายน้ำทิ้ง 640 Z1 (HM)	18.00	ชุด	795.00	14,310.00	75.00	1,350.00	15,660.00	
6	โถปัสสาวะ C 307 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	2,100.00	18,900.00	450.00	4,050.00	22,950.00	
7	แผงกั้นโถปัสสาวะ C 306	3.00	ชุด	1,700.00	5,100.00	170.00	510.00	5,610.00	
8	ที่ใส่กระดาษ C 814	18.00	ชุด	365.00	6,570.00	120.00	2,160.00	8,730.00	
9	กระจกเงา	45.00	ตร.ฟ.	120.00	5,400.00	30.00	1,350.00	6,750.00	
10	ก๊อกเตี้ยน้ำดื่ม CT-175C11(HM)	9.00	ชุด	480.00	4,320.00	25.00	225.00	4,545.00	
11	ชุดประตุน้ำห้องน้ำสำเร็จรูป PU Foam ทน 30 มม.	15.00	ชุด	13,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
12	Floor Drain 2"	15.00	ชุด	710.00	10,650.00	75.00	1,125.00	11,775.00	
13	เคาเตอร์ห้องน้ำ แกรนิติตาไทย	9.00	ชุด	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
14	ราวพยุง 80x70 สแตนเลส	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	70.00	210.00	7,710.00	
15	ราวพยุง 60x90 สแตนเลส	3.00	ชุด	1,550.00	4,650.00	70.00	210.00	4,860.00	
16	ราวกันล้มข้างโถชักสแตนเลส	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	70.00	210.00	7,110.00	
17	สื่อบิวาลัว โครเมี่ยม	59.00	ชุด	350.00	20,650.00	-	-	20,650.00	
18	ที่พิงงาน 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	2.00	ใบ	2,890.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
19	ก๊อมน้ำ อ่างล้างงาน	2.00	อัน	800.00	1,600.00	103.00	206.00	1,806.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							486,666.00	

ผู้ตรวจ
ผู้ทำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานหลังคา								
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.5 มม.	224.00	ตร.ม.	350.00	78,400.00	70.00	15,680.00	94,080.00	
2	FLASHING กว้าง 60 ซม.	65.00	ม.	220.00	14,300.00	50.00	3,250.00	17,550.00	
3	รางน้ำสแตนเลส 1.5 มม.	25.00	ม.	1,200.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	ฉนวน PE ชนิดป้องกันความร้อนพอยด์ฟูม 1 ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	220.00	ตร.ม.	70.00	15,400.00	25.00	5,500.00	20,900.00	
	งานไม้โครงเหล็กรับผนังตั้งด้านหน้า								
5	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x3.2 มม.	20.00	ท่อน	288.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
6	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	50.00	ท่อน	588.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
7	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	60.00	ท่อน	1,050.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
8	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 150x100x3.2 มม.	25.00	ท่อน	1,850.00	46,250.00	-	-	46,250.00	
9	โครงเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	36.00	ท่อน	470.00	16,920.00	-	-	16,920.00	
10	โครงเหล็กแผ่น ขนาด 50 มม. หนา 2 มม.	8.00	ท่อน	100.00	800.00	-	-	800.00	
11	ค่าแรงเหล็กบุพกรณ(30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	67,247.00	67,247.00	67,247.00	
12	ทาสีกันสนิม 2 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	255.00	ตร.ม.	58.00	14,790.00	35.00	8,925.00	23,715.00	
13	Facade อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 10x50x3.2 มม.	110.00	ตร.ม.	2,000.00	220,000.00	500.00	55,000.00	275,000.00	
14	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด xs 63 ขูไฟฟ้า	35.00	แผ่น	2,790.00	97,650.00	-	-	97,650.00	
15	เหล็ก Plate ขนาด 200x200 มม. หนา 10 ม.	75.00	แผ่น	100.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

W
S

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

[illegible]

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงเหล็กม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางดงเหล็กม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างดำเนินงานปรับปรุง								
3. งานสาธารณูปโภค									
3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
- ตู้ MDB, 200 A, IC ≥ 25 KA, 400 V.									
MAIN MCCB, 3P, 200 AT, 250 AF, 36 KA.	1.00	ตัว		3,766.00	3,766.00	-	-	3,766.00	
MCCB, 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 36 KA.	3.00	ตัว		2,184.00	6,552.00	-	-	6,552.00	
DIGITAL POWER METER	3.00	ตัว		6,240.00	18,720.00	-	-	18,720.00	
PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว		2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด		32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้		33,300.00	33,300.00	4,500.00	4,500.00	37,800.00	
ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTRIBUTION BOARD)									
- ตู้ DB, 100 A, IC ≥ 25 KA, 415 V.									
MAIN MCCB 3P, 100 AT, 100 AF, 25 KA.	2.00	ตัว		2,184.00	4,368.00	-	-	4,368.00	
MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 KA.	7.00	ตัว		2,184.00	15,288.00	-	-	15,288.00	
DIGITAL POWER METER (PM 2230)	7.00	ตัว		6,240.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
SURGE ARRESTER CLASS II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	2.00	ชุด		15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (Form 1) (IP31)	2.00	ตู้		31,200.00	62,400.00	4,000.00	8,000.00	70,400.00	

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสวนสาธารณะสันติสุขบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สุธาทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2560

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แรงย้อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	833.00	1,666.00	-	-	1,666.00	Qovs
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	1,057.00	2,114.00	-	-	2,114.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	11.00	ตัว	1,582.00	17,402.00	-	-	17,402.00	RCBO
	Consumer Unit 6 CKT.	2.00	ตู้	1,799.00	3,598.00	700.00	1,400.00	4,998.00	
	Consumer Unit 10 CKT.	2.00	ตู้	2,030.00	4,060.00	700.00	1,400.00	5,460.00	
	แรงย้อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	3.00	ตัว	3,710.00	11,130.00	-	-	11,130.00	"
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	8.00	ตัว	1,771.00	14,168.00	-	-	14,168.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	29.00	ตัว	162.00	4,698.00	-	-	4,698.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	18.00	ตัว	1,582.00	28,476.00	-	-	28,476.00	RCBO
	Load Panel 18 CKT.	2.00	ตู้	6,755.00	13,510.00	1,000.00	2,000.00	15,510.00	
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	
	Load Panel 18 CKT. MAIN LUG	2.00	ตู้	4,704.00	9,408.00	1,000.00	2,000.00	11,408.00	
	Load Panel 30 CKT. MAIN LUG	2.00	ตู้	6,118.00	12,236.00	1,000.00	2,000.00	14,236.00	

๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางวงแหวน กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางวงแหวน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตยกรรม

นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	9.00	180.00	7.00	140.00	320.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	14.00	1,260.00	10.00	900.00	2,160.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	36.00	เมตร	23.00	828.00	12.00	432.00	1,260.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	262.00	เมตร	39.00	10,218.00	16.00	4,192.00	14,410.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	130.00	เมตร	61.00	7,930.00	20.00	2,600.00	10,530.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	10.00	เมตร	96.00	960.00	25.00	250.00	1,210.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	1.00	งาน	1,496.32	1,496.32	-	-	1,496.32	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	18.00	เมตร	28.00	504.00	12.00	216.00	720.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	72.00	เมตร	48.00	3,456.00	20.00	1,440.00	4,896.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	72.00	เมตร	103.00	7,416.00	30.00	2,160.00	9,576.00	
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	160.00	เมตร	271.00	43,360.00	50.00	8,000.00	51,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)								
	- สายไฟฟ้าชนิด กับไฟ (FRC.)	1.00	งาน	3,831.52	3,831.52	-	-	3,831.52	7 % ของค่าวัสดุ
	สายกัมพูขนาด 6 sq.mm. 1C-FRC.	24.00	เมตร	72.00	1,728.00	16.00	384.00	2,112.00	
	สายกัมพูขนาด 16 sq.mm. 1C-FRC.	96.00	เมตร	140.00	13,440.00	30.00	2,880.00	16,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,061.76	1,061.76	-	-	1,061.76	7 % ของค่าวัสดุ

26 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงแขวงหลวง
 กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขางดงแขวงหลวง
 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย
 นายบุญชู
 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

แบบเลขที่
 ๒๕๖๕

ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่
 ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	18.00	เมตร	27.00	486.00	22.00	396.00	882.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	22.00	เมตร	38.00	836.00	24.00	528.00	1,364.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	124.00	เมตร	55.00	6,820.00	28.00	3,472.00	10,292.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	54.00	เมตร	95.00	5,130.00	32.00	1,728.00	6,858.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	22.00	เมตร	138.00	3,036.00	42.00	924.00	3,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,446.20	2,446.20	-	-	2,446.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	66.00	เมตร	219.00	14,454.00	48.00	3,168.00	17,622.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,168.10	2,168.10	-	-	2,168.10	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	โคมไฟส่องป้าย ขนาดความยาวก้านรวมโค้ง 60ซม. หลอด par38 (15watt) หลอดสปอริตไลท์ก้านน้ำ	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	115.00	115.00	1,215.00	
	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สีอุณหภูมิ โคมแกน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	3.00	ชุด	2,895.00	8,685.00	1,250.00	3,750.00	12,435.00	
	โคมไฟชั้นบันได LED 2W CCT 3000K	8.00	ชุด	1,425.00	11,400.00	165.00	1,320.00	12,720.00	
	โคมไฟพแนลแอลอีดี 50วัตต์ LED Panel 50W 60x120ซม. รุ่นบาง	23.00	ชุด	1,900.00	43,700.00	150.00	3,450.00	47,150.00	
	โคมไฟพแนลแอลอีดี 50วัตต์ LED Panel 50W 60x120ซม. รุ่นบาง ติดลอย	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	150.00	150.00	2,050.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	23.00	ชุด	450.00	10,350.00	115.00	2,645.00	12,995.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ผ่าครอบก้านน้ำ กันฝุ่น	27.00	ชุด	950.00	25,650.00	135.00	3,645.00	29,295.00	
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	24.00	ชุด	700.00	16,800.00	115.00	2,760.00	19,560.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	148.00	ชุด	1,060.00	156,880.00	115.00	17,020.00	173,900.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T) ติดลอย	24.00	ชุด	1,480.00	35,520.00	115.00	2,760.00	38,280.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม.	15.00	ชุด	900.00	13,500.00	115.00	1,725.00	15,225.00	
	(สำหรับต่อแบบเตอร์รี่ส่วนกลาง)								

๒๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงแขวง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางดงแขวง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันคุณวุฒิ

ประมาณราคาโดย นายปัญญา สถาบันคุณวุฒิ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	62.00	ตัว	29.00	1,798.00	80.00	4,960.00	6,758.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	12.00	ตัว	53.00	636.00	85.00	1,020.00	1,656.00	
	หน้าฉากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แบบนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	หน้าฉากฝาครอบแผงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	54.00	ชุด	22.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	38.00	ชุด	76.00	2,888.00	90.00	3,420.00	6,308.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	110.00	ชุด	123.00	13,530.00	90.00	9,900.00	23,430.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	54.00	ชุด	198.00	10,692.00	90.00	4,860.00	15,552.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1.00	ชุด	1,661.00	1,661.00	265.00	265.00	1,926.00	
	หน้าฉากพร้อมแผงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	110.00	ชุด	22.00	2,420.00	-	-	2,420.00	
	หน้าฉากพร้อมแผงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	54.00	ชุด	33.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
	สายไฟฟ้าวงจรร้อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	3,707.00	เมตร	9.00	33,363.00	7.00	25,949.00	59,312.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	962.00	เมตร	14.00	13,468.00	10.00	9,620.00	23,088.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,278.17	3,278.17	-	-	3,278.17	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	468.00	เมตร	25.00	11,700.00	10.00	4,680.00	16,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	819.00	819.00	-	-	819.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	677.00	เมตร	38.00	25,726.00	12.00	8,124.00	33,850.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,800.82	1,800.82	-	-	1,800.82	7 % ของค่าวัสดุ

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ - 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,556.00	เมตร	27.00	42,012.00	22.00	34,232.00	76,244.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,301.80	6,301.80	-	-	6,301.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	338.00	เมตร	56.00	18,928.00	26.00	8,788.00	27,716.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	156.00	เมตร	101.00	15,756.00	32.00	4,992.00	20,748.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	5,202.60	5,202.60	-	-	5,202.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	30.00	เมตร	5.00	150.00	11.00	330.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	22.50	22.50	-	-	22.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 200 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	78.00	เมตร	421.00	32,838.00	60.00	4,680.00	37,518.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	4,925.70	4,925.70	-	-	4,925.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้ทึบสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอรินอล 20 ชุด
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 45	27.00	ตัว	269.00	7,263.00	110.00	2,970.00	10,233.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV ขนาด 0.65 sq.มม. (10 คู่สาย)	48.00	เมตร	55.00	2,640.00	16.00	768.00	3,408.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	54.00	เมตร	56.00	3,024.00	26.00	1,404.00	4,428.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	48.00	เมตร	101.00	4,848.00	32.00	1,536.00	6,384.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางอกหล่ม กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขางอกหล่ม กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สกลทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ - 5 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,180.80	1,180.80	-	-	1,180.80	15 % ของค่าวัสดุ

	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,260.00	เมตร	13.00	16,380.00	10.00	12,600.00	28,980.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	70.00	ตัว	269.00	18,830.00	110.00	7,700.00	26,530.00	
	ตัวรับคู่มือคอมพิวเตอร์ RJ45 พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1.00	ชุด	1,953.00	1,953.00	265.00	265.00	2,218.00	
	หมวกภาพพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	35.00	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	57.00	เมตร	56.00	3,192.00	26.00	1,482.00	4,674.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	101.00	1,515.00	32.00	480.00	1,995.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	706.05	706.05	-	-	706.05	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวสกรูฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. L300 mm. พร้อมฐานรับ	12.00	ชุด	2,225.00	26,700.00	200.00	2,400.00	29,100.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมเบตตรวดสกรวดสำหรับเจาะรู (EARTH PIT BOX)	5.00	ชุด	2,518.00	12,590.00	500.00	2,500.00	15,090.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	4.00	กล่อง	2,350.00	9,400.00	300.00	1,200.00	10,600.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	136.00	เมตร	230.00	31,280.00	40.00	5,440.00	36,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	4,692.00	4,692.00	-	-	4,692.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	88.00	เมตร	16.00	1,408.00	23.00	2,024.00	3,432.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	211.20	211.20	-	-	211.20	15 % ของค่าวัสดุ

๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **- 5 มิ.ย. 2566**

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	LIGHTING CONTROL PANEL ATM	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	LIGHTING CONTROL PANEL F.1	1.00	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	LIGHTING CONTROL PANEL F.2	1.00	ตู้	6,200.00	6,200.00	300.00	300.00	6,500.00	
	LIGHTING CONTROL PANEL F.5 (TSA)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	เสาโคมไฟถนนกลม: ติดตั้งภายนอก มีช่อง SERVICE DOOR สูง 6 เมตร.	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	650.00	1,300.00	18,300.00	
	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับเสาไฟสูง 6 เมตร.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	ระบบป้องกันไฟลามอุดช่องว่างท่อไฟฟ้าและปรับอากาศ (FIRE BARRIER SYSTEM)	3.00	ตรม.	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,565,620.54	

5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานตึก 5 ชั้น อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์รวมราชการ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	คำทอน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร)								
1	คำทอน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU	5.00	เมตร	640.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
2	คำทอน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	12.00	เมตร	645.00	7,740.00	-	-	7,740.00	
3	คำทอน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	2.00	เมตร	945.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
4	คำทอน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU	40.00	เมตร	945.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล้องโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร								
5	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
6	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	7,350.00	44,100.00	300.00	1,800.00	45,900.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
7	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	
8	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	3.00	ตัว	2,140.00	6,420.00	650.00	1,950.00	8,370.00	
9	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	3.00	ตัว	3,391.00	10,173.00	650.00	1,950.00	12,123.00	
10	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	1.00	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
	สวิทช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
11	สวิทช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	7.00	ตัว	520.00	3,640.00	90.00	630.00	4,270.00	
12	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	หมวดยืดหด								
13	หน้าฉากระบายอากาศชนิดมีครอปกันน้ำ และตะแกรงกันแมลง	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
14	ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	เมตร	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
15	ตู้โลหะพร้อมสวิทช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	2.00	ตู้	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							160,203.00	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอนันตสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารอนันตสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ - 5 มิ.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบสุขาภิบาล										
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	46.00	ท่อน	516.00		23,736.00		480.00	22,080.00	45,816.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	13.00	ท่อน	319.00		4,147.00		300.00	3,900.00	8,047.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" " ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	230.00		690.00		240.00	720.00	1,410.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	145.00		1,885.00		160.00	2,080.00	3,965.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	92.00		460.00		120.00	600.00	1,060.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 1"	4.00	ท่อน	304.00		1,216.00		120.00	480.00	1,696.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 3/4"	6.00	ท่อน	184.00		1,104.00		120.00	720.00	1,824.00	
8	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 1/2"	13.00	ท่อน	149.50		1,943.50		120.00	1,560.00	3,503.50	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	14,072.00		14,072.00		4,222.00	4,222.00	18,294.00	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	7,036.00		7,036.00		2,111.00	2,111.00	9,147.00	
11	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทดสอบและทำสัญลักษณ์	1.00	L/S	3,518.00		3,518.00		1,056.00	1,056.00	4,574.00	
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	12.00	ท่อน	581.00		6,972.00		300.00	3,600.00	10,572.00	
13	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	2,092.00		2,092.00		608.00	608.00	2,700.00	
14	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	1,046.00		1,046.00		314.00	314.00	1,360.00	
15	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	6.00	อัน	667.00		4,002.00		120.00	720.00	4,722.00	
16	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	4.00	อัน	480.00		1,920.00		90.00	360.00	2,280.00	
17	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	1.00	ชุด	1,091.00		1,091.00		90.00	90.00	1,181.00	
18	เช็ควาล์ว 1"	4.00	ชุด	735.00		2,940.00		90.00	360.00	3,300.00	
19	ลูกลอย	1.00	ชุด	189.00		189.00		45.00	45.00	234.00	

๗ ๗

✓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานพื้ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงคอแหลม กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขางดงคอแหลม กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นางไกรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
- 5 มิ.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30	75.00	เมตร	450.00	33,750.00	135.00	10,125.00	43,875.00	
2	บ่อพัก ค.ส.ล. (พ1)	13.00	บ่อ	650.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
3	บ่อดักขยะ ค.ส.ล.	2.00	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	64.00	เมตร	650.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
5	บ่อบำบัดน้ำเสีย (3000 ลิตร)	1.00	ชุด	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	
6	ฐานรองรับถังบำบัด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	กำจัดปลวก	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	งานวางผังอาคาร(ทำใหม่)	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
9	ทางลาดเอียง	73.00	ตร.ม.	500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
10	รั้วโปร่ง	1.20	เมตร	4,800.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
11	ทาสีรั้วเดิม สูง 2 เมตร	213.00	ตร.ม.	55.00	11,715.00	34.00	7,242.00	18,957.00	
12	วางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก	6.00	เมตร	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
13	กioskสนาม	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
14	ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 5.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
									</

หน้า
หน้า

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ อาคารรองรับสำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารสำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่..... 5 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน เขตฯ								
1	S4 โต๊ะทำงานผู้บริหาร	2.00	ตัว	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	S4-1 โต๊ะทำงานผู้บริหาร (แบบพิเศษ)	1.00	ตัว	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	12.00	ตัว	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
4	MC-2 เก้าอี้ผู้บริหาร	6.00	ตัว	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	19.00	ตัว	4,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00	
6	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	17.00	ตัว	3,600.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
7	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	23.00	ตัว	2,800.00	64,400.00	-	-	64,400.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังเพดาน CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	52,400.00	52,400.00	-	-	52,400.00	
9	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังเพดาน CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	63,000.00	189,000.00	-	-	189,000.00	
10	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงานสาขา								
11	CO-1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ตัว	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
12	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	4.00	ตัว	13,400.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
13	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ตัว	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
14	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ตัว	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
15	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ตัว	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
16	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

หน้า 5

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นอาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
- 5 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	ลิฟท์ ขนาด 750 kg	1.00	ชุด	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	
18	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
19	เครื่องปั๊มน้ำขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
20	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
21	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟสำหรับฉุกเฉิน)	17.00	ชุด	2,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
22	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	4.00	ชุด	13,800.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
23	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
24	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	63,000.00	189,000.00	-	-	189,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							2,629,700.00	

รวม 2,629,700.00