


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสภาพลักษณะธนาคารออมสินสาขาคะมอแล้ง บางแค กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 693,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสภาพลักษณะธนาคารออมสินสาขาคะมอแล้ง บางแค กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูป และรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 ก.ย. 2566เป็นเงิน 693,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวณัฐดา	ศรีสุวรรณ	กรรมการ 
7.3 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ  แก้ววิชิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอตร์ บางแค กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาคะมอตร์ บางแค กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	504,504.06	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	163,583.42	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,200.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	693,287.48	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	693,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายสมฤทธิ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐดา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

1 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3073	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	5,570.00			
	- งานฝ้าเพดาน	39,945.00			
	- งานพื้น	20,772.00			
	- งานผนัง	118,326.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	128,700.00			
	- งานเปิดเดสิด (งานป้าย)	72,600.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	385,913.00	1.3073	504,504.06	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	59,729.54			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	65,401.20			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	125,130.74	1.3073	163,583.42	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3073	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3073	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3073	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3073	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		511,043.74	1.3073		
ค่า Factor F = 1.3073					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				668,087.48	

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐดา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอตร์ บางแค กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาคะมอตร์ บางแค กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐดา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอรรถ บางแค กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาคะมอรรถ บางแค กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

- 1 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	9,700.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	12,000.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	3,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,200.00	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐดา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงศ์ แก้ววิจิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงสำนักงานกรมที่ดินสวท บางแค กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสินสาขาคะมอชลี บางแค กรุงเทพมหานคร

สภาปัตยกรรม

นายบุญผะเหวด อ้นรุจิรัมย์

ส่วนออกแบบ

หน้า ๖๕

518

[illegible]

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย

27

เมื่อวันที่ ๑๕-๒๕๖๓

[illegible]

20

เมื่อวันที่ ๒๕ ๒๕๕๕

[illegible]

22

เมื่อวันที่.....-.....-..... 2566

[illegible]

2572

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมออลล์ บางแค กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาคะมออลล์ บางแค กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายธนัญกรณ์ สหพรหมทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ - 1 มิ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W135 มม. (S)	4.00	ชุด	620.00	2,480.00	115.00	460.00	2,940.00	✓
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W130 มม. (T)	14.00	ชุด	1,060.00	14,840.00	115.00	1,610.00	16,450.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	12.00	เมตร	1,200.00	14,400.00	50.00	600.00	15,000.00	✓
2	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	236.00	เมตร	9.00	2,124.00	7.00	1,652.00	3,776.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	22.00	เมตร	14.00	308.00	10.00	220.00	528.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	170.24	170.24	-	-	170.24	✓
3	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	86.00	เมตร	27.00	2,322.00	22.00	1,892.00	4,214.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	348.30	348.30	-	-	348.30	✓
4	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์หึ่งวงเดียว (S)	6.00	ตัว	29.00	174.00	80.00	480.00	654.00	✓
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	2.00	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	✓
5	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับไฟ 2P+E สีขาว	4.00	ชุด	123.00	492.00	90.00	360.00	852.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	4.00	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	✓

8 JR

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอศิลป์ บางแค กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาคะมอศิลป์ บางแค กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายณัฏฐกรณ์ สงพรมพิชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **- 1 ก.ย. 2560**

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ได้รื้อมคอมพิวเตอร์ RJ 45	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	✓ 110.00	660.00	✓ 2,940.00	
	สาย UTP. CAT.6	150.00	เมตร	11.00	1,650.00	✓ 10.00	1,500.00	✓ 3,150.00	
	หน้ากปกพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	2.00	ชุด	45.00	90.00	✓ -	-	✓ 90.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	50.00	เมตร	38.00	1,900.00	✓ 24.00	1,200.00	✓ 3,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	285.00	285.00	✓ -	-	✓ 285.00	
7	ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler)								
	ค้ายึดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์	3.00	ชุด	-	-	500.00	1,500.00	✓ 1,500.00	
	คำ Drain น้ำ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	✓ 3,000.00	
8	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	ค้ายึดอุปกรณ์ (SMOKE DETECTOR)	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	✓ 600.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							59,729.54	

๓๖๓๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมออลลี่ บางแค กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสาขาคะมออลลี่ บางแค กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ประมาณราคาโดย : นายชนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่ :
ส่วนออกแบบ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
1.	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ										
	สังกะสีและอุปกรณ์	122.00	ตร.ฟุต.	10.00		1,220.00		18.00	2,196.00	3,416.00	✓
	- สังกะสี No.26 (BWG)	122.00	ตร.ฟุต.	6.00		732.00		15.00	1,830.00	2,562.00	✓
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	2.00	ชุด	450.00		900.00		100.00	200.00	1,100.00	✓
	- Splitter Damper	122.00	ตร.ฟุต.	14.00		1,708.00		8.00	976.00	2,684.00	✓
	- Support	48.00	ตร.ม.	285.00		13,680.00		120.00	5,760.00	19,440.00	✓
	- Chamber (สกรัทบอร์ดหนา 8 มม. โครงเคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	0.36	ตร.ม.	300.00		108.00		80.00	28.80	136.80	✓
	- SERVICE PANEL	1.00	LOT	917.40		917.40		-	-	917.40	✓
	- Accessory										
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³	6.00	เมตร	410.00		2,460.00		45.00	270.00	2,730.00	✓
	- Flex Ø 8"										
	Grille & Slot	1.00	ชุด	1,466.00		1,466.00		345.00	345.00	1,811.00	✓
	- RAG 48" x 24"	2.00	ชุด	2,688.00		5,376.00		1,150.00	2,300.00	7,676.00	✓
	- 5 SLOT 20 m.	1.00	ชุด	3,186.00		3,186.00		1,242.00	1,242.00	4,428.00	✓
2	CAT WALK										
	- Cat Walk	1.00	ชุด	18,500.00		18,500.00		-	-	18,500.00	✓
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									65,401.20	✓

A DS S