


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 15,455,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2566เป็นเงิน 15,455,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนอร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ 
7.2 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ 
7.3 นายพีรชาติ	กุยรัตน์	กรรมการ 



ขายวัสดุของเดิม

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1. ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	<u>บาท</u>

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง ซากอาคารและส่วนประกอบที่รื้อออกทั้งหมด ยกเว้นครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

๕ ๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	5,846,387.27	
	หมวดงานสถาปัตย์	5,438,466.85	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,481,875.52	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	114,469.75	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	193,689.27	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	656,448.87	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,045,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	638,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	29,075.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	11,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,455,012.53	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	15,455,000.00	
	ตัวอักษร (สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	100,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ณพ

(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณพ

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณพ กุศล

(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

25 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	4,532,785.91	1.2898	5,846,387.27	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	1,337,041.00			
	- งานฝ้าเพดาน	278,335.00			
	- งานพื้น	484,542.00			
	- งานบันได	258,950.50			
	- งานประตู - หน้าต่าง	657,275.00			
	- งานสุขภัณฑ์	156,132.00			
	- งานหลังคา	160,650.00			
	- งานทาสี	173,794.00			
	- งานเปิดเคล็ด (งานป้าย)	709,800.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	4,216,519.50	1.2898	5,438,466.85	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	934,477.84			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	79,009.00			
	- งานสุขาภิบาล	135,432.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,148,918.84	1.2898	1,481,875.52	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	88,750.00	1.2898	114,469.75	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	150,170.00	1.2898	193,689.27	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	508,954.00	1.2898	656,448.87	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2898	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		10,646,098.25	1.2898		
ค่า Factor F = 1.2898					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				13,731,337.53	

ฉฉ

(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,045,100.00	1,045,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,045,100.00	

๑๗


(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

25 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	70,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำรั่ว	1	งาน	40,000.00	
5	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	2	เที่ยว	20,000.00	
6	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	5,000.00	
7	ผนังรั้วชั่วคราวรอบแนวถนนแผ่นเมทัลชีส สูง 3.00 ม. โครงเหล็ก	1	งาน	80,000.00	
8	รถถอนอาคารเดิม	1	งาน	200,000.00	
9	รถถอนประตูรั้ว (เดิม)	1	งาน	10,000.00	
10	รถถอนพัดลมช่วยชีวิตของเดิมและติดตั้งใหม่	1	งาน	1,500.00	
11	ค่าติดตั้งทำสีใหม่ประตูรั้วของเดิม (บานห้องมั่นคง)	1	งาน	12,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				638,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	5	ชุด	15,075.00	
	(3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				29,075.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
2	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา สูง 13 ฟุต	1	ชุด	2,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียมพับเก็บได้ 3 ชั้น	1	ชุด	6,000.00	
รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ				11,000.00	




(นางนิอร สวงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

25 ส.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1. งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	149.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,688.00	16,688.00	
2	กลบดินฐานราก	91.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,192.00	10,192.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม.	19.00	ต้น	10,571.00	200,849.00	-	-	200,849.00	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม.	33.00	ต้น	15,714.00	518,562.00	-	-	518,562.00	
5	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	19.00	ต้น	-	-	300.00	5,700.00	5,700.00	
6	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.	33.00	ต้น	-	-	500.00	16,500.00	16,500.00	
7	พราชมยาบราคาไม้อัดแน่น	9.52	ลบ.ม.	368.00	3,503.36	104.00	990.08	4,493.44	
8	คอนกรีตหยาบฐานราก	6.90	ลบ.ม.	1,610.00	11,109.00	426.00	2,939.40	14,048.40	
9	คอนกรีต f'c = 210 Ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	314.50	ลบ.ม.	1,813.00	570,188.50	519.00	163,225.50	733,414.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	43.50	ลบ.ม.	2,039.00	88,696.50	519.00	22,576.50	111,273.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.92	ต้น	29,021.03	26,699.35	4,400.00	4,048.00	30,747.35	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	12.78	ต้น	27,855.14	355,988.69	4,400.00	56,232.00	412,220.69	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	4.12	ต้น	25,296.73	104,222.53	3,600.00	14,832.00	119,054.53	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	5.10	ต้น	25,392.52	129,501.85	3,600.00	18,360.00	147,861.85	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	6.94	ต้น	27,570.09	191,336.42	3,100.00	21,514.00	212,850.42	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	18.94	ต้น	25,018.69	473,853.99	3,100.00	58,714.00	532,567.99	
17	ลวดผูกเหล็ก	1,464.00	ก.ก.	40.66	59,526.24	-	-	59,526.24	
18	ไม้แบบ (คิด 50 %)	1,198.00	ตร.ม.	535.00	640,930.00	-	-	640,930.00	
19	ค่าแรงไม้แบบ	2,396.00	ตร.ม.	-	-	139.00	333,044.00	333,044.00	
20	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	359.00	ลบ.พ.	400.00	143,600.00	-	-	143,600.00	

รวม ๑๗๗

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

เมื่อวานนี้? ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

✓✓

[illegible]

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

[illegible]

✓

ข้อใดเป็นการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สภาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนข้อ ๕

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]

VF
HR

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.4 งานบันได								
	งานบันไดภายในอาคาร								
	- ราวบันไดสเตนเลส บน ๑ 2" ล่าง 1" x 1" สูง 0.90 ม. ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปู กระเบื้องแกรนิตโต้	18.60	เมตร	3,000.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	79.00	เมตร	280.00	22,120.00	158.00	12,482.00	34,602.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันลื่น	79.00	เมตร	200.00	15,800.00	42.00	3,318.00	19,118.00	
2	งานบันไดทางลาดและบันไดข้าง	20.00	ตร.ม.	606.00	12,120.00	222.00	4,440.00	16,560.00	
	- ราวบันไดสเตนเลสเดี่ยว ๑ 2"	13.60	เมตร	850.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	3.00	เมตร	280.00	840.00	158.00	474.00	1,314.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันลื่น	3.75	เมตร	200.00	750.00	42.00	157.50	907.50	
	งานบันไดกันตกหน้าอาคาร								
	- ราวสเตนเลส สูง 0.90 ม. บน ๑ 2" ล่างสเตนเลส Flat Bar 32 x 9 มม. ผิวด้าน	7.00	เมตร	3,300.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	50.00	เมตร	280.00	14,000.00	158.00	7,900.00	21,900.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันลื่น	50.00	เมตร	200.00	10,000.00	42.00	2,100.00	12,100.00	
4	ราวกันตกเหล็ก Flat Bar ทางลาด	26.20	เมตร	2,100.00	55,020.00	-	-	55,020.00	
5	ราวกันตกสเตนเลส ๑ 2" ระเบียง	8.30	เมตร	430.00	3,569.00	-	-	3,569.00	
6	บันไดท่อเหล็กดำดำฟ้า สูง 3.70 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
รวมค่างานต้นทุนงานบันได								258,950.50	

For
Gnu

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

25 ส.ค. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.5 งานประตู – หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานสวิงเปิดคู่อลูมิเนียมพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 6.0 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	69,800.00		-		69,800.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้้อดยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่องขนาด 0.90 x 2.10 ม.	3.00	ชุด	5,500.00		-		16,500.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้้อดยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่องขนาด 1.00 x 2.10 ม.	1.00	ชุด	5,500.00		-		5,500.00	
4	D4 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย U อลูมิเนียม ขนาด 3.15 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	31,800.00		-		31,800.00	
5	D5 ประตูบานเลื่อนไม้้อดยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่อง ขนาด 1.05 x 2.10 ม.	2.00	ชุด	13,000.00		-		26,000.00	
6	D6 ประตูบาน UPVC ขนาด 0.90 x 2.10 ม. มีช่องบานเกล็ดตอนล่าง	5.00	ชุด	4,900.00		-		24,500.00	
7	D7 ประตูบาน UPVC ขนาด 0.90 x 2.10 ม. บานทึบ	4.00	ชุด	4,400.00		-		17,600.00	
8	D8 ประตูบานเลื่อนไม้้อดยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss ช่องแสงกระจกติดสติกเกอร์ขาวขุน ขนาด 1.15 x 2.10 ม.	1.00	ชุด	10,700.00		-		10,700.00	
9	D9 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 1.30 ม.	1.00	ชุด	3,900.00		-		3,900.00	
10	D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	1.00	ชุด	2,900.00		-		2,900.00	
11	D11 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้้อดยางปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss ขนาด 0.90 x 2.10 ม.	5.00	ชุด	5,500.00		-		27,500.00	
12	ปด. แฉกกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU Foam หนาไม่น้อย 25 มม.	6.00	ชุด	12,000.00		-		72,000.00	
13	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00 x 1.55 ม.	14.00	ชุด	9,300.00		-		130,200.00	
14	W2 ช่องแสงกระจกติดตายอลูมิเนียม ขนาด 2.30 x 4.77 ม.	1.00	ชุด	24,400.00		-		24,400.00	
15	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.75 x 0.50 ม.	7.00	ชุด	3,000.00		-		21,000.00	
16	W4 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 1.10 ม.	1.00	ชุด	5,200.00		-		5,200.00	
17	SD1 ประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติ ขนาด 3.10 x 3.50 ม.	2.00	ชุด	52,800.00		-		105,600.00	
18	คัตติงประตูนิรภัย	1.00	ชุด	-		8,000.00		8,000.00	
19	สติกเกอร์ลายกราฟฟิค	5.50	ชุด	750.00		100.00		550.00	
20	F เหล็กคัตกับโซม	25.00	ชุด	1,200.00		-		30,000.00	

รวม
25 5

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานีก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลีนสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายศัณเฑธี แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	N มุ้งลวด	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
22	DSS1 ประตูสแตนเลส 1.00 x 2.84 ม.	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
23	DSS2 ประตูสแตนเลส 1.00 x 2.73 ม.	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							657,275.00	

๗๗๗
๕

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมลสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายสันฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 สค 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ + อุปกรณ์	6.00	ชุด	6,090.00	36,540.00	450.00	2,700.00	39,240.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง + อุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง + อุปกรณ์	4.00	ชุด	5,590.00	22,360.00	450.00	1,800.00	24,160.00	
4	โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว	5.00	ชุด	3,980.00	19,900.00	450.00	2,250.00	22,150.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	690.00	4,830.00	120.00	840.00	5,670.00	
6	ฝักบัวชำระ	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	35.00	245.00	4,795.00	
7	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	150.00	750.00	3,500.00	
8	กระจกเงาอย่างตีบานเปลี่ยนมุม ขนาด 1.20 x 0.60 ม.	4.00	ชุด	1,950.00	7,800.00	70.00	280.00	8,080.00	
9	รูระบายน้ำทิ้งพื้นพร้อมตะแกรงดักกลิ่น Ø 2"	5.00	ชุด	470.00	2,350.00	75.00	375.00	2,725.00	
10	ขอแขวนผ้า	7.00	ชุด	990.00	6,930.00	70.00	490.00	7,420.00	
11	ก๊อมน้ำเตี้ยติดผนัง	5.00	ชุด	430.00	2,150.00	25.00	125.00	2,275.00	
12	กระจกเงาปรับมุมทรงเหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.30 ม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
13	Stop Valve	5.00	ชุด	370.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
14	โถส้วมชักโครกแบบราบแบบปลั๊กล้าง + อุปกรณ์	1.00	ชุด	4,312.00	4,312.00	450.00	450.00	4,762.00	
15	ราวทรงตัว รูปตัว L (0.70 x 0.80 ม.)	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	105.00	105.00	7,555.00	
16	ราวทรงตัวนอกประตูดัดตั้งที่ระดับ 0.70 ม.	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	210.00	420.00	5,580.00	
17	ราวทรงตัวอ่างล้างหน้า (0.50 x 0.70 ม.)	2.00	ชุด	2,610.00	5,220.00	105.00	210.00	5,430.00	
18	กริ่งส้วมรับขอความช่วยเหลือ	1.00	ชุด	320.00	320.00	390.00	390.00	710.00	
19	ชั้นวางของหัวเคือบ	5.00	ชุด	560.00	2,800.00	70.00	350.00	3,150.00	
20	ถังดักไขมันสำเร็จรูปติดตั้งที่ห้องพื้น 30 ลิตร	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	450.00	450.00	2,310.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							156,132.00	

รวม 156,132.00

25 द.अ. 2566

[illegible]

and

✓
✓

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 สค 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่อธนาคารออมสิน ขนาด 27.73 x 1.00 ม. ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	310,000.00	310,000.00	-	-	310,000.00	
2	ป้ายโลโกัด้าพร้อมเสาโครงเหล็กทรงแปด สูง 10.00 ม.	1.00	ชุด	224,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
3	ป้ายโฆษณาไว้มัล	40.00	ตร.ม.	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	ป้ายลอย Digital Life Solution By GSB ขนาด 0.30 x 2.55 ม.	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	ป้าย Passbook Update ขนาด 0.60 x 0.80 ม. ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ป้าย ATM ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	ป้าย ATM/ADM ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8	ดวงตราธนาคารสแตนเลสถักกรวด ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ดวงตราธนาคารกล่องเหล็กหุ้มฉนวนไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.3 มม. ภายในไฟ LED ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10	ป้ายธุรกรรม ขนาด 1.00 x 2.50 ม. สติกเกอร์	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	-	-	2,150.00	
11	ป้ายโฆษณาอะคริลิก Light Box	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
12	ป้าย GSB Information ขนาด 0.85 x 1.25 ม.	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
13	ป้ายบอกเวลาทำการพบสัขาาบริเวณประตูม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
14	ป้ายบอกสัญลักษณ์ห้องน้ำ	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
15	บุลิ้นปรับแสงใบตัง กว้าง 8 ซม.	25.00	ตร.ม.	1,400.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							709,800.00	

Handwritten signature and date 25/8/66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายบัญชา สดามทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,800.00		-	-	2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,184.00		-	-	6,552.00	
	DIGITAL POWER METER	4.00	ตัว	6,240.00		-	-	24,960.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,020.00		-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00		-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W800 x H1,300 x D200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1XP31)	1.00	ตู้	31,700.00		4,000.00	4,000.00	35,700.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00		-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	162.00		-	-	162.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	4.00	ตัว	1,582.00		-	-	6,328.00	RCBO
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,030.00		700.00	700.00	2,730.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	3.00	ตัว	3,710.00		-	-	11,130.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	1,771.00		-	-	10,626.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	162.00		-	-	3,240.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	9.00	ตัว	1,582.00		-	-	14,238.00	RCBO
	Load Panel 30 CKT.	3.00	ตู้	7,840.00		1,000.00	3,000.00	26,520.00	

รวม

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายบัญชา สถาบันทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....25 ส.ค. 2566.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	27.00	เมตร	14.00	378.00	10.00	270.00	648.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	9.00	เมตร	23.00	207.00	12.00	108.00	315.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	59.00	เมตร	39.00	2,301.00	16.00	944.00	3,245.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	81.00	เมตร	61.00	4,941.00	20.00	1,620.00	6,561.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	547.89	547.89	-	-	547.89	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	176.00	เมตร	103.00	18,128.00	30.00	5,280.00	23,408.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,268.96	1,268.96	-	-	1,268.96	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	9.00	เมตร	38.00	342.00	24.00	216.00	558.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	6.00	เมตร	55.00	330.00	28.00	168.00	498.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	21.00	เมตร	95.00	1,995.00	32.00	672.00	2,667.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	400.05	400.05	-	-	400.05	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	44.00	เมตร	219.00	9,636.00	48.00	2,112.00	11,748.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,445.40	1,445.40	-	-	1,445.40	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8 โคมพื้นกรอบพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (F)	32.00	ชุด	2,735.00	87,520.00	150.00	4,800.00	92,320.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีกรอบหลอด WATER PROOF	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	115.00	345.00	3,045.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	31.00	ชุด	450.00	13,950.00	115.00	3,565.00	17,515.00	

22 5 000

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการออมเงินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมเงินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สถาบันทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....**25 ส.ค. 2566**.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	70.00	ชุด	1,060.00	74,200.00	115.00	8,050.00	82,250.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. ติดเพดาน (T)	6.00	ชุด	1,480.00	8,880.00	115.00	690.00	9,570.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมเค็ดมิ่ง (IP65) (U)	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	165.00	1,320.00	10,920.00	
	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สี่เหลี่ยม โคมถนน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	1.00	ชุด	2,895.00	2,895.00	1,250.00	1,250.00	4,145.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมิก) (Z4)	29.00	เมตร	1,210.00	35,090.00	50.00	1,450.00	36,540.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	45.00	เมตร	1,140.00	51,300.00	50.00	2,250.00	53,550.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ 0 - 65 - 75 มม. (สำหรับต่อเบดเดอร์รี่ ส่วนกลาง)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	29.00	1,160.00	80.00	3,200.00	4,360.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	
	หน้าฉากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	29.00	ชุด	22.00	638.00	-	-	638.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	ได้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9.00	ชุด	76.00	684.00	90.00	810.00	1,494.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	64.00	ชุด	123.00	7,872.00	90.00	5,760.00	13,632.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	32.00	ชุด	198.00	6,336.00	90.00	2,880.00	9,216.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	64.00	ชุด	22.00	1,408.00	-	-	1,408.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32.00	ชุด	33.00	1,056.00	-	-	1,056.00	

25 ส.ค. 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,081.00	เมตร	9.00	18,729.00	7.00	14,567.00	33,296.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	977.00	เมตร	14.00	13,678.00	10.00	9,770.00	23,448.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,268.49	2,268.49	-	-	2,268.49	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	531.00	เมตร	27.00	14,337.00	22.00	11,682.00	26,019.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,150.55	2,150.55	-	-	2,150.55	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	168.00	เมตร	56.00	9,408.00	26.00	4,368.00	13,776.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	265.00	เมตร	101.00	26,765.00	32.00	8,480.00	35,245.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	5,425.95	5,425.95	-	-	5,425.95	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	19.00	เมตร	5.00	95.00	11.00	209.00	304.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	14.25	14.25	-	-	14.25	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.00 mm.)	44.00	เมตร	276.00	12,144.00	45.00	1,980.00	14,124.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	1,821.60	1,821.60	-	-	1,821.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	8 งบบริหารงานอาคาร
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 45	16.00	ตัว	269.00	4,304.00	110.00	1,760.00	6,064.00	20 งบบริหาร
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	

25 5 000

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 สค 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	36.00	เมตร	55.00	1,980.00	16.00	576.00	2,556.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	36.00	เมตร	101.00	3,636.00	32.00	1,152.00	4,788.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	545.40	545.40	-	-	545.40	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4,554.00	เมตร	13.00	59,202.00	10.00	45,540.00	104,742.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	50.00	ตัว	269.00	13,450.00	110.00	5,500.00	18,950.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	198.00	เมตร	27.00	5,346.00	22.00	4,356.00	9,702.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	801.90	801.90	-	-	801.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. L300 mm. พร้อมฐานรับ	1.00	ชุด	2,225.00	2,225.00	200.00	200.00	2,425.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมเมตรตรวจสอบกรวดต่ำเรื่อรูป (EARTH PIT BOX)	2.00	ชุด	2,518.00	5,036.00	500.00	1,000.00	6,036.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	2,350.00	2,350.00	300.00	300.00	2,650.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	40.00	เมตร	230.00	9,200.00	40.00	1,600.00	10,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	1,380.00	1,380.00	-	-	1,380.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	21.00	เมตร	16.00	336.00	23.00	483.00	819.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	50.40	50.40	-	-	50.40	15 % ของค่าวัสดุ

22 S 9mwf

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ควบคุมแสงสว่าง (LCP.)								
	LIGHTING CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1.00	ตู้	440.00		500.00	500.00	940.00	
	สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) พร้อมกับแบตเตอรี่ (สำรองไฟ : 300 ชม.)	1.00	ตัว	1,066.00		-	-	1,066.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	12.00	ชุด	114.00		-	-	1,368.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 24 VAC.)	6.00	ชุด	1,863.00		-	-	11,178.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (M-O-A SWITCH)	1.00	ชุด	550.00		-	-	550.00	
	สวิตช์ทางเดียว (5)	6.00	ตัว	29.00		80.00	480.00	654.00	
	หมักกัทพร้อมเตาแรงฟลาสติค 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	22.00		-	-	132.00	
	Protection Fuse AC & Socket	2.00	ชุด	180.00		-	-	360.00	
	Switching Supply 24V.	1.00	ชุด	567.00		-	-	567.00	
	รวมค่างานติดตั้งทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							934,477.86	

รับ 5 คน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตย์กรรม

นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 สค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ค่าท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร)	2.00	เมตร	645.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่เกินกว่า 18,000 BTU	14.00	เมตร	945.00	13,230.00	-	-	13,230.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล่องโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	3,255.00	13,020.00	300.00	1,200.00	14,220.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	7,350.00	36,750.00	300.00	1,500.00	38,250.00	
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	2.00	ตัว	600.00	1,200.00	350.00	700.00	1,900.00	
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	1.00	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ไฟฟ้าทำงานเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	520.00	1,560.00	90.00	270.00	1,830.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
5	หมวดฉบับแต่ลัด								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	EAG 10" x 8"	1.00	ชุด	199.00	199.00	173.00	173.00	372.00	
	ท่อลมอลูมิเนียม	1.00	เมตร	275.00	275.00	-	-	275.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							79,009.00	

Signature and Stamp

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 งานสุขาภิบาล										
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	100.00	เมตร	137.00		13,700.00		120.00	12,000.00	25,700.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	5.00	เมตร	85.00		425.00		75.00	375.00	800.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	38.00		304.00		40.00	320.00	624.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 1" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	15.00		120.00		30.00	240.00	360.00	
5	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องต่าง ๆ	1.00	งาน	7,232.00		7,232.00		2,169.00	2,169.00	9,401.00	
6	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ+ค่าทดสอบ+ทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,339.00		4,339.00		1,031.00	1,031.00	5,370.00	
7	ท่อ PPR Ø 1"	7.00	เมตร	72.00		504.00		30.00	210.00	714.00	
8	ท่อ PPR Ø 3/4"	59.00	เมตร	83.00		4,897.00		30.00	1,770.00	6,667.00	
9	ท่อ PPR Ø 1/2"	15.00	เมตร	54.00		810.00		30.00	450.00	1,260.00	
10	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องต่าง ๆ	1.00	งาน	17,280.00		17,280.00		10,368.00	10,368.00	27,648.00	
11	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	13,800.00		13,800.00		2,074.00	2,074.00	15,874.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อหน้า	5.00	ตัว	489.00		2,445.00		120.00	600.00	3,045.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 250 ปอนด์ต่อหน้า	11.00	ตัว	339.00		3,729.00		90.00	990.00	4,719.00	
14	วาล์วกักเก็บ	3.00	ตัว	200.00		600.00		70.00	210.00	810.00	
15	FD. Ø 4"	7.00	ตัว	1,900.00		13,300.00		400.00	2,800.00	16,100.00	
16	RD. Ø 4"	6.00	ตัว	585.00		3,510.00		400.00	2,400.00	5,910.00	
17	FCO 4"	4.00	ตัว	620.00		2,480.00		300.00	1,200.00	3,680.00	
18	FCO 3"	1.00	ตัว	750.00		750.00		400.00	400.00	1,150.00	
19	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ¾ นิ้ว	2.00	เครื่อง	1,185.00		2,370.00		150.00	300.00	2,670.00	

๕๕ ๕ ๑๗

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 สค 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ซื้อท่อยูนิเวน ppr Ø 1"	1.00	ตัว	280.00	280.00	100.00	100.00			380.00	
21	ท่อ FLEX Ø 4"	5.00	อัน	310.00	1,550.00	200.00	1,000.00			2,550.00	
	รวมค่างานต้นทุนสุทธิ									135,432.00	

รับ
✓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ชนาคารถอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหาร

ประมาณราคาค่าโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 สค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานดินทุนงานปรับปรุง								
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
2	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	56.00	เมตร	1,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	14.00	บ่อ	1,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	ทางลาดเอียง	20.00	ตร.ม.	109.00	2,180.00	64.00	1,280.00	3,460.00	
5	ซีเมนต์รองก้นปลา	20.00	ตร.ม.	-	-	45.00	900.00	900.00	
6	ท่อลอดใต้พื้นถนนเส้นเดิมเดิม 8"	57.00	เมตร	200.00	11,400.00	50.00	2,850.00	14,250.00	
7	ท่อประปา PPR Ø 1" PN-SS10	66.00	เมตร	46.00	3,036.00	30.00	1,980.00	5,016.00	
8	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,127.00	1,127.00	676.00	676.00	1,803.00	
9	เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	450.00	450.00	676.00	676.00	1,126.00	
10	ทดสอบทำความสะอาดท่อทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	225.00	225.00	676.00	676.00	901.00	
11	บ่อพักขยะ-ไขมัน	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
12	กioskสนาม	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	112.00	448.00	2,848.00	
13	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดินพื้นที่ทางเท้าตัดหยาบ	110.00	ตร.ม.	341.00	37,510.00	-	-	37,510.00	
14	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน หน้า 12.5 ช.ม.	187.00	ตร.ม.	580.00	108,460.00	-	-	108,460.00	
15	ประตูทางเข้า-ออก เหล็กบานเลื่อน (ขนาด 1.90 x 4.22 ม.)	1.00	ชุด	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
16	รั้วแบบโปร่งยึดแนวรั้วเดิมเหล็กกล่อง	2.00	เมตร	2,170.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
17	รั้วที่แนวตรางาน 9 ก้อน มีเสาเข็มสูง 2 เมตร	5.00	เมตร	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
18	ทาสีรั้วด้านในเขตที่ดิน	112.00	ตร.ม.	47.00	5,264.00	34.00	3,808.00	9,072.00	
19	กำจัดปลวก	300.00	ตร.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	ถมดิน	147.00	ลบ.ม.	280.00	41,160.00	112.00	16,464.00	57,624.00	

รวม 5 ๐๐๐

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

[illegible]

W. H. S.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สถาปัตยกรรม

นายสมิทธิชัย แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	13,400.00	93,800.00	-	-	93,800.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
7	MC เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	18.00	ชุด	3,600.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	6.00	ชุด	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	16.00	ชุด	2,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
11	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	16.00	ชุด	6,800.00	108,800.00	-	-	108,800.00	
12	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
13	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเดิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
15	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
16	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟสำหรับฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

รวม
รวม

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2555

[illegible]

รวมค่างานต้นทงานครภณที่จัดข้อหรือส่งข้อ

✓
✓
✓