



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 8,061,700 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566 เป็นเงิน 8,061,700 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายศรศักดิ์	เดชคง	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,264,263.67	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,351,431.53	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	124,927.57	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	197,465.74	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	726,300.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,500.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,714,888.51	
	* หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 5	346,904.43	
	ตามหนังสือ ที่ กค. 0408.4/7742 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550		
	รวม ราคาค่าปรับปรุง + ค่าตอบแทนพิเศษ	8,061,792.94	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	8,061,700.00	
	ตัวอักษร (แปดล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
หมายเหตุ : คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวีรทัต วัชรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรัทธา เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

35 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3016	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	งานปรับปรุงบ้านพัก	444,792.00			
	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
	- งานรื้อถอน	124,225.00			
	- งานปรับปรุงชั้น 1	375,831.00			
	- งานปรับปรุงชั้น 2	1,024,369.00			
	- งานปรับปรุงชั้น 3	427,239.00			
	- งานปรับปรุงชั้น 4	415,905.40			
	- งานชั้นดาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได	157,324.00			
	- งานห้องน้ำ	408,864.40			
	- งานปรับปรุงภายนอกอาคาร	665,906.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	4,044,455.80	1.3016	5,264,263.67	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	992,532.83			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	9,752.00			
	- งานสุขาภิบาล	36,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,038,284.83	1.3016	1,351,431.53	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	95,980.00	1.3016	124,927.57	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3016	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3016	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	151,710.00	1.3016	197,465.74	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		5,330,430.63	1.3016		
ค่า Factor F = 1.3016					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				6,938,088.51	

(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	726,300.00	726,300.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				726,300.00	



(นายวีรทัต วะโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน (งานปรับปรุงบ้านพัก)	1	งาน	20,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าทำความสะอาด	1	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			40,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	3	ชุด	10,500.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			10,500.00	

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรณิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

ประมาณราคาโดย นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างดำเนินงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงบ้านพัก								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	เก็บงานส่วนที่รื้อถอน	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานประติมากรรม								
1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	3,098.00	18,588.00	376.00	2,256.00	20,844.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	2.00	ชุด	4,503.00	9,006.00	280.00	560.00	9,566.00	
3	W1 หน้าต่างบานเลื่อนช่องแสง	12.00	ชุด	9,120.00	109,440.00	-	-	109,440.00	
4	W2 หน้าต่างบานกระจกที่ช่องแสง	1.00	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
5	W3 หน้าต่างบานเลื่อนช่องแสง	1.00	ชุด	13,440.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
6	W4 หน้าต่างบานกระจกทั้ง	1.00	ชุด	2,160.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
7	W5 หน้าต่างบานกระจกทั้ง	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	W6 หน้าต่างบานเลื่อนช่องแสง	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงโครงเหล็ก T-Bar	105.00	ตร.ม.	286.00	30,030.00	52.00	5,460.00	35,490.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 5 มม. โครงโครงเหล็กยิปซัม	66.00	ตร.ม.	360.00	23,760.00	100.00	6,600.00	30,360.00	
	งานพื้น								
1	พาสปอร์ตพื้น 2	47.00	ตร.ม.	134.00	6,298.00	95.00	4,465.00	10,763.00	
2	กระเบื้องยางลายไม้	32.00	ตร.ม.	550.00	17,600.00	80.00	2,560.00	20,160.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาค่าโดย

งบอาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปทุมธานี

สํารวจและจัดซื้อ

นายเอกวิธ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อน้ำ I-1, I-2								
1	กระเบื้องพื้น	11.00	ตร.ม.	350.00	3,850.00	158.00	1,738.00	5,588.00	
2	กระเบื้องผนัง	33.00	ตร.ม.	320.00	10,560.00	166.00	5,478.00	16,038.00	
3	ฝ้าเพดานกันชื้น	11.00	ตร.ม.	326.00	3,586.00	52.00	572.00	4,158.00	
4	โถส้วมนั่งราบ	2.00	ชุด	6,930.00	13,860.00	450.00	900.00	14,760.00	
5	โถส้วมปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	450.00	450.00	5,040.00	
6	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	2.00	ชุด	4,210.00	8,420.00	450.00	900.00	9,320.00	
7	สายชำระอ่อน	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	35.00	70.00	1,370.00	
8	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00	
9	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	480.00	960.00	25.00	50.00	1,010.00	
10	กระเบื้อง	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	270.00	540.00	3,240.00	
11	ราวแขวนผ้าพลาสติก	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
12	ที่ใส่สบู่พลาสติก	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
13	ตะขอนแขวนผ้า	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
14	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	440.00	440.00	70.00	70.00	510.00	
15	รูระบายน้ำทั้ง Ø 2"	2.00	ชุด	710.00	1,420.00	75.00	150.00	1,570.00	
16	เดินระบบท่อน้ำดีสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
17	ก๊อกน้ำฝักบัว	1.00	ชุด	685.00	685.00	70.00	70.00	755.00	
18	ตรวจสอบระบบท่อน้ำทั้งท่อโครก	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีภายใน	571.00	ตร.ม.	36.00	20,556.00	34.00	19,414.00	39,970.00	
2	งานซ่อมหลังคา	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ทาสีภายนอก	380.00	ตร.ม.	47.00	17,860.00	34.00	12,920.00	30,780.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงบ้านพัก							444,792.00	

18

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นท่นงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานสีฉลอม								
	ชั้น 1								
1	สีกระเบื้องพื้น + ผนัง + ฝ้า ALU	85.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,975.00	2,975.00	
2	สีหน้าต่าง + ประตู	1.00	งาน	-	-	140.00	140.00	140.00	
3	สีสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	280.00	280.00	280.00	
4	ผนังคอมโพสิตหน้า ATM	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
5	คปแต่งพื้น + ผนัง ของเดิม	1.00	งาน	-	-	4,250.00	4,250.00	4,250.00	
	ชั้น 2								
1	สีกระเบื้องพื้น + ผนัง	360.00	ตร.ม.	-	-	35.00	12,600.00	12,600.00	
2	สีหน้าต่าง + ประตู	1.00	งาน	-	-	3,540.00	3,540.00	3,540.00	
3	สีสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	630.00	630.00	630.00	
4	คปแต่งพื้น + ผนัง ของเดิม	1.00	งาน	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
5	สีราวสแตนเลส	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	ชั้น 3								
1	สีกระเบื้องพื้น + ผนัง	290.00	ตร.ม.	-	-	35.00	10,150.00	10,150.00	
2	สีหน้าต่าง + ประตู	1.00	งาน	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
3	สีเหล็กดัดกันนก	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4	คปแต่งพื้น + ผนัง ของเดิม	1.00	งาน	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	
5	สีสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	




แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานนครอมลสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารอมลสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : สำนักงานและจัดซ่อม
ประมาณราคาโดย : นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่ :
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้น 4								
1	รื้อกระเบื้องพื้น + ผึง	299.00	ตร.ม.	-	-	35.00	10,465.00	10,465.00	
2	รื้อหน้าต่าง + ประตู	1.00	งาน	-	-	1,190.00	1,190.00	1,190.00	
3	รื้อเหล็กดัดกันตก	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	560.00	560.00	560.00	
5	ตบแต่งพื้น + ผึง ของเดิม	1.00	งาน	-	-	14,950.00	14,950.00	14,950.00	
	ชั้นใต้ดิน								
1	รื้อระบบกันซึม	255.00	ตร.ม.	-	-	35.00	8,925.00	8,925.00	
2	รื้อเสาโลโก้ + ป้าย	1.00	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
3	รื้อประตู	1.00	งาน	-	-	70.00	70.00	70.00	
4	ขีดพื้นปูนทรายปรับระดับพื้น	1.00	งาน	-	-	12,750.00	12,750.00	12,750.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย

นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

25 ก.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงชั้น 1								
	งานพื้น								
1	FL1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. ชนิดผิวด้าน	36.00	ตร.ม.	496.00	17,856.00	184.00	6,624.00	24,480.00	
2	FL3 กระเบื้องยาง ขนาด 30 x 30 ซม.	45.00	ตร.ม.	395.00	17,775.00	50.00	2,250.00	20,025.00	
3	SK2 บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC	36.00	เมตร	90.00	3,240.00	45.00	1,620.00	4,860.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL1 ฝ้าเพดาน ALU อบสี 100	56.00	ตร.ม.	1,655.00	92,680.00	-	-	92,680.00	
2	CL3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ชนิด T-Bar	45.00	ตร.ม.	286.00	12,870.00	52.00	2,340.00	15,210.00	
	งานผนัง								
1	P1 ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	6.50	ตร.ม.	273.00	1,774.50	53.00	344.50	2,119.00	
2	P7 ALU Composite หน้า 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	540	ตร.ม.	2,030.00	10,962.00	525.00	2,835.00	13,797.00	
3	ฉาบผนัง	6.50	ตร.ม.	120.00	780.00	80.00	520.00	1,300.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
1	SD1 ประตูบาน	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
2	DS1 ประตูเหล็ก	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
3	DS2 ประตูเหล็กนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
18	W8 หน้าต่าง ALU บานกระทุงคู่	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
19	F เหล็กตัด	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	838.00	ตร.ม.	36.00	30,168.00	34.00	28,492.00	58,660.00	
1	งานราวสแตนเลส ราวสแตนเลส Ø 2"	12.00	ตร.ม.	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้น 1								375,831.00	

 ๑๓/๖/๒๕๖๖

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานภาคนาการอมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายเอกวิรุฬ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	D7 ประตูสไลด์ พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	28,600.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
8	W1 หน้าต่าง ALU บานเลื่อนคู่ช่องแสง	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
9	W2 หน้าต่าง ALU ติดตาย	1.00	ชุด	7,050.00	7,050.00	-	-	7,050.00	
10	W3 หน้าต่าง ALU ติดตาย	1.00	ชุด	7,290.00	7,290.00	-	-	7,290.00	
11	W4 หน้าต่าง ALU ช่องแสง	1.00	ชุด	21,735.00	21,735.00	-	-	21,735.00	
12	W8 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้ง	1.00	ชุด	5,950.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
13	W11 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้ง	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
14	มัลติปรับแสง	19.00	ตร.ม.	1,400.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
15	เหล็กดัด	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
16	ทำสีประตูนิรภัย	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
งานปรับปรุงภาพลักษณ์									
1	การกระຈກผิวชาติเดิมพ่นปูนหนา 5 มม.	92.00	ตร.ฟ.	320.00	29,440.00	15.00	1,380.00	30,820.00	
2	ฉาบกั้นอะคริลิคเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
3	แผ่นกั้นโต๊ะทำงาน ขอส.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
4	ป้ายแจ้งบริการ	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
5	ดวงตราสแตนเลสเงาหนา 1.2 มม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
7	ผนังเคาน์เตอร์	4.80	เมตร	1,500.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
8	วอลล์เปเปอร์หลังเคาน์เตอร์	14.00	ตร.ม.	450.00	6,300.00	50.00	700.00	7,000.00	
9	สติ๊กเกอร์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
10	งานป้ายอะคริลิค	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
งานทาสี									
1	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	380.00	ตร.ม.	36.00	13,680.00	34.00	12,920.00	26,600.00	
รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้น 2								1,024,369.00	

๕-๕๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานปรับปรุงชั้น 3								
	งานพื้น								
1	FL3 กระเบื้องยาง ขนาด 30 x 30 ซม.	137.00	ตร.ม.	393.00	53,841.00	50.00	6,850.00	60,691.00	
2	FL4 กระเบื้องยางลายไม้	50.00	ตร.ม.	550.00	27,500.00	80.00	4,000.00	31,500.00	
3	SK2 บัวเชิงผนัง ALU ขนาด 100 มม.	106.00	เมตร	90.00	9,540.00	40.00	4,240.00	13,780.00	
4	ระบบกันซึม	34.00	ตร.ม.	450.00	15,300.00	100.00	3,400.00	18,700.00	
5	ขอบกันซึม	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	20.00	800.00	4,800.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ชนิด T-Bar	187.00	ตร.ม.	286.00	53,482.00	52.00	9,724.00	63,206.00	
	งานผนัง								
1	P1 ก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	8.00	ตร.ม.	277.00	2,216.00	53.00	424.00	2,640.00	
2	P3 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบโครงคร่า	3.00	ตร.ม.	380.00	1,140.00	130.00	390.00	1,530.00	
3	ฉาบผนัง	16.00	ตร.ม.	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00	
4	ตะแกรงกันนก	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
1	D3 ประตูบานสลึงเดี่ยว	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
2	D4 ประตูบานสลึงคู่	1.00	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
4	W5 หน้าต่าง ALU บานเลื่อนคู่	3.00	ชุด	13,475.00	40,425.00	-	-	40,425.00	
5	W6 หน้าต่าง ALU บานเลื่อนคู่	3.00	ชุด	14,393.00	43,179.00	-	-	43,179.00	
6	W8 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้ง	2.00	ชุด	4,165.00	8,330.00	-	-	8,330.00	
7	W11 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้งเดี่ยว	1.00	ชุด	14,393.00	14,393.00	-	-	14,393.00	
8	W12 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้งเดี่ยว	1.00	ชุด	4,165.00	4,165.00	-	-	4,165.00	

หน้า ๑

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	SL บูลิ์รับแสงใบตึง	25.00	ตร.ม.	1,400.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
10	F เหล็กติด	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	512.00	ตร.ม.	36.00	18,432.00	34.00	17,408.00	35,840.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้น 3							427,239.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ **25 มิ.ย. 2568**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงชั้น 4								
	งานพื้น								
1	FL3 กระเบื้องยาง ขนาด 30 x 30 ซม.	155.00	ตร.ม.	393.00	60,915.00	50.00	7,750.00	68,665.00	
2	FL4 กระเบื้องยางลายไม้	34.00	ตร.ม.	550.00	18,700.00	80.00	2,720.00	21,420.00	
3	SK2 บัวเชิงผนัง ALU ขนาด 100 มม.	127.00	เมตร	90.00	11,430.00	40.00	5,080.00	16,510.00	
4	ระบบกันซึม	42.00	ตร.ม.	450.00	18,900.00	100.00	4,200.00	23,100.00	
5	ขอบกันซึม	39.00	เมตร	100.00	3,900.00	20.00	780.00	4,680.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หิน 9 มม. โครงโครงเหล็ก ชนิด T-Bar	189.00	ตร.ม.	286.00	54,054.00	52.00	9,828.00	63,882.00	
	งานผนัง								
1	P1 ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	273.00	5,460.00	56.00	1,120.00	6,580.00	
2	P3 ผนังยิปซัมบอร์ด หิน 12 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่า	4.80	ตร.ม.	473.00	2,270.40	130.00	624.00	2,894.40	
3	ฉาบผนัง	40.00	ตร.ม.	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00	
4	ตะแกรงกันดก	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D3 ประตูบานสกริงเดี่ยว	4.00	ชุด	9,360.00	37,440.00	-	-	37,440.00	
2	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
3	W5 หน้าต่าง ALU บานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	13,475.00	13,475.00	-	-	13,475.00	
4	W7 หน้าต่าง ALU บานเลื่อนคู่	3.00	ชุด	18,068.00	54,204.00	-	-	54,204.00	
5	W8 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้ง	1.00	ชุด	4,965.00	4,965.00	-	-	4,965.00	
6	W11 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้งเดี่ยว	1.00	ชุด	1,960.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
7	W12 หน้าต่าง ALU บานกระทุ้งเดี่ยว	1.00	ชุด	3,080.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
8	F เหล็กติด	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	

[Signature]
๑๗/๗๗

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณยราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพืด ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	685.00	ตร.ม.	36.00	24,660.00	34.00	23,290.00	47,950.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้น 4							415,905.40	

๑/๗

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
กรมการขนส่งทางบก

ประมาณราคาโดย
นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่
25 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานชั้นดาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได								
	งานพื้น								
1	ระบบกันซึม	255.00	ตร.ม.	450.00	114,750.00	50.00	12,750.00	127,500.00	
2	ขอบกันซึม	66.00	เมตร	100.00	6,600.00	20.00	1,320.00	7,920.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	DS1 ประตูเหล็ก	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีผนังกันตก	72.00	ตร.ม.	47.00	3,384.00	35.00	2,520.00	5,904.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานชั้นดาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได							157,324.00	/

๑๗/๑๗/๒๕๖๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงนงานเข้าของงานปรับปรุง : สำรวและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย : นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่ :

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ : 25 กย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานห้องน้ำ T1								
1	FL5 พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวด้านกันลื่น	5.10	ตร.ม.	350.00	1,785.00	158.00	805.80	2,590.80	
2	พื้นเคาน์เตอร์ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.80	ตร.ม.	350.00	630.00	158.00	284.40	914.40	
3	P8 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	20.00	ตร.ม.	320.00	6,400.00	166.00	3,320.00	9,720.00	
4	CL4 ผ้าพลาสติกยับขอบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น T-Bar	5.10	ตร.ม.	326.00	1,662.60	52.00	265.20	1,927.80	
5	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
6	ทาสีผนัง + ผ้าพลาสติก	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	34.00	340.00	700.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีพื้น้ำ	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	450.00	450.00	4,050.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
4	ก๊อกน้ำหัวชุโครเมี่ยม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
6	ที่ใส่สบู่แบบฝัง	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
7	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
8	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
9	วาล์วเปิด-ปิด ชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
10	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	75.00	75.00	785.00	
11	ก๊อกน้ำล้างพื้นหัวชุโครเมี่ยม	1.00	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
12	สิ่งค้องล้างจานพร้อมชุดก๊อกอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	700.00	700.00	3,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานห้องน้ำ T1							43,548.00	

๒๗/๑๒/๖๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก จ.นนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรี จ.นนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซ่อม

ประมาณราคาค่าโดย นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานห้องน้ำ T2								
1	FL5 พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวมันเงา	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	158.00	2,528.00	8,128.00	
2	พื้นเคาเตอร์ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.00	ตร.ม.	350.00	350.00	158.00	158.00	508.00	
3	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	62.00	ตร.ม.	320.00	19,840.00	166.00	10,292.00	30,132.00	
4	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น T-Bar	16.00	ตร.ม.	326.00	5,216.00	52.00	832.00	6,048.00	
5	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
6	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	78.00	ตร.ม.	36.00	2,808.00	34.00	2,652.00	5,460.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีพื้นน้ำ	3.00	ชุด	6,930.00	20,790.00	450.00	1,350.00	22,140.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	35.00	105.00	2,055.00	
4	ก๊อกน้ำหัวชุโครเมียม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
6	วาล์วเปิด-ปิด ชุโครเมียม	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	35.00	210.00	2,310.00	
7	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น	3.00	ชุด	710.00	2,130.00	75.00	225.00	2,355.00	
8	ก๊อกน้ำล้างพื้นหัวชุโครเมียม	2.00	ชุด	480.00	960.00	25.00	50.00	1,010.00	
9	โถส้วมแบบสภาวะชายพร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ	2.00	ชุด	4,590.00	9,180.00	450.00	900.00	10,080.00	
10	ขอแขวนผ้า 2 แยก	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานห้องน้ำ T2							118,196.00	

๑๗/๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานีก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
กรมการขนส่งทางบก

สถานที่และจัดซื้อ
นายเอกวิทย์ เจริญทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้ง								
	งานติดตั้ง								
1	FLS พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวมันเงา	5.10	ตร.ม.	350.00	1,785.00	158.00	805.80	2,590.80	
2	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.	21.00	ตร.ม.	320.00	6,720.00	166.00	3,486.00	10,206.00	
3	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น T-Bar	5.10	ตร.ม.	326.00	1,662.60	52.00	265.20	1,927.80	
4	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
5	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	1.10	ตร.ม.	36.00	39.60	34.00	37.40	77.00	
	สุทธิ								
1	โครงสร้างเหล็ก	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดตั้ง	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00	
4	ก๊อกน้ำหัวชุบโครเมียม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
6	วาล์วเปิด-ปิด ชุบโครเมียม	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	35.00	105.00	1,155.00	
7	ระบบน้ำทิ้งที่พื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	75.00	75.00	785.00	
8	ก๊อกน้ำล้างพื้นหัวชุบโครเมียม	1.00	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
9	ขอบวงน้ำ 2 แฉก	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานทั้งหมด							43,261.60	

9/7/2566

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา T4								
1	FL5 ท่อประปาเหล็กขนาด 12" x 12" ชนิดผิวด้านกันสนิม	7.00	ตร.ม.	350.00	2,450.00	158.00	1,106.00	3,556.00	
2	พื้นเคลือบสี ขนาด 30 x 30 ซม.	1.10	ตร.ม.	350.00	385.00	158.00	173.80	558.80	
3	P8 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.	30.00	ตร.ม.	320.00	9,600.00	166.00	4,980.00	14,580.00	
4	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น T-Bar	7.00	ตร.ม.	326.00	2,282.00	52.00	364.00	2,646.00	
5	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
6	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	15.00	ตร.ม.	36.00	540.00	34.00	510.00	1,050.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีน้ำ	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00	
4	ก๊อกน้ำหัวชุโครเมียม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	70.00	70.00	1,970.00	
6	ที่ใส่สบู่แบบฝัง	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
7	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
8	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
9	วาล์วเปิด-ปิด ชุบโครเมียม	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	35.00	175.00	1,925.00	
10	รูระบายน้ำทิ้งพื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	75.00	75.00	785.00	
11	จัดโครงสร้างพร้อมชุดก๊อกอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	700.00	700.00	3,300.00	
	รวมค่างานติดตั้งท่อประปา T4							52,145.80	

๒๗/๖/๒๕๖๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อน้ำ T5								
1	FL5 พื้กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวด้านกันลื่น	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	158.00	1,264.00	4,064.00	
2	P8 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	23.00	ตร.ม.	320.00	7,360.00	166.00	3,818.00	11,178.00	
3	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น T-Bar	8.00	ตร.ม.	326.00	2,608.00	52.00	416.00	3,024.00	
4	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
5	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	36.00	504.00	34.00	476.00	980.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีพื้นน้ำ	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00	
4	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
5	วาล์วเปิด-ปิด ชุดโครเมียม	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	35.00	105.00	1,155.00	
6	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	75.00	75.00	785.00	
7	ก๊อกล้างพื้นหัวชุดโครเมียม	1.00	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
8	โถส้วมเป็ดสภาวะชายพร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	450.00	450.00	5,040.00	
9	ขอแขวนผ้า 2 แฉก	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานท่อน้ำ T5							46,196.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซ่อม

ประมาณราคาค่าโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ **25 ก.ย. 2568**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหื่อน้ำ T6								
1	FL5 พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวมันกันลื่น	6.20	ตร.ม.	350.00	2,170.00	158.00	979.60	3,149.60	
2	พื้นเคาน์เตอร์ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.60	ตร.ม.	350.00	560.00	158.00	252.80	812.80	
3	P8 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	34.00	ตร.ม.	320.00	10,880.00	166.00	5,644.00	16,524.00	
4	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น T-Bar	6.20	ตร.ม.	326.00	2,021.20	52.00	322.40	2,343.60	
5	D6 ประดู่บานเปิดเดี่ยว PVC	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
6	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	13.40	ตร.ม.	36.00	482.40	34.00	455.60	938.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00	
4	ก๊อมน้ำหัวชุโครเมียม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
6	ที่ใส่สบู่แบบฝัง	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
7	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
8	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
9	วาล์วเปิด-ปิด ชุโครเมียม	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	35.00	140.00	1,540.00	
10	ระบายน้ำทิ้งที่พื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	70.00	70.00	780.00	
11	ก๊อมน้ำล้างพื้นหัวชุโครเมียม	1.00	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
12	ตั้งอ่างล้างจานพร้อมชุดก๊อกล้างจาน	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	700.00	700.00	3,300.00	
13	ขอบจานผ้า 2 แฉก	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหื่อน้ำ T6							54,058.00	

[Signature]
9/10/25

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขามูร์ จังหวัดปัตตานี


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาค่าโดย นายเอกธรรพ์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ **25 มิ.ย. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานท่อน้ำ T7								
1	FL5 พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวมันกันลื่น	7.50	ตร.ม.	350.00	2,625.00	158.00	1,185.00	3,810.00	
2	P8 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	29.00	ตร.ม.	350.00	10,150.00	166.00	4,814.00	14,964.00	
3	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กั้นชั้น T-Bar	7.50	ตร.ม.	326.00	2,445.00	52.00	390.00	2,835.00	
4	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
5	ทาสีผนัง + ฝ้าเพดาน	15.00	ตร.ม.	36.00	540.00	34.00	510.00	1,050.00	
	สุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	6,930.00	6,930.00	450.00	450.00	7,380.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	650.00	650.00	35.00	35.00	685.00	
4	ก๊อมน้ำหัวชุดโครเมียม	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
5	กระจกเงา	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
6	วาล์วเปิด-ปิด ชุดโครเมียม	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	35.00	105.00	1,155.00	
7	รูระบายน้ำทั้งสี่พื้น	1.00	ชุด	710.00	710.00	75.00	75.00	785.00	
8	ก๊อมน้ำล้างพื้นหัวชุดโครเมียม	1.00	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
9	โถส้วมเป็สภาวะชายพร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	450.00	450.00	5,040.00	
10	ขอบจานผ้า 2 แถว	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานท่อน้ำ T7							51,459.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภายนอกอาคาร								
	ติดตั้งต้นทุนงานปรับปรุง								
1	ป้ายโฆษณาไวนิล หน้า 400 แกรม	55.00	ตร.ม.	500.00	27,500.00	100.00	5,500.00	33,000.00	
2	สังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ 20	55.00	ตร.ม.	430.00	23,650.00	60.00	3,300.00	26,950.00	
4	คิ้ว ALU composite หน้า 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	3.00	เมตร	1,250.00	3,750.00	60.00	180.00	3,930.00	
5	โครงเหล็กป้ายพร้อมทาสีน้ำมัน 3 เท่า	5.50	ตร.ม.	800.00	4,400.00	400.00	2,200.00	6,600.00	
6	ดวงตราอาคาร 150 ม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
7	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ ขนาด 1.20 x 9.30 ม.	1.00	ชุด	87,170.00	87,170.00	-	-	87,170.00	
8	คาน้ำตั้งผนังหน้าห้อง Express Zone	3.00	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
9	ราวสแตนเลส RL-1	9.30	เมตร	2,500.00	23,250.00	-	-	23,250.00	
10	ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด	856.00	ตร.ม.	47.00	40,232.00	34.00	29,104.00	69,336.00	
11	ผนัง ALU Composite หน้า 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	126.00	ตร.ม.	2,030.00	255,780.00	525.00	66,150.00	321,930.00	
12	ป้าย ATM/ADM/PASSBOOK ชุดไฟ LED	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงภายนอกอาคาร							665,906.00	




แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการอุดมศึกษาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์


แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	4.00	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ AP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	162.00	324.00	-	-	324.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6.00	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขามะนิลา จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายมนตรี วัฒนศิริ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ตู้ LP 3.1 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	162.00	486.00	-	-	486.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
-	ตู้ LP 4.1 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	162.00	486.00	-	-	486.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
-	ตู้ LP 4.2 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	162.00	486.00	-	-	486.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
-	ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 kA.	1.00	ตัว	368.00	368.00	-	-	368.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	162.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	2.00	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซื้อ
นายชนราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,787.00		-	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 kA.	1.00	ตัว	368.00		-	-	368.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว	162.00		-	-	1,944.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	7.00	ตัว	1,582.00		-	-	11,074.00	
	Load Panel 36 CKT.	1.00	ตู้	8,820.00		1,000.00	1,000.00	9,820.00	
	- ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00		-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 kA.	1.00	ตัว	368.00		-	-	368.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	162.00		-	-	810.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	3.00	ตัว	1,582.00		-	-	4,746.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	6,755.00		1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP.4 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00		-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 kA.	2.00	ตัว	368.00		-	-	736.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	162.00		-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,582.00		-	-	1,582.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	6,755.00		1,000.00	1,000.00	7,755.00	

ม.ร.น. /

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟผ่านบ/ สายไฟผ่านย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	150.00	เมตร	23.00	3,450.00	12.00	1,800.00	5,250.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	165.00	เมตร	39.00	6,435.00	16.00	2,640.00	9,075.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	270.00	เมตร	61.00	16,470.00	20.00	5,400.00	21,870.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	24.00	เมตร	96.00	2,304.00	25.00	600.00	2,904.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,844.85	1,844.85	-	-	1,844.85	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	160.00	เมตร	141.00	22,560.00	40.00	6,400.00	28,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,579.20	1,579.20	-	-	1,579.20	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	80.00	เมตร	55.00	4,400.00	28.00	2,240.00	6,640.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	70.00	เมตร	95.00	6,650.00	32.00	2,240.00	8,890.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,657.50	1,657.50	-	-	1,657.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	40.00	เมตร	219.00	8,760.00	48.00	1,920.00	10,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,314.00	1,314.00	-	-	1,314.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตรึงกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	20.00	ชุด	2,900.00	58,000.00	150.00	3,000.00	61,000.00	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตรึงกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7.00	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	36.00	ชุด	620.00	22,320.00	115.00	4,140.00	26,460.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	115.00	345.00	1,995.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (U)	10.00	ชุด	900.00	9,000.00	115.00	1,150.00	10,150.00	

 ๗/๑/๖๕

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซื้อ
นายชนราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	15.00	ชุด	685.00	10,275.00	115.00	1,725.00	12,000.00	
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	38.00	ชุด	700.00	26,600.00	115.00	4,370.00	30,970.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	115.00	1,725.00	8,475.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	16.00	เมตร	1,140.00	18,240.00	50.00	800.00	19,040.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบบเดอริ	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	ส่วนกลาง)								
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	79.00	ตัว	29.00	2,291.00	80.00	6,320.00	8,611.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	6.00	ตัว	53.00	318.00	85.00	510.00	828.00	
	สวิตช์โวลท์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	2.00	ตัว	520.00	1,040.00	90.00	180.00	1,220.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1.00	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	58.00	ชุด	22.00	1,276.00	-	-	1,276.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	เคีรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคีรับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	91.00	ชุด	123.00	11,193.00	90.00	8,190.00	19,383.00	
	เคีรับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	35.00	ชุด	198.00	6,930.00	90.00	3,150.00	10,080.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	91.00	ชุด	22.00	2,002.00	-	-	2,002.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	35.00	ชุด	33.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	5,369.00	เมตร	9.00	48,321.00	7.00	37,583.00	85,904.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,736.00	เมตร	14.00	38,304.00	10.00	27,360.00	65,664.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	6,063.75	6,063.75	-	-	6,063.75	7 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง อาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย

นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กย 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,334.00	เมตร	27.00	36,018.00	22.00	29,348.00	65,366.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.	1.00	งาน	5,402.70	5,402.70	-	-	5,402.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20.00	เมตร	56.00	1,120.00	26.00	520.00	1,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	168.00	168.00	-	-	168.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	200.00	เมตร	5.00	1,000.00	11.00	2,200.00	3,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)								
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	6.00	เมตร	276.00	1,656.00	45.00	270.00	1,926.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	6.00	เมตร	335.00	2,010.00	55.00	330.00	2,340.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)								
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอมมอล ๖๓.๕๐๕
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	15.00	ตัว	157.00	2,355.00	90.00	1,350.00	3,705.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	15.00	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	หน้ากากพร้อมอะแดปเตอร์พลาสติก 1-3 ช่อง								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV	326.00	เมตร	8.00	2,608.00	6.00	1,956.00	4,564.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	35.00	เมตร	92.00	3,220.00	24.00	840.00	4,060.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	166.00	เมตร	27.00	4,482.00	22.00	3,652.00	8,134.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	35.00	เมตร	55.00	1,925.00	28.00	980.00	2,905.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	961.05	961.05	-	-	961.05	15 % ของค่าวัสดุ

น/นพ 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย

นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	30.00	เมตร	101.00	3,030.00	32.00	960.00	3,990.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	454.50	454.50	-	-	454.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,143.00	เมตร	13.00	27,859.00	10.00	21,430.00	49,289.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	64.00	ตัว	269.00	17,216.00	110.00	7,040.00	24,256.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	74.00	เมตร	27.00	1,998.00	22.00	1,628.00	3,626.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	69.00	เมตร	38.00	2,622.00	24.00	1,656.00	4,278.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	96.00	เมตร	55.00	5,280.00	28.00	2,688.00	7,968.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	39.00	เมตร	95.00	3,705.00	32.00	1,248.00	4,953.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,485.00	1,485.00	-	-	1,485.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	450.00	เมตร	9.00	4,050.00	7.00	3,150.00	7,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	283.50	283.50	-	-	283.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	153.00	เมตร	38.00	5,814.00	12.00	1,836.00	7,650.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	406.98	406.98	-	-	406.98	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	200.00	เมตร	27.00	5,400.00	22.00	4,400.00	9,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	810.00	810.00	-	-	810.00	15 % ของค่าวัสดุ

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	76.00	เมตร	75.00	5,700.00	28.00	2,128.00	7,828.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	855.00	855.00	-	-	855.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	20.00	เมตร	5.00	100.00	11.00	220.00	320.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	15.00	15.00	-	-	15.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)	1.00	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	3.00	เมตร	22.00	66.00	24.00	72.00	138.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	9.90	9.90	-	-	9.90	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	หน้าการระบายอากาศพร้อมชุดท่อลม	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	กริ่งไฟฟ้าแบบกลม 220 VAC (RED ALARM BELL)	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	6.00	ชุด	2,900.00	17,400.00	115.00	690.00	18,090.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพิก้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพิก้า (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพิก้า (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	KILOWATT HOURS METER 1 PHASE (15/45)A.	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
	รวมค่างานตามต้นทุนระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							992,532.83	

8

นายณรรักษ์ วงศ์กระพันธุ์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

ad 10

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานพื้ที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายณราธิป วงศ์กระพันซ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คำสั่งงานต้นทูลงานปรับปรุง ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1	ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
	SMOKE DETECTOR	26	ตัว	1,970.00	51,220.00	300.00	7,800.00	59,020.00	
	HEAT DETECTOR	2	ตัว	930.00	1,860.00	300.00	600.00	2,460.00	
	MANUAL STATION	6	ตัว	1,000.00	6,000.00	300.00	1,800.00	7,800.00	
	ALARM BELL	7	ตัว	1,000.00	7,000.00	300.00	2,100.00	9,100.00	
รวมค่างานต้นทูลงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								95,980.00	

Handwritten signature and date 27/6/2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเอกกรฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO1 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า /	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา /	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
3	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา /	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบที่ 2) (แบบพิเศษ)	5.00	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
5	ST-3 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ /	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
6	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ /	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
7	MC-1 เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา /	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว /	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
9	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร /	12.00	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
10	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	6,800.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
11	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 ลิตร /	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
12	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร /	2.00	ชุด	6,200.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
	1.2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
13	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฟ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	52,400.00	157,200.00	-	-	157,200.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. /	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
16	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถาบันที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน								
17	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
18	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	13.00	ชุด	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							726,300.00	


94

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ปรับปรุง สถานการณ์เดิมสายบุรี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานการขนส่งทางบก

ประมาณราคาโดย นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
1	พื้นผิวบอร์ทดหนา 12 มม. พร้อมโครงเหล็ก 2" x 2" พร้อมยึดติดแน่นกับพื้น ค.ส.ล.	90.00	ตร.ม.	450.00	40,500.00	170.00	15,300.00	55,800.00	
2	ผนังผิวบอร์ทดหนา 6 มม. ภายนอก ภายในปูยิปซัมบอร์ทดหนา 9 มม.	42.00	ตร.ม.	365.00	15,330.00	120.00	5,040.00	20,370.00	
	พร้อมโครงเคร่าสังกะสี				-		-	-	
3	ผนังยิปซัมบอร์ทดหนา 6 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงเคร่าสังกะสี	47.00	ตร.ม.	380.00	17,860.00	130.00	6,110.00	23,970.00	
4	D5 ประตูปานเบ็ดเดี่ยว	2.00	บาน	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
5	ย้ายประตูเดิมติดตั้งใหม่ D0	1.00	ตร.ม.	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	งานทาสี	83.00	ตร.ม.	36.00	2,988.00	34.00	2,822.00	5,810.00	
7	ร้อยพื้นขอบถนนเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8	ติดตั้งเตารับไฟฟ้า (ใช้ของเดิม)	30.00	ชุด	-	-	120.00	3,600.00	3,600.00	
9	ติดตั้งเตารับระบบคอมพิวเตอร์ (ใช้ของเดิม)	30.00	ชุด	-	-	140.00	4,200.00	4,200.00	
10	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,080.00	เมตร	9.00	9,720.00	7.00	7,560.00	17,280.00	
11	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	360.00	เมตร	13.00	4,680.00	10.00	3,600.00	8,280.00	
12	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								151,710.00	

๑๗ มค ๖๕