

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,581,000 บาท ✓
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2566เป็นเงิน 4,581,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) ✓
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก) ✓
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข) ✓
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ) ✓
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) ✓
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายนพดล	สิมทอง	ประธานกรรมการ 
7.2 นางทรรศวรรณ	วงศ์พันธุ์เที่ยง	กรรมการ 
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสรรพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสรรพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,158,914.27	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,031,251.97	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	85,046.88	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	557,021.86	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	147,475.88	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	538,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	25,575.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,581,885.86	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,581,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางทรงศรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 -กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3040	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	18,385.00			
	- งานผนัง	213,956.00			
	- งานฝ้าเพดาน	149,968.00			
	- งานพื้น	143,253.10			
	- งานประตู - หน้าต่าง	456,400.00			
	- งานสุขภัณฑ์	72,240.00			
	- งานทาสี	56,050.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	545,357.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,655,609.10	1.3040	2,158,914.27	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	770,507.40			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	3,198.00			
	- งานสุขาภิบาล	17,132.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	790,837.40	1.3040	1,031,251.97	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	65,220.00	1.3040	85,046.88	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	427,164.00	1.3040	557,021.86	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	113,095.00	1.3040	147,475.88	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3040	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,051,925.50	1.3040		
ค่า Factor F = 1.3040					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,979,710.86	




(นายณตล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางทรงวรรณ วงศ์ทองเที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณณญ์ ณ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	538,100.00	538,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				538,100.00	



(นายพนตล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางทรรสวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสรรพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสรรพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2566 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	นั่งร้าน	1	งาน	12,000.00	
3	ค่าขนย้ายไป-กลับ	1	งาน	15,000.00	
4	ไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	7,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			38,500.00	/
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	3	ชุด	10,500.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	5	ชุด	15,075.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			25,575.00	/



(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางทรงวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขารพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขารพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หมายเหตุ : เลขที่

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นท่งงานรื้อถอน

18,385.00

2

ข้อใดตรงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขารพพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ສຳນັກງານ

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

แบบเลขที่.

ตัวประกอบแบบ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ : ๑๕๓๓

[illegible]

รวมต่างงานตั้งหน้าเพดาน

149,968.00

2

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขารพพพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสหภาพเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

အောက်ပါအတိုင်း

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเบสขยท

ส่วนข้อกแบบ

เมื่อวานนี้.

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0957 B.U 88-1

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมต่างงานต้นท่งงานประต - หน้าต่าง

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปฏิบัติงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรายการกำหนด	3.00	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	✓
2	อ่างล้างหน้าแบบฝืนเครื่องเคานเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรายการกำหนด	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	✓
3	TOP COUNTER (หม้อน้ำ) หินแกรนิตดำ ผลิตในประเทศ	6.50	เมตร	1,200.00	7,800.00	-	-	7,800.00	✓
4	หลอดเคาน์เตอร์ ค.ส.ลตามแบบ (หม้อน้ำ)	6.50	เมตร	2,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	✓
5	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรายการกำหนด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	✓
6	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	✓
7	ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	✓
8	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อนอย่างดี	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	35.00	105.00	2,055.00	✓
9	ก๊อกน้ำล้างพื้น ติดผนัง	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	150.00	600.00	2,520.00	✓
10	ราวพาดผ้า	1.00	ชุด	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	✓
11	กระจกเงาอย่างดี บานเปลือย ลบมุม	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00	✓
12	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	✓
13	ที่วางสบู่แบบติดผนัง	1.00	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	✓
14	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝักครอบกันกลิ่น ขนาด 3"	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	✓
15	Stop valve	9.00	ชุด	80.00	720.00	35.00	315.00	1,035.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							72,240.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปฏิบัติงานปรับปรุง ฐานการอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่ออาคาร(ด้านหน้า) ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า ชุดไฟ (ไม่ตุล) ขนาด 1.20x12.80 ม.	1.00	ชุด	172,032.00	172,032.00	-	-	172,032.00	-
2	ดวงตรานาฬิกาสแตนเลส กัดกรดมสี ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
3	ดวงตรานาฬิกา(ด้านหน้าอาคาร) ขนาด 1.20x1.20 ม.	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
4	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียม ซ้อนผนัง ขนาด 1.35x2.90 ม. LED (ไม่ตุล)	1.00	ชุด	97,800.00	97,800.00	-	-	97,800.00	-
5	ป้ายบริการลูกค้า สติกเกอร์ตัวหนังสือสีเงินแม่เหล็ก 3M	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
6	ป้าย LIGHT BOX กรอบอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกระจายแสง ขนาด 0.75x0.55 ม.	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	-
	โครงสร้างเหล็กด้านหน้า / ป้ายไว้นิล								
1	โครงเหล็กป้ายไว้นิลด้านหน้า	35.00	ตร.ม.	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00	-
2	ป้ายไว้นิลภายนอก ทน 400 แกรม	35.00	ตร.ม.	500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	-
3	ติดแผ่นสังกะสี กันลม	35.00	ตร.ม.	200.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-
	แผงโครงเหล็กรับโครงป้ายด้านหน้า /ผนัง								
1	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	33.00	ท่อน	553.00	18,249.00	170.00	5,610.00	23,859.00	-
2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	8.00	ท่อน	851.00	6,808.00	308.00	2,464.00	9,272.00	-
3	เหล็กPLATE -150x150x6มม.	21.00	อัน	108.00	2,268.00	-	-	2,268.00	-
4	พุกแฉก 4 - M10	84.00	ตัว	83.00	6,972.00	-	-	6,972.00	-
5	รองพื้นสีกันสนิม+สีทับหน้า	39.00	ตร.ม.	58.00	2,262.00	35.00	1,365.00	3,627.00	-
	กันสาดโครงเหล็กหุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิต								
1	กันสาดหุ้ม Aluminium Composite ทน 4 มม.	22.00	ตร.ม.	2,015.00	44,330.00	-	-	44,330.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ติดตั้ง
2	FLASHING อลูมิเนียม	9.00	เมตร	150.00	1,350.00	50.00	450.00	1,800.00	-
3	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	22.00	ท่อน	553.00	12,166.00	170.00	3,740.00	15,906.00	-
4	เหล็กPLATE -150x150x6มม.	14.00	อัน	108.00	1,512.00	-	-	1,512.00	-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถาปัตยกรรม

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,800.00		2,800.00	-	2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,184.00		6,552.00	-	6,552.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,240.00		6,240.00	-	6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,020.00		2,020.00	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00		32,800.00	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,200.00		31,200.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00		1,057.00	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	6.00	ตัว	1,582.00		9,492.00	-	9,492.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00		1,799.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,787.00		3,787.00	-	3,787.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	585.00		1,170.00	-	1,170.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	19.00	ตัว	162.00		3,078.00	-	3,078.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	11.00	ตัว	1,582.00		17,402.00	-	17,402.00	
	Load Panel 36 CKT.	1.00	ตู้	8,820.00		8,820.00	1,000.00	9,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่รับปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตยกรรม
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 18 กย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	2.00	ตัว	3,710.00	7,420.00	-	-	7,420.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	13.00	ตัว	162.00	2,106.00	-	-	2,106.00	✓
	Load Panel 18 CKT.	2.00	ตู้	6,755.00	13,510.00	1,000.00	2,000.00	15,510.00	✓
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	25.00	เมตร	14.00	350.00	✓	10.00	250.00	600.00 ✓
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	55.00	เมตร	23.00	1,265.00	✓	12.00	660.00	1,925.00 ✓
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	39.00	585.00	✓	16.00	240.00	825.00 ✓
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	60.00	เมตร	61.00	3,660.00	✓	20.00	1,200.00	4,860.00 ✓
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	96.00	1,920.00	✓	25.00	500.00	2,420.00 ✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	544.60	544.60		-	544.60	7 % ของค่าวัสดุ ✓
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	15.00	เมตร	38.00	570.00	✓	24.00	360.00	930.00 ✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	6.00	เมตร	95.00	570.00	✓	32.00	192.00	762.00 ✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	6.00	เมตร	111.00	666.00	✓	38.00	228.00	894.00 ✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	270.90	270.90		-	270.90	15 % ของค่าวัสดุ ✓
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	175.00	เมตร	141.00	24,675.00	✓	40.00	7,000.00	31,675.00 ✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,727.25	1,727.25		-	1,727.25	7 % ของค่าวัสดุ ✓

(Handwritten signatures)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสรรพสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ธนาคารออมสินสาขาสรรพสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

สถาปัตยกรรม

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ **18 ก.ย. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	40.00	เมตร	219.00	8,760.00	48.00	1,920.00	10,680.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,314.00	1,314.00	-	-	1,314.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	10.00	ชุด	2,900.00	29,000.00	150.00	1,500.00	30,500.00	✓
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	24.00	ชุด	620.00	14,880.00	115.00	2,760.00	17,640.00	✓
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	52.00	ชุด	900.00	46,800.00	115.00	5,980.00	52,780.00	✓
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	✓
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมเดดนิ่ง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	9.00	ชุด	1,550.00	13,950.00	165.00	1,485.00	15,435.00	✓
	1 x (50) W. LED FLOOD LIGHT สีอุณหภูมิเย็น โคมส่องป้าย (IP66) ขนาด ≈ L30 x W206 มม. (V1)	3.00	ชุด	890.00	2,670.00	300.00	900.00	3,570.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางซ่อน) (Z1)	24.00	เมตร	1,200.00	28,800.00	50.00	1,200.00	30,000.00	✓
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	3.00	เมตร	1,210.00	3,630.00	50.00	150.00	3,780.00	✓
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	25.00	เมตร	1,140.00	28,500.00	50.00	1,250.00	29,750.00	✓
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	35.00	ตัว	29.00	1,015.00	80.00	2,800.00	3,815.00	✓
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	✓
	สวิตช์โวลต์ทางเดียว (เปิดมีเฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	520.00	1,560.00	90.00	270.00	1,830.00	✓
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	21.00	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	✓
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	60.00	120.00	-	-	120.00	✓

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่รับปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มิกเกอร์ (1P+G) สีขาว	11.00	ชุด	76.00	836.00	90.00	990.00	1,826.00	✓
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว	49.00	ชุด	123.00	6,027.00	90.00	4,410.00	10,437.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	60.00	ชุด	22.00	1,320.00	-	-	1,320.00	✓
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีเหลือง	26.00	ชุด	198.00	5,148.00	90.00	2,340.00	7,488.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	26.00	ชุด	33.00	858.00	-	-	858.00	✓
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	3,050.00	เมตร	9.00	27,450.00	7.00	21,350.00	48,800.00	✓
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,600.00	เมตร	14.00	22,400.00	10.00	16,000.00	38,400.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,489.50	3,489.50	-	-	3,489.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,550.00	เมตร	27.00	41,850.00	22.00	34,100.00	75,950.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,277.50	6,277.50	-	-	6,277.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150.00	เมตร	5.00	750.00	11.00	1,650.00	2,400.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	112.50	112.50	-	-	112.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้ไฟฟ้าโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้ไฟฟ้าโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	✓
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13.00	ตัว	157.00	2,041.00	90.00	1,170.00	3,211.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13.00	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	✓

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่รับปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาบันพัฒนกรรม

ประมาณราคาโดย
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	250.00	เมตร	8.00	2,000.00	6.00	1,500.00	3,500.00	✓
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	35.00	เมตร	92.00	3,220.00	24.00	840.00	4,060.00	✓
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	130.00	เมตร	27.00	3,510.00	22.00	2,860.00	6,370.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	526.50	526.50	-	-	526.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	35.00	เมตร	101.00	3,535.00	32.00	1,120.00	4,655.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	530.25	530.25	-	-	530.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,700.00	เมตร	13.00	22,100.00	10.00	17,000.00	39,100.00	✓
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	57.00	ตัว	269.00	15,333.00	110.00	6,270.00	21,603.00	✓
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	✓
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70.00	เมตร	27.00	1,890.00	22.00	1,540.00	3,430.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	100.00	เมตร	38.00	3,800.00	24.00	2,400.00	6,200.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	55.00	เมตร	55.00	3,025.00	28.00	1,540.00	4,565.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	25.00	เมตร	95.00	2,375.00	32.00	800.00	3,175.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,663.50	1,663.50	-	-	1,663.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	240.00	เมตร	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	151.20	151.20	-	-	151.20	15 % ของค่าวัสดุ

151.20 x 15 % = 22.68

รวม

3,840.00

151.20

3,991.20

151.20

4,142.40

151.20

4,293.60

151.20

4,444.80

151.20

4,596.00

151.20

4,747.20

151.20

4,898.40

151.20

5,049.60

151.20

5,200.80

151.20

5,352.00

151.20

5,503.20

151.20

5,654.40

151.20

5,805.60

151.20

5,956.80

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่รับปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย
นายจักรกรฤช ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	120.00	เมตร	38.00	4,560.00	12.00	1,440.00	6,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	319.20	319.20	-	-	319.20	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	180.00	เมตร	27.00	4,860.00	22.00	3,960.00	8,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	729.00	729.00	-	-	729.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	5.00	500.00	11.00	1,100.00	1,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	75.00	75.00	-	-	75.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	22.00	330.00	24.00	360.00	690.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	49.50	49.50	-	-	49.50	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าปัด (TIMER SWITCH) (TYPE D)	2.00	ตู้	4,300.00	8,600.00	300.00	600.00	9,200.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							770,507.40	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขารพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขารพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานตกแต่งภายในอาคาร									
วัสดุอุปกรณ์									
1	C กรวยสเปเปอร์ หลังผ้า สีดำ สีควันบุหรี่	50.00	ตร.ม.	450.00	22,500.00	50.00	2,500.00	25,000.00	✓
2	D กรวยสเปเปอร์ หลังผ้า สีเทาเข้ม	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	✓
3	E ผนังห้องน้ําทึบกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเคลือบมัน	65.00	ตร.ม.	333.00	21,645.00	181.00	11,765.00	33,410.00	✓
4	E ผนังห้องน้ําทึบกระเบื้องโมเสกแก้ว ขนาด 0.15 ม.	22.00	เมตร	200.00	4,400.00	217.00	4,774.00	9,174.00	✓
5	G ผนังกรลามิเนต High Glass Acrylic สีขาว Pearl White	21.00	ตร.ม.	800.00	16,800.00	100.00	2,100.00	18,900.00	✓
6	H ผนังกรลามิเนตลายไม้	13.00	ตร.ม.	650.00	8,450.00	100.00	1,300.00	9,750.00	✓
ผนังและตู้ D-2 / D-3 / เสาอินเตอร์ห้องครัว									
7	ตกแต่งผนังติดตั้งจอ DIGITAL SIGNAGE และตู้เก็บของ D-02	1.00	ชุด	38,400.00	38,400.00	-	-	38,400.00	✓
8	ตู้เก็บเอกสาร D-03	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	✓
9	เคาน์เตอร์ครัว ผิวบุกระเบื้อง TOPแกรนิตดำ พร้อมตู้บานเปิดคู่ 3 ชุด	1.00	ชุด	24,800.00	24,800.00	-	-	24,800.00	✓
แสงพระบรมฉายาลักษณ์ (P6F) / BACK DROP พร้อมตู้เก็บเอกสาร กระจกผิว (P6F)									
10	ผนังแสงพระบรมฉายาลักษณ์ (P6F)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	✓
11	BACK DROP ผนังตกแต่ง/ตู้เก็บเอกสาร ผิววัสดุ (P6F)	1.00	ชุด	38,600.00	38,600.00	-	-	38,600.00	✓
ส่วนประกอบงานตกแต่งภายใน อื่น ๆ									
12	แผงบังหน้าโต๊ะ ขงส. กระจกลามิเนตใส ขนาด 10 มม.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	✓
13	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	✓
14	แผงบังตา D-6	4.00	ชุด	3,700.00	14,800.00	-	-	14,800.00	✓

 n-

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	✓
2	(ST-4) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	✓
3	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5.00	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	✓
4	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	✓
5	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	✓
6	(MC-2) เก้าอี้ผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	✓
8	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	9.00	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	✓
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	8.00	ชุด	3,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	✓
10	(CC-3) เก้าอี้รับรองลูกค้า	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	✓
11	(SF-1) ตู้เอกสาร แบบที่ 1	13.00	ชุด	2,800.00	36,400.00	-	-	36,400.00	✓
13	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	✓
	1.2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	✓
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	30,900.00	61,800.00	-	-	61,800.00	✓
3	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	42,800.00	42,800.00	-	-	42,800.00	✓
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	✓
5	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	✓
	รวมค่างานติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							538,100.00	✓

[Signature]
น