

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,464,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 2,464,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายศรศักดิ์	เดชคง	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	59,152.74	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,043,563.37	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	872,475.52	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	58,303.97	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	393,748.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	22,560.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,464,803.60	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,464,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรัทธา เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสิริสร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	45,300.00	1.3058	59,152.74	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	18,300.00			
	- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง	262,716.00			
	- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นสอง	147,228.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	176,030.00			
	- งานสุขภัณฑ์	83,703.00			
	- งานหลังคา	52,042.50			
	- งานทาสี	30,846.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	28,310.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	799,175.50	1.3058	1,043,563.37	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	646,824.02			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	21,330.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	668,154.02	1.3058	872,475.52	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	44,650.00	1.3058	58,303.97	
5	- งานตกแต่งภายใน	-	1.3058	-	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3058	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3058	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,557,279.52	1.3058		
ค่า Factor F = 1.3058					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,033,495.60	




(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนิต โสติสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	393,748.00	393,748.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				393,748.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรสรสิริย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายศรศักดิ์ เดชคง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	5,000.00	
2	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			15,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	3	ชุด	10,500.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	4	ชุด	12,060.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			22,560.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิศ สิตธิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรัทธิต์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานโครงสร้าง									
1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	23.00	ต้น	206.00	4,738.00	120.00	2,760.00	7,498.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	419.00	1,676.00	11,504.00	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 6 มม.	30.00	เส้น	61.00	1,830.00	10.00	300.00	2,130.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 9 มม.	10.00	เส้น	135.00	1,350.00	22.00	220.00	1,570.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 16 มม.	12.00	เส้น	416.00	4,992.00	56.00	672.00	5,664.00	
6	เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,190.00	3,570.00	368.00	1,104.00	4,674.00	
7	เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,050.00	5,250.00	340.00	1,700.00	6,950.00	
8	เหล็กตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	675.00	4,050.00	210.00	1,260.00	5,310.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								45,300.00	

เมื่อวานนี้.....

[illegible]

23/11/2023

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมย์ จังหวัดปริมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมย์ จังหวัดปริมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรัทธา ดีเดชง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานปรับปรุงพื้นที่ งานพื้น								
1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40 x 0.40 ซม. ชนิดผิวด้าน	42.00	ตร.ม.	496.00	20,832.00	184.00	7,728.00	28,560.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	16.00	ตร.ม.	606.00	9,696.00	222.00	3,552.00	13,248.00	
3	บัวพื้น	48.00	ชุด	90.00	4,320.00	45.00	2,160.00	6,480.00	
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่า 1 ด้าน	57.00	งาน	260.00	14,820.00	100.00	5,700.00	20,520.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่า 2 ด้าน	44.00	งาน	380.00	16,720.00	130.00	5,720.00	22,440.00	
3	วอลต์เปเปอร์ลึงผ้า	85.00	ตร.ม.	450.00	38,250.00	50.00	4,250.00	42,500.00	
4	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. พร้อมฉาบผิวผนัง	33.00	เมตร	517.00	17,061.00	213.00	7,029.00	24,090.00	
5	ทาสีภายใน	305.00	ตร.ม.	36.00	10,980.00	34.00	10,370.00	21,350.00	
6	ฉากัน ชงส.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	มู่ลี่ปรับแสง	6.00	ตร.ม.	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดาน ALU ออบสีพร้อมโครงคร่าหลัก	12.00	ตร.ม.	1,655.00	19,860.00	-	-	19,860.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าฉาบเรียบ	116.00	ตร.ม.	298.00	34,568.00	75.00	8,700.00	43,268.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้นล่าง							262,716.00	

SA

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนึ่งเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนึ่งเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นสอง									
งานผนัง									
1	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า 1 ด้าน	33.00	ตร.ม.	260.00	8,580.00	100.00	3,300.00	11,880.00	
2	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า 2 ด้าน	22.00	ตร.ม.	380.00	8,360.00	130.00	2,860.00	11,220.00	
5	วอลล์เปเปอร์หลังผ้า	66.00	ตร.ม.	450.00	29,700.00	50.00	3,300.00	33,000.00	
6	ทาสีภายใน	340.00	ตร.ม.	36.00	12,240.00	34.00	11,560.00	23,800.00	
7	บัวพื้น	44.00	เมตร	90.00	3,960.00	45.00	1,980.00	5,940.00	
8	มู่ลี่ปรับแสง	16.00	ตร.ม.	1,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงขาเรียบ	96.00	ตร.ม.	288.00	27,648.00	75.00	7,200.00	34,848.00	
งานพื้น									
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 (ซ่อมพื้นเดิม)	5.00	ตร.ม.	606.00	3,030.00	222.00	1,110.00	4,140.00	
รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นสอง								147,228.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.4 งานประตู - หน้าต่าง									
1	D1 ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
2	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสง	6.00	ชุด	9,360.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
5	D5 ประตูบานเปิดกระจกเปลี่ยน	1.00	ชุด	34,650.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
8	DS1 ประตูเหล็ก	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
9	SD1 ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
10	W1 หน้าต่างบานเลื่อนช่องแสง	1.00	ชุด	9,120.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง								176,030.00	

8 A 26

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายสรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.5 งานสุขภัณฑ์									
1	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12W ชนิดผิวด้านกันลื่น	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	158.00	1,264.00	4,064.00	
2	ผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	45.00	ตร.ม.	320.00	14,400.00	166.00	7,470.00	21,870.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น T-Bar	8.00	ตร.ม.	326.00	2,608.00	52.00	416.00	3,024.00	
4	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
5	ทาสีผนังฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	36.00	720.00	34.00	680.00	1,400.00	
6	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	2.00	ชุด	4,210.00	8,420.00	450.00	900.00	9,320.00	
7	โถส้วมปัสสาวะชายพร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	450.00	450.00	5,040.00	
8	ฝักบัวชำระสายอ่อน	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	35.00	105.00	2,055.00	
9	ก๊อกน้ำหัวพุโครเมียม	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00	
10	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	70.00	70.00	1,970.00	
11	ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
12	กระจกเงา	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	70.00	140.00	2,840.00	
13	วาล์วเปิด-ปิดพุโครเมียม	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	35.00	280.00	3,080.00	
14	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น	3.00	ชุด	710.00	2,130.00	75.00	225.00	2,355.00	
15	ขอแขวนผ้า 2 แฉก	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
16	ก๊อกน้ำล้างพื้นหัวพุโครเมียม	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	25.00	75.00	1,515.00	
17	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์								83,703.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6 งานหลังคา									
1	หลังคาเมทัลชีทรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. บุฉนวน PE หนา 5 มม.	52.00	ตร.ม.	600.00	31,200.00	90.00	4,680.00	35,880.00	
2	ครอบมุม (flashing)	30.00	เมตร	260.00	7,800.00	50.00	1,500.00	9,300.00	
3	รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	8.00	เมตร	700.00	5,600.00	25.00	200.00	5,800.00	
4	ท่อรับน้ำสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	2.50	เมตร	400.00	1,000.00	25.00	62.50	1,062.50	
รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา								52,042.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายศรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7 งานทาสี									
1	ผนังตะแกรงเหล็ก	19.00	ตร.ม.	510.00	9,690.00	150.00	2,850.00	12,540.00	
2	ทาสีภายนอก	226.00	ตร.ม.	47.00	10,622.00	34.00	7,684.00	18,306.00	

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตปริมัย จังหวัดปริมัย
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตปริมัย จังหวัดปริมัย
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา.....
เมื่อวันที่.....

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซ่อม
นายธนิต ไสตติสรเสรีญ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1	ตัว	2,800.00		-		2,800.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	4	ตัว	2,184.00		-		8,736.00	
	DIGITAL POWER METER	1	ตัว	6,240.00		-		6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว	2,020.00		-		2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00		-		32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	31,200.00		4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00		-		1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	4	ตัว	1,582.00		-		6,328.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00		-		3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	585.00		-		585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7	ตัว	162.00		-		1,134.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	4	ตัว	1,582.00		-		6,328.00	
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	8,820.00		1,000.00	1,000.00	9,820.00	

48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซื้อ
นายธนิศ ไสตติสรเสรีญ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP-2 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	Load Panel 12 CKT.								
	- ตู้ ALP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	6	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	1	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	Load Panel 12 CKT.								
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20	เมตร	39.00	780.00	16.00	320.00	1,100.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	60	เมตร	96.00	5,760.00	25.00	1,500.00	7,260.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	481.95	481.95	-	-	481.95	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C CV 0.6/1kV (XLPE)	63	เมตร	141.00	8,883.00	40.00	2,520.00	11,403.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	621.81	621.81	-	-	621.81	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	25	เมตร	95.00	2,375.00	32.00	800.00	3,175.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	356.25	356.25	-	-	356.25	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซ่อม
นายธนิศ โสติดสรเสรีณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	10	เมตร	38.00	380.00	24.00	240.00	620.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	15	เมตร	219.00	3,285.00	48.00	720.00	4,005.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	492.75	492.75	-	-	492.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมให้แสงรวมทรงลูบิ่เหลี่ยม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	36	ชุด	1,950.00	70,200.00	150.00	5,400.00	75,600.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	9	ชุด	620.00	5,580.00	115.00	1,035.00	6,615.00	
	1 x (12 - 18) W. LED Panel Down Light	7	ชุด	700.00	4,900.00	115.00	805.00	5,705.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	23	ตัว	29.00	667.00	80.00	1,840.00	2,507.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9	ชุด	76.00	684.00	90.00	810.00	1,494.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	43	ชุด	123.00	5,289.00	90.00	3,870.00	9,159.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	29	ชุด	198.00	5,742.00	90.00	2,610.00	8,352.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	51	ชุด	22.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	29	ชุด	33.00	957.00	-	-	957.00	
	สายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,496	เมตร	9.00	22,464.00	7.00	17,472.00	39,936.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,511	เมตร	14.00	21,154.00	10.00	15,110.00	36,264.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซ่อม
นายธนิต โสภิตสรเสรี

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (EC01)	1,600	เมตร	14.00	22,400.00	10.00	16,000.00	38,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,053.26	3,053.26	-	-	3,053.26	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,336	เมตร	27.00	36,072.00	22.00	29,392.00	65,464.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	850	เมตร	38.00	32,300.00	24.00	20,400.00	52,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	10,255.80	10,255.80	-	-	10,255.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเพอร์มิท 20 ช่อ
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	21	ตัว	157.00	3,297.00	90.00	1,890.00	5,187.00	
	หมวกากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	236	เมตร	8.00	1,888.00	6.00	1,416.00	3,304.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	15	เมตร	92.00	1,380.00	24.00	360.00	1,740.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	110	เมตร	27.00	2,970.00	22.00	2,420.00	5,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	445.50	445.50	-	-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ

1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซ่อม
นายธนิต โสติกสรเสรีญ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,200	เมตร	13.00	15,600.00	10.00	12,000.00	27,600.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	54	ตัว	269.00	14,526.00	110.00	5,940.00	20,466.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	28	ชุด	22.00	616.00	-	-	616.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80	เมตร	27.00	2,160.00	22.00	1,760.00	3,920.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	240	เมตร	38.00	9,120.00	24.00	5,760.00	14,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	12	เมตร	55.00	660.00	28.00	336.00	996.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,791.00	1,791.00	-	-	1,791.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	250	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	157.50	157.50	-	-	157.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	120	เมตร	38.00	4,560.00	12.00	1,440.00	6,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	319.20	319.20	-	-	319.20	7 % ของค่าวัสดุ
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.									
ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	130	เมตร	27.00	3,510.00	22.00	2,860.00	6,370.00		
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	526.50	526.50	-	-	526.50	15 % ของค่าวัสดุ	
- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)									
ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	54	เมตร	5.00	270.00	11.00	594.00	864.00		
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	40.50	40.50	-	-	40.50	15 % ของค่าวัสดุ	

18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจและจัดซ่อม
นายธนิศ โสติดิสรเสรีญ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดสำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นำฟีกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							646,824.02	✓

4

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา.....
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
2	TEX-4 โต๊ะรับรองลูกค้า	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	TEX-5 โต๊ะประชุม	4	ชุด	3,537.00	14,148.00	-	-	14,148.00	
4	S13 เก้าอี้ทำงานในระดับปฏิบัติการ	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
5	S17 เก้าอี้ประชุม	18	ชุด	3,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
6	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
7	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร	1	ชุด	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
8	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	1.2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 BTU / Hr.	4	ชุด	43,000.00	172,000.00	-	-	172,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							393,748.00	