


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสงขลา 1 จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,498,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสงขลา 1 จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2568เป็นเงิน 4,498,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายณราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายทศม์	ตวิชรานนท์	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคารทรัพย์สิน NPA สีแยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	266,250.02	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,080,548.93	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,240,796.70	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	85,588.17	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	793,300.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	18,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายงานเบ็ดเตล็ด งานสาธารณูปโภค	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,498,483.82	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,498,000.00	
(สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศม์ ดุวีรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสงขลา1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคารทรัพย์สิน NPA สีแยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

12

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	204,132.50	1.3043	266,250.02	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,595,146.00	1.3043	2,080,548.93	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	873,244.05			
	- งานระบบปรับอากาศ	10,080.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	67,988.30			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	951,312.35	1.3043	1,240,796.70	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	65,620.00	1.3043	85,588.17	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,816,210.85	1.3043		
ค่า Factor F = 1.3043					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

เป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

3,673,183.82

(นายวิรัช วัชรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศม์ ตูวิชานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
 วันที่ 06 ต.ค. 2566
 เลขที่ 3195 เวลา 10.35

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารน้ำเขตสงขลา1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคารทรัพย์สิน NPA สีแยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ถังเก็บน้ำPEวางบนดินขนาดความจุ 2000 ลิตร	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	
	เครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ 400 วัตต์	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	
	โต๊ะพนักงานปฏิบัติการ (S7)	30	ชุด	5,500.00	165,000.00	
	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการ (S3)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	
	โต๊ะทำงานผู้จัดการ (S4)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	
	โต๊ะรับรองลูกค้าแบบที่ 1 (S9)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	
	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (S17)	30	ชุด	4,500.00	135,000.00	
	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการ (S18)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	
	เก้าอี้ผู้จัดการ (S19)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	
	เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบที่ 1 (S22)	16	ชุด	3,600.00	57,600.00	
	ตู้เก็บเอกสารแบบที่1 (S35)	10	ชุด	2,800.00	28,000.00	
2	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ					
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE)					
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2	ชุด	32,200.00	64,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)					
	ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	3	ชุด	13,800.00	41,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1	ชุด	20,300.00	20,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	2	ชุด	21,500.00	43,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2	ชุด	24,900.00	49,800.00	
3	ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน					
	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	

ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น

793,300.00

(นายวิรัตน์ รัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศม์ ตูวิชานนท์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสงขลา1
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน อาคารทรัพย์ NPA สีแยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายทศม์ ตูวิชรานนท์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำจ้างพนักงานผู้ลงและเศษวัสดุ	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			18,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด งานสาธารณูปโภค				
1	ถังดับเพลิงแบบน้ำยาเหลวระเหยขนาด 10 ปอนด์ (ราคา 3,500 บาท/หน่วย)	4	หน่วย	14,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด งานสาธารณูปโภค			14,000.00	

(นายวีรศักดิ์ วิชโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศม์ ตูวิชรานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่สงขลา1

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

คำนวณราคากลางโดย

นายหศม์ ดุริชราชนัท

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างรั้ว ลานคอนกรีตและโครงสร้างส่วนต่อเติมห้องน้ำ								
1.1	งานถมดินลูกรังบดอัด	10	ลบ.ม	350.00	3,500.00	99.00	990.00	4,490.00	
1.2	งานปูนดินกลบฐานราก	2.5	ลบ.ม	-	-	99.00	247.50	247.50	
1.3	งานเสาเข็มทุกเหลี่ยม 0.15x4.00 เมตร	65	ต้น	320.00	20,800.00	128.00	8,320.00	29,120.00	
1.4	ทรายหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc=240 ksc (Cylinder)	10	ลบ.ม	2,357.00	23,570.00	306.00	3,060.00	26,630.00	
1.7	หินเกล็ดเบอร์ 2	10	ลบ.ม	542.00	5,420.00	99.00	990.00	6,410.00	
1.8	เหล็กเสริม SR24 Dai 6 มม.	239	กก.	17.00	4,063.00	4.00	956.00	5,019.00	
1.9	เหล็กเสริม SR24 Dai 9 มม.	475	กก.	16.00	7,600.00	4.00	1,900.00	9,500.00	
1.10	เหล็กเสริม SD30 Dai 12 มม.	850	กก.	16.00	13,600.00	3.00	2,550.00	16,150.00	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	25.00	1,250.00		-	1,250.00	
1.12	ไม้แบบ	50	ตร.ม	37.00	1,850.00		-	1,850.00	
1.13	ค่าแรงไม้แบบ	30	ตร.ม	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
1.14	ไม้คร่า (30%ของไม้แบบ)	15	ตร.ม	11.00	165.00		-	165.00	
1.15	แผ่นพลาสติกกันซึม	49	หลา	5.00	245.00		-	245.00	
1.16	ตะปู	17	กก.	25.00	425.00		-	425.00	
	รวมงานโครงสร้างและคอนกรีตโครงสร้างส่วนต่อเติมห้องน้ำ							107,730.50	

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาจารย์แพทย์ NPA สืบเสาะเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย

นายพลมี ตู้อูรณนันทน์

แบบเลขที่.

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวานนี้

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

10/10/10

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสงขลา1

สถานที่ปรับปรุงอาคารจอดรถ

อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย

นายทศม์ ดุริชราชนนท์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ซ่อมแซมท้องพื้นเดิมซ่อมแซมทำความสะอาด	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงโลหะชุบกาาไนซ์	230	ตร.ม	298.00	68,540.00	75.00	17,250.00	85,790.00	
3.3	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 12 มม. โครงโลหะชุบกาาไนซ์	25	ตร.ม	360.00	9,000.00	100.00	2,500.00	11,500.00	
3.4	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม.กันชื้น ฉาบเรียบ โครงโลหะชุบกาาไนซ์	20	ตร.ม	433.00	8,660.00	97.00	1,940.00	10,600.00	
3.5	ฝ้าเพดานแผ่นคอมโพสิต พร้อมโครง	5	ตร.ม	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	
3.6	งานทาสีครีส์ฝ้าเพดาน	275	ตร.ม	44.00	12,100.00	34.00	9,350.00	21,450.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							145,340.00	
4	งานหลังคา								
4.1	หลังคาเมทัลชีทอลูมิเนียม 0.35 มม. ขนั้ดีมี PU โฟมหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว	52	ตร.ม	700.00	36,400.00	95.00	4,940.00	41,340.00	
4.2	งานกันซึมหลังคา	6	ตร.ม	450.00	2,700.00	300.00	1,800.00	4,500.00	
4.3	กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครง	8	ตร.ม	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
4.4	งานซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีทของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.5	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	8	เมตร	400.00	3,200.00	25.00	200.00	3,400.00	
4.6	ท่อน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4	เมตร	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00	
4.7	Flashing อลูมิเนียม	25	เมตร	220.00	5,500.00	50.00	1,250.00	6,750.00	
	รวมงานหลังคา							84,890.00	



๑๗

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

งานปรับปรุงอาคาร
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา1
อาคารทรัพย์ NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
สำรวจและจัดซ่อม
นายทศม์ ตวีชรานนท์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตุน้ำต่าง								
5.1	D1 ประตูกระจกเทมเปอร์บานเปิดเดี่ยวกรอบอลูมิเนียมอบสีขาว	4	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
5.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์กรอบ uPVC	2	ชุด	5,300.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
5.3	D3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวไม้สังเคราะห์กรอบ uPVC	3	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
5.4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์กรอบ uPVC มีเกล็ดระบายอากาศ	5	ชุด	4,900.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
5.5	D5 ประตูกระจกเทมเปอร์บานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมอบสี พร้อมช่องแสงติดตาย	2	ชุด	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
5.6	D6 ประตูกระจกเทมเปอร์บานเลื่อนคู่อลูมิเนียมอบสี	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
5.7	D5 ประตูเหล็กบานคละแกรนเหล็กฉีก	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
5.8	MD1 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	4	ชุด	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
5.9	W1 ช่องแสงบานกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียมอบสี (2.05x1.00 ม.)	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
5.10	W2 ช่องแสงบานกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียมอบสี (1.95x0.70ม.)	2	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
5.11	W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่มีช่องแสงกรอบอลูมิเนียมอบสี (1.90x3.50ม.)	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
5.12	W3' หน้าต่างบานเลื่อนคู่มีช่องแสงกรอบอลูมิเนียมอบสี (1.20x3.50ม.)	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
5.13	W4 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมอบสีขาว (0.60x0.70ม.)	3	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
5.14	W5 ช่องแสงบานกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียมอบสี (1.80x1.10ม.)	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
5.15	W8 หน้าต่างบานเลื่อนคู่กรอบอลูมิเนียมอบสี (1.10x1.50ม.)	1	ชุด	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
5.16	W6 ช่องแสงบานกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียมอบสี (0.50x1.00ม.)	3	ชุด	2,100.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
5.17	W7 ช่องแสงบานกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียมอบสี (0.40x1.50ม.)	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	รวมงานประตูหน้าต่าง							362,100.00	


9/

ศูนย์ควบคุมและบริหารน้ำเขตสงขลา1

แบบเรียน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวัน.....

26

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

งานปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสงขลา1

สถานที่ที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

อาคารทรัพย์สิน NPA สีแยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย

นายทศม์ ตวีชรานนท์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้าย								
7.1	ป้ายดวงตราธนาคารขนาด 1.00 เมตร	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7.2	ป้ายโลโก้ธนาคารกสิกรดมสีขนาด 0.60 เมตร	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7.3	ป้ายอักษรลอยตัวชนิดซ่อนไฟ 0.20 ม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7.4	ป้ายอักษรลอยตัว 0.10 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7.5	อุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง	1	หน่วย	-	-	6,700.00	6,700.00	6,700.00	10% ของราคาป้าย
	รวมงานป้าย							86,700.00	
8	งาน Built-in								
8.1	ชั้นวางพระพุทธรูปห้อง ผอศ.	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8.2	ซึ่งคัลงานสำหรับรูปหลุมเดียวพร้อมที่วางอุปกรณ์ข้างตั้งและก๊อมน้ำ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานBuilt-in							5,000.00	
9	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
9.1	รั้วทึบโออิฐมีฐานรากตอกเสาเข็มทาสี	26	เมตร	3,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
9.2	รั้วโปร่งเหล็กทาสีในที่มีฐานรากตอกเสาเข็ม	8	เมตร	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9.3	บ่อพักขยะไขมัน	1	บ่อ	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9.4	ท่อลอดถนน คลด.๑ 0.30 เมตร เชื่อมท่อระบายน้ำสาธารณะ	10	เมตร	256.00	2,560.00	300.00	3,000.00	5,560.00	
9.5	ก๊อกลาน	3	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							113,860.00	
	รวมงานตอกเสาเข็ม							1,595,146.00	

[illegible][illegible]




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารการขนส่งสินค้า 1
 สถานที่ปรับปรุงงานอาคารอเนกประสงค์ อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สำนักงานและจัดซ่อม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1 หมวดระบบไฟฟ้า									
- ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.									
MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1	ตัว		2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	6	ตัว		2,184.00	13,104.00	-	-	13,104.00	
DIGITAL POWER METER	1	ตัว		6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ตัว		2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด		32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้		31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)									
- ตู้ PB, 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.									
MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	3	ตัว		1,057.00	3,171.00	-	-	3,171.00	"
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	8	ตัว		162.00	1,296.00	-	-	1,296.00	"
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO, 30mA)	3	ตัว		1,582.00	4,746.00	-	-	4,746.00	RCBO
Consumer Unit 6 CKT.	3	ตู้		1,799.00	5,397.00	700.00	2,100.00	7,497.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
- ตู้ LP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	5	ตัว		3,710.00	18,550.00	-	-	18,550.00	"
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	25	ตัว		162.00	4,050.00	-	-	4,050.00	"
LOAD PANEL 12 CKT.	5	ตู้		5,719.00	28,595.00	1,000.00	5,000.00	33,595.00	

[Signature]
 91

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารการขนส่งสินค้า
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สำนักงานและจัดซ่อม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

รายละเอียด	จำนวน	อัตรา	รวม	อัตรา	รวม	อัตรา	รวม	อัตรา	รวม
- ตู้ LP, 100 A, IC > 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,787.00		3,787.00		-		3,787.00
CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	3	ตัว	585.00		1,755.00		-		1,755.00
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5	ตัว	162.00		810.00		-		810.00
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	8	ตัว	1,582.00		12,656.00		-		12,656.00
Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,755.00		6,755.00		1,000.00	1,000.00	7,755.00
สายไฟแกน/สายไฟฟ้าน้อย (MAIN FEEDER CABLE)									
- สายไฟฟ้านิด THW (IEC01)									
สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	20	เมตร	14.00		280.00		10.00	200.00	480.00
สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	40	เมตร	23.00		920.00		12.00	480.00	1,400.00
สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	125	เมตร	39.00		4,875.00		16.00	2,000.00	6,875.00
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	425.25		425.25		-	-	425.25
- สายไฟฟ้านิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)									
สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	100	เมตร	141.00		14,100.00		40.00	4,000.00	18,100.00
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	987.00		987.00		-	-	987.00
ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT									
ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	5	เมตร	55.00		275.00		28.00	140.00	415.00
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	41.25		41.25		-	-	41.25
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC									
ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	20	เมตร	160.00		3,200.00		42.00	840.00	4,040.00
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	70	งาน	480.00		33,600.00		-	-	33,600.00
									15 % ของค่าวัสดุ

[Signature]
น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารการขนส่งสินค้า
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สำนักงานและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

งาน	วัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าขนส่ง	รวม	ค่าภาษี	รวม
ติดตั้งไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟมาตรฐานแรงดัน 220V ขนาด 1,200 x W300 มม. (B)	ชุด	45	1,950.00	87,750.00	150.00	6,750.00		94,500.00
1 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟมาตรฐานแรงดัน 220V ขนาด 1,200 x W300 มม. (B)	ชุด	9	550.00	4,950.00	115.00	1,035.00		5,985.00
2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1,200 x W135 มม. (U)	ชุด	3	1,060.00	3,180.00	115.00	345.00		3,525.00
1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด 1,200 x W16 มม. (รางเส้นมุม) (Z1)	เมตร	3	1,200.00	3,600.00	50.00	150.00		3,750.00
ติดตั้งไฟฟ้า (SWITCH)								
สวิทช์ทางเดียว (S)	ตัว	33	29.00	957.00	80.00	2,640.00		3,597.00
สวิทช์สองทาง (S2)	ตัว	4	53.00	212.00	85.00	340.00		552.00
สวิทช์โลกรัททางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	ตัว	7	520.00	3,640.00	90.00	630.00		4,270.00
หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	ชุด	25	22.00	550.00	-	-		550.00
หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	ชุด	1	60.00	60.00	-	-		60.00
ติดตั้งไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
ตัวรับเดียว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	ชุด	15	76.00	1,140.00	90.00	1,350.00		2,490.00
ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	ชุด	49	123.00	6,027.00	90.00	4,410.00		10,437.00
ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	ชุด	70	198.00	13,860.00	90.00	6,300.00		20,160.00
หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	ชุด	49	22.00	1,078.00	-	-		1,078.00
หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	ชุด	70	33.00	2,310.00	-	-		2,310.00


 ๑๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา1
 สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารเดิม อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สํารวจและจัดซ่อม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที.....
 หน่วย : บาท

สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV	655	เมตร	8.00	5,240.00	6.00	3,930.00	9,170.00
สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	30	เมตร	92.00	2,760.00	24.00	720.00	3,480.00
สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)							
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.							
ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	490	เมตร	27.00	13,230.00	22.00	10,780.00	24,010.00
ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	30	เมตร	55.00	1,650.00	28.00	840.00	2,490.00
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,232.00	2,232.00	-	-	2,232.00 15 % ของค่าวัสดุ
ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)							
สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2800	เมตร	13.00	36,400.00	10.00	28,000.00	64,400.00
เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	90	ตัว	269.00	24,210.00	110.00	9,900.00	34,110.00
หน้ากากรั้วมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	45	ชุด	22.00	990.00	-	-	990.00
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.							
ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	240	เมตร	27.00	6,480.00	22.00	5,280.00	11,760.00
ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	120	เมตร	38.00	4,560.00	24.00	2,880.00	7,440.00
ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	70	เมตร	55.00	3,850.00	28.00	1,960.00	5,810.00
ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	45	เมตร	95.00	4,275.00	32.00	1,440.00	5,715.00
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,874.75	2,874.75	-	-	2,874.75 15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือสงขลา
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน อาคารทรัพย์สิน NPA ที่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ ล้างและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวนราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศตั้งฝ้าเพดาน								
	พัดลมระบายอากาศน้ำเหต่าน ขนาด 50 CFM.	2	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	5	ตัว	600.00	3,000.00	300.00	1,500.00	4,500.00	
	รวม							8,080.00	

(Signature)
 ๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินแห่งชาติ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิม อาคารทรัพย์สิน NPA สี่แยกเกาะยอ อ.เมืองสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สั้วรวมและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวนราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้									
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (เครื่องตรวจจับ)									
FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE		1	ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
SMOKE DETECTOR		16	ตัว	1,970.00	31,520.00	300.00	4,800.00	36,320.00	
MANUAL STATION		5	ตัว	1,000.00	5,000.00	300.00	1,500.00	6,500.00	
ALARM BELL		4	ตัว	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
รวมทั้งหมด (TOTAL)									64,620.00

