


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร่วมพงษ์ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 8,027,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร่วมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 26 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 8,027,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายอิษวัต	วงศ์กอบรัชฎ์	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ	ลายมือชื่อ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	142,592.44	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,615,010.81	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,523,603.89	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	107,948.82	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	1,094,070.60	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,437,090.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	91,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	15,465.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,027,281.56	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	8,027,000.00	
	ตัวอักษร (แปลล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัดมกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิชวัฒน์ วงษ์กอบรัชฎ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา สถานทรัพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง


แบบ ปร.4 ที่แนบ

24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	109,518.00	1.3020	142,592.44	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	124,500.00			
	- งานผนัง	1,240,115.00			
	- งานฝ้าเพดาน	238,060.00			
	- งานพื้น	415,420.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	382,500.00			
	- งานสุขภัณฑ์	132,986.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	242,925.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,776,506.00	1.3020	3,615,010.81	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	767,609.71			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	373,118.97			
	- งานสุขาภิบาล	29,474.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,170,202.68	1.3020	1,523,603.89	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	82,910.00	1.3020	107,948.82	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	840,300.00	1.3020	1,094,070.60	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3020	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3020	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,979,436.68	1.3020		
ค่า Factor F = 1.3020					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				6,483,226.56	



(นายกันปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิษวัต วงศ์กอบริชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชา สดามทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,437,090.00	1,437,090.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,437,090.00	


(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายบัญชา สathanทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	24,000.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	57,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			91,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	5	ชุด	15,075.00	
2	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			15,465.00	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวดี วงษ์กอบรัชฎ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันaylor

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
1. หมวดงานโครงสร้าง									
ฐานรองรับเครื่องคอนเต็นชิงยูนิต									
1	เสาเข็มทอกเหล็กกลวง ขนาด 0.15x3.00 ม.	8	ต้น	310.00	2,480.00	96.00	768.00	3,248.00	
2	คอนกรีต f' = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	1	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	485.00	485.00	2,885.00	
3	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	13	เส้น	133.00	1,729.00	22.00	286.00	2,015.00	
(T-1) แผงโครงเหล็กรับงานตกแต่งหน้าอาคาร									
1	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	8	ท่อน	553.00	4,424.00	170.00	1,360.00	5,784.00	
2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	15	ท่อน	851.00	12,765.00	308.00	4,620.00	17,385.00	
3	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	1	ท่อน	520.00	520.00	184.00	184.00	704.00	
4	เหล็กPLATE -150x150x6มม.	52	อัน	108.00	5,616.00	-	-	5,616.00	
5	Chemical BOLTS ϕ 9 มม.	208	ตัว	83.00	17,264.00	-	-	17,264.00	
6	รองพื้นสีกันสนิม+สีทับหน้า	63	ตร.ม.	58.00	3,654.00	35.00	2,205.00	5,859.00	
(T-2) แผงโครงเหล็กรับงานตกแต่ง บริเวณติดตั้งป้ายไวโนโฆษณาปะชาสัมพันธ์									
1	เหล็กกล่อง 38x38x2 มม.	7	ท่อน	361.00	2,527.00	111.00	777.00	3,304.00	
2	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	1	ท่อน	553.00	553.00	170.00	170.00	723.00	
3	เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.	6	ท่อน	705.00	4,230.00	244.00	1,464.00	5,694.00	
4	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	7	ท่อน	851.00	5,957.00	308.00	2,156.00	8,113.00	
5	เหล็กPLATE -150x150x6มม.	8	อัน	108.00	864.00	-	-	864.00	
6	Chemical BOLTS ϕ 9 มม.	32	ตัว	83.00	2,656.00	-	-	2,656.00	
7	รองพื้นสีกันสนิม+สีทับหน้า	28	ตร.ม.	58.00	1,624.00	35.00	980.00	2,604.00	

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมค่างานต้นทงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
2.2	งานผนัง								
1	ซ่อมแซมทำความสะอาดผนัง	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ก่ออิฐมวลเบา	6.00	ตร.ม.	273.00	1,638.00	53.00	318.00	1,956.00	
3	ฉาบเรียบ	113.00	ตร.ม.	120.00	13,560.00	87.00	9,831.00	23,391.00	
4	กรุ HMR หนา 9 มม. โครงคร่าไม้เนื้อ แข็ง @ 0.40 ม.	84.00	ตร.ม.	477.00	40,068.00	95.00	7,980.00	48,048.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าไม้เนื้อ แข็ง	141.00	ตร.ม.	411.00	57,951.00	100.00	14,100.00	72,051.00	
6	สติ๊กเกอร์ขาวขุ่น	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
7	ผนังกรุกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	150.00	ตร.ฟ.	150.00	22,500.00	15.00	2,250.00	24,750.00	
8	ทำความสะอาดขัด เคลือบ หินเดิม	23.00	ตร.ม.	150.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
9	ผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต ขนิกั้นไฟ หนา 4 มม. สี Autumn Wind	53.00	ตร.ม.	2,400.00	127,200.00	600.00	31,800.00	159,000.00	
10	ผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีขาว เมทัลลิก	131.00	ตร.ม.	2,100.00	275,100.00	600.00	78,600.00	353,700.00	
11	ผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีเมทัลลิก	39.00	ตร.ม.	2,100.00	81,900.00	600.00	23,400.00	105,300.00	
12	ผนังกรุลูมิเนียม Perforated สีเทา เมทัลลิก	45.00	ตร.ม.	3,395.00	152,775.00	-	-	152,775.00	
13	กรุ HMR หนา 6 มม. โครงไม้เนื้อ แข็ง	1.00	ตร.ม.	50.00	50.00	95.00	95.00	145.00	
14	ทาสี	381.00	ตร.ม.	45.00	17,145.00	30.00	11,430.00	28,575.00	
15	บุวอลล์เปเปอร์หลังผ้า	191.00	ตร.ม.	450.00	85,950.00	50.00	9,550.00	95,500.00	
16	กรุลามิเนตลายไม้	68.00	ตร.ม.	550.00	37,400.00	100.00	6,800.00	44,200.00	
17	กรุลามิเนตเงา hight gloss	6.00	ตร.ม.	500.00	3,000.00	100.00	600.00	3,600.00	
18	กรุกระจกเงาสี	165.00	ตร.ฟ.	220.00	36,300.00	15.00	2,475.00	38,775.00	
19	ทำสีพื้น	10.00	ตร.ม.	95.00	950.00	50.00	500.00	1,450.00	
20	กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ ขนาด 30 x 60 มม.	18.00	ตร.ม.	580.00	10,440.00	189.00	3,402.00	13,842.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันช์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันช์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 30 x 60 มม.	73.00	ตร.ม.	520.00	37,960.00	189.00	13,797.00	51,757.00	
22	กระจกลามิเนตฝ้า 3+3 มม.	28.00	ตร.ฟ.	310.00	8,680.00	15.00	420.00	9,100.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							1,240,115.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการอาหารและยา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของงาน
กรมการอาหารและยา
ประมาณราคาโดย
นางอุไรรัตน์ นารอด

สถานที่ปรับปรุง
กรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของงาน
กรมการอาหารและยา
ประมาณราคาโดย
นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานฝ้าเพดาน									
1	ชุดลอกฝ้าเพดานของเดิม	1.00	L/S	-	-	300.00	300.00	300.00	
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	410.00	ตร.ม.	298.00	122,180.00	75.00	30,750.00	152,930.00	
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดกั้นชั้น หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	23.00	ตร.ม.	335.00	7,705.00	75.00	1,725.00	9,430.00	
4	ฝ้าเพดานไม้อัดยาง หน้า 6 มม. กรุลามิเนต	34.00	ตร.ม.	750.00	25,500.00	100.00	3,400.00	28,900.00	
5	ฝ้าต่างระดับซ่อนไฟ	24.00	ตร.ม.	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
6	ทาสีฝ้าเพดาน	460.00	ตร.ม.	45.00	20,700.00	30.00	13,800.00	34,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน								238,060.00	



เมื่อวันที่.....

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานพน^ม

415,420.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม
ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5 งานประตู - หน้าต่าง									
1	D1A ประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม บานไม้อัดกรุลามิเนต ขนาด 0.9 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
2	D1B ประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม บานไม้อัดกรุลามิเนต ขนาด 0.9 x 2.40 ม.	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3	D2 ประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม บานไม้อัดกรุลามิเนต ขนาด 1.0 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
4	D3 ประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม บานกระฉากเทมเปอร์ 12 มม. ขนาด 1.0 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
5	D4 ประตูอลูมิเนียมกระจกบานเปลือย ขนาด 1.80 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
6	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยววงกบ บานไม้อัดกรุลามิเนต ขนาด 0.9 x 2.3 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
7	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง วงกบอลูมิเนียมบานไม้อัดกรุลามิเนต ขนาด 0.9 x 2.40 ม.	3.00	ชุด	10,400.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
8	D7A ประตูบานเปิดเดี่ยวแบบช่องแสง บานUPVC ขนาด 0.8 x 2.40 ม.	2.00	ชุด	9,300.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
9	D7B ประตูบานเปิดเดี่ยวแบบช่องแสง บานUPVC ขนาด 0.8 x 2.05 ม.	2.00	ชุด	9,300.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
10	D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานUPVC ขนาด 0.8 x 2.05 ม.	4.00	ชุด	7,800.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
11	D9 ประตูบานเลื่อนวงกบไม้เนื้อแข็ง บานกรุไม้อัดยกลามิเนต ขนาด 1.40 x 2.35 ม.	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
12	D10 ประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม บานกรุไม้อัดยกลามิเนต ขนาด 0.90 x 2.15 ม.	3.00	ชุด	7,300.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
13	D11 บานประตูเหล็กวงกบเหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 0.35 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
14	D12 ประตูกระจกบานเปิดคู่ กระจกเทมเปอร์ 12 มม. บานเปลือย ขนาด 2 x 2.10 ม.	1.00	ชุด	41,200.00	41,200.00	-	-	41,200.00	
15	W1 ช่องแสงบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.35 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
16	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งคู่ ขนาด 0.575 x 1.10 ม.	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
17	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.6 x 0.60 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
18	SD1 ประตูบานเหล็ก ระบบไฟฟ้า ขนาด 2.00 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	54,200.00	54,200.00	-	-	54,200.00	
19	D-EX ประตูของเดิมทำความสะอาด	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
20	D0A ประตูของเดิมทำความสะอาด	1.00	ชุด	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สภากอฎยกรรม

ประมาณราคาโดย
นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	D0B ประตูห้องมั่นคง ซ่อมแซม ทำสี + ตรวจสอบระบบกัญแด	1.00	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
23	W0 หน้าต่างเดิม ทำความสะอาดทาสี	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	เหล็กดัด	5.00	ตร.ม.	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							382,500.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
- ตู้ MDB (ของเดิม) IC ≥ 36 kA. 400 V.									
MAIN MCCB. 3P. 250 AT. 250 AF. 36 kA.	1.00	ตัว		5,257.00	5,257.00	-	-	5,257.00	
MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 kA.	3.00	ตัว		2,541.00	7,623.00	-	-	7,623.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)									
- ตู้ UP.1 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.									
MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว		1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว		1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้		1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว		3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว		162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้		6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว		3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว		585.00	585.00	-	-	585.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว		162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	12.00	ตัว		1,582.00	18,984.00	-	-	18,984.00	
Load Panel 36 CKT.	1.00	ตู้		8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	

หน่วย : บาท

21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
อาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01) สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01) สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01) สายไฟขนาด 50 sq.mm. THW (IEC01) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm. ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B) 2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E) 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H) 1 x (7 - 11) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 80 - 120 มม. (N) 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)									
		32.00	เมตร	14.00	448.00	10.00	320.00	768.00	
		194.00	เมตร	39.00	7,566.00	16.00	3,104.00	10,670.00	
		128.00	เมตร	127.00	16,256.00	30.00	3,840.00	20,096.00	
		136.00	เมตร	183.00	24,888.00	40.00	5,440.00	30,328.00	
		1.00	งาน	3,441.06	3,441.06	-	-	3,441.06	7 % ของค่าวัสดุ
		29.00	เมตร	55.00	1,595.00	28.00	812.00	2,407.00	
		29.00	เมตร	111.00	3,219.00	38.00	1,102.00	4,321.00	
		29.00	เมตร	138.00	4,002.00	42.00	1,218.00	5,220.00	
		1.00	งาน	1,322.40	1,322.40	-	-	1,322.40	15 % ของค่าวัสดุ
		3.00	เมตร	219.00	657.00	48.00	144.00	801.00	
		1.00	งาน	98.55	98.55	-	-	98.55	15 % ของค่าวัสดุ
		8.00	ชุด	1,950.00	15,600.00	150.00	1,200.00	16,800.00	
		5.00	ชุด	1,450.00	7,250.00	135.00	675.00	7,925.00	
		10.00	ชุด	620.00	6,200.00	115.00	1,150.00	7,350.00	
		2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
		3.00	ชุด	900.00	2,700.00	115.00	345.00	3,045.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่


ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	19.00	ชุด	450.00	8,550.00	115.00	2,185.00	10,735.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	35.00	ชุด	620.00	21,700.00	115.00	4,025.00	25,725.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	69.00	ชุด	1,060.00	73,140.00	115.00	7,935.00	81,075.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	15.00	เมตร	1,200.00	18,000.00	50.00	750.00	18,750.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	24.00	เมตร	1,210.00	29,040.00	50.00	1,200.00	30,240.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	37.00	เมตร	1,140.00	42,180.00	50.00	1,850.00	44,030.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบบเตอรี่ป้านกลาง)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	9 x (3-5) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมไฟซ่อนแขนสีทองแซมเบญ Ø ≈ 650 มม. (AA)	2.00	ชุด	5,990.00	11,980.00	115.00	230.00	12,210.00	
สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิตช์ทางเดียว (S)	34.00	ตัว	29.00	986.00	80.00	2,720.00	3,706.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1.00	ตัว	133.00	133.00	80.00	80.00	213.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	23.00	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
	เด้ารับเดี่ยว มิกราวด์ (1P+G) สีขาว	8.00	ชุด	76.00	608.00	90.00	720.00	1,328.00	
	เด้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	51.00	ชุด	123.00	6,273.00	90.00	4,590.00	10,863.00	
	เด้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	34.00	ชุด	198.00	6,732.00	90.00	3,060.00	9,792.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	59.00	ชุด	22.00	1,298.00	-	-	1,298.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	34.00	ชุด	33.00	1,122.00	-	-	1,122.00	

 25/6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรร้อยย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,798.00	เมตร	9.00	25,182.00	7.00	19,586.00	44,768.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,008.00	เมตร	14.00	14,112.00	10.00	10,080.00	24,192.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	9.00	เมตร	23.00	207.00	12.00	108.00	315.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	18.00	เมตร	39.00	702.00	16.00	288.00	990.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,814.21	2,814.21	-	-	2,814.21	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	123.00	เมตร	23.00	2,829.00	10.00	1,230.00	4,059.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	243.00	เมตร	28.00	6,804.00	12.00	2,916.00	9,720.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	40.00	เมตร	37.00	1,480.00	15.00	600.00	2,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	777.91	777.91	-	-	777.91	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	132.00	เมตร	40.00	5,280.00	12.00	1,584.00	6,864.00	
	สายกันไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	104.00	เมตร	59.00	6,136.00	14.00	1,456.00	7,592.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	799.12	799.12	-	-	799.12	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,066.00	เมตร	27.00	28,782.00	22.00	23,452.00	52,234.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	7.00	เมตร	55.00	385.00	28.00	196.00	581.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	4,375.05	4,375.05	-	-	4,375.05	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิต IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	42.00	เมตร	56.00	2,352.00	26.00	1,092.00	3,444.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	86.00	เมตร	75.00	6,450.00	28.00	2,408.00	8,858.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	121.00	เมตร	101.00	12,221.00	32.00	3,872.00	16,093.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,153.45	3,153.45	-	-	3,153.45	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	86.00	เมตร	5.00	430.00	11.00	946.00	1,376.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	7.00	เมตร	9.00	63.00	12.00	84.00	147.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	73.95	73.95	-	-	73.95	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีสนีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	3.00	เมตร	223.00	669.00	35.00	105.00	774.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	6.00	เมตร	276.00	1,656.00	45.00	270.00	1,926.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	348.75	348.75	-	-	348.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	8.00	ตัว	157.00	1,256.00	90.00	720.00	1,976.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	132.00	เมตร	8.00	1,056.00	6.00	792.00	1,848.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	20.00	เมตร	55.00	1,100.00	16.00	320.00	1,420.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	62.00	เมตร	27.00	1,674.00	22.00	1,364.00	3,038.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	17.00	เมตร	38.00	646.00	24.00	408.00	1,054.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	348.00	348.00	-	-	348.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,368.00	เมตร	13.00	17,784.00	10.00	13,680.00	31,464.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	68.00	ตัว	269.00	18,292.00	110.00	7,480.00	25,772.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	58.00	เมตร	27.00	1,566.00	22.00	1,276.00	2,842.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	76.00	เมตร	38.00	2,888.00	24.00	1,824.00	4,712.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	54.00	เมตร	55.00	2,970.00	28.00	1,512.00	4,482.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,113.60	1,113.60	-	-	1,113.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. THW (IEC01)	294.00	เมตร	6.00	1,764.00	5.00	1,470.00	3,234.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	123.48	123.48	-	-	123.48	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	124.00	เมตร	37.00	4,588.00	10.00	1,240.00	5,828.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	15.00	เมตร	40.00	600.00	12.00	180.00	780.00	
	สายกันไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	34.00	เมตร	59.00	2,006.00	14.00	476.00	2,482.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	503.58	503.58	-	-	503.58	7 % ของค่าวัสดุ

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานนครอมสินสาขาร่วมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง	นครอมสินสาขาร่วมพงษ์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง	สถาปัตย์กรรม
ประมาณราคาโดย	นายเสกสิทธิ์ พันสารรัต

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
แผ่นที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร้อยพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาร้อยพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	Accessories								
	Wired remote Control	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	500.00	5,000.00	13,000.00	
	Installation VRF SYSTEM								
2	Refrigerant Pipe and installation work								
	Refrigerant Pipe Copper tube Type L								
	2.1 Dia 1/4"	12.00	เมตร	85.00	1,020.00	39.00	468.00	1,488.00	
	2.2 Dia 3/8"	60.00	เมตร	114.00	6,840.00	39.00	2,340.00	9,180.00	
	2.3 Dia 1/2"	24.00	เมตร	180.00	4,320.00	56.00	1,344.00	5,664.00	
	2.4 Dia 5/8"	60.00	เมตร	259.00	15,540.00	77.00	4,620.00	20,160.00	
	2.5 Dia 3/4"	30.00	เมตร	319.00	9,570.00	100.00	3,000.00	12,570.00	
	2.6 Dia 7/8"	6.00	เมตร	417.00	2,502.00	131.00	786.00	3,288.00	
	2.7 Dia 1-1/8"	30.00	เมตร	576.00	17,280.00	177.00	5,310.00	22,590.00	
	2.8 Dia 1-3/8"	24.00	เมตร	811.00	19,464.00	250.00	6,000.00	25,464.00	
2.9	Fitting Support and accessories	1.00	Lot	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
3	Closed Cell Insulation Thk. 3/4"								
	3.1 Dia 1/4"	12.00	เมตร	60.10	721.20	14.00	168.00	889.20	
	3.2 Dia 3/8"	60.00	เมตร	65.57	3,934.20	15.00	900.00	4,834.20	
	3.3 Dia 1/2"	24.00	เมตร	71.03	1,704.72	15.00	360.00	2,064.72	
	3.4 Dia 5/8"	60.00	เมตร	76.50	4,590.00	16.00	960.00	5,550.00	
	3.5 Dia 3/4"	30.00	เมตร	81.96	2,458.80	18.00	540.00	2,998.80	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันซ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันซ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	Dia 7/8"	6.00	เมตร	87.43		524.58		20.00	120.00	644.58	
3.7	Dia 1-1/8"	30.00	เมตร	103.82		3,114.60		25.00	750.00	3,864.60	
3.8	Dia 1-3/8"	24.00	เมตร	114.75		2,754.00		25.00	600.00	3,354.00	
3.9	Fitting Support and accessories	1.00	Lot	5,000.00		5,000.00		2,500.00	2,500.00	7,500.00	
4	Condensates Drain										
	PVC CLASS 8.5										
4.1	- Size 1"	20.00	เมตร	15.57		311.40		25.00	500.00	811.40	
4.2	- Size 1-1/4"	64.00	เมตร	19.35		1,238.40		25.00	1,600.00	2,838.40	
4.3	Fitting and accessiores	1.00	Lot	1,300.00		1,300.00		770.00	770.00	2,070.00	
5	Closed Cell Insulation Thk. 1/2"										
5.1	- Size 1"	20.00	เมตร	57.00		1,140.00		16.00	320.00	1,460.00	
5.2	- Size 1-1/4"	64.00	เมตร	63.00		4,032.00		18.00	1,152.00	5,184.00	
5.3	Fitting and accessories	1.00	Lot	1,300.00		1,300.00		650.00	650.00	1,950.00	
6	Support & Hanger for FCU CDU										
6.1	Indoor Branch Pipe	9.00	Set	0.00		-		500.00	4,500.00	4,500.00	
6.2	Outdoor Branch Pipe	1.00	set	0.00		-		800.00	800.00	800.00	
6.3	For FCU	1.00	Lot	30,000.00		30,000.00		12,500.00	12,500.00	42,500.00	
6.4	For CDU	1.00	Lot	12,000.00		12,000.00		3,000.00	3,000.00	15,000.00	
7	Extra Refrigerant Change										
7.1	- Nitro test & Welding	1.00	Lot	23,500.00		23,500.00		8,000.00	8,000.00	31,500.00	
7.2	-R410a	25.00	kg	350.00		8,750.00		50.00	1,250.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันซ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาร้อยพ่อพันซ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	Control Wiring								
	Outdoor-Indoor Control Wiring								
8.1	Cable transmission Cable 2x1.5 sq.mm	246.00	เมตร	6.00	1,476.00	5.00	1,230.00	2,706.00	
8.2	Conduit Dia 1/2" EMT	123.00	เมตร	27.00	3,321.00	22.00	2,706.00	6,027.00	
	Remote Controller wiring								
8.3	Cable transmission Cable 2x1.5 sq.mm (5m)	80.00	เมตร	6.00	480.00	5.00	400.00	880.00	
8.4	Conduit Dia 1/2" EMT	40.00	เมตร	27.00	1,080.00	22.00	880.00	1,960.00	
8.5	Fitting & Accessoires (สายไฟ)	1.00	Lot	136.92	136.92	-	-	136.92	
8.6	Fitting & Accessoires (ท่อ)	1.00	Lot	660.15	660.15	-	-	660.15	
9	Testing Commissioning and service								
9.1	Testing Commissioning	1.00	Lot	0.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
10	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กลองโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร								
10.1	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 100A (WP.)	1.00	ตัว	18,480.00	18,480.00	300.00	300.00	18,780.00	
10.2	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	1.00	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00	
11	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
11.1	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)	4.00	ตัว	1,600.00	6,400.00	350.00	1,400.00	7,800.00	
12	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
12.1	สวิตช์โวลท์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	520.00	1,560.00	90.00	270.00	1,830.00	
12.2	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	รวมค่างานต้นทุนต่างงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							373,118.97	

21m.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 งานสุขาภิบาล									
1	ฝังถังโม่สำเร็จรูป ชนิดวางใต้ถังล้างขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	650.00	650.00	2,550.00	
2	ท่อ PPR. Ø 1/2" ขึ้นคุณภาพ DIN 8077 , 8078 แบบ SDR 6 PN 20 ท่อเขียว แถบขาว	16.00	ท่อน	162.00	2,592.00	113.00	1,808.00	4,400.00	
3	ท่อ PPR. Ø 3/4" ขึ้นคุณภาพ DIN 8077 , 8078 แบบ SDR 6 PN 20 ท่อเขียว แถบขาว	3.00	ท่อน	249.00	747.00	148.00	444.00	1,191.00	
4	ท่อ PPR. Ø 1" ขึ้นคุณภาพ DIN 8077 , 8078 แบบ SDR 6 PN 20 ท่อเขียว แถบขาว	9.00	ท่อน	402.00	3,618.00	245.00	2,205.00	5,823.00	
5	ท่อ PPR. Ø 1 1/2" ขึ้นคุณภาพ DIN 8077 , 8078 แบบ SDR 6 PN 20 ท่อเขียว แถบขาว	2.00	ท่อน	780.00	1,560.00	465.00	930.00	2,490.00	
6	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ,ค่าแรงเดินท่อ	1.00	L/S	4,167.00	4,167.00	1,250.00	1,250.00	5,417.00	
7	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	2,084.00	2,084.00	625.00	625.00	2,709.00	
8	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	L/S	1,042.00	1,042.00	313.00	313.00	1,355.00	
9	เช็ควาล์ว 1"	1.00	อัน	735.00	735.00	90.00	90.00	825.00	
10	GATE VALVE วาล์วน้ำ. Ø 1"	2.00	อัน	667.00	1,334.00	120.00	240.00	1,574.00	
11	GATE VALVE วาล์วน้ำ. Ø 3/4"	2.00	อัน	480.00	960.00	90.00	180.00	1,140.00	
รวมค่างานต้นทุนค่างานสุขาภิบาล								29,474.00	

X of 26.

.....
เมื่อนั้น

23

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ตู้ BF-1 ตู้บัวอิน	1.00	ชุด	56,000.00		-	-	56,000.00	
2	ผนัง BF-2 ผนังหลังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	90,900.00		-	-	90,900.00	
3	แสงบังหน้าโต๊ะ BF-4	1.00	ชุด	19,200.00		-	-	19,200.00	
4	ตู้ลิ้นชักเสริมข้าง BF-5	2.00	ชุด	7,000.00		-	-	14,000.00	
5	เคาน์เตอร์ฝาก-ถอน BF-6	1.00	ชุด	74,000.00		-	-	74,000.00	
6	เคาน์เตอร์ฝาก-ถอน BF-7	1.00	ชุด	120,000.00		-	-	120,000.00	
7	ผนังหลังเคาน์เตอร์ลิ้นชัก BF-8	1.00	ชุด	12,000.00		-	-	12,000.00	
8	ตู้บัวอิน BF-9	1.00	ชุด	35,500.00		-	-	35,500.00	
9	แสงบังสายตา BF-10	1.00	ชุด	14,700.00		-	-	14,700.00	
10	ตู้เก็บของบัวอิน BF-12	1.00	ชุด	155,000.00		-	-	155,000.00	
11	ตู้เก็บของบัวอิน BF-13	1.00	ชุด	185,000.00		-	-	185,000.00	
12	ผนังตกแต่งหน้าตู้ ATM 4 ของ	4.00	ชุด	16,000.00		-	-	64,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน							840,300.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง สถานีย่อยกรม ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ประมาณราคาโดย นางไกรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
2	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
3	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
6	เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการ	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
7	เก้าอี้รับรองลูกค้า	10.00	ชุด	3,600.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
8	เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	8.00	ชุด	10,700.00	85,600.00	-	-	85,600.00	
9	ตู้เก็บเอกสาร	6.00	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
10	เก้าอี้พักคอย 1	6.00	ชุด	5,990.00	35,940.00	-	-	35,940.00	
11	เก้าอี้พักคอย 2	2.00	ชุด	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
12	เก้าอี้พักคอย 3	2.00	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
13	เก้าอี้พักคอย 4	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
14	โต๊ะกลาง 1	3.00	ชุด	2,590.00	7,770.00	-	-	7,770.00	
15	โต๊ะกลาง 2	2.00	ชุด	2,990.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
16	โต๊ะกลาง 3	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
17	โต๊ะ (สำหรับลูกค้า)	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นางไอกรรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
19	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
20	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
Air Conditioning VRF SYSTEM									
Fan Coil Unit									
21	Wall Type - 2.8kW (ไม่น้อยกว่า 9,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	28,450.00	56,900.00	-	-	56,900.00	
22	4Way-Cassette Type - 16kW (ไม่น้อยกว่า 54,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	53,350.00	160,050.00	-	-	160,050.00	
23	4Way-Cassette Type - 4 kW (ไม่น้อยกว่า 13,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	43,000.00	86,000.00	-	-	86,000.00	
24	4Way-Cassette Type - 11.2kW (ไม่น้อยกว่า 38,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	49,450.00	98,900.00	-	-	98,900.00	
25	Ceiling Type - 11.2kW (ไม่น้อยกว่า 38,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	42,750.00	42,750.00	-	-	42,750.00	
Condensing Unit									
26	CDU-95kW (ไม่น้อยกว่า 325,000 Btu/h) (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	559,500.00	559,500.00	-	-	559,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								1,437,090.00	

 21.