


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,412,000 บาท
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 3,412,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ 

7.2 นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย กรรมการ ลายมือชื่อ 

7.3 นายธนพงศ์ แก้ววิชิต กรรมการ ลายมือชื่อ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,250,394.41	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	986,366.55	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	7,280.78	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	698,088.88	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	431,110.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,412,740.62	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,412,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐวดี ทศโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3048	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	228,708.50			
	- งานฝ้าเพดาน	123,559.00			
	- งานพื้น	132,746.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	324,100.00			
	- งานทาสี	6,190.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	143,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	958,303.50	1.3048	1,250,394.48	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	501,825.99			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	254,126.30			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	755,952.29	1.3048	986,366.55	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	5,580.00	1.3048	7,280.78	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	535,016.00	1.3048	698,088.88	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3048	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3048	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,254,851.79	1.3048		
ค่า Factor F = 1.3048					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,942,130.62	



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐทิ ทักโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	431,110.00	431,110.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				431,110.00	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายไป-กลับ	1	งาน	15,000.00	
3	ไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	7,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			32,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	2	ชุด	7,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			7,000.00	



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
1.งานสถาปัตยกรรม									
1.1 งานผนัง									
1	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม. กรุด้านเดียว	60.00	ตร.ม.	477.00	28,620.00	89.00	5,340.00	33,960.00	
2	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม. กรุสองด้าน	11.00	ตร.ม.	640.00	7,040.00	108.00	1,188.00	8,228.00	
3	P2 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. กรุด้านเดียว	20.00	ตร.ม.	437.00	8,740.00	95.00	1,900.00	10,640.00	
4	P3 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม. กรุด้านเดียว	22.00	ตร.ม.	391.00	8,602.00	69.00	1,518.00	10,120.00	
5	P4 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. กรุด้านเดียว	27.00	ตร.ม.	411.00	11,097.00	100.00	2,700.00	13,797.00	
6	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็ก (กรุด้านเดียว) ตามแบบวิศวกรรม (ห้องมั่นคง)	16.00	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
7	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็ก (กรุ 2 ด้าน) ตามแบบวิศวกรรม (ห้องมั่นคง)	14.00	ตร.ม.	2,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	P8 ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดกันไฟ หนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. กันไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	15.50	ตร.ม.	467.00	7,238.50	100.00	1,550.00	8,788.50	
วัสดุกรุผิวภายใน									
1	B กรวยอลูมิเนียม หลังผ้า ลีออน	64.00	ตร.ม.	450.00	28,800.00	50.00	3,200.00	32,000.00	
2	D ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ สีนํ้าตาล เขาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
3	E ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ ลีออน (สีครีมเงา) เขาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	30.00	ตร.ม.	550.00	16,500.00	100.00	3,000.00	19,500.00	
4	F ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ สีนํ้าตาลเข้ม เขาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	17.00	ตร.ม.	495.00	8,415.00	100.00	1,700.00	10,115.00	
5	G ผนังกรุลามิเนต ลายหินอ่อน สีนํ้าตาล เขาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	6.00	ตร.ม.	610.00	3,660.00	100.00	600.00	4,260.00	
รวมค่างานต้นทุนงานผนัง								228,708.50	

ผู้
รับ
ใช้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสาขาศึกษาชั้นตรี เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
อาคารอมลสินสาขาศึกษาชั้นตรี เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3 งานพื้น									
1	FL-1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	27	ตร.ม.	500.00	13,500.00	222.00	5,994.00	19,494.00	
2	FL-2 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน สายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	73	ตร.ม.	544.00	39,712.00	222.00	16,206.00	55,918.00	
3	FL-3 พื้นปูกระเบื้องลายไม้ สีส้มตาลอ่อน ขนาด 0.20 x 1.20 ม. ปูเฉียง 45 องศา	30	ตร.ม.	838.00	25,140.00	222.00	6,660.00	31,800.00	
4	FL-4 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ชนิดกันลื่น	19	ตร.ม.	808.00	15,352.00	222.00	4,218.00	19,570.00	
5	FL-5 พื้นปูกระเบื้องลายดอก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	12	ตร.ม.	339.00	4,068.00	158.00	1,896.00	5,964.00	
รวมค่างานต้นทุนงานพื้น								132,746.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
1.4 งานประตู - หน้าต่าง									
1	D1 ประตูบานเปิด พร้อมช่องแสงติดตาย กระฉากใส Temper หน้า 10มม วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	66,000.00		-		66,000.00	
2	D2 ประตูบานเลื่อน (back office) บานไม้อัด กรู๊วลาไม้เนต วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	1.00	ชุด	24,700.00		-		24,700.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวกรู๊วลาไม้เนต ขนาด 0.90x2.80 ม. (วงกบ 1.00 x สูง 4.00ม.) วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	11,000.00		-		11,000.00	
4	W1 ช่องแสงบานติดตาย กระฉากใส Temper หน้า 12 มม วงกบอลูมิเนียม 2"x 4" ขนาด 3.65 x 4.00 ม.	1.00	ชุด	84,500.00		-		84,500.00	
5	W2 ช่องแสงบานติดตาย กระฉากใส Temper หน้า 10มม. ขนาด 1.20x3.00 ม.วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	1.00	ชุด	14,500.00		-		14,500.00	
6	DS1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า โพลีคาร์บอเนตใส (ประเภทอัตโนมัติ) ขนาด กว้าง 5.10 x สูง 4.00 ม.	1.00	ชุด	101,400.00		-		101,400.00	
7	DS2 ประตูเหล็กบานพับ (ห้องมั่นคง)	1.00	ชุด	22,000.00		-		22,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง								324,100.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานครุฑอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานทาสี								
1	A ทาสีผนังภายใน (สีอ่อน) สีนํ้าอะครีลิค 100%	8	ตร.ม.	35.00	280.00	30.00	240.00	520.00	
2	AA ทาสีฝ้าเพดาน (สีขาว) สีนํ้าอะครีลิค 100%	90	ตร.ม.	33.00	2,970.00	30.00	2,700.00	5,670.00	

ผู้ตรวจ
ผู้ทำ

งานปรับปรุงสำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เวสต์วิลล์ จังหวัดนอร์ทแคโรไลนา

ธนาคารออมสินสาขาสีนาท เวสทอลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวานที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตยกรรม
นายธนัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	(LP.)
	Load Panel 30 CKT.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	1.00	ตัว	1,771.00	1,771.00	-	-	1,771.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1.00	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	19.00	ตัว	162.00	3,078.00	-	-	3,078.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	7.00	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
2	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								(UP.)
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	77.00	เมตร	6.00	462.00	5.00	385.00	847.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,826.00	เมตร	9.00	16,434.00	7.00	12,782.00	29,216.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	991.00	เมตร	14.00	13,874.00	10.00	9,910.00	23,784.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	6.00	เมตร	23.00	138.00	12.00	72.00	210.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	11.00	เมตร	39.00	429.00	16.00	176.00	605.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	95.00	เมตร	38.00	3,610.00	12.00	1,140.00	4,750.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,446.29	2,446.29	-	-	2,446.29	

SP

SP

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	977.00	เมตร	27.00	26,379.00	22.00	21,494.00	47,873.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC.	54.00	เมตร	56.00	3,024.00	26.00	1,404.00	4,428.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	192.00	เมตร	5.00	960.00	11.00	2,112.00	3,072.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	4,554.45	4,554.45	-	-	4,554.45	
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	14.00	ชุด	900.00	12,600.00	115.00	1,610.00	14,210.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W135 มม. (S)	7.00	ชุด	620.00	4,340.00	115.00	805.00	5,145.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W130 มม. (T)	53.00	ชุด	1,060.00	56,180.00	115.00	6,095.00	62,275.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (Q)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. สีส้มเ็นิยม โคมกล่องแขวนฝ้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	3.00	ชุด	1,900.00	5,700.00	135.00	405.00	6,105.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	43.00	เมตร	1,200.00	51,600.00	50.00	2,150.00	53,750.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	4.00	เมตร	1,210.00	4,840.00	50.00	200.00	5,040.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	45.00	เมตร	1,140.00	51,300.00	50.00	2,250.00	53,550.00	
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สี Metallic Gray	30.00	ตัว	65.00	1,950.00	80.00	2,400.00	4,350.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	13.00	ชุด	45.00	585.00	-	-	585.00	
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สี Metallic Gray	3.00	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สี Metallic Gray	32.00	ชุด	245.00	7,840.00	90.00	2,880.00	10,720.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	26.00	ชุด	210.00	5,460.00	90.00	2,340.00	7,800.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	1.00	ชุด	1,661.00	1,661.00	265.00	265.00	1,926.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย
นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	35.00	ชุด	45.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32.00	ชุด	33.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	รางเดินสาย แบบพันสี่เส้นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	45.00	เมตร	223.00	10,035.00	35.00	1,575.00	11,610.00	
9	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	1,505.25	1,505.25	-	-	1,505.25	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 สี Metallic Gray	12.00	ชุด	270.00	3,240.00	90.00	1,080.00	4,320.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	171.00	เมตร	10.00	1,710.00	6.00	1,026.00	2,736.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	12.00	ชุด	45.00	540.00	-	-	540.00	
10	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	71.00	เมตร	27.00	1,917.00	22.00	1,562.00	3,479.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	287.55	287.55	-	-	287.55	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สี Metallic Gray	51.00	ชุด	380.00	19,380.00	110.00	5,610.00	24,990.00	
	สาย UTP. CAT.6	1,369.00	เมตร	11.00	15,059.00	10.00	13,690.00	28,749.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	21.00	ชุด	45.00	945.00	-	-	945.00	
11	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	77.00	เมตร	27.00	2,079.00	22.00	1,694.00	3,773.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	72.00	เมตร	38.00	2,736.00	24.00	1,728.00	4,464.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	722.25	722.25	-	-	722.25	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	ค่าแรงติดตั้ง HEAT DETECTOR	6.00	ตัว	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	

๗
Rus
kt

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย
นายธณัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler)								
	ค่าย้ายตำแหน่งหัวสปริงเกอร์	6.00	ชุด	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	ค่า Drain น้ำ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ท่อเหล็กดำขนาด 1-1/2" Sch 40	4.00	เมตร	260.00	1,040.00	45.00	180.00	1,220.00	
	Fitting & Accessories	1.00	งาน	416.00	416.00	124.80	124.80	540.80	
	Support & Accessories	1.00	งาน	208.00	208.00	62.40	62.40	270.40	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							501,825.99	

๗

501,825.99

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	715.00	ตร.ฟุต.	10.00	7,150.00	18.00	12,870.00	20,020.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	1,025.00	ตร.ฟุต.	16.00	16,400.00	24.00	24,600.00	41,000.00	
	- สังกะสี No.22 (BWG)	85.00	ตร.ฟุต.	19.00	1,615.00	25.00	2,125.00	3,740.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	1,825.00	ตร.ฟุต	6.00	10,950.00	15.00	27,375.00	38,325.00	
	- Splitter Damper	23.00	ชุด	450.00	10,350.00	100.00	2,300.00	12,650.00	
	- Support	1,825.00	ตร.ฟุต	14.00	25,550.00	8.00	14,600.00	40,150.00	
	- Chamber (สกรัทเทอร์หนา 8 มม. โครงเคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	39.00	ตร.ม.	285.00	11,115.00	120.00	4,680.00	15,795.00	
	- SERVICE PANEL	0.64	ตร.ม.	300.00	192.00	80.00	51.20	243.20	
	- Accessory	1.00	LOT	4,166.10	4,166.10	-	-	4,166.10	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 8"	32.00	เมตร	410.00	13,120.00	45.00	1,440.00	14,560.00	
	- Flex Ø 10"	10.00	เมตร	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	- Flex Ø 12"	4.00	เมตร	510.00	2,040.00	55.00	220.00	2,260.00	
Grille & Slot									
SQ 14x14" W/VD	6.00	ชุด	769.00	4,614.00	115.00	690.00	5,304.00		
3 SLOT 0.8 m.	2.00	ชุด	708.00	1,416.00	292.00	584.00	2,000.00		
3 SLOT 0.9 m.	4.00	ชุด	796.50	3,186.00	328.50	1,314.00	4,500.00		
3 SLOT 1.4 m.	2.00	ชุด	1,239.00	2,478.00	511.00	1,022.00	3,500.00		

๙ ๒๕ ๕๙

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานกรมการออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตย์กรรม
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3 SLOT 1.7 m.	4.00	ชุด	1,504.50	6,018.00	620.50	2,482.00			8,500.00	
	4 SLOT 1.8 m.	2.00	ชุด	2,007.00	4,014.00	864.00	1,728.00			5,742.00	
	RAG 48" x 24"	1.00	ชุด	1,466.00	1,466.00	345.00	345.00			1,811.00	
	RAG 56" x 24"	2.00	ชุด	1,818.00	3,636.00	345.00	690.00			4,326.00	
	TAG 12" x 6"	2.00	ชุด	194.00	388.00	173.00	346.00			734.00	
2.	งานเปิดเดลิ่ ถาดน้ำทิ้ง CAT WALK Cat Walk	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00			1,300.00	
		1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-			18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ									254,126.30	

๒

๒๕

๒๕

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรหมพิพย์

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ HEAT DETECTOR	6.00	ตัว	930.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ									5,580.00

7
12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารอมลสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ทำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2. งานตกแต่งภายในอาคาร									
อื่นๆ บัวเชิงผนัง / S/L 1 มุ้ย / คิ้วสแตนเลส / สติ๊กเกอร์									
1	SK1 บัวเชิงผนังลูมิเนียมขนาด 100 มม.สีเงินชนิดแฮร์ไลน์ พร้อมอุดปิดร่องสกรู	53	เมตร	200.00	10,600.00	45.00	2,385.00	12,985.00	
2	SK2 กรวยเชิงสแตนเลสเกรด 304 สีสน้ำตาลอ่อน ชนิดเงา ความสูง 10 ซม.	21	เมตร	200.00	4,200.00	45.00	945.00	5,145.00	
3	SS/10 คิ้วสแตนเลส 10 มม. เกรด 304 สีสน้ำตาลอ่อน ชนิดเงา	38	เมตร	175.00	6,650.00	45.00	1,710.00	8,360.00	
4	ติดสติ๊กเกอร์ สีขาวชุบ ดีดผนัง	14	ตร.ม.	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
ส่วนประกอบงานตกแต่งภายใน อื่น ๆ									
1	แผงบังตาอะคริลิก ขนาด สูง 0.80 ม. (ติดต่อลูกค้า)	5	ชุด	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	แผงบังตาอะคริลิก ขนาด สูง 0.60 ม. (เจ้าหน้าที่ ผาก-ถอน)	2	ชุด	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
wall 1 หลังเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน									
1	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม.โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	25	ตร.ม.	477.00	11,925.00	89.00	2,225.00	14,150.00	
2	F ผนังกระจกผิววาทิน สีชมพูอ่อน หนา 5 มม.	150	ตร.ฟ.	320.00	48,000.00	15.00	2,250.00	50,250.00	
3	D ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ สีสน้ำตาล เซาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	11	ตร.ม.	650.00	7,345.00	100.00	1,130.00	8,475.00	
4	คิ้วสแตนเลส 10 มม. เกรด 304	13	เมตร	175.00	2,240.00	45.00	576.00	2,816.00	
wall 2 ผนังติดตั้งเครื่องธุรกรรม									
1	P1 ผนังไม้อัด หนา 10 มม.โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	10	ตร.ม.	477.00	4,770.00	89.00	890.00	5,660.00	
2	G ผนังกรุลามิเนต ลายหินอ่อน สีขาว เซาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	7	ตร.ม.	650.00	4,225.00	100.00	650.00	4,875.00	
3	กรุคริสตัลบอร์ด	4	ตร.ม.	1,900.00	7,220.00	-	-	7,220.00	
4	SS/10 คิ้วสแตนเลส 10 มม. เกรด 304 สีสน้ำตาลอ่อน ชนิดเงา	3	เมตร	175.00	525.00	45.00	135.00	660.00	
5	ฉากสแตนเลส 1 นิ้ว เกรด 304	4	เมตร	200.00	740.00	-	-	740.00	

หน้า : บาท

๙

๙๙

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	wall 3 ผนังติดตั้งจอ LED								
1	P1 ผนังไม้อัด หน้า 10 มม. โครงเคราไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	9	ตร.ม.	477.00	4,293.00	89.00	801.00	5,094.00	
2	D ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ สีนํ้าตาล เซาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	4	ตร.ม.	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
3	กรุคริสตัลบอร์ด	3	ตร.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
4	คิ้วเสตนเลส 10 มม. เกรด 304	2	เมตร	175.00	315.00	45.00	81.00	396.00	
5	ฉากเสตนเลส 1 นิ้ว เกรด 304	4	เมตร	200.00	740.00	-	-	740.00	
	wall 4 ผนังตกแต่ง , P7 H								
1	P7 ผนังสกร๊พบอร์ด หน้า 12 มม. 1 ด้าน	23	ตร.ม.	132.00	3,036.00	100.00	2,300.00	5,336.00	
2	โครงเคราเหล็ก LG 2"	52	เมตร	83.00	4,316.00	65.00	3,380.00	7,696.00	
3	H ผนังตกแต่งกรุ กระเบื้องลายหินอ่อน สีเขียว ขนาด 0.60x1.20 ม. ผิวมันเงา ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 มม.	23	ตร.ม.	780.00	17,940.00	-	-	17,940.00	
4	SS/10 คิ้วเสตนเลส 10 มม. เกรด 304 สีนํ้าตาลอ่อน ขนิดเงา	8	เมตร	175.00	1,400.00	45.00	360.00	1,760.00	
5	ฉากเสตนเลส 1 นิ้ว เกรด 304	4	เมตร	200.00	800.00	-	-	800.00	
	wall 5 ผนังให้คำปรึกษา								
1	P1 ผนังไม้อัด หน้า 10 มม. โครงเคราไม้เนื้อแข็ง @ 0.40 ม.	34	ตร.ม.	703.00	23,902.00	89.00	3,026.00	26,928.00	
2	D ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ สีนํ้าตาล เซาะร่องรอยต่อแผ่น 3-5 มม. พร้อมทำสีเดียวกับวัสดุผิว	7	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
3	กรุคริสตัลบอร์ด	3	ตร.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
4	ฉากเสตนเลส 1 นิ้ว เกรด 304	2	เมตร	200.00	460.00	-	-	460.00	
	BUILT-IN								
1	BU-1 ตู้ขนาดยาว 6.00 ม. X สูง 4.00 ม.	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
2	BU-2 ตู้ขนาดยาว 3.45 ม. X สูง 4.00 ม.	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
3	BU-3 ตู้ตั้งพื้นตัว L ขนาด 1.60 ม. X ยาว 1.80 ม. สูง 0.85 ม.	1	ชุด	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00	
4	BU-4 ตู้ลอยตัว L ติดผนัง ขนาด 1.80 ม. X 1.60 ม. สูง 1.20 ม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	

๗ ๕๖ ๗๘

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	BU-5 ตู้ขนาดยาว 2.70 ม. X สูง 4.00 ม.	1	ชุด	77,500.00	77,500.00	-	-	77,500.00	
6	BU-6 ตู้ลอยติดผนัง ขนาด 0.90 ม. X สูง 1.20 ม.	4	ชุด	8,200.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
7	BU-7 ตู้ขนาด 0.55 ม. X สูง 4.00 ม.	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	BU-8 แผงบังหน้าโต๊ะ ขงส.	1	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
9	BU-9 แผงบังข้างเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน	1	ชุด	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
10	BU-10 ลื่นชักเสริมข้าง (ชนิดลอยตัว) ขนาด 0.40 x0.60 x สูง 0.78 ม.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร								535,016.00	

Pen
7
ศส

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาบันพัฒนบริหารการคลัง

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคาร ส่วนบริหารงานกลาง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคา์นเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	(ST-2) โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	13,400.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
3	(ST-4) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	(MC-1) เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	(MC-2) เก้าอี้ ผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	9.00	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
10	(CC-2) เก้าอี้พักคอย แบบพิเศษ	4.00	ชุด	9,200.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
11	(SF-1) ตู้เอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	12.00	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	(CB-1) ตู้โชว์ของที่ระลึก (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	10,100.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
13	(CS-1) โซฟารับรองลูกค้า (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	16,990.00	16,990.00	-	-	16,990.00	
14	(CS-2) อาร์มแชร์รับรองลูกค้า (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	6,990.00	20,970.00	-	-	20,970.00	
15	(CT-1) โต๊ะกลางรับรองลูกค้า (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00	
16	(CT-2) โต๊ะข้างรับรองลูกค้า (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	2,990.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
17	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
18	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							431,110.00	

หน้า ๕