

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27-32 และงานประกอบอื่น ๆ
ชั้นที่ 7-32 อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 59,534,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27-32
และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ 7-32 อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน 59,534,000 บาท
- 2 ต.ค. 2566
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนীর	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนพดล	สีมทอง	กรรมการ	
7.3 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ	
7.4 นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ	
7.5 นายนพวงศ์	นพวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	25,495,881.15	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	13,299,349.98	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	137,450.96	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	13,023,175.29	
	- กลุ่มที่ 3		
	หมวดงานภูมิทัศน์	-	
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	7,204,900.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	374,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	59,534,757.38	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	59,534,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
หมายเหตุ : คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรมการ



(นายนพดล สิมทอง)
กรรมการ



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการ



(นายนวกศักดิ์ นวกศักดิ์ ณ อยู่ยา)
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 98 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	-			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2177	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานสถาปัตยกรรม	20,938,194.80			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	20,938,194.80	1.2177	25,495,881.15	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบสุขาภิบาล	408,134.51			
	- งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	3,082,535.75			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	4,392,741.83			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	3,038,523.85			
	- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	10,921,935.94	1.2177	13,299,349.98	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	112,880.00	1.2177	137,450.96	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	10,695,130.70	1.2177	13,023,175.29	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	งานภูมิทัศน์	-	1.2177	-	
7	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	1.2177	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		42,668,141.44	1.2177		
ค่า Factor F = 1.2177					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน				51,955,857.38	

นางนิอร

(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรมการ

นายพดล สิมทอง
(นายพดล สิมทอง)
กรรมการ

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

นายพิรชาติ กุญรัตน์
(นายพิรชาติ กุญรัตน์)
กรรมการ

นายวรงค์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
(นายวรงค์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นห้องประชุม ชั้นที่ 7	1	งาน	1,991,480.00	1,991,480.00	
1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27	1	งาน	1,070,200.00	1,070,200.00	
1.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28	1	งาน	1,070,200.00	1,070,200.00	
1.4	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29	1	งาน	850,220.00	850,220.00	
1.5	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30	1	งาน	850,220.00	850,220.00	
1.6	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นทำการกรรมการธนาคาร) ชั้นที่ 31	1	งาน	1,159,100.00	1,159,100.00	
1.7	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32	1	งาน	213,480.00	213,480.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				7,204,900.00	

(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรมการ

(นายพดล สิมทอง)
กรรมการ

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

(นายพีรชาติ กุญชร)
กรรมการ

(นายณพพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ. 1-29/2565 สั ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	144,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์	1	งาน	230,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			374,000.00	




(นางนิอร สวงวนญาติ)
ประธานกรรมการ



(นายนพดล สิมทอง)
กรรมการ



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ



(นายพิรชาติ กุย์รัตน์)
กรรมการ



(นายนงวงศ์ นงวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่.....

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานโครงสร้างทั่วไป	1	งาน					-	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							-	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณไปราคาต้นทุน)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานโครงสร้างทั่วไป								
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างทั่วไป							-	

✓
๒

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศาลากลาง เดิมที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
2	งานสถาปัตยกรรม ✓								
2.1	งานปรับปรุงและซ่อมแซม ✓								
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 27 ✓	1	งาน					77,650.00	✓
2	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 28 ✓	1	งาน					77,650.00	✓
3	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 29 ✓	1	งาน					73,750.00	✓
4	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 30 ✓	1	งาน					73,750.00	✓
5	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 31 ✓	1	งาน					22,695.00	✓
6	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 32 ✓	1	งาน					2,670.00	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ✓								
1	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 7 ✓	1	งาน					14,790.00	
2	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 9 - 26 ✓	1	งาน					7,182,000.00	
3	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 27 ✓	1	งาน					1,821,423.50	
4	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 28 ✓	1	งาน					1,821,423.50	
5	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 29 ✓	1	งาน					3,045,516.30	
6	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 30 ✓	1	งาน					2,800,309.50	
7	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 31 ✓	1	งาน					3,304,211.00	
8	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 32 ✓	1	งาน					620,356.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							20,938,194.80	

KS MM
KS MM
KS MM

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานปรับปรุงและซ่อมแซม								
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 27	1,162.00	ตร.ม.	-	-	25.00	29,050.00	29,050.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,162.00	ตร.ม.	-	-	30.00	34,860.00	34,860.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นของเดิม (พื้นกระเบื้อง)	458.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,740.00	13,740.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 27				-		77,650.00	77,650.00	
2	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 28	1,162.00	ตร.ม.	-	-	25.00	29,050.00	29,050.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,162.00	ตร.ม.	-	-	30.00	34,860.00	34,860.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นของเดิม (พื้นกระเบื้อง)	458.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,740.00	13,740.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 28				-		77,650.00	77,650.00	✓
3	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 29	1,162.00	ตร.ม.	-	-	25.00	29,050.00	29,050.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,162.00	ตร.ม.	-	-	30.00	34,860.00	34,860.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นของเดิม (พื้นกระเบื้อง)	328.00	ตร.ม.	-	-	30.00	9,840.00	9,840.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 29				-		73,750.00	73,750.00	✓
4	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 30	1,162.00	ตร.ม.	-	-	25.00	29,050.00	29,050.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,162.00	ตร.ม.	-	-	30.00	34,860.00	34,860.00	✓
	งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นของเดิม (พื้นกระเบื้อง)	328.00	ตร.ม.	-	-	30.00	9,840.00	9,840.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 30				-		73,750.00	73,750.00	✓

Handwritten signature and initials

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งงานการอนสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 31 ✓ งานปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ✓ งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นพองเดิม (พื้นกระเบื้อง) ✓ งานปรับปรุงและซ่อมแซมผนังเบาของเดิม พร้อมชนทั้ง ✓	249.00 300.00 249.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- - -	- - -	25.00 30.00 30.00	6,225.00 9,000.00 7,470.00	6,225.00 9,000.00 7,470.00	✓ ✓ ✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 31 ✓				-		22,695.00	22,695.00	✓
6	งานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 32 ✓ งานปรับปรุงและซ่อมแซมผนังเบาของเดิม พร้อมชนทั้ง ✓	89.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,670.00	2,670.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นที่ 32 ✓				-		2,670.00	2,670.00	✓
2.2	งานสถาปัตยกรรม ✓								
1	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 7 ✓								
1.1	งานเบ็ดเตล็ด ✓								
	เครื่องดูดควัน (HOOD) ✓								
1	ติดตั้งปลั๊กไฟรูป 2 หลุม 1 ที่พักวางของ ✓	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	✓
2	เครื่องดูดควัน ห้องเตรียมอาหาร ชั้นที่ 7 ✓	1.00	ชุด	10,990.00	10,990.00	-	-	10,990.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด ✓				14,490.00		300.00	14,790.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 7 ✓				14,490.00		300.00	14,790.00	✓
2	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 9-26 ✓								
2.1	งานเบ็ดเตล็ด ✓								
1	งานฝ้า ✓								
	ฝ้าฉนวนทับแสง 100% ชนิดติดตั้ง ✓	7,560.00	ตร.ม.	950.00	7,182,000.00	-	-	7,182,000.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด ✓				7,182,000.00		-	7,182,000.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 9-26 ✓				7,182,000.00			7,182,000.00	✓

Handwritten signature and date 28-9-5

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 27								
3.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ร้อยต่ออาบเรียบ	1,162.00	ตร.ม.	298.00	346,276.00	75.00	87,150.00	433,426.00	
2	ฝ้าเพดานดัดระดับ	140.00	เมตร	550.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				423,276.00		87,150.00	510,426.00	
3.2	งานผนัง และฉนวน								
1	E-01 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	23.00	ตร.ม.	617.00	14,191.00	120.00	2,760.00	16,951.00	
2	E-02 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	45.00	ตร.ม.	617.00	27,765.00	120.00	5,400.00	33,165.00	
3	E-03 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	11.00	ตร.ม.	617.00	6,787.00	120.00	1,320.00	8,107.00	
4	E-04 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	54.00	ตร.ม.	617.00	33,318.00	120.00	6,480.00	39,798.00	
5	E-07 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
6	E-08 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	617.00	7,404.00	120.00	1,440.00	8,844.00	
7	E-09 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	19.50	ตร.ม.	617.00	12,031.50	120.00	2,340.00	14,371.50	
8	E-11 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
9	E-12 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
10	E-15 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
11	E-16 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
12	E-17 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
13	E-20 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	617.00	7,404.00	120.00	1,440.00	8,844.00	
14	E-22 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
15	E-23 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
16	E-24 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	5.00	ตร.ม.	617.00	3,085.00	120.00	600.00	3,685.00	
17	E-25 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการสืบ เจพวชที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
18	E-28 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (28ตัว) โครงคร่าวอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
19	E-29 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (28ตัว) โครงคร่าวอลูมิเนียม	19.50	ตร.ม.	617.00	12,031.50	120.00	2,340.00	14,371.50	
20	E-31 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (28ตัว) โครงคร่าวอลูมิเนียม	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และฉนวนผนัง				225,513.50		43,860.00	269,373.50	
3.3	งานพื้น และฉนวน								
1	ST-09 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	533.00	ตร.ม.	397.00	211,601.00	174.00	92,742.00	304,343.00	
2	ST-10 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	152.00	ตร.ม.	880.00	133,760.00	222.00	33,744.00	167,504.00	
3	ปูนทรายปรับระดับ	685.00	ตร.ม.	109.00	74,665.00	64.00	43,840.00	118,505.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และฉนวน				420,026.00		170,326.00	590,352.00	
3.4	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	726.00	ตร.ม.	38.00	27,588.00	34.00	24,684.00	52,272.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				27,588.00		24,684.00	52,272.00	
3.5	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานบาน								
	บานบานรับแสง 100% ชนิดโกลด์	420.00	ตร.ม.	950.00	399,000.00	-	-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				399,000.00		-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 27				1,495,403.50		326,020.00	1,821,423.50	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการสมิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ส.ก. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 28								
4.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รอยต่ออาบเรียบ	1,162.00	ตร.ม.	298.00	346,276.00	75.00	87,150.00	433,426.00	
2	ฝ้าเพดานต่างระดับ	140.00	เมตร	550.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				423,276.00		87,150.00	510,426.00	
4.2	งานผนัง และผิวผนัง								
1	E-01 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	23.00	ตร.ม.	617.00	14,191.00	120.00	2,760.00	16,951.00	
2	E-02 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	45.00	ตร.ม.	617.00	27,765.00	120.00	5,400.00	33,165.00	
3	E-03 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	11.00	ตร.ม.	617.00	6,787.00	120.00	1,320.00	8,107.00	
4	E-04 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	54.00	ตร.ม.	617.00	33,318.00	120.00	6,480.00	39,798.00	
5	E-07 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
6	E-08 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	617.00	7,404.00	120.00	1,440.00	8,844.00	
7	E-09 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	19.50	ตร.ม.	617.00	12,031.50	120.00	2,340.00	14,371.50	
8	E-11 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
9	E-12 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
10	E-15 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
11	E-16 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
12	E-17 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
13	E-20 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	617.00	7,404.00	120.00	1,440.00	8,844.00	
14	E-22 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
15	E-23 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
16	E-24 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	5.00	ตร.ม.	617.00	3,085.00	120.00	600.00	3,685.00	
17	E-25 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอาบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	

ชื่อโครงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้างอาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการอนสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....28 ก.ย. 2566.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	E-28 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
19	E-29 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอบสังกะสี	19.50	ตร.ม.	617.00	12,031.50	120.00	2,340.00	14,371.50	
20	E-31 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	617.00	10,489.00	120.00	2,040.00	12,529.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				225,513.50		43,860.00	269,373.50	
4.3	งานพื้น และผิวพื้น								
1	ST-09 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	533.00	ตร.ม.	397.00	211,601.00	174.00	92,742.00	304,343.00	
2	ST-10 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	152.00	ตร.ม.	880.00	133,760.00	222.00	33,744.00	167,504.00	
3	ปูนทรายปรับระดับ	685.00	ตร.ม.	109.00	74,665.00	64.00	43,840.00	118,505.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และผิวพื้น				420,026.00		170,326.00	590,352.00	
4.4	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	726.00	ตร.ม.	38.00	27,588.00	34.00	24,684.00	52,272.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				27,588.00		24,684.00	52,272.00	
4.5	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานปูแผ่น								
	ปูแผ่นหินขัดแสง 100% ชนิดโพลี	420.00	ตร.ม.	950.00	399,000.00	-	-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				399,000.00		-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 28				1,495,403.50		326,020.00	1,821,423.50	

Signature

Signature

Signature

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 29								
5.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ร้อยต่อฉาบเรียบ	1,044.00	ตร.ม.	298.00	311,112.00	75.00	78,300.00	389,412.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ร้อยต่อฉาบเรียบ	122.00	ตร.ม.	343.00	41,846.00	75.00	9,150.00	50,996.00	
3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	140.00	เมตร	550.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				429,958.00		87,450.00	517,408.00	
5.2	งานผนัง และตัวผนัง								
5.2.1	งานผนังห้องทั่วไป								
1	E-01 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
2	E-02 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
3	E-03 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	62.00	ตร.ม.	617.00	38,254.00	120.00	7,440.00	45,694.00	
4	E-04 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	39.00	ตร.ม.	617.00	24,063.00	120.00	4,680.00	28,743.00	
5	E-05 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	33.00	ตร.ม.	617.00	20,361.00	120.00	3,960.00	24,321.00	
6	E-07 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	19.00	ตร.ม.	617.00	11,723.00	120.00	2,280.00	14,003.00	
7	E-09 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	8.00	ตร.ม.	617.00	4,936.00	120.00	960.00	5,896.00	
8	E-10 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	22.00	ตร.ม.	617.00	13,574.00	120.00	2,640.00	16,214.00	
9	E-13 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
10	E-15 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	617.00	11,106.00	120.00	2,160.00	13,266.00	
11	E-18 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	21.00	ตร.ม.	617.00	12,957.00	120.00	2,520.00	15,477.00	
12	E-20 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
13	E-21 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	16.50	ตร.ม.	617.00	10,180.50	120.00	1,980.00	12,160.50	
14	E-25 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	617.00	6,170.00	120.00	1,200.00	7,370.00	
15	E-26 ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	7.60	ตร.ม.	617.00	4,689.20	120.00	912.00	5,601.20	

5601.20

5601.20

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ส. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	E-27 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวปลั๊กซี	18.00	ตร.ม.	617.00	11,106.00	120.00	2,160.00	13,266.00	
17	E-29 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวปลั๊กซี	15.00	ตร.ม.	617.00	9,255.00	120.00	1,800.00	11,055.00	
18	E-30 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวปลั๊กซี	8.00	ตร.ม.	617.00	4,936.00	120.00	960.00	5,896.00	
19	E-34 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวปลั๊กซี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
20	E-39 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. 1 ด้าน	21.00	ตร.ม.	419.00	8,799.00	95.00	1,995.00	10,794.00	
21	E-41 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. 1 ด้าน	17.00	ตร.ม.	419.00	7,123.00	95.00	1,615.00	8,738.00	
22	E-42 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. 1 ด้าน	11.00	ตร.ม.	419.00	4,609.00	95.00	1,045.00	5,654.00	
23	E-42 ผนังไม้ฉลวย หนา 10 มม. 1 ด้าน	14.00	ตร.ม.	419.00	5,866.00	95.00	1,330.00	7,196.00	
5.2.2	งานผนังห้องน้ำ								
ST-01	E-01 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	41.00	ตร.ม.	273.00	11,193.00	53.00	2,173.00	13,366.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	81.00	ตร.ม.	120.00	9,720.00	87.00	7,047.00	16,767.00	
	ST10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	10.00	ตร.ม.	1,450.00	14,500.00	222.00	2,220.00	16,720.00	
	ประตูกระจกนิรภัยใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม.	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
E-02	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม. TOP ปูนห่อ	19.00	ตร.ม.	1,090.00	20,710.00	174.00	3,306.00	24,016.00	
E-03	ST-08 เคา์โครงปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอทซ์	1.30	เมตร	1,200.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	1.70	เมตร	3,500.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	ST-10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	4.80	ตร.ม.	1,090.00	5,232.00	174.00	835.20	6,067.20	
ST-02	E-01 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	10.00	เมตร	1,450.00	14,500.00	222.00	2,220.00	16,720.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	37.00	ตร.ม.	273.00	10,101.00	53.00	1,961.00	12,062.00	
	ST10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	75.00	ตร.ม.	120.00	9,000.00	87.00	6,525.00	15,525.00	
	ประตูกระจกนิรภัยใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	11.00	ตร.ม.	1,450.00	15,950.00	222.00	2,442.00	18,392.00	
E-02	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	ST-10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	4.00	ตร.ม.	1,090.00	4,360.00	174.00	696.00	5,056.00	
	ST-10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	1.50	เมตร	1,450.00	2,175.00	222.00	333.00	2,508.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการ ค.บ. 37/2566 ค.บ. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ST-03	E-03 ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	7.50	ตร.ม.	1,450.00	10,875.00	222.00	1,665.00	12,540.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	E-04 ST-08 เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอตซ์	1.21	เมตร	3,500.00	4,235.00	-	-	4,235.00	
	ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	3.30	ตร.ม.	1,090.00	3,597.00	174.00	574.20	4,171.20	
	ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	3.50	เมตร	1,450.00	5,075.00	222.00	777.00	5,852.00	
	E-01 ผึงก่ออิฐมวลเบา ทน 75 มม.	44.00	ตร.ม.	273.00	12,012.00	53.00	2,332.00	14,344.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	89.00	ตร.ม.	120.00	10,680.00	87.00	7,743.00	18,423.00	
	ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	15.00	ตร.ม.	1,450.00	21,750.00	222.00	3,330.00	25,080.00	
	E-02 ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	4.00	ตร.ม.	1,450.00	5,800.00	222.00	888.00	6,688.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
ST-04	E-03 ST-08 เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอตซ์	1.39	เมตร	3,500.00	4,865.00	-	-	4,865.00	
	ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	4.00	ตร.ม.	1,090.00	4,360.00	174.00	696.00	5,056.00	
	ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	22.00	เมตร	1,450.00	31,900.00	222.00	4,884.00	36,784.00	
	E-04 ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	7.00	ตร.ม.	1,450.00	10,150.00	222.00	1,554.00	11,704.00	
	ประตูด D1-01	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
	E-05 ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	1,090.00	7,630.00	174.00	1,218.00	8,848.00	
	TOP ปูหินอ่อน	1.28	เมตร	1,200.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	E-01 ผึงก่ออิฐมวลเบา ทน 75 มม.	42.00	ตร.ม.	273.00	11,466.00	53.00	2,226.00	13,692.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	85.00	ตร.ม.	120.00	10,200.00	87.00	7,395.00	17,595.00	
	ST-10 ผึงกรุหินอ่อนสีเทา	7.00	ตร.ม.	1,450.00	10,150.00	222.00	1,554.00	11,704.00	
	ประตูกระจกนิรภัยใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	E-02 ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	1,090.00	7,630.00	174.00	1,218.00	8,848.00	
	TOP ปูหินอ่อน	1.20	เมตร	1,200.00	1,440.00	-	-	1,440.00	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการโยธาธิการและผังเมืองที่ บอ.37/2566 ส. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
E-03	ST-09 ผังกรงระเบียงเสริมคอนกรีตหนา 0.60 x 1.20 ม.	5.00	ตร.ม.	1,090.00	5,450.00	174.00	870.00	6,320.00	
	ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	3.60	ตร.ม.	1,450.00	5,220.00	222.00	799.20	6,019.20	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกินวอซซ์	1.80	เมตร	3,500.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	E-04 ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	11.00	ตร.ม.	1,450.00	15,950.00	222.00	2,442.00	18,392.00	
ST-05	E-01 ผังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	43.00	ตร.ม.	273.00	11,739.00	53.00	2,279.00	14,018.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	86.00	ตร.ม.	120.00	10,320.00	87.00	7,482.00	17,802.00	
	ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	7.00	ตร.ม.	1,450.00	10,150.00	222.00	1,554.00	11,704.00	
	ประตูกระจกบานใหญ่ใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	E-02 ST-09 ผังกรงระเบียงเสริมคอนกรีตหนา 0.60 x 1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	1,090.00	7,630.00	174.00	1,218.00	8,848.00	
E-03	TOP บุกินวอซซ์	1.20	เมตร	1,200.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	ST-09 ผังกรงระเบียงเสริมคอนกรีตหนา 0.60 x 1.20 ม.	5.50	ตร.ม.	1,090.00	5,995.00	174.00	957.00	6,952.00	
	ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	4.50	ตร.ม.	1,450.00	6,525.00	222.00	999.00	7,524.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	E-04 ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	11.00	ตร.ม.	1,450.00	15,950.00	222.00	2,442.00	18,392.00	
ST-06	E-01 ผังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	42.00	ตร.ม.	273.00	11,466.00	53.00	2,226.00	13,692.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	84.00	ตร.ม.	120.00	10,080.00	87.00	7,308.00	17,388.00	
	ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	15.00	ตร.ม.	1,450.00	21,750.00	222.00	3,330.00	25,080.00	
	E-02 ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	4.00	ตร.ม.	1,450.00	5,800.00	222.00	888.00	6,688.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
E-03	ST-09 ผังกรงระเบียงเสริมคอนกรีตหนา 0.60 x 1.20 ม.	4.00	ตร.ม.	1,090.00	4,360.00	174.00	696.00	5,056.00	
	ST-10 ผังกรงหินอ่อนสีเทา	11.00	ตร.ม.	1,450.00	15,950.00	222.00	2,442.00	18,392.00	
	TOP บุกินวอซซ์	1.39	เมตร	1,200.00	1,668.00	-	-	1,668.00	

CAW
-a-5

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ส.ก. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
E-04	ST10 ผืนกรงหืออ่อนสีเทา	7.00	ตร.ม.	1,450.00	10,150.00	222.00	1,554.00	11,704.00	
	ประตูกระฉับรั้วสี ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	E-05 ST-09 ผืนกรงระบ้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	1,090.00	7,630.00	174.00	1,218.00	8,848.00	
	TOP ปูหินอ่อน	1.28	เมตร	1,200.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				939,960.70		159,273.60	1,099,234.30	
5.3	งานพื้น และผิวพื้น								
1	ST-09 ผืนปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	119.00	ตร.ม.	250.00	29,750.00	174.00	20,706.00	50,456.00	
2	ST-10 ผืนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	521.00	ตร.ม.	880.00	458,480.00	222.00	115,662.00	574,142.00	
3	ปูนทรายปรับระดับ	1,162.00	ตร.ม.	109.00	126,658.00	64.00	74,368.00	201,026.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และผิวพื้น				614,888.00		210,736.00	825,624.00	
5.4	งานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์แบบพื้นตั้งเดิม C105407 วาเลนโต ของ COTTO	3.00	ชุด	14,000.00	42,000.00	450.00	1,350.00	43,350.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดสี่เหลี่ยมเคลือบสี พร้อมอะไหล่ต่างและท่อต่าง C001027 ซิมพลี โมดิส 80	3.00	ชุด	11,800.00	35,400.00	450.00	1,350.00	36,750.00	
3	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ ออโตแมติก ฟอรัลด์ พร้อมชุดเซนเซอร์ ของ COTTO	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	150.00	450.00	10,350.00	
4	ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกชนิดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	2,155.00	2,155.00	70.00	70.00	2,225.00	
5	สายชำระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน ML-1075C ของ Marvel	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	35.00	105.00	1,455.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดตั้งมีโบริส MBT-101/DT ของ Marvel	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
7	ที่วางสบู่ MCE-002 ของ Marvel	1.00	ชุด	350.00	350.00	55.00	55.00	405.00	
8	ราวจับผนังเดี่ยว MS304-08/F ของ Marvel	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
9	Stop Valve วาล์วปิด-เปิด L002 ของ Marvel	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	35.00	315.00	2,115.00	
10	Floor Drain พร้อมตะแกรงกันกลิ่น CT 6403Z2P ของ COTTO	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	200.00	800.00	2,560.00	
11	ถังขยะสแตนเลส MS304-25 ของ Marvel	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
12	กระเบื้อง ขนาด 0.60 x 1.60 ม. ใส่กรอบลูนีเยมสำเร็จรูป	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	70.00	210.00	5,010.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์				105,665.00		4,985.00	110,650.00	

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการขึ้น เฉพาะที่ บอ.37/2566 สก. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	1,300.00	ตร.ม.	38.00	49,400.00	34.00	44,200.00	93,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				49,400.00		44,200.00	93,600.00	
5.6	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานม่าน								
	ม่านม้วนทึบแสง 100% ชนิดโซ่ตั้ง	405.00	ตร.ม.	950.00	384,750.00	-	-	384,750.00	
	ม่านม้วนสลับทึบโปร่งแสง 100% ชนิดโซ่ตั้ง	15.00	ตร.ม.	950.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				399,000.00		-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 29				2,538,871.70		506,644.60	3,045,516.30	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 30								
6.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานอีปช์บอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	1,044.00	ตร.ม.	298.00	311,112.00	75.00	78,300.00	389,412.00	
2	ฝ้าเพดานอีปช์บอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบ	122.00	เมตร	343.00	41,846.00	75.00	9,150.00	50,996.00	
3	ฝ้าเพดานต่างระดับ	140.00	เมตร	550.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				429,958.00		87,450.00	517,408.00	
6.2	งานผนัง และผิวผนัง								
6.2.1	งานผนังห้องทั่วไป								
1	E-01 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	20.00	ตร.ม.	617.00	12,340.00	120.00	2,400.00	14,740.00	
2	E-02 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
3	E-03 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	62.00	ตร.ม.	617.00	38,254.00	120.00	7,440.00	45,694.00	
4	E-04 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	39.00	ตร.ม.	617.00	24,063.00	120.00	4,680.00	28,743.00	
5	E-05 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	33.00	ตร.ม.	617.00	20,361.00	120.00	3,960.00	24,321.00	
6	E-07 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	19.00	ตร.ม.	617.00	11,723.00	120.00	2,280.00	14,003.00	
7	E-09 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	8.00	ตร.ม.	617.00	4,936.00	120.00	960.00	5,896.00	
8	E-10 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	22.00	ตร.ม.	617.00	13,574.00	120.00	2,640.00	16,214.00	
10	E-13 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
12	E-15 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	18.00	ตร.ม.	617.00	11,106.00	120.00	2,160.00	13,266.00	
14	E-18 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	21.00	ตร.ม.	617.00	12,957.00	120.00	2,520.00	15,477.00	
16	E-20 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
17	E-21 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	16.50	ตร.ม.	617.00	10,180.50	120.00	1,980.00	12,160.50	
18	E-25 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	10.00	ตร.ม.	617.00	6,170.00	120.00	1,200.00	7,370.00	
19	E-26 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	7.60	ตร.ม.	617.00	4,689.20	120.00	912.00	5,601.20	
20	E-27 ผนังไม้ฉีกหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอลูมิเนียมสังกะสี	18.00	ตร.ม.	617.00	11,106.00	120.00	2,160.00	13,266.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการเลขที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	E-29 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงสร้างอลูมิเนียม	15.00	ตร.ม.	617.00	9,255.00	120.00	1,800.00	11,055.00	
22	E-30 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงสร้างอลูมิเนียม	8.00	ตร.ม.	617.00	4,936.00	120.00	960.00	5,896.00	
24	E-34 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงสร้างอลูมิเนียม	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
26	E-39 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. 1 ด้าน	21.00	ตร.ม.	419.00	8,799.00	95.00	1,995.00	10,794.00	
27	E-41 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. 1 ด้าน	17.00	ตร.ม.	419.00	7,123.00	95.00	1,615.00	8,738.00	
28	E-42 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. 1 ด้าน	11.00	ตร.ม.	419.00	4,609.00	95.00	1,045.00	5,654.00	
29	E-42 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. 1 ด้าน	14.00	ตร.ม.	419.00	5,866.00	95.00	1,330.00	7,196.00	
6.2.2	งานผนังห้องน้ำ								
ST-01	E-01 ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	41.00	ตร.ม.	273.00	11,193.00	53.00	2,173.00	13,366.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	8.00	ตร.ม.	120.00	960.00	87.00	696.00	1,656.00	
	ST10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	5,896.00	
	ประตูกระจกบานบานเดียวใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
E-02	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	19.00	ตร.ม.	397.00	7,543.00	174.00	3,306.00	10,849.00	
	TOP ปูหินอ่อน	1.30	เมตร	1,200.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
E-03	ST-08 ฝ้าเพดานรูปทรงเรขาคณิตหรือหินอ่อน	1.70	เมตร	3,500.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.80	ตร.ม.	397.00	1,905.60	174.00	835.20	2,740.80	
	ST10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	เมตร	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
ST-02	E-01 ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	37.00	ตร.ม.	273.00	10,101.00	53.00	1,961.00	12,062.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	75.00	ตร.ม.	120.00	9,000.00	87.00	6,525.00	15,525.00	
	ST10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	ประตูกระจกบานบานเดียวใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
E-02	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	397.00	1,588.00	174.00	696.00	2,284.00	
	ST10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.50	เมตร	880.00	1,320.00	222.00	333.00	1,653.00	

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับทราบ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่.....28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
E-03	ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	7.50	ตร.ม.	880.00	6,600.00	222.00	1,665.00	8,265.00	
	ประตุ D1-01	1.00	ชุด	13,900.00		-	-	13,900.00	
	E-04 ST-08 เคา์นเตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอทซ์	1.21	เมตร	3,500.00	4,235.00	-	-	4,235.00	
	ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	3.30	ตร.ม.	397.00	1,310.10	174.00	574.20	1,884.30	
	ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	3.50	เมตร	880.00	3,080.00	222.00	777.00	3,857.00	
ST-03	E-01 ผึงก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	44.00	ตร.ม.	273.00	12,012.00	53.00	2,332.00	14,344.00	
	ผึงฉาบเรียบ (ภายใน)	89.00	ตร.ม.	120.00	10,680.00	87.00	7,743.00	18,423.00	
	ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	15.00	ตร.ม.	880.00	13,200.00	222.00	3,330.00	16,530.00	
	E-02 ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.00	ตร.ม.	880.00	3,520.00	222.00	888.00	4,408.00	
	ประตุ D1-01	1.00	ชุด	13,900.00		-	-	13,900.00	
E-03	ST-08 เคา์นเตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอทซ์	1.39	เมตร	3,500.00	4,865.00	-	-	4,865.00	
	ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	397.00	1,588.00	174.00	696.00	2,284.00	
	ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	22.00	เมตร	880.00	19,360.00	222.00	4,884.00	24,244.00	
	E-04 ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	880.00	6,160.00	222.00	1,554.00	7,714.00	
	ประตุ D1-01	2.00	ชุด	13,900.00		-	-	27,800.00	
E-05	ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	7.00	ตร.ม.	397.00	2,779.00	174.00	1,218.00	3,997.00	
	TOP ปูนินอ่อน	1.28	เมตร	1,200.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	E-01 ผึงก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	42.00	ตร.ม.	273.00	11,466.00	53.00	2,226.00	13,692.00	
	ผึงฉาบเรียบ (ภายใน)	85.00	ตร.ม.	120.00	10,200.00	87.00	7,395.00	17,595.00	
	ST10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	880.00	6,160.00	222.00	1,554.00	7,714.00	
ST-04	ปะฉูดกระเบื้องนิรภัยได้ ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00		-	-	20,600.00	
	E-02 ST-09 ผึงกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	7.00	ตร.ม.	397.00	2,779.00	174.00	1,218.00	3,997.00	
	TOP ปูนินอ่อน	1.20	เมตร	1,200.00	1,440.00	-	-	1,440.00	

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจ
ผู้รับทราบ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
E-03	ST-09 ผังกรงกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	5.00	ตร.ม.	397.00	1,985.00	174.00	870.00	2,855.00	
	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	3.60	ตร.ม.	880.00	3,168.00	222.00	799.20	3,967.20	
	ประติ D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุษบควอทซ์	1.80	เมตร	3,500.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
E-04	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
ST-05	E-01 ผังก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	43.00	ตร.ม.	273.00	11,739.00	53.00	2,279.00	14,018.00	
	ผังก่อเรียบ (ภายใน)	86.00	ตร.ม.	120.00	10,320.00	87.00	7,482.00	17,802.00	
	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	880.00	6,160.00	222.00	1,554.00	7,714.00	
	ประตูกระฉกนิรภัยโลหะ ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
E-02	ST-09 ผังกรงกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	7.00	ตร.ม.	397.00	2,779.00	174.00	1,218.00	3,997.00	
	TOP ปูนฉาบ	1.20	เมตร	1,200.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	ลานเอนคี่ขาว (บุลิ่งคู่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	E-03 ST-09 ผังกรงกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	5.50	ตร.ม.	397.00	2,183.50	174.00	957.00	3,140.50	
E-04	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.50	ตร.ม.	880.00	3,960.00	222.00	999.00	4,959.00	
	ประติ D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	ผังก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	42.00	ตร.ม.	273.00	11,466.00	53.00	2,226.00	13,692.00	
ST-05	E-01 ผังก่ออิฐมวลเบา หน้า 75 มม.	84.00	ตร.ม.	120.00	10,080.00	87.00	7,308.00	17,388.00	
	ผังก่อเรียบ (ภายใน)	15.00	ตร.ม.	880.00	13,200.00	222.00	3,330.00	16,530.00	
	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.00	ตร.ม.	880.00	3,520.00	222.00	888.00	4,408.00	
	ประติ D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
E-03	ST-09 ผังกรงกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	397.00	1,588.00	174.00	696.00	2,284.00	
	ST-10 ผังกรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	TOP ปูนฉาบ	1.39	เมตร	1,200.00	1,668.00	-	-	1,668.00	

ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้ทำ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	E-04 ST-10 ผึงกรหินอ่อนสีเทา	7.00	ตร.ม.	880.00	6,160.00	222.00	1,554.00	7,714.00	
	ประตูกระฉกไม้ไผ่ ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	E-05 ST-09 ผึงกรกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	7.00	ตร.ม.	397.00	2,779.00	174.00	1,218.00	3,997.00	
	TOP ปูหินอ่อน	1.28	เมตร	1,200.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				775,177.90		151,662.60	926,840.50	
6.3	งานพื้น และผิวพื้น								
1	ST-09 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	119.00	ตร.ม.	397.00	47,243.00	174.00	20,706.00	67,949.00	
2	ST-10 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	521.00	ตร.ม.	880.00	458,480.00	222.00	115,662.00	574,142.00	
3	ปูนทรายปรับระดับ	640.00	ตร.ม.	109.00	69,760.00	64.00	40,960.00	110,720.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และผิวพื้น				575,483.00		177,328.00	752,811.00	
6.4	งานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์แบบปั้นดินเผา C105407 วาเลนโต้ ของ COTTO	3.00	ชุด	14,000.00	42,000.00	450.00	1,350.00	43,350.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดมีเคาน์เตอร์ พร้อมसेดว๊องและท่อว๊าง C001027 ซิมพลี โมดิซ 80	3.00	ชุด	11,800.00	35,400.00	450.00	1,350.00	36,750.00	
3	ก๊อกละอองล้างหน้าแบบอัตโนมัติ ออโต้เมติก ฟอรั้เต้ด พร้อมชุดเซนเซอร์ ของ COTTO	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	150.00	450.00	10,350.00	
4	ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกละอองแบบก้านไม้	1.00	ชุด	2,155.00	2,155.00	70.00	70.00	2,225.00	
5	สายชำระ พร้อมสายอ่อนและของแขวน ML-1075C ของ Marvel	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	35.00	105.00	1,455.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดจัมโบ้โรโร MBT-101/DT ของ Marvel	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
7	ที่วางสบู่ MCE-002 ของ Marvel	1.00	ชุด	350.00	350.00	55.00	55.00	405.00	
8	ราวนแขวนผ้าเตี่ยว MS304-08/F ของ Marvel	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
9	Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ L002 ของ Marvel	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	35.00	315.00	2,115.00	
10	Floor Drain พร้อมตะแกรงกันลื่น CT 6403Z2p ของ COTTO	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	200.00	800.00	2,560.00	
11	ถังขยะสแตนเลส MS304-25 ของ Marvel	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
12	กระเบื้องยาง ขนาด 0.60 x 1.60 ม. ใส่กรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูป	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	70.00	210.00	5,010.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์				105,665.00		4,985.00	110,650.00	

ผู้ตรวจ
ผู้จัดทำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.5	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	1,300.00	ตร.ม.	38.00	49,400.00	34.00	44,200.00	93,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				49,400.00		44,200.00	93,600.00	
6.6	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานม้วน								
	ม้วนม้วนทึบแสง 100% ชนิดใช้ตั้ง	405.00	ตร.ม.	950.00	384,750.00	-	-	384,750.00	
	ม้วนม้วนสลับทึบโปร่งแสง 100% ชนิดใช้ตั้ง	15.00	ตร.ม.	950.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				399,000.00		-	399,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 30				2,334,683.90		465,625.60	2,800,309.50	

๙ ๙ ๙
๙ ๙ ๙

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 31								
7.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ร้อยต่อฉาบเรียบ	1,088.00	ตร.ม.	298.00	324,224.00	75.00	81,600.00	405,824.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีร้อยต่อฉาบเรียบ	43.00	ตร.ม.	343.00	14,749.00	75.00	3,225.00	17,974.00	
3	ฝ้าเพดานโครงไม้กระดาน 6 มม. กรุลามิเนต	42.00	ตร.ม.	910.00	38,220.00	175.00	7,350.00	45,570.00	
4	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	196.00	เมตร	550.00	107,800.00	-	-	107,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				484,993.00		92,175.00	577,168.00	
7.2	งานผนัง และฉนวน								
7.2.1	งานผนังห้องทั่วไป								
1	E-01 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (กรุ 1ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	11.50	ตร.ม.	419.00	4,818.50	95.00	1,092.50	5,911.00	
2	E-02 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	52.00	ตร.ม.	617.00	32,084.00	120.00	6,240.00	38,324.00	
3	E-06 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	3.70	ตร.ม.	617.00	2,282.90	120.00	444.00	2,726.90	
4	E-08 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	11.50	ตร.ม.	617.00	7,095.50	120.00	1,380.00	8,475.50	
5	E-09 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	617.00	3,393.50	120.00	660.00	4,053.50	
6	E-12 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (กรุ 1ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	13.50	ตร.ม.	419.00	5,656.50	95.00	1,282.50	6,939.00	
7	E-13 ผนังก้ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	10.00	ตร.ม.	273.00	2,730.00	53.00	530.00	3,260.00	
	ฉาปูนเรียบ	20.00	ตร.ม.	120.00	2,400.00	87.00	1,740.00	4,140.00	
8	E-14 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	11.00	ตร.ม.	617.00	6,787.00	120.00	1,320.00	8,107.00	
9	E-17 ผนังไม้ไผ่ฉาบหนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	617.00	3,702.00	120.00	720.00	4,422.00	
7.2.2	งานผนังห้องน้ำ								
ST-01	E01 ผนังก้ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	41.00	ตร.ม.	273.00	11,193.00	53.00	2,173.00	13,366.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	8.00	ตร.ม.	120.00	960.00	87.00	696.00	1,656.00	
	ST10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	ประตูกระจกวีร์กัยใส ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	2.00	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
E02	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิกลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	19.00	ตร.ม.	397.00	7,543.00	174.00	3,306.00	10,849.00	
	TOP พื้นอ่อน	1.30	เมตร	1,200.00	1,560.00	-	-	1,560.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาคารกลาง อาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
E03	ST-08 เคา์เตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอตซ์	1.70	เมตร	3,500.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.80	ตร.ม.	397.00	1,905.60	174.00	835.20	2,740.80	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	เมตร	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	ST-02 ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 75 มม.	37.00	ตร.ม.	273.00	10,101.00	53.00	1,961.00	12,062.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	75.00	ตร.ม.	120.00	9,000.00	87.00	6,525.00	15,525.00	
E02	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	ประตูกระฉับกับโซ ขนาด 0.65 x 2.80 ม. (WC)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	397.00	1,588.00	174.00	696.00	2,284.00	
E03	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.50	เมตร	880.00	1,320.00	222.00	333.00	1,653.00	
	ST-10 ผนังกรุหินอ่อนสีเทา	7.50	ตร.ม.	880.00	6,600.00	222.00	1,665.00	8,265.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
E04	ST-08 เคา์เตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอตซ์	1.21	เมตร	3,500.00	4,235.00	-	-	4,235.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	3.30	ตร.ม.	397.00	1,310.10	174.00	574.20	1,884.30	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	3.50	เมตร	880.00	3,080.00	222.00	777.00	3,857.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 75 มม.	44.00	ตร.ม.	273.00	12,012.00	53.00	2,332.00	14,344.00	
	ผนังฉาบเรียบ (ภายใน)	89.00	ตร.ม.	120.00	10,680.00	87.00	7,743.00	18,423.00	
E02	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	15.00	ตร.ม.	880.00	13,200.00	222.00	3,330.00	16,530.00	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.00	ตร.ม.	880.00	3,520.00	222.00	888.00	4,408.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
E03	ST-08 เคา์เตอร์ปูกระเบื้องลายหินหรือหินควอตซ์	1.39	เมตร	3,500.00	4,865.00	-	-	4,865.00	
	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	397.00	1,588.00	174.00	696.00	2,284.00	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	22.00	เมตร	880.00	19,360.00	222.00	4,884.00	24,244.00	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนสีเทา ขนาด 0.60x1.20 ม.	7.00	ตร.ม.	880.00	6,160.00	222.00	1,554.00	7,714.00	
	ประตู D1-01	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
E05	ST-09 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคลายหินดำ 0.60 x 0.60 ม.	7.00	ตร.ม.	397.00	2,779.00	174.00	1,218.00	3,997.00	
	TOP หินอ่อน	1.28	เมตร	1,200.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				326,775.60		64,477.40		391,253.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่ผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.3	งานพื้น และผิวพื้น								
1	ST-10 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	300.00	ตร.ม.	880.00	264,000.00	222.00	66,600.00	330,600.00	
2	พื้นกระเบื้องยางคลิปล็อค ทนไ้น้อยกว่า 5 มม.	120.00	ตร.ม.	1,000.00	120,000.00	100.00	12,000.00	132,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และผิวพื้น				384,000.00		78,600.00	462,600.00	
7.4	งานสุขภัณฑ์								
1	โถชักโครกแบบแขวนเดี่ยว C105407 วาเลนโต ของ COTTO	3.00	ชุด	14,000.00	42,000.00	450.00	1,350.00	43,350.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมเสตืออ่างและท่อน้ำทั้ง C001027 ซิมพลี โมดิซ 80	3.00	ชุด	11,800.00	35,400.00	450.00	1,350.00	36,750.00	
3	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ ออโตเมติก ฟอรัเซต พร้อมชุดแขนเซอร์ ของ COTTO	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	150.00	450.00	10,350.00	
4	ชุดชักโครกพร้อมก๊อกติดผนังแบบกันโยก	1.00	ชุด	2,155.00	2,155.00	70.00	70.00	2,225.00	
5	สายชำระ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน ML-1075C ของ Marvel	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	35.00	105.00	1,455.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดตั้งโรลิค MBT-101/DT ของ Marvel	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
7	ที่วางสุขุ MCE-002 ของ Marvel	1.00	ชุด	350.00	350.00	55.00	55.00	405.00	
8	ราวแขวนผ้าเดี่ยว MS304-08/F ของ Marvel	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
9	Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ L002 ของ Marvel	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	35.00	315.00	2,115.00	
10	Floor Drain พร้อมตะแกรงกันกลิ่น CT 640322P ของ COTTO	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	200.00	800.00	2,560.00	
11	ถังขยะสแตนเลส MS304-25 ของ Marvel	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
12	กระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.60 ม. ใส่กรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูป	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	70.00	210.00	5,010.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์				105,665.00		4,985.00	110,650.00	
7.5	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	1,300.00	ตร.ม.	38.00	49,400.00	34.00	44,200.00	93,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				49,400.00		44,200.00	93,600.00	
7.6	งานประตู่								
1	D107 ประตูบานสั้วคู่ และช่องแสงติดตาย กระดาษสีพิเศษลามิเนต ทน 5+5 มม. ระบบไฟฟ้าปรับที่บไล ขนาด 15.40 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	1,220,000.00	1,220,000.00	-	-	1,220,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู				1,220,000.00		-	1,220,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งรณการอนุมัติเฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.7	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานฝ้า	441.00	ตร.ม.	950.00	418,950.00	-	-	418,950.00	
	ฝ้าฉนวนทับแสง 100% ชนิดใช้สี	20.00	ตร.ม.	950.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	ฝ้าฉนวนสลับที่ไปโปร่งแสง 100% ชนิดใช้สี								
	เครื่องดูดควัน (HOOD)								
2	เครื่องดูดควัน ห้องเตรียมอาหาร ชั้นที่ 31	1.00	ชุด	10,990.00	10,990.00	-	-	10,990.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				448,940.00		-	448,940.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 31				3,019,773.60		284,437.40	3,304,211.00	

๒

๑๗

๒

๒

๒

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการยอสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ส.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....28.ก.ย.2566.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 32								
8.1	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	1,045.00	ตร.ม.	298.00	311,410.00	75.00	78,375.00	389,785.00	
2	ฝ้าเพดานต่างระดับ	101.00	เมตร	550.00	55,550.00	-	-	55,550.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				366,960.00		78,375.00	445,335.00	
8.2	งานผนัง และผิวผนัง								
8.2.1	งานผนังทั้งทั่วไป								
1	E-01 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	16.00	ตร.ม.	273.00	4,368.00	53.00	848.00	5,216.00	
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	33.00	ตร.ม.	120.00	3,960.00	87.00	2,871.00	6,831.00	
2	E-03 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	10.00	ตร.ม.	273.00	2,730.00	53.00	530.00	3,260.00	
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม.	120.00	2,400.00	87.00	1,740.00	4,140.00	
3	E-05 ผนังไม้ดัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	14.00	ตร.ม.	617.00	8,638.00	120.00	1,680.00	10,318.00	
4	E-06 ผนังไม้ดัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงเคร่าอบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	617.00	11,106.00	120.00	2,160.00	13,266.00	
5	E-09 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	12.00	ตร.ม.	273.00	3,276.00	53.00	636.00	3,912.00	
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	24.00	ตร.ม.	120.00	2,880.00	87.00	2,088.00	4,968.00	
6	E-10 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	11.00	ตร.ม.	273.00	3,003.00	53.00	583.00	3,586.00	
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	22.00	ตร.ม.	120.00	2,640.00	87.00	1,914.00	4,554.00	
7	E-11 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	28.00	ตร.ม.	273.00	7,644.00	53.00	1,484.00	9,128.00	
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	56.00	ตร.ม.	120.00	6,720.00	87.00	4,872.00	11,592.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				59,365.00		21,406.00	80,771.00	
8.3	งานสี								
1	งานทาสีภายใน	1,140.00	ตร.ม.	38.00	43,320.00	34.00	38,760.00	82,080.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				43,320.00		38,760.00	82,080.00	

2 000 5 0 0

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.4	งานเบ็ดเตล็ด								
1	ติดตั้งเชิงสํารั้รูป 1 หอสม ชั้นที่ 32	1.00	ชุด	880.00	880.00	300.00	300.00	1,180.00	
	เครื่องดูดควัน (HOOD)								
2	เครื่องดูดควัน ห้องเตรียมอาหาร ชั้นที่ 32	1.00	ชุด	10,990.00	10,990.00	-	-	10,990.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				11,870.00		300.00	12,170.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 32				481,515.00		138,841.00	620,356.00	

SK

Handwritten signatures and initials in blue ink.


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	BALL VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
3	GATE VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	1.00	ชุด	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	
	รวมราคา ข้อ 1.1				2,509.00		1,494.70	4,003.70	
1.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
1	ท่อ PVC Class 8.5								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	2.00	เมตร	39.00	78.00	40.00	80.00	158.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 1/2"	30.00	เมตร	62.00	1,860.00	50.00	1,500.00	3,360.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	775.20	775.20	232.56	232.56	1,007.76	
	อุปกรณ์แขวนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	193.80	193.80	58.14	58.14	251.94	
	ค่าทดสอบท่อ ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	96.90	96.90	29.07	29.07	125.97	
2	CLEAN OUT (CO)								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	ชุด	180.00	360.00	300.00	600.00	960.00	
3	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
4	งานเจาะค้ำตั้งพื้น ขนาด 25 ซม.								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				5,863.90		3,999.77	9,863.67	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาลชั้น 7				8,372.90		5,494.47	13,867.37	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลชั้น 29								
2.1	ระบบประปา								
	1 ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PPR80-SDR11								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	77.00	เมตร	28.00	2,156.00	30.00	2,310.00	4,466.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	57.00	เมตร	37.00	2,109.00	30.00	1,710.00	3,819.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	99.00	เมตร	60.00	5,940.00	30.00	2,970.00	8,910.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	เหมา	4,082.00	4,082.00	1,224.60	1,224.60	5,306.60	
	อุปกรณ์แขวนโยงต่าง ๆ	1.00	เหมา	1,020.50	1,020.50	306.15	306.15	1,326.65	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	510.25	510.25	153.08	153.08	663.33	
	2 STOP VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	24.00	ชุด	220.00	5,280.00	80.00	1,920.00	7,200.00	
	3 GATE VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	150.00	900.00	2,100.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	2.00	ชุด	280.00	560.00	200.00	400.00	960.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1				22,857.75		11,893.83	34,751.58	
2.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
	1 ท่อ PVC Class 8.5								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	44.00	เมตร	39.00	1,716.00	40.00	1,760.00	3,476.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 -1/2"	95.00	เมตร	62.00	5,890.00	50.00	4,750.00	10,640.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	121.00	เมตร	85.00	10,285.00	75.00	9,075.00	19,360.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	105.00	เมตร	138.00	14,490.00	100.00	10,500.00	24,990.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	เหมา	12,952.40	12,952.40	3,885.72	3,885.72	16,838.12	
	อุปกรณ์แขวนโยงต่าง ๆ	1.00	เหมา	3,238.10	3,238.10	971.43	971.43	4,209.53	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	1,619.05	1,619.05	485.72	485.72	2,104.77	



ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย


งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28.08.2566

หน่วย : บาท

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	FLOOR DRAIN (P - TRAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	200.00	2,400.00	7,200.00	
3	CLEAN OUT (CO) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	300.00	3,600.00	5,760.00	
4	งานเจาะค้ำตั้งพื้น ขนาด 25 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	6.00	จุด	-	-	750.00	4,500.00	4,500.00	
		6.00	จุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
		6.00	จุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				59,970.55		61,727.87	121,698.42	
	รวมค่างานเดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลชั้น 29				82,828.30		73,621.69	156,449.99	

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลชั้น 30								
3.1	ระบบประปา								
	1 ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PPR80-SDR11								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	77.00	เมตร	28.00	2,156.00	30.00	2,310.00	4,466.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	57.00	เมตร	37.00	2,109.00	30.00	1,710.00	3,819.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	99.00	เมตร	60.00	5,940.00	30.00	2,970.00	8,910.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	4,082.00	4,082.00	1,224.60	1,224.60	5,306.60	
	อุปกรณ์แขวนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	1,020.50	1,020.50	306.15	306.15	1,326.65	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	510.25	510.25	153.08	153.08	663.33	
	2 STOP VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	24.00	ชุด	220.00	5,280.00	80.00	1,920.00	7,200.00	
	3 GATE VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	150.00	900.00	2,100.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	2.00	ชุด	280.00	560.00	200.00	400.00	960.00	
	รวมราคา ข้อ 3.1				22,857.75		11,893.83	34,751.58	
3.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
	1 ท่อ PVC Class 8.5								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	44.00	เมตร	39.00	1,716.00	40.00	1,760.00	3,476.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 -1/2"	95.00	เมตร	62.00	5,890.00	50.00	4,750.00	10,640.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	121.00	เมตร	85.00	10,285.00	75.00	9,075.00	19,360.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	105.00	เมตร	138.00	14,490.00	100.00	10,500.00	24,990.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	12,952.40	12,952.40	3,885.72	3,885.72	16,838.12	
	อุปกรณ์แขวนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	3,238.10	3,238.10	971.43	971.43	4,209.53	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	1,619.05	1,619.05	485.72	485.72	2,104.77	

5
๒๐

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	FLOOR DRAIN (P - TRAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	12.00	ชุด	400.00		200.00	2,400.00	7,200.00	
3	CLEAN OUT (CO) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	300.00	3,600.00	5,760.00	
4	งานเจาะค่อรั้งพื้น ทน 25 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	12.00	ชุด	235.00	2,820.00	400.00	4,800.00	7,620.00	
		6.00	จุด	-	-	750.00	4,500.00	4,500.00	
		6.00	จุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
		6.00	จุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมราคา ข้อ 3.2				59,970.55		61,727.87	121,698.42	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาลชั้น 30				82,828.30		73,621.69	156,449.99	

ผู้ทำ
ผู้ตรวจ

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณยราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.ก.ย. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลชั้น 31								
4.1	ระบบประปา								
	1 ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PPR80-SDR11	-							
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	19.00	เมตร	28.00	532.00	30.00	570.00	1,102.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	23.00	เมตร	37.00	851.00	30.00	690.00	1,541.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	18.00	เมตร	60.00	1,080.00	30.00	540.00	1,620.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	985.20	985.20	295.56	295.56	1,280.76	
	อุปกรณ์แขนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	246.30	246.30	73.89	73.89	320.19	
	ค่าทดสอบท่อ,ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	123.15	123.15	36.95	36.95	160.10	
	2 STOP VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	10.00	ชุด	220.00	2,200.00	80.00	800.00	3,000.00	
	3 GATE VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	3.00	ชุด	200.00	600.00	150.00	450.00	1,050.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	2.00	ชุด	280.00	560.00	200.00	400.00	960.00	
	รวมราคา ข้อ 4.1				7,177.65		3,856.40	11,034.05	
4.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
	1 ท่อ PVC Class 8.5								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	53.00	เมตร	39.00	2,067.00	40.00	2,120.00	4,187.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 1/2"	30.00	เมตร	62.00	1,860.00	50.00	1,500.00	3,360.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	30.00	เมตร	85.00	2,550.00	75.00	2,250.00	4,800.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	33.00	เมตร	138.00	4,554.00	100.00	3,300.00	7,854.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	4,412.40	4,412.40	1,323.72	1,323.72	5,736.12	
	อุปกรณ์แขนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	1,103.10	1,103.10	330.93	330.93	1,434.03	
	ค่าทดสอบท่อ,ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	551.55	551.55	165.47	165.47	717.02	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	FLOOR DRAIN (P - TRAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	200.00	800.00	2,400.00	
3	CLEAN OUT (CO) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	3.00	ชุด	180.00	540.00	300.00	900.00	1,440.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	2.00	ชุด	180.00	360.00	300.00	600.00	960.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	5.00	ชุด	235.00	1,175.00	400.00	2,000.00	3,175.00	
4	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
5	งานเจาะค่อรั้งพื้น ทน 25 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	3.00	จุด	-	-	750.00	2,250.00	2,250.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	3.00	จุด	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	3.00	จุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมราคา ข้อ 4.2				25,775.05		26,040.12	51,815.17	
	รวมค่างานต้นทุนระบบสุขาภิบาลชั้น 31				32,950.70		29,896.51	62,847.21	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งราชการอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลชั้น 32								
5.1	ระบบประปา								
	1 ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PPR80-SDR11								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	15.00	เมตร	28.00	420.00	30.00	450.00	870.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	30.00	เมตร	37.00	1,110.00	30.00	900.00	2,010.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	12.00	เมตร	60.00	720.00	30.00	360.00	1,080.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	อุปกรณ์แขนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	225.00	225.00	67.50	67.50	292.50	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญญาสัญญา	1.00	เหมา	112.50	112.50	33.75	33.75	146.25	
	2 BALL VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	3 GATE VALVE								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	1.00	ชุด	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	
	รวมราคา ข้อ 5.1				4,167.50		2,481.25	6,648.75	
5.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
	1 ท่อ PVC Class 8.5								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	2.00	เมตร	39.00	78.00	40.00	80.00	158.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 -1/2"	40.00	เมตร	62.00	2,480.00	50.00	2,000.00	4,480.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	992.00	992.00	297.60	297.60	1,289.60	
	อุปกรณ์แขนโยงต่างๆ	1.00	เหมา	248.00	248.00	74.40	74.40	322.40	
	ค่าทดสอบท่อ, ทำสัญญาสัญญา	1.00	เหมา	124.00	124.00	37.20	37.20	161.20	
	2 CLEAN OUT (CO)								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	ชุด	180.00	360.00	300.00	600.00	960.00	

5/2
a-
onl

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังตกใจเป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
4	งานเจาะค่อรั้งพื้น หนา 25 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	2.00	จุด	-	-	750.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมราคา ข้อ 5.2				6,782.00		5,089.20	11,871.20	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาลชั้น 32				10,949.50		7,570.45	18,519.95	




ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่.....28 ก.ย. 2566.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสาธารณูปโภค								
3.2	งานระบบดับเพลิง								
	1.งานระบบดับเพลิงชั้น 27	1.00	งาน					727,018.22	
	2.งานระบบดับเพลิงชั้น 28	1.00	งาน					727,018.22	
	3.งานระบบดับเพลิงชั้น 29	1.00	งาน					789,418.54	
	4.งานระบบดับเพลิงชั้น 30	1.00	งาน					789,418.54	
	5.งานระบบดับเพลิงชั้น 31	1.00	งาน					24,831.13	
	6.งานระบบดับเพลิงชั้น 32	1.00	งาน					24,831.13	
	รวม							3,082,535.75	
1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	งานระบบดับเพลิงชั้น 27								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- Sprinkler Head assembly	103.00	ชุด						
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของเดิม)	96.00	ชุด			157.00	15,072.00	15,072.00	
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของใหม่)	7.00	ชุด	5,275.00	36,925.00	157.00	1,099.00	38,024.00	
	- Tee Piece 38	15.00	ชุด	4,370.00	65,550.00	125.00	1,875.00	67,425.00	
	- Tee Piece 12	25.00	ชุด	937.00	23,425.00	125.00	3,125.00	26,550.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Distribution Block	41.00	ชุด	1,998.00	81,918.00	188.00	7,708.00	89,626.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	219.00	เมตร	906.00	198,414.00	157.00	34,383.00	232,797.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	298.00	เมตร	406.00	120,988.00	75.00	22,350.00	143,338.00	
	- Support & Hanging	1.00	เหมา	47,910.30	47,910.30	14,373.09	14,373.09	62,283.39	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	31,940.20	31,940.20	9,582.06	9,582.06	41,522.26	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	7,985.05	7,985.05	2,395.52	2,395.52	10,380.57	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 27				615,055.55		111,962.67	727,018.22	
2	งานระบบดับเพลิงชั้น 28								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- Sprinkler Head assembly	103.00	ชุด						
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของเดิม)	96.00	ชุด			157.00	15,072.00	15,072.00	
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของใหม่)	7.00	ชุด	5,275.00	36,925.00	157.00	1,099.00	38,024.00	
	- Tee Piece 38	15.00	ชุด	4,370.00	65,550.00	125.00	1,875.00	67,425.00	
	- Tee Piece 12	25.00	ชุด	937.00	23,425.00	125.00	3,125.00	26,550.00	
	- Distribution Block	41.00	ชุด	1,998.00	81,918.00	188.00	7,708.00	89,626.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	219.00	เมตร	906.00	198,414.00	157.00	34,383.00	232,797.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	298.00	เมตร	406.00	120,988.00	75.00	22,350.00	143,338.00	
	- Support & Hanging	1.00	เหมา	47,910.30	47,910.30	14,373.09	14,373.09	62,283.39	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	31,940.20	31,940.20	9,582.06	9,582.06	41,522.26	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	7,985.05	7,985.05	2,395.52	2,395.52	10,380.57	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 28				615,055.55		111,962.67	727,018.22	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบดับเพลิงชั้น 29								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- Sprinkler Head assembly	110.00	ชุด	-		157.00	15,072.00	15,072.00	
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของเดิม)	96.00	ชุด						
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของใหม่)	14.00	ชุด	5,275.00	73,850.00	157.00	2,198.00	76,048.00	
	- Tee Piece 38	15.00	ชุด	4,370.00	65,550.00	125.00	1,875.00	67,425.00	
	- Tee Piece 12	25.00	ชุด	937.00	23,425.00	125.00	3,125.00	26,550.00	
	- Distribution Block	42.00	ชุด	1,998.00	83,916.00	188.00	7,896.00	91,812.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	235.00	เมตร	906.00	212,910.00	157.00	36,895.00	249,805.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	298.00	เมตร	406.00	120,988.00	75.00	22,350.00	143,338.00	
	- Support & Hanging	1.00	เหมา	50,084.70	50,084.70	15,025.41	15,025.41	65,110.11	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	33,389.80	33,389.80	10,016.94	10,016.94	43,406.74	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	8,347.45	8,347.45	2,504.24	2,504.24	10,851.69	
	รวมค่าติดตั้งงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 29				672,460.95		116,957.59	789,418.54	
4	งานระบบดับเพลิงชั้น 30								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- Sprinkler Head assembly	110.00	ชุด						
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของเดิม)	96.00	ชุด	-		157.00	15,072.00	15,072.00	
	- Sprinkler Head assembly (ใช้ของใหม่)	14.00	ชุด	5,275.00	73,850.00	157.00	2,198.00	76,048.00	
	- Tee Piece 38	15.00	ชุด	4,370.00	65,550.00	125.00	1,875.00	67,425.00	
	- Tee Piece 12	25.00	ชุด	937.00	23,425.00	125.00	3,125.00	26,550.00	
	- Distribution Block	42.00	ชุด	1,998.00	83,916.00	188.00	7,896.00	91,812.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	235.00	เมตร	906.00	212,910.00	157.00	36,895.00	249,805.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	298.00	เมตร	406.00	120,988.00	75.00	22,350.00	143,338.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอาคารคอนกรีต เลขที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	- Support & Hanging	1.00	เหมา	50,084.70	50,084.70	15,025.41	15,025.41	65,110.11	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	33,389.80	33,389.80	10,016.94	10,016.94	43,406.74	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	8,347.45	8,347.45	2,504.24	2,504.24	10,851.69	
	รวมค่าตั้งทุนงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 30				672,460.95		116,957.59	789,418.54	
	งานระบบดับเพลิงชั้น 31								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- ค่าปรับย้ายตำแหน่ง Sprinkler Head assembly	10.00	จุด	-	-	157.00	1,570.00	1,570.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	10.00	เมตร	906.00	9,060.00	157.00	1,570.00	10,630.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	15.00	เมตร	406.00	6,090.00	75.00	1,125.00	7,215.00	
	- Support & Hanging	1.00	เหมา	2,272.50	2,272.50	681.75	681.75	2,954.25	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	1,515.00	1,515.00	454.50	454.50	1,969.50	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	378.75	378.75	113.63	113.63	492.38	
	รวมค่าตั้งทุนงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 31				19,316.25		5,514.88	24,831.13	
6	งานระบบดับเพลิงชั้น 32								
	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
	- ค่าปรับย้ายตำแหน่ง Sprinkler Head assembly (ใช้ของเดิม)	10.00	จุด	-	-	157.00	1,570.00	1,570.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38mm	10.00	เมตร	906.00	9,060.00	157.00	1,570.00	10,630.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 12mm	15.00	เมตร	406.00	6,090.00	75.00	1,125.00	7,215.00	
	- Support & Hanging	1.00	เหมา	2,272.50	2,272.50	681.75	681.75	2,954.25	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	1,515.00	1,515.00	454.50	454.50	1,969.50	
	- Test and commissioning	1.00	เหมา	378.75	378.75	113.63	113.63	492.38	
	รวมค่าตั้งทุนงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 32				19,316.25		5,514.88	24,831.13	

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

นาย : ประจักษ์

[illegible]

Handwritten signatures: [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature]

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 27								
1.1.	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x LED T8 Aluminium Louver with Air Supply/ Return Grill, LED Tube T8, ≤ 20 W, ≥ 2,400 Lumens, Day Light (FR22S)	103.00	ชุด	-	-	150.00	15,450.00	15,450.00	
	เคเบิลไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคเบิลคู่ มิกเซอร์ (2P+C) สีขาว	72.00	ชุด	-	-	90.00	6,480.00	6,480.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	72.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	36.00	ตัว	-	-	90.00	3,240.00	3,240.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	36.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	36.00	ตัว	-	-	110.00	3,960.00	3,960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	36.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 1.1				-		29,130.00	29,130.00	
1.2.	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 12.5 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Day Light (D17)	34.00	ชุด	1,500.00	51,000.00	115.00	3,910.00	54,910.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 22 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D20)	34.00	ชุด	2,850.00	96,900.00	115.00	3,910.00	100,810.00	
	Square Recessed Downlight MR16 LED MR16 7W, Warm White (D10)	26.00	ชุด	880.00	22,880.00	100.00	2,600.00	25,480.00	
	LED Strip Light ≤ 14.4 W/m, 12VDC, Warm White & Switch Power Supply (Strip Light)	168.00	เมตร	1,140.00	191,520.00	50.00	8,400.00	199,920.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	30.00	ตัว	29.00	870.00	80.00	2,400.00	3,270.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	30.00	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมรินทร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายทอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	24.00	ชุด	123.00	2,952.00	90.00	2,160.00	5,112.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	21.00	ชุด	1,694.00	35,574.00	265.00	5,565.00	41,139.00	
	หน้ากากพรีคอมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	45.00	ชุด	22.00	990.00	-	-	990.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	12.00	ตัว	157.00	1,884.00	90.00	1,080.00	2,964.00	
	หน้ากากพรีคอมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12.00	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	12.00	ตัว	269.00	3,228.00	110.00	1,320.00	4,548.00	
	หน้ากากพรีคอมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12.00	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	รวมราคา ข้อ 1.2				408,986.00		31,345.00	440,331.00	
1.3.	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,061.00	เมตร	9.00	18,549.00	7.00	14,427.00	32,976.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,170.00	เมตร	14.00	16,380.00	10.00	11,700.00	28,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,445.03	2,445.03	-	-	2,445.03	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	280.00	เมตร	37.00	10,360.00	10.00	2,800.00	13,160.00	
	สายสัญญาณกันไฟ Twisted Pair w/ Shield 16 AWG FRC	140.00	เมตร	48.00	6,720.00	15.00	2,100.00	8,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,195.60	1,195.60	-	-	1,195.60	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,688.00	เมตร	13.00	34,944.00	10.00	26,880.00	61,824.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,765.00	เมตร	27.00	101,655.00	22.00	82,830.00	184,485.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	15,248.25	15,248.25	-	-	15,248.25	15 % ของค่าวัสดุ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอเนกประสงค์ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	140.00	เมตร	56.00	7,840.00				
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,176.00	1,176.00			11,480.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	492.00	เมตร	5.00	2,460.00	11.00	5,412.00	1,176.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	369.00	369.00			7,872.00	
	รวมราคา ข้อ 1.3				219,341.88		149,789.00	369,130.88	15 % ของค่าวัสดุ
1.5	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 27								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
	1 Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indicator Lamp	18	ตัว	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	
	2 Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	6	ตัว	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมราคา ข้อ 1.4				-		3,900.00	3,900.00	
2	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
	ค่าเชื่อมต่อกับระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 1.5				-		10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าจ้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 27				628,327.88		224,164.00	852,491.88	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 28								
2.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x LED T8 Aluminium Louver with Air Supply/ Return Grill, LED Tube T8, s 20 W, ≥ 2,400 Lumens, Day Light (FR22S)	103.00	ชุด	-	-	150.00	15,450.00	15,450.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	72.00	ชุด	-	-	90.00	6,480.00	6,480.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	72.00	ชุด	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	36.00	ตัว	-	-	90.00	3,240.00	3,240.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	36.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	36.00	ตัว	-	-	110.00	3,960.00	3,960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	36.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.1			-	-	-	29,130.00	29,130.00	
2.2.	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 12.5 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Day Light (D17)	34.00	ชุด	1,500.00	51,000.00	115.00	3,910.00	54,910.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 22 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D20)	34.00	ชุด	2,850.00	96,900.00	115.00	3,910.00	100,810.00	
	Square Recessed Downlight MR16 LED MR16 7W, Warm White (D10)	26.00	ชุด	880.00	22,880.00	100.00	2,600.00	25,480.00	
	LED Strip Light ≤ 14.4 W/m, 12VDC, Warm White & Switch Power Supply (Strip Light)	168.00	เมตร	1,140.00	191,520.00	50.00	8,400.00	199,920.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	30.00	ตัว	29.00	870.00	80.00	2,400.00	3,270.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	30.00	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับคู่ มิกรวด (2P+G) สีขาว	24.00	ชุด	123.00	2,952.00	90.00	2,160.00	5,112.00	
	ตัวรับคู่ มิกรวด (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	21.00	ชุด	1,694.00	35,574.00	265.00	5,565.00	41,139.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	45.00	ชุด	22.00	990.00	-	-	990.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	12.00	ตัว	157.00	1,884.00	90.00	1,080.00	2,964.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12.00	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายคารออลสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	12.00	ตัว	269.00	3,228.00	110.00	1,320.00	4,548.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12.00	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2			-	408,986.00	-	31,345.00	440,331.00	
2.3.	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,061.00	เมตร	9.00	18,549.00	7.00	14,427.00	32,976.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,170.00	เมตร	14.00	16,380.00	10.00	11,700.00	28,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,445.03	2,445.03	-	-	2,445.03	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	280.00	เมตร	37.00	10,360.00	10.00	2,800.00	13,160.00	
	สายสัญญาณกันไฟ Twisted Pair w/ Shield 16 AWG FRC	140.00	เมตร	48.00	6,720.00	15.00	2,100.00	8,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,195.60	1,195.60	-	-	1,195.60	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,688.00	เมตร	13.00	34,944.00	10.00	26,880.00	61,824.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,765.00	เมตร	27.00	101,655.00	22.00	82,830.00	184,485.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	15,248.25	15,248.25	-	-	15,248.25	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	140.00	เมตร	56.00	7,840.00	26.00	3,640.00	11,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,176.00	1,176.00	-	-	1,176.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	492.00	เมตร	5.00	2,460.00	11.00	5,412.00	7,872.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	369.00	369.00	-	-	369.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 2.3			-	219,341.88	-	149,789.00	369,130.88	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมรินทร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่..... 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 28								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indicator Lamp	18	ตัว	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	6	ตัว	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4						3,900.00	3,900.00	
2.5	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
	ค่าเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.5						10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 28				628,327.88	-	224,164.00	852,491.88	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสมาคมสินค้าเฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ทำงานต้นท่อน (คำนวณในราคาทุน)								
3.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 29								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x LED T8 Aluminium Louver with Air Supply/ Return Grill, LED Tube T8, ≤ 20 W, ≥ 2,400 Lumens, Day Light (FR22S)	125.00	ชุด	-	-	150.00	18,750.00	18,750.00	
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับห้องตรวจรถจักรยานยนต์ (Emergency Light LED)	16.00	ชุด	-	-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign)	14.00	ชุด	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	เคเบิลไฟฟ้า (RECEPTACLE)	48.00	ชุด	-	-	90.00	4,320.00	4,320.00	
	เคเบิลคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	48.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)								
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	24.00	ตัว	-	-	90.00	2,160.00	2,160.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	24.00	ตัว	-	-	110.00	2,640.00	2,640.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.1				-		30,870.00	30,870.00	
3.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 12.5 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Day Light (D17)	53.00	ชุด	1,500.00	79,500.00	115.00	6,095.00	85,595.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 22 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D20)	38.00	ชุด	2,850.00	108,300.00	115.00	4,370.00	112,670.00	
	LED Strip Light ≤ 14.4 W/m, 12VDC, Warm White & Switch Power Supply (Strip Light)	168.00	เมตร	1,140.00	191,520.00	50.00	8,400.00	199,920.00	
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับห้องแม่ตอร์ส่วนกลาง (Emergency Light LED)	1.00	ชุด	660.00	660.00	100.00	100.00	760.00	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1-3 ช่อง (สีขา)

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการโยธาธิการ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิชไฟฟ้า (SWITCH) สวิชขนาดเล็ก (S)	40.00	ตัว	29.00	1,160.00	80.00	3,200.00	4,360.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขา)	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE) เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขา	12.00	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขา	97.00	ชุด	123.00	11,931.00	90.00	8,730.00	20,661.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขา พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	3.00	ชุด	1,694.00	5,082.00	265.00	795.00	5,877.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขา)	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขา)	103.00	ชุด	22.00	2,266.00	-	-	2,266.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	8.00	ตัว	157.00	1,256.00	90.00	720.00	1,976.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	39.00	ตัว	269.00	10,491.00	110.00	4,290.00	14,781.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	39.00	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	
	รวมราคา ข้อ 3.2				416,266.00		37,780.00	454,046.00	
3.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณและท่อร้อยสาย สายไฟฟ้าวงจรร้อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01) สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - สายไฟฟ้าชนิด กับไฟ (FRC.) สายกับไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC. สายสัญญาณไฟฟ้า Twisted Pair w/ Shield 16 AWG FRC อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	2,617.00 1,206.00 1.00 432.00 216.00 1.00	เมตร เมตร งาน เมตร เมตร งาน	9.00 14.00 2,830.59 37.00 48.00 1,844.64	23,553.00 16,884.00 2,830.59 15,984.00 10,368.00 1,844.64	7.00 10.00 - 10.00 15.00 -	18,319.00 12,060.00 - 4,320.00 3,240.00 -	41,872.00 28,944.00 2,830.59 20,304.00 13,608.00 1,844.64	7 % ของค่าวัสดุ 7 % ของค่าวัสดุ

๒๒

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,660.00	เมตร	13.00	34,580.00	10.00	26,600.00	61,180.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,113.00	เมตร	27.00	84,051.00	22.00	68,486.00	152,537.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	12,607.65	12,607.65	-	-	12,607.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	212.00	เมตร	56.00	11,872.00	26.00	5,512.00	17,384.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,780.80	1,780.80	-	-	1,780.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟ (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
3.5	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	514.00	เมตร	5.00	2,570.00	11.00	5,654.00	8,224.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	385.50	385.50	-	-	385.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 3.3			-	219,311.18	-	-	363,502.18	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 29								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
	1 Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciot Lamp	38	ตัว	-	-	150.00	5,700.00	5,700.00	
	2 Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	9	ตัว	-	-	200.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมราคา ข้อ 3.4				-		7,500.00	7,500.00	
3.6	การเชื่อมระบบและอื่น ๆ								
	ค่าเชื่อมท่อนระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 3.5				-	-	10,000.00	10,000.00	
	งานเปิดเตี๊ต								
	เคเบิลไฟฟ้ฉุกเฉินสำหรับต่อร่วมกับแบตเตอรี่ส่วนกลาง (Emergency Light LED for Central Batt)	1.00	ชุด	660.00	660.00	100.00	100.00	760.00	
	รวมราคา ข้อ 3.6			-	660.00	-	100.00	760.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 29				636,237.18		230,441.00	866,678.18	

5
นพ
8-
a


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 30								
4.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตัวหนึ่ง								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x LED T8 Aluminium Louver with Air Supply/ Return Grill, LED Tube T8, ≤ 20 W, ≥ 2,400 Lumens, Day Light (FR22S)	125.00	ชุด	-	-	150.00	18,750.00	18,750.00	
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับต่อแบตเตอรี่ส่วนกลาง (Emergency Light LED)	16.00	ชุด	-	-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign)	14.00	ชุด	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	48.00	ชุด	-	-	90.00	4,320.00	4,320.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	48.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	24.00	ตัว	-	-	90.00	2,160.00	2,160.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	24.00	ตัว	-	-	110.00	2,640.00	2,640.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.1				-		30,870.00	30,870.00	
4.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 12.5 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Day Light (D17)	53.00	ชุด	1,500.00	79,500.00	115.00	6,095.00	85,595.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 22 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D20)	38.00	ชุด	2,850.00	108,300.00	115.00	4,370.00	112,670.00	
	LED Strip Light ≤ 14.4 W/m, 12VDC, Warm White & Switch Power Supply (Strip Light)	168.00	เมตร	1,140.00	191,520.00	50.00	8,400.00	199,920.00	
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับต่อแบตเตอรี่ส่วนกลาง (Emergency Light LED)	1.00	ชุด	660.00	660.00	100.00	100.00	760.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ บอ.37/2566 สร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	29.00	1,160.00	80.00	3,200.00	4,360.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	12.00	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	97.00	ชุด	123.00	11,931.00	90.00	8,730.00	20,661.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	3.00	ชุด	1,694.00	5,082.00	265.00	795.00	5,877.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	103.00	ชุด	22.00	2,266.00	-	-	2,266.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	8.00	ตัว	157.00	1,256.00	90.00	720.00	1,976.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	39.00	ตัว	269.00	10,491.00	110.00	4,290.00	14,781.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	39.00	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	
	รวมราคา ข้อ 4.2			-	416,266.00	-	37,780.00	454,046.00	
4.3	สายไฟ/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,617.00	เมตร	9.00	23,553.00	7.00	18,319.00	41,872.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,206.00	เมตร	14.00	16,884.00	10.00	12,060.00	28,944.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,830.59	2,830.59	-	-	2,830.59	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	432.00	เมตร	37.00	15,984.00	10.00	4,320.00	20,304.00	
	สายสัญญาณกันไฟ Twisted Pair w/ Shield 16 AWG FRC	216.00	เมตร	48.00	10,368.00	15.00	3,240.00	13,608.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,844.64	1,844.64	-	-	1,844.64	7 % ของค่าวัสดุ

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 30.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,660.00	เมตร	13.00	34,580.00	10.00	26,600.00	61,180.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,113.00	เมตร	27.00	84,051.00	22.00	68,486.00	152,537.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	12,607.65	12,607.65	-	-	12,607.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	212.00	เมตร	56.00	11,872.00	26.00	5,512.00	17,384.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,780.80	1,780.80	-	-	1,780.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	514.00	เมตร	5.00	2,570.00	11.00	5,654.00	8,224.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	385.50	385.50	-	-	385.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 4.3			-	219,311.18	-	144,191.00	363,502.18	
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 30								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์ติดตั้ง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indicator Lamp	38	ตัว	-	-	150.00	5,700.00	5,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	9	ตัว	-	-	200.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมราคา ข้อ 4.4				-		7,500.00	7,500.00	
4.5	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
	ค่าเชื่อมต่องานระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 4.5				-	-	10,000.00	10,000.00	
4.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ส่วนกลาง (Emergency Light LED for Central Batt)	1.00	ชุด	660.00	660.00	100.00	100.00	760.00	
	รวมราคา ข้อ 4.6			-	660.00	-	100.00	760.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 30				636,237.18		222,841.00	866,678.18	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 31								
5.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	เคเบิลไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคเบิลคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	10.00	ชุด	-	-	90.00	900.00	900.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	10.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	5.00	ตัว	-	-	90.00	450.00	450.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	5.00	ตัว	-	-	110.00	550.00	550.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.1						1,900.00	1,900.00	
5.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	Load Center								
	Circuit Breaker 1P, 10-32AT, 6kA	3.00	ชุด	162.00	486.00	-	-	486.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Square Recessed Downlight MR16 LED MR16 7W, warm white (D10)	12.00	ชุด	880.00	10,560.00	115.00	1,380.00	11,940.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D18)	23.00	ชุด	1,730.00	39,790.00	115.00	2,645.00	42,435.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 30 W, LED, ≥ 3,300 Lumens, Day Light (D19)	10.00	ชุด	1,950.00	19,500.00	115.00	1,150.00	20,650.00	
	LED STRIP LIGHT LED 14.4W/m, 12Vdc, Warm white (R03)	204.00	เมตร	1,140.00	232,560.00	50.00	10,200.00	242,760.00	
	Recessed Downlight ≤ 10 W, LED, Warm white (A1)	47.00	ชุด	480.00	22,560.00	115.00	5,405.00	27,965.00	
	โคมไฟแขวนตกแต่ง LED E14x7x2, warm white (A2)	3.00	ชุด	88,000.00	264,000.00	150.00	450.00	264,450.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	27.00	ตัว	29.00	783.00	80.00	2,160.00	2,943.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นตู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	ตู้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตู้รับตู้ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	55.00	ชุด	123.00	6,765.00	90.00	4,950.00	11,715.00	
	ตู้รับตู้ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	6.00	ชุด	1,694.00	10,164.00	265.00	1,590.00	11,754.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	55.00	ชุด	22.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	22.00	ตัว	269.00	5,918.00	110.00	2,420.00	8,338.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22.00	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	รวมราคา ข้อ 5.2				615,374.00		32,350.00	647,724.00	
5.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้างจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้านิต THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,472.00	เมตร	9.00	13,248.00	7.00	10,304.00	23,552.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	648.00	เมตร	14.00	9,072.00	10.00	6,480.00	15,552.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,562.40	1,562.40	-	-	1,562.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้านิต กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. IC-FRC.	103.00	เมตร	37.00	3,811.00	10.00	1,030.00	4,841.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	266.77	266.77	-	-	266.77	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,027.00	เมตร	13.00	13,351.00	10.00	10,270.00	23,621.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโศรร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,554.00	เมตร	27.00	41,958.00	22.00	34,188.00	76,146.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,293.70	6,293.70	-	-	6,293.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโศรร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	232.00	เมตร	56.00	12,992.00	26.00	6,032.00	19,024.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,948.80	1,948.80	-	-	1,948.80	15 % ของค่าวัสดุ

หน้า ๑-๑-๕

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	383.00	เมตร	5.00	1,915.00	11.00	4,213.00	6,128.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	287.25	287.25	-	-	287.25	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 5.3				106,705.92		72,517.00	179,222.92	
5.4	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
-	ค่าเชื่อมต่อกับระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.3				-		10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 31				722,079.92		116,767.00	838,846.92	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอื่น เฉพาะที่ บอ 37/2566 สท. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่..... 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 32								
6.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	3.00	ชุด	-	-	90.00	270.00	270.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	4.00	ชุด	-	-	265.00	1,060.00	1,060.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	-	-	22.00	66.00	66.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	1.00	ตัว	-	-	90.00	90.00	90.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1.00	ชุด	-	-	22.00	22.00	22.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	2.00	ตัว	-	-	110.00	220.00	220.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	2.00	ชุด	-	-	22.00	44.00	44.00	
	รวมราคา ข้อ 6.1				-		1,772.00	1,772.00	
6.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Warm White (D17)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Warm White (D18)	4.00	ชุด	1,730.00	6,920.00	115.00	460.00	7,380.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ขั้วางเดี่ยว (S)	8.00	ตัว	29.00	232.00	80.00	640.00	872.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	26.00	ชุด	123.00	3,198.00	90.00	2,340.00	5,538.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	11.00	ตัว	157.00	1,727.00	90.00	990.00	2,717.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	11.00	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	

หน้า
หน้า
หน้า

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	11.00	ตัว	269.00	2,959.00	110.00	1,210.00	4,169.00	
	หน้ากากพร้อมเคเบิ้ลพลาสติก 1-3 ช่อง	11.00	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	รวมราคา ข้อ 6.2				25,268.00		6,330.00	31,598.00	
6.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้างจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	415.00	เมตร	9.00	3,735.00	7.00	2,905.00	6,640.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	426.00	เมตร	14.00	5,964.00	10.00	4,260.00	10,224.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	678.93	678.93	-	-	678.93	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	74.00	เมตร	37.00	2,738.00	10.00	740.00	3,478.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	191.66	191.66	-	-	191.66	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	633.00	เมตร	13.00	8,229.00	10.00	6,330.00	14,559.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	596.00	เมตร	27.00	16,092.00	22.00	13,112.00	29,204.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,413.80	2,413.80	-	-	2,413.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	36.00	เมตร	56.00	2,016.00	26.00	936.00	2,952.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	302.40	302.40	-	-	302.40	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	92.00	เมตร	5.00	460.00	11.00	1,012.00	1,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	69.00	69.00	-	-	69.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 6.3				42,889.79		29,295.00	72,184.79	

รวม
รวม
รวม

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
-	ค่าเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 6.4				-		10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 32				68,157.79		47,397.00	115,554.79	

For

onl
K

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.08.2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานปรับปรุง กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 27	1.00	งาน					569,002.00	
	2.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 28	1.00	งาน					569,002.00	
	3.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 29	1.00	งาน					745,981.00	
	4.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 30	1.00	งาน					745,981.00	
	5.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 31	1.00	งาน					402,034.85	
	6.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 32	1.00	งาน					6,523.00	
	รวมค่าต้นทุนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							3,038,523.85	
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 27								
1.1	งานติดตั้งท่อนลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	4,830.00	ตร.ฟุต.	14.00	67,620.00	16.00	77,280.00	144,900.00	
	- ยานวไนยแก้ว ขนาด 1" ทนแรงดัน 1.5lb/ft3	4,830.00	ตร.ฟุต	6.00	28,980.00	15.00	72,450.00	101,430.00	
	- Support	4,830.00	ตร.ฟุต	14.00	67,620.00	8.00	38,640.00	106,260.00	
	- Accessory	1.00	LOT	8,211.00	8,211.00			8,211.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	16.00	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	- Flex Ø 8"	328.00	เมตร	410.00	134,480.00	45.00	14,760.00	149,240.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/VD	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/VD	30.00	ชุด	495.00	14,850.00	125.00	3,750.00	18,600.00	

5
5
5

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายทหารอากาศชั้นที่ บอ 37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RAG 34" x 16"	19.00	ชุด	725.00	13,775.00	230.00	4,370.00	18,145.00	
	- RAG 30" x 16"	2.00	ชุด	651.00	1,302.00	230.00	460.00	1,762.00	
	- RAG 30" x 12"	4.00	ชุด	503.00	2,012.00	230.00	920.00	2,932.00	
	- RAG 24" x 12"	10.00	ชุด	418.00	4,180.00	173.00	1,730.00	5,910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 27				353,242.00		215,760.00	569,002.00	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 28								
2.1	งานติดตั้งท่อลมหรืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	4,830.00	ตร.ฟุต.	14.00	67,620.00	16.00	77,280.00	144,900.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	4,830.00	ตร.ฟุต.	6.00	28,980.00	15.00	72,450.00	101,430.00	
	- Support	4,830.00	ตร.ฟุต.	14.00	67,620.00	8.00	38,640.00	106,260.00	
	- Accessory	1.00	LOT	8,211.00	8,211.00	-	-	8,211.00	
	Round Duct ฐานฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	16.00	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	- Flex Ø 8"	328.00	เมตร	410.00	134,480.00	45.00	14,760.00	149,240.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/D	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/D	30.00	ชุด	495.00	14,850.00	125.00	3,750.00	18,600.00	
	- RAG 34" x 16"	19.00	ชุด	725.00	13,775.00	230.00	4,370.00	18,145.00	
	- RAG 30" x 16"	2.00	ชุด	651.00	1,302.00	230.00	460.00	1,762.00	
	- RAG 30" x 12"	4.00	ชุด	503.00	2,012.00	230.00	920.00	2,932.00	
	- RAG 24" x 12"	10.00	ชุด	418.00	4,180.00	173.00	1,730.00	5,910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 28				353,242.00		215,760.00	569,002.00	

52
mm
A

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 29								
3.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	ลิ้งกะสีและอุปกรณ์								
	- ลิ้งกะสี No.26 (BWG)	6,420.00	ตร.ฟุต.	14.00	89,880.00	16.00	102,720.00	192,600.00	
	- จำนวนไขแฉ้ว หน้า 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	5,240.00	ตร.ฟุต.	6.00	31,440.00	15.00	78,600.00	110,040.00	
	- Support	5,240.00	ตร.ฟุต.	14.00	73,360.00	8.00	41,920.00	115,280.00	
	- Accessory	1.00	LOT	9,734.00	9,734.00	-	-	9,734.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	8.00	เมตร	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- Flex Ø 8"	370.00	เมตร	410.00	151,700.00	45.00	16,650.00	168,350.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/VD	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/VD	17.00	ชุด	495.00	8,415.00	125.00	2,125.00	10,540.00	
	- RAG 34" x 16"	16.00	ชุด	725.00	11,600.00	230.00	3,680.00	15,280.00	
	- RAG 30" x 16"	9.00	ชุด	651.00	5,859.00	230.00	2,070.00	7,929.00	
	- RAG 30" x 12"	10.00	ชุด	503.00	5,030.00	230.00	2,300.00	7,330.00	
	- RAG 24" x 12"	2.00	ชุด	418.00	836.00	173.00	346.00	1,182.00	
	- EAG 6" x 6" W/VD	12.00	ชุด	345.00	4,140.00	125.00	1,500.00	5,640.00	
	งานบัดกรี								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- พัฒนาระบายอากาศฝั่งใต้พาดาน ขนาด 420 CFM.	12.00	ตัว	7,222.00	86,664.00	650.00	7,800.00	94,464.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 29				485,270.00		260,711.00	745,981.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 30								
4.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- สิ่งกะสีและอุปกรณ์								
	- สิ่งกะสี No.26 (BWG)	6,420.00	ตร.ฟุต.	14.00	89,880.00	16.00	102,720.00	192,600.00	
	- อนุวโยแกว้หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	5,240.00	ตร.ฟุต	6.00	31,440.00	15.00	78,600.00	110,040.00	
	- Support	5,240.00	ตร.ฟุต	14.00	73,360.00	8.00	41,920.00	115,280.00	
	- Accessory	1.00	LOT	9,734.00	9,734.00	-	-	9,734.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	8.00	เมตร	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- Flex Ø 8"	370.00	เมตร	410.00	151,700.00	45.00	16,650.00	168,350.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" w/vd	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" w/vd	17.00	ชุด	495.00	8,415.00	125.00	2,125.00	10,540.00	
	- RAG 34" x 16"	16.00	ชุด	725.00	11,600.00	230.00	3,680.00	15,280.00	
	- RAG 30" x 16"	9.00	ชุด	651.00	5,859.00	230.00	2,070.00	7,929.00	
	- RAG 30" x 12"	10.00	ชุด	503.00	5,030.00	230.00	2,300.00	7,330.00	
	- RAG 24" x 12"	2.00	ชุด	418.00	836.00	173.00	346.00	1,182.00	
	- EAG 6" x 6" w/vd	12.00	ชุด	345.00	4,140.00	125.00	1,500.00	5,640.00	
	งานเบ็ดเสร็จ								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน ขนาด 420 CFM.	12.00	ตัว	7,222.00	86,664.00	650.00	7,800.00	94,464.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 30				485,270.00		260,711.00	745,981.00	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 31								
5.1	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	1,565.00	ตร.ฟุต	14.00	21,910.00	16.00	25,040.00	46,950.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	795.00	ตร.ฟุต	18.00	14,310.00	20.00	15,900.00	30,210.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	2,360.00	ตร.ฟุต	6.00	14,160.00	15.00	35,400.00	49,560.00	
	- Splitter Damper	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	100.00	800.00	4,400.00	
	- Chamber	76.00	ตร.ม.	285.00	21,660.00	120.00	9,120.00	30,780.00	
	- SERVICE PANEL (48" x 24")	3.00	ชุด	2,479.00	7,437.00	1,000.00	3,000.00	10,437.00	
	- Support	2,360.00	ตร.ฟุต	14.00	33,040.00	8.00	18,880.00	51,920.00	
	- Accessory	1.00	LOT	5,805.85	5,805.85			5,805.85	
	Round Duct ฟิล์มหนา 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	44.00	เมตร	450.00	19,800.00	50.00	2,200.00	22,000.00	
	- Flex Ø 8"	10.00	เมตร	410.00	4,100.00	45.00	450.00	4,550.00	
	Grille & Slot								
	- 2 SLOT 1.0 m.	1.00	ชุด	820.00	820.00	260.00	260.00	1,080.00	
	- 3 SLOT 1.0 m.	4.00	ชุด	1,107.00	4,428.00	365.00	1,460.00	5,888.00	
	- 4 SLOT 2.0 m.	9.00	ชุด	2,789.00	25,101.00	480.00	4,320.00	29,421.00	
	- 4 SLOT 4.0 m.	2.00	ชุด	5,578.00	11,156.00	480.00	960.00	12,116.00	
	- 4 SLOT 5.0 m.	2.00	ชุด	6,972.00	13,944.00	480.00	960.00	14,904.00	
	- RAG 20" x 10"	1.00	ชุด	825.00	825.00	150.00	150.00	975.00	
	- SQ 14x14" WVD	11.00	ชุด	961.00	10,571.00	150.00	1,650.00	12,221.00	
	ท่อน้ำเย็นเหล็กดำ Sch#40 Grade A								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4"	60.00	เมตร	88.00	5,280.00	60.00	3,600.00	8,880.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	2,112.00	2,112.00	633.60	633.60	2,745.60	
	- เหล็กยึดท่ออุปกรณ์แรงโยง	1.00	LOT	1,056.00	1,056.00	316.80	316.80	1,372.80	
	- ทดสอบและงานทำสีฉัฏกัษณ์ท่อ	1.00	LOT	528.00	528.00	158.40	158.40	686.40	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ชั้นที่ 27 - 32 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอเนกประสงค์ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell ทน 1-1/2" - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4" - อุปกรณ์ท่อ - การและสัญลักษณ์ท่อ	60.00	เมตร	179.00	10,740.00	88.00	5,280.00	16,020.00	
		1.00	LOT	3,222.00	3,222.00	966.60	966.60	4,188.60	
		1.00	LOT	1,074.00	1,074.00	322.20	322.20	1,396.20	
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC CLASS 8.5 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" - ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ - เหล็กยึดท่ออุปกรณ์แขวนโยง - ทดสอบและงานทาสีสัญลักษณ์ท่อ	30.00	เมตร	14.00	420.00	50.00	1,500.00	1,920.00	
		1.00	LOT	168.00	168.00	50.40	50.40	218.40	
		1.00	LOT	84.00	84.00	25.20	25.20	109.20	
		1.00	LOT	42.00	42.00	12.60	12.60	54.60	
3	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell ทน 1/2" - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" - อุปกรณ์ท่อ - การและสัญลักษณ์ท่อ	30.00	เมตร	32.00	960.00	25.00	750.00	1,710.00	
		1.00	LOT	288.00	288.00	86.40	86.40	374.40	
		1.00	LOT	96.00	96.00	28.80	28.80	124.80	
4	งานเบ็ดเตล็ด - ย้ายตำแหน่ง FCU - ย้ายตำแหน่ง 2 SLOT 2.0 m. - ติดฉนวนภายนอกผนังฝ้าเพดาน ขนาด 420 CFM.	2.00	ชุด	-	-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	
		1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
		3.00	ตัว	7,222.00	21,666.00	650.00	1,950.00	23,616.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 31				260,903.85		141,131.00	402,034.85	

Signature
Saw

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 คว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 32									
6.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
	สังกะสีและอุปกรณ์									
	- สังกะสี No.26 (BWG)	10.00	ตร.ฟุต.	14.00	140.00	16.00	160.00	160.00	300.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1"หนาแน่น 1.5lb/ft3	10.00	ตร.ฟุต	6.00	60.00	15.00	150.00	150.00	210.00	
	- Support	10.00	ตร.ฟุต	14.00	140.00	8.00	80.00	80.00	220.00	
	- Accessory	1.00	LOT	17.00	17.00	-	-	-	17.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³									
	- Flex Ø 8"	4.00	เมตร	410.00	1,640.00	45.00	180.00	180.00	1,820.00	
	Grille & Slot									
	- TAG 12" x 8"	4.00	ชุด	539.00	2,156.00	150.00	600.00	600.00	2,756.00	
	งานบัดบัด									
	- ย้ายตำแหน่ง 3WAYS-SAG	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 32				5,153.00		1,370.00	1,370.00	6,523.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 คว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	กลุ่มงานที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	1.1 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 27	1.00	งาน					41,740.00	
	1.2 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 28	1.00	งาน					41,740.00	
	1.3 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 29	1.00	งาน					14,700.00	
	1.4 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 30	1.00	งาน					14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง				-			112,880.00	
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1.1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 27								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indication Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	4	ตัว	6,560.00	26,240.00	200.00	800.00	27,040.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 27				39,890.00		1,850.00	41,740.00	
1.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 28								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indication Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	4	ตัว	6,560.00	26,240.00	200.00	800.00	27,040.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 28				39,890.00		1,850.00	41,740.00	

5
A
CML

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่..... 28 ก.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 29								
	อุปกรณ์ขອງใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciatort Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 29				13,650.00		1,050.00	14,700.00	
1.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 30								
	อุปกรณ์ขອງใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciatort Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 30				13,650.00		1,050.00	14,700.00	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตกแต่งภายใน สรุปค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 2								
1.1	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 7	1.00	งาน					85,800.00	
1.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 27	1.00	งาน					1,219,838.80	
1.3	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 28	1.00	งาน					1,219,838.80	
1.4	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 29	1.00	งาน					1,567,948.00	
1.5	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 30	1.00	งาน					1,567,948.00	
1.6	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 31	1.00	งาน					1,190,807.10	
1.7	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 32	1.00	งาน					458,858.70	
1.8	งานตกแต่งผนังห้องลิฟท์โดยสาร	1.00	งาน					481,611.30	
1.9	งานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6	1.00	งาน					2,902,480.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายใน							10,695,130.70	
1	งานตกแต่งภายในอาคาร 32 ชั้น								
1.1	งาน Built in ชั้นที่ 7								
	- เคาน์เตอร์+ตู้ลอย+ชายตู้เย็น ขนาด 0.60x3.93x2.50 ม. (E-01)	1.00	ชุด	55,600.00		-		55,600.00	
	- เคาน์เตอร์จึงค์+ตู้ลอย ขนาด 0.60x2.03x2.50 ม. (E-03)	1.00	ชุด	19,400.00		-		19,400.00	
	- เคาน์เตอร์วางเตา ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม. (E-04)	1.00	ชุด	10,800.00		-		10,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 7							85,800.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนการอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอื่น เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 27								
1.2.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	WC-04 ผนังกรุวอลเปเปอร์สีครีมขอบน้ำตาลเข้ม	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	180.00	3,060.00	45.00	765.00	3,825.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	8.00	เมตร	495.00	3,960.00	45.00	360.00	4,320.00	
	ประตูด D1-01	2.00	ชุด	14,700.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
2	รูปด้าน E-02								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	21.00	ตร.ม.	450.00	9,450.00	50.00	1,050.00	10,500.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	24.00	ตร.ม.	1,500.00	36,000.00	160.00	3,840.00	39,840.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	34.00	เมตร	180.00	6,120.00	45.00	1,530.00	7,650.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
	ประตูด D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	รูปด้าน E-03								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	50.00	550.00	5,500.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	135.00	810.00	45.00	270.00	1,080.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
4	รูปด้าน E-04								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	32.00	ตร.ม.	450.00	14,400.00	50.00	1,600.00	16,000.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	45.00	990.00	4,950.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	30.00	เมตร	135.00	4,050.00	45.00	1,350.00	5,400.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	21.00	ตร.ม.	2,340.00	49,140.00	160.00	3,360.00	52,500.00	

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งงานการขอเสนอ เลขที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.08.2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	20.00	เมตร	495.00	9,900.00	45.00	900.00	10,800.00	
	ประตูด D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
	รูปด้าน E-05								
	WC-03 ผนังกรุสเปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
6	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-06								
	WC-03 ผนังกรุสเปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.40	เมตร	135.00	594.00	45.00	198.00	792.00	
	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
	รูปด้าน E-09								
9	WC-03 ผนังกรุสเปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-010								
	WC-03 ผนังกรุสเปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัสด้านเหลี่ยม Hairline สูง 50 มม.	3.20	เมตร	495.00	1,584.00	45.00	144.00	1,728.00	
10	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง สนามคาร์บอนลิ้นสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 สร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รูปด้าน E-011								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
12	รูปด้าน E-012								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.12	เมตร	495.00	3,524.40	45.00	320.40	3,844.80	
13	รูปด้าน E-013								
	ผึงไม้ไผ่ดัด ยาว 10 มม. (2ด้าน) โครงเหล็กรายาวสังกะสี	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
14	รูปด้าน E-014								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
15	รูปด้าน E-015								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
16	รูปด้าน E-016								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
17	รูปด้าน E-017								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
18	รูปด้าน E-018								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
19	รูปด้าน E-019								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
20	รูปด้าน E-020								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
21	รูปด้าน E-021								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
22	รูปด้าน E-022								
	PL-04 ผึงกรวอล์เปอร์	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
23	รูปด้าน E-023								
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
24	รูปด้าน E-024								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
25	รูปด้าน E-025								
	WC-03 ผึงกรวอล์เปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
26	รูปด้าน E-026								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รูปด้าน E-019								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
20	รูปด้าน E-020								
	PL-04 ผึงกรวลล์เพดานติดลายมินิเดสชาคริม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	36.00	เมตร	135.00	4,860.00	45.00	1,620.00	6,480.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
21	รูปด้าน E-021								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
22	รูปด้าน E-022								
	PL-04 ผึงกรวลล์เพดานติดลายมินิเดสชาคริม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
23	รูปด้าน E-023								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
24	รูปด้าน E-024								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	50.00	250.00	2,500.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
25	รูปด้าน E-025								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
26	รูปด้าน E-026								
	WC-03 ผึงกรวลล์เปอร์	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	
	SKT-01 บั๊สเดนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	

3
S
S

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	รูปด้าน E-027								
	WC-03 ผนังกรุอลีโปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
28	รูปด้าน E-028								
	WC-03 ผนังกรุอลีโปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
29	รูปด้าน E-029								
	WC-03 ผนังกรุอลีโปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
30	รูปด้าน E-030								
	WC-03 ผนังกรุอลีโปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
31	รูปด้าน E-031								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีทิวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยิม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
32	รูปด้าน E-032								
	WC-03 ผนังกรุอลีโปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.50	เมตร	495.00	3,217.50	45.00	292.50	3,510.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				718,546.90		57,681.90	776,228.80	
1.2.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	55.00	ตร.ม.	850.00	46,750.00	80.00	4,400.00	51,150.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	422.00	ตร.ม.	850.00	358,700.00	80.00	33,760.00	392,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวพื้น				405,450.00		38,160.00	443,610.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 27				1,123,996.90		95,841.90	1,219,838.80	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่..... 28 ก.ย. 2566.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 28								
1.3.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	WC-04 ผนังกรุวอลเปเปอร์สีครีมบน้ำตาลเข้ม	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกสีครีมบนสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
	MT-03 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	180.00	3,060.00	45.00	765.00	3,825.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	8.00	เมตร	495.00	3,960.00	45.00	360.00	4,320.00	
	ประตูด D1-01	2.00	ชุด	14,700.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
2	รูปด้าน E-02								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	21.00	ตร.ม.	450.00	9,450.00	50.00	1,050.00	10,500.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	24.00	ตร.ม.	1,500.00	36,000.00	160.00	3,840.00	39,840.00	
	MT-03 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	34.00	เมตร	180.00	6,120.00	45.00	1,530.00	7,650.00	
	MT-09 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
	ประตูด D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	รูปด้าน E-03								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	50.00	550.00	5,500.00	
	MT-03 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	135.00	810.00	45.00	270.00	1,080.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
4	รูปด้าน E-04								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	32.00	ตร.ม.	450.00	14,400.00	50.00	1,600.00	16,000.00	
	MT-03 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	45.00	990.00	4,950.00	
	MT-09 เส้นลวดมีย่อม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	30.00	เมตร	135.00	4,050.00	45.00	1,350.00	5,400.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	21.00	ตร.ม.	2,340.00	49,140.00	160.00	3,360.00	52,500.00	

Signature and Stamp

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการเงิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	20.00	เมตร	495.00	9,900.00	45.00	900.00	10,800.00	
	ประตู D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
	รูปด้าน E-05								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
6	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-06								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกโพลีเอทิลีนผิวเคลือบ	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกโพลีเอทิลีนผิวเคลือบ	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.40	เมตร	135.00	594.00	45.00	198.00	792.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
	รูปด้าน E-09								
9	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-010								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.20	เมตร	495.00	1,584.00	45.00	144.00	1,728.00	
10	ประตู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

๒๕
๒๕
๒๕

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอเนก เศรษฐกิจ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รูปด้าน E-011								
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.12	เมตร	495.00	3,524.40	45.00	320.40	3,844.80	
12	รูปด้าน E-012								
	ผั้วไม้ไผ่ ยาว หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
13	รูปด้าน E-013								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
14	รูปด้าน E-014								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
15	รูปด้าน E-015								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
16	รูปด้าน E-016								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC 03 ผังกรวยอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
17	รูปด้าน E-017								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	PL-04 ผังกรวยพลาสติกสีเทา 1 มม. สีสวย	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
18	รูปด้าน E-018								
	MT-09 เส้นด้ายสีเทา U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-018								
	WC-03 ผังกรวยอลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	

Handwritten signature and date 28/9/2566

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รูปด้าน E-019								
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
20	รูปด้าน E-020								
	PL-04 มุ้งกรุพลาสติกลามิเนตสีทิวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นอุนิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	36.00	เมตร	135.00	4,860.00	45.00	1,620.00	6,480.00	
21	รูปด้าน E-021								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
22	รูปด้าน E-022								
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
23	รูปด้าน E-023								
	PL-04 มุ้งกรุพลาสติกลามิเนตสีทิวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นอุนิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
24	รูปด้าน E-024								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
25	รูปด้าน E-025								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	50.00	250.00	2,500.00	
26	รูปด้าน E-026								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	รูปด้าน E-026								
	WC-03 มุ้งกรุออสเปเปอร์	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	
	รูปด้าน E-026								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	รูปด้าน E-027								
	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-028								
28	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-029								
29	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-030								
	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
30	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-031								
	PL-04 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นอุนิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
32	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-032								
	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.50	เมตร	495.00	3,217.50	45.00	292.50	3,510.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				718,546.90		57,681.90	776,228.80	
1.3.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	55.00	ตร.ม.	850.00	46,750.00	80.00	4,400.00	51,150.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	422.00	ตร.ม.	850.00	358,700.00	80.00	33,760.00	392,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวพื้น				405,450.00		38,160.00	443,610.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 28				1,123,996.90		95,841.90	1,219,838.80	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 29								
1.4.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติคลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	35.00	เมตร	135.00	4,725.00	45.00	1,575.00	6,300.00	
	SKT-01 บั๊สแบนเสฉฉิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติคลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	90.00	เมตร	135.00	12,150.00	45.00	4,050.00	16,200.00	
	SKT-01 บั๊สแบนเสฉฉิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
3	รูปด้าน E-03								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติคลามิเนตสีขาวครีม	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	112.00	เมตร	135.00	15,120.00	45.00	5,040.00	20,160.00	
	SKT-01 บั๊สแบนเสฉฉิว Hairline สูง 50 มม.	22.00	เมตร	495.00	10,890.00	45.00	990.00	11,880.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
4	รูปด้าน E-04								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติคลามิเนตสีขาวครีม	39.00	ตร.ม.	650.00	25,350.00	100.00	3,900.00	29,250.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	67.00	เมตร	135.00	9,045.00	45.00	3,015.00	12,060.00	
	SKT-01 บั๊สแบนเสฉฉิว Hairline สูง 50 มม.	14.00	เมตร	495.00	6,930.00	45.00	630.00	7,560.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติคลามิเนตสีขาวครีม	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	100.00	3,400.00	25,500.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	66.00	เมตร	135.00	8,910.00	45.00	2,970.00	11,880.00	
	SKT-01 บั๊สแบนเสฉฉิว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.3/1/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	9.00	ตร.ม.	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	3.50	ตร.ม.	450.00	1,575.00	50.00	175.00	1,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	29.00	เมตร	135.00	3,915.00	45.00	1,305.00	5,220.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	13.00	เมตร	495.00	6,435.00	45.00	585.00	7,020.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	3.70	ตร.ม.	450.00	1,665.00	50.00	185.00	1,850.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	45.00	855.00	3,420.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-08								
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-03 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
9	รูปด้าน E-09								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	135.00	405.00	45.00	135.00	540.00	
10	รูปด้าน E-010								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	ประตูด D1-05	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-010								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	22.00	ตร.ม.	650.00	14,300.00	100.00	2,200.00	16,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม. รูปด้าน E-011	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
12	ผนังกระจกติดตาย กระดาษมเปอร์ 12 มม. พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 6.71 x 2.80 ม. รูปด้าน E-13	1.00	ชุด	74,400.00	74,400.00		-	74,400.00	
13	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-15								
14	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	26.00	เมตร	135.00	3,510.00	45.00	1,170.00	4,680.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-16								
15	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-18								
16	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-20								
17	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-21								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	16.50	ตร.ม.	650.00	10,725.00	100.00	1,650.00	12,375.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตู D1-06	1.00	ชุด	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	

5
A
B
C

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ส. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....**28 ก.ย. 2566**.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	รูปด้าน E-22								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	45.00	360.00	1,248.00	
19	รูปด้าน E-23								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	รูปด้าน E-24								
20	รูปด้าน E-24								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
21	รูปด้าน E-25								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-26								
22	รูปด้าน E-26								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
23	รูปด้าน E-27								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-28								
24	รูปด้าน E-28								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
25	รูปด้าน E-29								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	495.00	1,732.50	45.00	157.50	1,890.00	
	รูปด้าน E-30								
26	รูปด้าน E-30								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	7.60	ตร.ม.	650.00	4,940.00	100.00	760.00	5,700.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
27	รูปด้าน E-31								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-32								
28	รูปด้าน E-32								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	32.00	เมตร	135.00	4,320.00	45.00	1,440.00	5,760.00	
29	รูปด้าน E-33								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-34								
30	รูปด้าน E-34								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีชาวดำ	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	18.00	เมตร	135.00	2,430.00	45.00	810.00	3,240.00	
31	รูปด้าน E-35								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลง. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
25	รูปด้าน E-29								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	MT-09 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	14.00	เมตร	135.00	1,890.00	45.00	630.00	2,520.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
26	รูปด้าน E-30								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
28	รูปด้าน E-31								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
29	รูปด้าน E-32								
	MT-03 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
30	รูปด้าน E-34								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผึงกรูวอล์เปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
31	รูปด้าน E-36								
	MT-09 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
31	รูปด้าน E-36								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
31	รูปด้าน E-36								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	3.50	ตร.ม.	650.00	2,275.00	100.00	350.00	2,625.00	
	MT-09 เส้นอุโมงิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.00	เมตร	135.00	540.00	45.00	180.00	720.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	1.50	เมตร	495.00	742.50	45.00	67.50	810.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	รูปด้าน E-37								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
33	รูปด้าน E-38								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	7.00	เมตร	135.00	945.00	45.00	315.00	1,260.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
34	รูปด้าน E-39								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
35	รูปด้าน E-40								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
36	รูปด้าน E-41								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	100.00	2,500.00	18,750.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
37	รูปด้าน E-42								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	12.00	เมตร	135.00	1,620.00	45.00	540.00	2,160.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
38	รูปด้าน E-43								
	PL-04 ผึงกรพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นอุมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง					903,233.00		118,655.00	1,021,888.00	

ผู้
A
K

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำนวยการเลขที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	220.00	ตร.ม.	850.00	187,000.00	80.00	17,600.00	204,600.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	222.00	ตร.ม.	850.00	188,700.00	80.00	17,760.00	206,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวพื้น				375,700.00		35,360.00	411,060.00	
1.4.3	งาน Built in ชั้นที่ 29								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 29				135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 29				1,413,933.00		154,015.00	1,567,948.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสหราชอาณาจักร บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....28...ก.ย....2566.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 30								
1.5.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	35.00	เมตร	135.00	4,725.00	45.00	1,575.00	6,300.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	90.00	เมตร	135.00	12,150.00	45.00	4,050.00	16,200.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
3	รูปด้าน E-03								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	
	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	112.00	เมตร	135.00	15,120.00	45.00	5,040.00	20,160.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	22.00	เมตร	495.00	10,890.00	45.00	990.00	11,880.00	
	ประติ D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
4	รูปด้าน E-04								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	39.00	ตร.ม.	650.00	25,350.00	100.00	3,900.00	29,250.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	67.00	เมตร	135.00	9,045.00	45.00	3,015.00	12,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	14.00	เมตร	495.00	6,930.00	45.00	630.00	7,560.00	
	ประติ D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	100.00	3,400.00	25,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	66.00	เมตร	135.00	8,910.00	45.00	2,970.00	11,880.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

5
๒๕
๒๕๖๖

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	9.00	ตร.ม.	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	
	WC-03 ผึงกรุวอลเปเปอร์	3.50	ตร.ม.	450.00	1,575.00	50.00	175.00	1,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	29.00	เมตร	135.00	3,915.00	45.00	1,305.00	5,220.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสสีว Hairline สูง 50 มม.	13.00	เมตร	495.00	6,435.00	45.00	585.00	7,020.00	
7	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	WC-03 ผึงกรุวอลเปเปอร์	3.70	ตร.ม.	450.00	1,665.00	50.00	185.00	1,850.00	
	MT-09 เส้นลูนีเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	45.00	855.00	3,420.00	
8	SKT-01 บัวสแตนเลสสีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผึงกรุวอลเปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
9	MT-03 เส้นลูนีเยม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลูนีเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสสีว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลูนีเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	135.00	405.00	45.00	135.00	540.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสสีว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	ประตูด D1-05	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

OK
[Signature]
[Signature]

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ในสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำพิพากษารอตัดสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รูปด้าน E-010								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	22.00	ตร.ม.	650.00	14,300.00	100.00	2,200.00	16,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
11	รูปด้าน E-011								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
	รูปด้าน E-011								
12	รูปด้าน E-13								
	ผึงกระจกลดติดาย กระจากเบอร์ 12 มม. พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 6.71 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	74,400.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
	รูปด้าน E-13								
13	รูปด้าน E-15								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
14	รูปด้าน E-16								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-15								
15	รูปด้าน E-18								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	26.00	เมตร	135.00	3,510.00	45.00	1,170.00	4,680.00	
16	รูปด้าน E-20								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-16								
17	รูปด้าน E-18								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
18	รูปด้าน E-20								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-18								
19	รูปด้าน E-20								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
20	รูปด้าน E-20								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-20								
21	รูปด้าน E-20								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
22	รูปด้าน E-20								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-20								

28 ก.ย. 2566

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สท. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	รูปด้าน E-21								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	16.50	ตร.ม.	650.00	10,725.00	100.00	1,650.00	12,375.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตูด D1-06	1.00	ชุด	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
18	รูปด้าน E-22								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	45.00	360.00	1,248.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	รูปด้าน E-23								
19	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-24								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
20	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-25								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
21	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	495.00	1,732.50	45.00	157.50	1,890.00	
	รูปด้าน E-26								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.60	ตร.ม.	650.00	4,940.00	100.00	760.00	5,700.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
22	รูปด้าน E-26								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.60	ตร.ม.	650.00	4,940.00	100.00	760.00	5,700.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	

[Handwritten signature and date]

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	รูปด้าน E-27								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	32.00	เมตร	135.00	4,320.00	45.00	1,440.00	5,760.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
24	รูปด้าน E-28								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	18.00	เมตร	135.00	2,430.00	45.00	810.00	3,240.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
25	รูปด้าน E-29								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	14.00	เมตร	135.00	1,890.00	45.00	630.00	2,520.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
26	รูปด้าน E-30								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
27	รูปด้าน E-31								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผนังกรุอลูมิเนียม	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
28	รูปด้าน E-32								
	MT-03 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 25 มม. ลีท 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-32								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผนังกรุอลูมิเนียม	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสภาการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
29	รูปด้าน E-34								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
30	รูปด้าน E-36								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	3.50	ตร.ม.	650.00	2,275.00	100.00	350.00	2,625.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.00	เมตร	135.00	540.00	45.00	180.00	720.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	1.50	เมตร	495.00	742.50	45.00	67.50	810.00	
31	รูปด้าน E-37								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
32	รูปด้าน E-38								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	7.00	เมตร	135.00	945.00	45.00	315.00	1,260.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
33	รูปด้าน E-39								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
34	รูปด้าน E-40								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
35	รูปด้าน E-41								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	100.00	2,500.00	18,750.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	

๕
๒
๒๐๖๖

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
36	รูปด้าน E-42								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้เนื้อสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นอุโมงค์นิยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	12.00	เมตร	135.00	1,620.00	45.00	540.00	2,160.00	
	SKT-01 บัสด้านเสสสีเข้ม Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	รูปด้าน E-43								
37	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้เนื้อสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นอุโมงค์นิยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัสด้านเสสสีเข้ม Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รวมค่างานด้านบุงานตกแต่งผิวผนัง				903,233.00		118,655.00	1,021,888.00	
1.5.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	220.00	ตร.ม.	850.00	187,000.00	80.00	17,600.00	204,600.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	222.00	ตร.ม.	850.00	188,700.00	80.00	17,760.00	206,460.00	
	รวมค่างานด้านบุงานตกแต่งผิวพื้น				375,700.00		35,360.00	411,060.00	
1.5.3	งาน Built in ชั้นที่ 30								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานด้านบุงาน Built in ชั้นที่ 30				135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานด้านบุงานตกแต่งภายในชั้นที่ 30				1,413,933.00		154,015.00	1,567,948.00	
1.6	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 31								
1.6.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้เนื้อสีขาวครีม	11.50	ตร.ม.	650.00	7,475.00	100.00	1,150.00	8,625.00	
	SKT-03 บัสด้านเสสสีเข้ม Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้เนื้อสีขาวครีม	52.00	ตร.ม.	650.00	33,800.00	100.00	5,200.00	39,000.00	
	SKT-03 บัสด้านเสสสีเข้ม Hairline	17.00	เมตร	150.00	2,550.00	45.00	765.00	3,315.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	

28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการออมสิน เอพที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รูปด้าน E-03								
4	รูปด้าน E-04								
	WD-03 (อุดสติค)	19.00	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	13.70	เมตร	150.00	2,055.00	45.00	616.50	2,671.50	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
5	รูปด้าน E-05								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	8.00	ตร.ม.	880.00	7,040.00	222.00	1,776.00	8,816.00	
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผึงกรูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	3.70	ตร.ม.	650.00	2,405.00	100.00	370.00	2,775.00	
	UPH-07 (ทังเทียม)	6.80	เมตร	111.00	754.80	45.00	306.00	1,060.80	
	เส้น SST-01 Hairline 100 มม.	15.50	ชุด	13,900.00	215,450.00	-	-	215,450.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสสี Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	140.00	490.00	45.00	157.50	647.50	
7	รูปด้าน E-07								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.50	เมตร	150.00	525.00	45.00	157.50	682.50	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผึงกรูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.50	ตร.ม.	650.00	7,475.00	100.00	1,150.00	8,625.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
9	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผึงกรูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	1.80	เมตร	150.00	270.00	45.00	81.00	351.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
10	รูปด้าน E-10								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.50	ตร.ม.	880.00	10,120.00	222.00	2,553.00	12,673.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
11	รูปด้าน E-11								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	5.50	ตร.ม.	880.00	4,840.00	222.00	1,221.00	6,061.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	1.70	เมตร	150.00	255.00	45.00	76.50	331.50	

OK
S
CHW

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสภากรรมการออมสิน เฉพาะที่ ขอ.37/2566 ถว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รูปด้าน E-12 PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	13.50 4.34	ตร.ม. เมตร	650.00 150.00	8,775.00 651.00	100.00 45.00	1,350.00 195.30	10,125.00 846.30	
13	รูปด้าน E-13 ST-10 ผึงกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
14	รูปด้าน E-14 PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	11.00 3.50	ตร.ม. เมตร	650.00 150.00	7,150.00 525.00	100.00 45.00	1,100.00 157.50	8,250.00 682.50	
15	ประตูด D1-01 รูปด้าน E-15 PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	1.00 10.00 3.10	ชุด ตร.ม. เมตร	13,900.00 650.00 150.00	13,900.00 6,500.00 465.00	- 100.00 45.00	- 1,000.00 139.50	13,900.00 7,500.00 604.50	
16	รูปด้าน E-16 PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	11.00 3.50	ตร.ม. เมตร	650.00 150.00	7,150.00 525.00	100.00 45.00	1,100.00 157.50	8,250.00 682.50	
17	รูปด้าน E-17 PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม ประตูด D1-01	6.00 1.00	ตร.ม. ชุด	650.00 13,900.00	3,900.00 13,900.00	100.00 -	600.00 -	4,500.00 13,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				424,365.80		28,041.30	452,407.10	
1.6.2	งาน Built in ชั้นที่ 31 - ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม. - ตู้บัวอิน ขนาด 3.00 x 3.10 ม. - ตู้บัวอิน ขนาด 3.65 x 3.10 ม. - ตู้บัวอิน ขนาด 5.28 x 3.10 ม. - เคาน์เตอร์ซิงค์ + ตู้ลอย - ใต้รับประตูกานอาหาร	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	45,000.00 85,500.00 104,000.00 174,500.00 27,000.00 127,900.00	45,000.00 85,500.00 104,000.00 349,000.00 27,000.00 127,900.00	- - - - - -	- - - - - -	45,000.00 85,500.00 104,000.00 349,000.00 27,000.00 127,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 31				738,400.00		-	738,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 31				1,162,765.80		28,041.30	1,190,807.10	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 32								
1.7.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
	ประตูดู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
2	รูปด้าน E-02								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
3	รูปด้าน E-03								
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	ประตูดู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
4	รูปด้าน E-04								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	5.00	เมตร	150.00	750.00	45.00	225.00	975.00	
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	ประตูดู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
7	รูปด้าน E-07								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	16.00	ตร.ม.	880.00	14,080.00	222.00	3,552.00	17,632.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	4.80	เมตร	150.00	720.00	45.00	216.00	936.00	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	SKT-03 บั้วสแตนเลสสีเข้ม Hairline	4.50	เมตร	150.00	675.00	45.00	202.50	877.50	

๐๖
๒๖/๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รูปด้าน E-09								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.60	ตร.ม.	880.00	4,048.00	222.00	1,021.20	5,069.20	
10	รูปด้าน E-10								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	9.00	ตร.ม.	880.00	7,920.00	222.00	1,998.00	9,918.00	
11	รูปด้าน E-11								
	ST-10 ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	28.00	ตร.ม.	880.00	24,640.00	222.00	6,216.00	30,856.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสี่เหลี่ยม Hairline	7.20	เมตร	150.00	1,080.00	45.00	324.00	1,404.00	
12	รูปด้าน E-12								
	UPH-07 (ผนังเทียม)	22.30	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	MT-04 เส้นสแตนเลส	22.00	เมตร	111.00	2,442.00	45.00	990.00	3,432.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				167,335.00		30,523.70	197,858.70	
1.7.2	งาน Built in ชั้นที่ 32								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 1.40 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	42,700.00	42,700.00	-	-	42,700.00	
	- ตู้บัวอิน ขนาด 5.28 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	177,000.00	177,000.00	-	-	177,000.00	
	- เคาน์เตอร์ซิงค์-ตู้ลอย (E-13, E-14)	1.00	ชุด	41,300.00	41,300.00	-	-	41,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 32				261,000.00		-	261,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 32				428,335.00		30,523.70	458,858.70	

[Handwritten signature and initials]


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร ผนังห้องลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ห้อง 1 งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานโครงไม้กระดาน 6 มม. ปิดทับกระเบื้องลามิเนต CRB-01 ติดด้วยแบบ 2 งานพิน - พินปู ST-10 ตัว SST HAIR LINE PLATE - พินปู ST-09 3 งานผนัง - ผนังกรุ LM-08 - ผนังกรุ LM-07 - ผนังกระจก 6 มม. THE CLEAR MIRROR - ผนังตัว MT-04 - ไม้จับ HAND RAIL (SST HAIR LINE)	2.79	ตร.ม.	4,750.00	13,252.50	-	-	13,252.50	
		1.59	ตร.ม.	2,500.00	3,975.00	198.00	314.82	4,289.82	
		2.21	ตร.ม.	397.00	877.37	174.00	384.54	1,261.91	
		7.20	ตร.ม.	560.00	4,032.00	222.00	1,598.40	5,630.40	
		6.00	เมตร	560.00	3,360.00	160.00	960.00	4,320.00	
		35.00	ตร.ฟ.	140.00	4,900.00	15.00	525.00	5,425.00	
		44.70	เมตร	100.00	4,470.00	45.00	2,011.50	6,481.50	
		3.00	เส้น	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมราคางานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร	1.00	ห้อง		42,366.87		5,794.26	48,161.13	
	ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (High Zone & Low Zone) รวมจำนวน 10 ห้อง - ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (High Zone) - ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (Low Zone)	4.00	ห้อง	48,161.13	192,644.52	-	-	192,644.52	
		6.00	ห้อง	48,161.13	288,966.78	-	-	288,966.78	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร				481,611.30			481,611.30	
1.9	งานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6 1.1 MOVABLE PARTITION - ผนังแกนเบสเคลื่อนย้ายได้ 1.2 งานตกแต่ง MOVABLE PARTITION - กรุ wall/paper ที่ผนัง 2 ด้านของ MOVABLE PARTITION	1.00	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
		619.20	ตร.ม.	650.00	402,480.00	-	-	402,480.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6				2,902,480.00			2,902,480.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานชั้นห้องประชุม ชั้นที่ 7	1.00	งาน					1,991,480.00	
	1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27	1.00	งาน					1,070,200.00	
	1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28	1.00	งาน					1,070,200.00	
	1.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29	1.00	งาน					850,220.00	
	1.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30	1.00	งาน					850,220.00	
	1.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นทำการกรรมการธนาคาร) ชั้นที่ 31	1.00	งาน					1,159,100.00	
	1.7 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32	1.00	งาน					213,480.00	
	รวม							7,204,900.00	
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมชั้นที่ 7 (รวม 4 ห้อง)								
	C8 เก้าอี้ประชุมประธาน	4	ชุด	4,300.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	C9 เก้าอี้ประชุม (พิเศษ)	86	ชุด	3,890.00	334,540.00	-	-	334,540.00	
	C9/1 เก้าอี้ติดตามประชุม (พิเศษ)	72	ชุด	3,890.00	280,080.00	-	-	280,080.00	
	SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง	12	ชุด	6,560.00	78,720.00	-	-	78,720.00	
	SF3 โซฟา 3 ที่นั่ง	6	ชุด	13,110.00	78,660.00	-	-	78,660.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	6	ชุด	4,510.00	27,060.00	-	-	27,060.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	12	ชุด	4,510.00	54,120.00	-	-	54,120.00	
	TS1 โต๊ะประชุม (แบบพิเศษ)	1	ชุด	276,300.00	276,300.00	-	-	276,300.00	
	TS1.1 โต๊ะประชุม (แบบพิเศษ)	3	ชุด	281,600.00	844,800.00	-	-	844,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมชั้นที่ 7				1,991,480.00		-	1,991,480.00	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง รมาดการอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งรณการอมสิน เลขที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27								
	T9-27 L/R โต๊ะทำงาน ขสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	12	ชุด	21,560.00	258,720.00	-	-	258,720.00	
	CH17 เก้าอี้ทำงาน ขสส.	12	ชุด	4,300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน ขสส. (แบบพิเศษ)	24	ชุด	3,890.00	93,360.00	-	-	93,360.00	
	SF5 โยฟา 2 ที่นั่ง	15	ชุด	11,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	SF6 โยฟา 3 ที่นั่ง	3	ชุด	14,620.00	43,860.00	-	-	43,860.00	
	CH8 เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	30	ชุด	8,340.00	250,200.00	-	-	250,200.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	16	ชุด	4,510.00	72,160.00	-	-	72,160.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	30	ชุด	4,510.00	135,300.00	-	-	135,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27				1,070,200.00		-	1,070,200.00	
1.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28								
	T9-27 L/R โต๊ะทำงาน ขสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	12	ชุด	21,560.00	258,720.00	-	-	258,720.00	
	CH17 เก้าอี้ทำงาน ขสส.	12	ชุด	4,300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน ขสส. (แบบพิเศษ)	24	ชุด	3,890.00	93,360.00	-	-	93,360.00	
	SF5 โยฟา 2 ที่นั่ง	15	ชุด	11,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	SF6 โยฟา 3 ที่นั่ง	3	ชุด	14,620.00	43,860.00	-	-	43,860.00	
	CH8 เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	30	ชุด	8,340.00	250,200.00	-	-	250,200.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	16	ชุด	4,510.00	72,160.00	-	-	72,160.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	30	ชุด	4,510.00	135,300.00	-	-	135,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28				1,070,200.00		-	1,070,200.00	

Signature
Signature
Signature

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐.37/2566 ลง 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29 T9-27 L/R โต๊ะทำงาน รสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.) CH17 เก้าอี้ทำงาน รสส. CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน รสส. (แบบพิเศษ) MT2-27 โต๊ะประชุม (ก.240xล.120xส.73 ซม.) CH15 เก้าอี้ประชุม SF7 โคมไฟ 1 ที่นั่ง SF8 โคมไฟ 3 ที่นั่ง ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.) ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	6	ชุด	21,560.00	129,360.00	-	-	129,360.00	
		6	ชุด	4,300.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
		12	ชุด	3,890.00	46,680.00	-	-	46,680.00	
		6	ชุด	26,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
		36	ชุด	3,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
		14	ชุด	7,520.00	105,280.00	-	-	105,280.00	
		9	ชุด	14,980.00	134,820.00	-	-	134,820.00	
		10	ชุด	4,510.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
		18	ชุด	4,510.00	81,180.00	-	-	81,180.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29				850,220.00		-	850,220.00	
1.5	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30 T9-27 L/R โต๊ะทำงาน รสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.) CH17 เก้าอี้ทำงาน รสส. CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน รสส. (แบบพิเศษ) MT2-27 โต๊ะประชุม (ก.240xล.120xส.73 ซม.) CH15 เก้าอี้ประชุม SF7 โคมไฟ 1 ที่นั่ง SF8 โคมไฟ 3 ที่นั่ง ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.) ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	6	ชุด	21,560.00	129,360.00	-	-	129,360.00	
		6	ชุด	4,300.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
		12	ชุด	3,890.00	46,680.00	-	-	46,680.00	
		6	ชุด	26,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
		36	ชุด	3,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
		14	ชุด	7,520.00	105,280.00	-	-	105,280.00	
		9	ชุด	14,980.00	134,820.00	-	-	134,820.00	
		10	ชุด	4,510.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
		18	ชุด	4,510.00	81,180.00	-	-	81,180.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30				850,220.00		-	850,220.00	

Signature
Date

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....
เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.6	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชิ้นทำกิจกรรมการธนาคาร) ชั้นที่ 31									
	C9 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม (แบบพิเศษ)	30	ชุด	3,890.00	116,700.00	-	-	116,700.00		
	T2/1-L โต๊ะทำงานกรรมการ (ก.180xล.200xส.73 ซม.)	2	ชุด	87,630.00	175,260.00	-	-	175,260.00		
	T2/1-R โต๊ะทำงานกรรมการ (ก.180xล.200xส.73 ซม.)	2	ชุด	87,630.00	175,260.00	-	-	175,260.00		
	C5M12 เก้าอี้ทำงานกรรมการ	4	ชุด	15,120.00	60,480.00	-	-	60,480.00		
	C5E12 เก้าอี้หน้าโต๊ะกรรมการ	8	ชุด	14,460.00	115,680.00	-	-	115,680.00		
	SF14 โซฟา 3 ที่นั่ง	2	ชุด	20,760.00	41,520.00	-	-	41,520.00		
	ST3-31 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	4	ชุด	4,510.00	18,040.00	-	-	18,040.00		
	CZ เก้าอี้รับประทานอาหาร	24	ชุด	8,340.00	200,160.00	-	-	200,160.00		
	TS2 โต๊ะผู้ร่วมประชุมบอร์ด (พิเศษ)	10	ชุด	25,600.00	256,000.00	-	-	256,000.00		
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงานชั้นทำการ กรรมการธนาคาร ชั้นที่ 31				1,159,100.00		-	1,159,100.00		
1.7	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32									
	MT04 โต๊ะประชุม (ก.350xล.120xส.73 ซม.)	1	ชุด	46,570.00	46,570.00	-	-	46,570.00		
	C8 เก้าอี้ประชุมหัวโต๊ะ	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00		
	C9 เก้าอี้ประชุม (แบบพิเศษ)	10	ชุด	3,890.00	38,900.00	-	-	38,900.00		
	SF10 โซฟา 2 ที่นั่ง	3	ชุด	18,810.00	56,430.00	-	-	56,430.00		
	T9-27 L/R โต๊ะทำงานที่ปรึกษา (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	2	ชุด	21,560.00	43,120.00	-	-	43,120.00		
	CH17 เก้าอี้ทำงาน	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00		
	CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน (แบบพิเศษ)	4	ชุด	3,890.00	15,560.00	-	-	15,560.00		
		รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32				213,480.00		-	213,480.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.