

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11 ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 5,431,000 บาท ✓
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 5,431,000 บาท ✓
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ 
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุล้างเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
สำนักงานนิติสนธิ์ร้อยย้อย 11

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	891,195.39	✓
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,183,653.08	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,861,823.95	✓ 10,460
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	384,100.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	33,020.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	67,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,460.00	✓
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,431,252.42	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,431,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	5,000.00	✓ บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวิรัช วัชรไธย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
สำนักงานภูมิติสินเชื้อราย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	683,799.12	1.3033	891,195.39	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	41,575.00			
	- งานพื้น	199,030.00			
	- งานผนัง	397,863.00			
	- งานฝ้าเพดาน	104,380.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	400,192.00			
	- งานสุขภัณฑ์	131,380.00			
	- งานหลังคา	278,626.00			
	- งานทาสี	59,049.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	63,385.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,675,480.00	1.3033	2,183,653.08	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,294,207.96			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	60,328.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	74,010.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,428,545.96	1.3033	1,861,823.95	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3033	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3033	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3033	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,787,825.08	1.3033		
ค่า Factor F = 1.3033					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				4,936,672.42	

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานนิติสนเชื่อรายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	384,100.00	384,100.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	33,020.00	33,020.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				417,120.00	


 (นายวิรัช วัชรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานนิติ
สินเชื่อรายย่อย 11


สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นาย / นาง / น.ส.


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน	1	งาน	12,000.00	
2	ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่	1	เหี่ยว	10,000.00	
3	ค่าจำกัดปลวก	1	งาน	25,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน (ของเดิม)	1	งาน	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			67,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	4	ชุด	10,460.00	
	(2,615/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			10,460.00	



(นายวีรทัต วะโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ์กรณ์ สงพรทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นตึกอาคารสำนักงานมูลนิธิเงินเชื่อรายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไทรภาส

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานโครงสร้าง								
1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	94.00	ต้น	310.00	29,140.00	96.00	9,024.00	38,164.00	✓
2	ขุดดิน - กลับฐานราก	120.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	9,600.00	9,600.00	✓
3	พรมยกลดอัดแน่น	9.00	ลบ.ม.	495.00	4,455.00	104.00	936.00	5,391.00	✓
4	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,610.00	2,415.00	426.00	639.00	3,054.00	✓
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	43.00	ลบ.ม.	1,845.00	79,335.00	466.00	20,038.00	99,373.00	✓
6	- ขนาด DB 16 มม. (SD 30)	21.00	เส้น	416.48	8,746.08	56.88	1,194.48	9,940.56	✓ 15.80 kg / เส้น
7	- ขนาด DB 12 มม. (SD 30)	69.00	เส้น	235.32	16,237.08	31.96	2,205.24	18,442.32	✓ 8.88 kg / เส้น
8	- ขนาด RB 9 มม. (SR 24)	288.00	เส้น	133.73	38,514.24	22.00	6,336.00	44,850.24	✓ 4.99 kg / เส้น
9	- ขนาด RB 6 มม. (SR 24)	26.00	เส้น	62.00	1,612.00	10.00	260.00	1,872.00	✓ 2.22 kg / เส้น
10	ลวดผูกเหล็ก	68.00	กก.	33.00	2,244.00	-	-	2,244.00	✓
11	ตะปู	17.00	กก.	36.00	612.00	-	-	612.00	✓
12	ไม้แบบ	67.00	ตร.ม.	400.00	26,800.00	139.00	9,313.00	36,113.00	✓
13	แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	56.00	เส้น	675.00	37,800.00	210.00	11,760.00	49,560.00	✓
14	ฉันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	46.00	เส้น	1,050.00	48,300.00	340.00	15,640.00	63,940.00	✓
15	อะไหล่เหล็ก C 2-150x50x20x3.2 มม.	80.00	เส้น	1,330.00	106,400.00	406.00	32,480.00	138,880.00	✓
16	คันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	6.00	เส้น	1,050.00	6,300.00	340.00	2,040.00	8,340.00	✓
17	แผ่นเหล็กประกบกับ 150x150x6 มม.พร้อมเจาะรู	20.00	แผ่น	98.00	1,960.00	10.00	200.00	2,160.00	✓





แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถาบันที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมขึ้นเพื่อรายย่อย 11
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
หน่วยการบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงสร้างเหล็กหลังคา								
1	Exp Bolt Ø 9 มม.	80.00	อัน	15.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
2	เสาเหล็ก 100x100x4.5 มม.	13.00	ท่อน	2,167.00	28,171.00	785.00	10,205.00	38,376.00	-
3	ค่าเชื่อม + อุปกรณ์การติดตั้งหลังคาเหล็ก	286.00	ตร.ม.	180.00	51,480.00		-	51,480.00	-
4	ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันหลังคา	286.00	ตร.ม.	46.00	13,156.00	-	-	13,156.00	-
5	แปเหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม.	41.00	เส้น	222.00	9,102.00	80.00	3,280.00	12,382.00	-
6	ฉันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	11.00	เส้น	850.00	9,350.00	244.00	2,684.00	12,034.00	-
7	ฉันทันเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	9.00	เส้น	851.00	7,659.00	308.00	2,772.00	10,431.00	-
8	ค่าเชื่อม + อุปกรณ์การติดตั้งหลังคาเหล็ก	54.00	ตร.ม.	180.00	9,720.00	-	-	9,720.00	-
9	ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันหลังคา	54.00	ตร.ม.	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	-
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								683,799.12	



เลข : ๓๐๓

[illegible]

10

[illegible]

แบบ : ๑๕๓

[illegible]

10

เมื่อวานที่.....

[illegible]




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมและโอนย้าย 11

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายชตะ ลิ้มสกุล

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกเงาเปลี่ยนบานเปิดคู่	1.00	ชุด	58,859.00	58,859.00	-	-	58,859.00	
3	D2 ประตูกระจกเงาเปลี่ยนบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	38,936.00	38,936.00	-	-	38,936.00	
4	D3 ประตูกระจกเงาเปลี่ยนบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	23,345.00	23,345.00	-	-	23,345.00	
5	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
7	D6 ประตูเหล็กบานเดี่ยว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
8	DS1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า	1.00	ชุด	59,112.00	59,112.00	-	-	59,112.00	
9	W1 หน้าต่าง ALU. บานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	15,065.00	60,260.00	-	-	60,260.00	
10	W2 หน้าต่าง ALU. บานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	14,779.00	14,779.00	-	-	14,779.00	
11	W3 หน้าต่าง ALU. บานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	13,063.00	13,063.00	-	-	13,063.00	
12	W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1.00	ชุด	4,120.00	4,120.00	-	-	4,120.00	
13	W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	3,609.00	7,218.00	-	-	7,218.00	
14	SL ม่านม้วน	32.00	ตร.ม.	950.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
15	F เหล็กดัด	43.00	ตร.ม.	1,200.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	รวมค่างานตีพิมพ์งานประตู - หน้าต่าง							400,192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานมูลนิธิเพื่อรายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายระชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	ผนังสำเร็จรูปอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
2	เคาน์เตอร์อ่างล้างงาน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	ตั้งล้างจานสเตนเลสพร้อมอุปกรณ์+ท่อน้ำตี+น้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
4	แกรนิต TOP หลังผนังห้องน้ำ	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
5	โถล้างมือรับชมชนิดมีท่อน้ำพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00	
6	โถปัสสาวะชาย พร้อมเพื่ิชำระ	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
7	ก๊อกรอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	150.00	300.00	2,100.00	
8	ลายชำระ	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	35.00	175.00	2,175.00	
9	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	480.00	960.00	25.00	50.00	1,010.00	
10	กระเบื้องบานเกล็ด	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
11	อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
12	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP หินแกรนิต	1.00	ม.	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
13	ป้ายสัญลักษณ์ ท้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
14	สติกเกอร์	13.00	ชุด	350.00	4,550.00	35.00	455.00	5,005.00	
15	ระบบน้ำทิ้งพร้อมเตแกรงดักกลิ่น	2.00	ชุด	785.00	1,570.00	70.00	140.00	1,710.00	
16	แผงบังตาปีสภาวะ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	170.00	170.00	1,870.00	
17	ตะขอแขวนผ้า	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานสุขภัณฑ์							131,380.00	

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคารพิศุข (อาคารพิศุขหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานภูมิทัศน์เขียวร้อยละ 11
สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง	หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย	นายรชตะ สัมสกต เมื่อวันที่.....
ประมาณราคาโดย	ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

1000

[illegible]

2

5

เมื่อเวลา

เลข : ๐๔๓๕

[illegible]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมที่ดินเช่ารายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์ เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่แรงไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 400 A. IC ≥ 36 kA. 400 V.	1.00	ตัว	16,020.00	16,020.00	-	-	16,020.00 ✓	
	MAIN MCCB. 3P. 400 AT. 400 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	5,328.00	5,328.00	-	-	5,328.00 ✓	
	MCCB. 3P. 160 - 250 AT. 250 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00 ✓	
	MCCB. 3P. 100 - 160 AT. 160 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	2,658.00	2,658.00	-	-	2,658.00 ✓	
	MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00 ✓	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	7,430.00	7,430.00	-	-	7,430.00 ✓	
	PROTECTION RELAY & PHASE SEQUENCE RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00 ✓	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ตู้	161,550.00	161,550.00	7,000.00	7,000.00	168,550.00 ✓	4 Feed
	CUBICLE SIZE : W 1,250 x H 2,200 x D 600 mm. มีหลังคา ฝา2ชั้นมีกระจก Outdoor Type IP54								
	- ตู้ DB. 160A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00 ✓	EasyPact CVS
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00 ✓	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00 ✓	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00 ✓	4 Feed
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนหลัก. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE) PB.								
	- ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG)	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00 ✓	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	10.00	ตัว	155.00	1,550.00	-	-	1,550.00 ✓	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-	1,686.00 ✓	Qovs
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00 ✓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมเดิมเพื่อรายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาค่าโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบแบนลิท. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE) APB.								
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG)	6.00	ตัว	1,860.00	11,160.00	-	-	11,160.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00	
	Load Panel 30 CKT.								
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. (Load Center UP.)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	EasyPact EZC
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	8.00	ตัว	1,686.00	13,488.00	-	-	13,488.00	RCBO
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,340.00	2,340.00	700.00	700.00	3,040.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแนวย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	616.00	เมตร	194.00	119,504.00	45.00	27,720.00	147,224.00	
	สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	44.00	เมตร	374.00	16,456.00	55.00	2,420.00	18,876.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1.00	งาน	9,517.20	9,517.20		-	9,517.20	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	6.00	เมตร	23.00	138.00	12.00	72.00	210.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	11.00	เมตร	41.00	451.00	16.00	176.00	627.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	22.00	เมตร	63.00	1,386.00	20.00	440.00	1,826.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	22.00	เมตร	99.00	2,178.00	25.00	550.00	2,728.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1.00	งาน	290.71	290.71		-	290.71	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	12.00	เมตร	111.00	1,332.00	32.00	384.00	1,716.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	199.80	199.80		-	199.80	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2


ประมาณราคาโดยนายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	154.00	เมตร	256.00 ✓	39,424.00 ✓	48.00 ✓	7,392.00 ✓	46,816.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 มม.	10.00	เมตร	419.00 ✓	4,190.00 ✓	55.00 ✓	550.00 ✓	4,740.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	6,542.10 ✓	6,542.10 ✓		-	6,542.10 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE, CLASS I PE80 PN6.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	10.00	เมตร	53.00 ✓	530.00 ✓	22.00 ✓	220.00 ✓	750.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	79.50 ✓	79.50 ✓		-	79.50 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	รางเดินสาย แบบพันเส้นสี่เหลี่ยม (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.0 มม.)	3.00	เมตร	335.00 ✓	1,005.00 ✓	55.00 ✓	165.00 ✓	1,170.00 ✓	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8, โคมโหนดระแนงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	31.00	ชุด	2,900.00 ✓	89,900.00 ✓	150.00 ✓	4,650.00 ✓	94,550.00 ✓	
	1 x (14 - 20) W. LED T8, มิตรอบหลอด (J)	3.00	ชุด	900.00 ✓	2,700.00 ✓	115.00 ✓	345.00 ✓	3,045.00 ✓	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	15.00	ชุด	450.00 ✓	6,750.00 ✓	115.00 ✓	1,725.00 ✓	8,475.00 ✓	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	4.00	ชุด	620.00 ✓	2,480.00 ✓	115.00 ✓	460.00 ✓	2,940.00 ✓	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	9.00	ชุด	1,550.00 ✓	13,950.00 ✓	165.00 ✓	1,485.00 ✓	15,435.00 ✓	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	21.00	ตัว	31.00 ✓	651.00 ✓	80.00 ✓	1,680.00 ✓	2,331.00 ✓	
	สวิตช์ไขว้ทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	4.00	ตัว	555.00 ✓	2,220.00 ✓	90.00 ✓	360.00 ✓	2,580.00 ✓	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	14.00	ตัว	24.00 ✓	336.00 ✓	-	-	336.00 ✓	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มิกราวด์ (1P+G) สีขาว	5.00	ตัว	80.00 ✓	400.00 ✓	90.00 ✓	450.00 ✓	850.00 ✓	
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	98.00	ตัว	128.00 ✓	12,544.00 ✓	90.00 ✓	8,820.00 ✓	21,364.00 ✓	
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	42.00	ตัว	212.00 ✓	8,904.00 ✓	90.00 ✓	3,780.00 ✓	12,684.00 ✓	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุล้างเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมเดิมเช่าร้อยละ 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หน้าฉากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	2.00	ตัว	281.00	562.00	-	-	562.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	101.00	ตัว	24.00	2,424.00	-	-	2,424.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	42.00	ตัว	35.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	สายไฟฟ้างจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) - สายไฟฟ้านิว THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	4,200.00	เมตร	9.00	37,800.00	7.00	29,400.00	67,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	3,600.00	เมตร	14.00	50,400.00	10.00	36,000.00	86,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิว EMT.	1.00	งาน	6,174.00	6,174.00	-	-	6,174.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,700.00	เมตร	31.00	52,700.00	22.00	37,400.00	90,100.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	720.00	เมตร	64.00	46,080.00	28.00	20,160.00	66,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)	1.00	งาน	14,817.00	14,817.00	-	-	14,817.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	5.00	500.00	11.00	1,100.00	1,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	75.00	75.00	-	-	75.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTC)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	17.00	ตัว	143.00	2,431.00	90.00	1,530.00	3,961.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	17.00	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	650.00	เมตร	8.00	5,200.00	6.00	3,900.00	9,100.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	28.00	เมตร	92.00	2,576.00	24.00	672.00	3,248.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุล้างเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมเดิมเพื่อขยาย 11

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	35.00	เมตร	31.00	1,085.00	22.00	770.00	1,855.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	162.75	162.75	-	-	162.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	12.00	เมตร	5.00	60.00	11.00	132.00	192.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	9.00	9.00	-	-	9.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดล้ารูป (EARTH PIT BOX)	2.00	ชุด	2,480.00	4,960.00	500.00	1,000.00	5,960.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	2.00	ชุด	1,696.00	3,392.00	300.00	600.00	3,992.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC. (GROUNDING SYSTEM)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	15.00	เมตร	16.00	240.00	23.00	345.00	585.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	36.00	36.00	-	-	36.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	1,913.00	1,913.00	-	-	1,913.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	11.00	ชุด	51.00	561.00	-	-	561.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	SELECTOR SWITCH 10A.230 VAC.(ON-OFF SWITCH)	8.00	ชุด	144.00	1,152.00	-	-	1,152.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	-		500.00	500.00	500.00	
	SMOKE DETECTOR	8.00	ชุด	-		300.00	2,400.00	2,400.00	
	MANUAL STATION	2.00	ชุด	-		300.00	600.00	600.00	
	ALARM BELL	2.00	ชุด	-		300.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสื่อสาร							1,294,207.96	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานมัติสินเชื้อรายย่อย 11
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
1	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	3.00	ชุด	3,276.00	9,828.00	300.00	900.00	10,728.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ชุด	7,440.00	37,200.00	300.00	1,500.00	38,700.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	300.00	1,200.00	3,600.00	
4	ฝาครอบกันน้ำ ชนิดมีตะแกรงกันแมลง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หมวดเบ็ดเตล็ด								
5	ตู้ลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							60,328.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับคนพิการ 11

สถานที่ก่อสร้าง
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายชัยรัตน์ ลิ้มไธโรภาส


ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง										
3.3 งานระบบสุขาภิบาล										
1	ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	87.00	870.00		20.00	200.00	1,070.00	
2	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	55.00	165.00		15.00	45.00	210.00	
3	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	46.00	184.00		12.00	48.00	232.00	
4	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	550.00	1,650.00		182.00	546.00	2,196.00	
5	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	155.00	465.00		81.00	243.00	708.00	
6	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	4.00	อัน	800.00	3,200.00		86.00	344.00	3,544.00	
7	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	3.00	อัน	590.00	1,770.00		120.00	360.00	2,130.00	
8	เช็ควาล์ว	2.00	อัน	200.00	400.00		90.00	180.00	580.00	
9	ลูกกลย	2.00	อัน	150.00	300.00		45.00	90.00	390.00	
10	คาร์ลิตข้อต่อ+ข้อง PVC	1.00	L/S	787.00	787.00		236.00	236.00	1,023.00	
11	คาอูปรกฉีดยและรองรับท่อ PVC.	1.00	L/S	297.00	297.00		150.00	150.00	447.00	
12	ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00		700.00	700.00	3,190.00	
13	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	8,790.00	8,790.00		2,400.00	2,400.00	11,190.00	
14	ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังบำบัดสำเร็จรูป เสาเข็ม พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
15	ท่อลอดใต้พื้น ซิเมนต์ใยหิน Ø 0.25 ม. (10 นิ้ว)	56.00	ม.	200.00	11,200.00		50.00	2,800.00	14,000.00	
16	บ่อพักน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาด 50 x 50 ซม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	14.00	ชุด	1,900.00	26,600.00		-	-	26,600.00	
17	งานเดินท่ออ่างล้างจาน	1.00	ชุด	900.00	900.00		-	-	900.00	
18	งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	600.00	600.00		-	-	600.00	
รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล									74,010.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) อาคารอเนกประสงค์ 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมที่ดินเช่ารายย่อย 11

สถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการอเนกประสงค์ 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดฯ								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	12,200.00	24,400.00	-	-	24,400.00	✓
2	เครื่องปั้มน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1.00	เครื่อง	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	✓
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	5.00	ชุด	53,600.00	268,000.00	-	-	268,000.00	✓
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	✓
5	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	27,900.00	55,800.00	-	-	55,800.00	✓
6	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							384,100.00	✓

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารพลัด (อาคารพลัดหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมขึ้นเชือรายย่อย 11
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1.2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	SMOKE DETECTOR	8.00	ชุด	1,595.00	12,760.00	-	-	12,760.00	
	MANUAL STATION	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	ALARM BELL	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	-	-	2,780.00	
								</	



ขายวัสดุของเดิม

งานปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุล้างเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักกอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

1. ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	5,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>5,000.00</u>	บาท

(ห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง ส่วนของไม้โครงสร้างเดิมและส่วนประกอบอาคารที่รื้อออกทั้งหมด ยกเว้นครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ