




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสำนักอำนวยการรายย่อย 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 631,400 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสำนักอำนวยการรายย่อย 8 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 631,400 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	
7.3 นายวรารุช	วงศ์พันธุ์เที่ยง	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่
 เข้าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เข้าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	141,402.04	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค	452,091.94	✓
	- กลุ่มที่2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	7,500.00	✓
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,925.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,000.00	✓
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	3,500.00	✓
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	631,418.98	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	631,400.00	
	ตัวอักษร (ทกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายวีรทัต วิชาโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรสรศรีณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรารุท วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

ย้ายสำนักงานสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม

พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3091	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรีดลอน	30,680.00			
	- งานปรับปรุง	77,334.70			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	108,014.70	1.3091	141,402.04	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	345,345.61			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-			
	- งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	345,345.61	1.3091	452,091.94	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3091	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3091	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3091	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		453,360.31	1.3091		
ค่า Factor F =		1.3091			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				593,493.98	

(นายวิรัช วัชรพิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายราวุธ วงศ์พันธุ์เที่ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บีซิเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	7,500.00	7,500.00	/
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1	งาน	15,925.00	15,925.00	/
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				23,425.00	/




(นายวิรัช วิชาชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรารุท วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บีซิเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของ
ธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าทำความสะอาด	1	งาน	3,000.00	
2	ค่าขนย้ายติดตั้งประกอบครุภัณฑ์	1	งาน	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			11,000.00	/
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	1	ชุด	3,500.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			3,500.00	/



(นายวีรทัต ทัดโนทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสทธิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรารุท วงศ์พันธุ์เที่ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักงานมูลนิธิสันเขื่อนชัยภูมิ 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค (อาคารที่) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวิริยวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวิริยวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างรื้อถอน								
	จ้างรื้อถอนคานปูนงานปรับปรุง								
1	รื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	คอกวอลล์เบอร์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	รื้อถอน ประตูอลูมิเนียม	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	
4	รื้อถอน บังตาสำเร็จรูป	6.00	ชุด	-	-	70.00	420.00	420.00	
5	รื้อถอน ม้วน SL	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	รื้อถอน ม้วน RBO	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	รื้อระบบกล้อง CCTV	1.00	งาน	-	-	120.00	120.00	120.00	
8	รื้อ Smoke Detector พร้อมย้ายติดตั้ง	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
9	รื้อระบบงานไฟฟ้า - สื่อสาร และอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
10	รื้อถอนผนังเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
11	รื้อบานประตู DOA	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
12	ทาสีผนังพื้นที่	160.00	ตร.ม.	36.00	5,760.00	10.00	1,600.00	7,360.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานรื้อถอน							30,680.00	/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักงานมูลนิธิเซอรัท บิซิเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานราชการอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มิถาวร

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	ซ่อมผิวพื้นทึบความสะอาด	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	/
2	ย้ายตำแหน่งดวงโคม	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	/
3	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 0.60 x 1.20 หน้า 9 มม. (พร้อมโครงคร่า)	1.00	งาน	1,800.00	-	-	-	1,800.00	/
4	เปลี่ยนลูกบิดบานประตู	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	100.00	300.00	1,770.00	/
5	เคลือบกระจก หน้า 3 มม.	30.00	แผ่น	25.00	750.00	-	-	750.00	/
6	ทาสีผนังภายใน	110.00	ตร.ม.	36.00	3,960.00	30.00	3,300.00	7,260.00	/
7	ทาสีท้องพื้นเพดาน	180.00	ตร.ม.	36.00	6,480.00	30.00	5,400.00	11,880.00	/
8	ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบ	11.70	ตร.ม.	541.00	6,329.70	130.00	1,521.00	7,850.70	/
9	DA1 ประตูอลูมิเนียม + ช่องแสง	1.00	บาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	/
10	สติ๊กเกอร์ฝ้า	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	/
11	กระจกเงาเขียวใส 6 มม.	125.00	ตร.ฟ.	21.00	2,625.00	-	-	2,625.00	/
12	กระจกเงาบังตาทึบเบอร์ หน้า 12 มม.	46.00	ตร.ฟ.	125.00	5,750.00	-	-	5,750.00	/
13	ใช้คัทไฟประตู OC35	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	350.00	350.00	2,140.00	/
14	มือจับ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	/
15	กลอนล็อก 4"	3.00	ตัว	41.00	123.00	-	-	123.00	/
16	กลอนล็อก 6"	3.00	ตัว	62.00	186.00	-	-	186.00	/
17	Door Stopper ประตู	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	/
18	ตัวยึดกระจก	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	/
19	อุปกรณ์ประกอบยกรองซิลิโคน	1.00	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	/
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							77,334.70	/

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักงานก่อนนิเทศสื่อมวลชน 8 จากอาคารโครงการเออร์พอร์ต บีซีเอส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนชินวิทย์วิทย์เดิม)

สถานที่ที่ช่างอาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนชินวิทย์วิทย์เดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มิถาวร เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1 หมวดระบบไฟฟ้า									
ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง									
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)		1.00	ตัว	4,692.00	-	-	-	4,692.00	✓
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100 AT. 100 AF. 18 KA.		3.00	ตัว	1,860.00	-	-	-	5,580.00	✓
CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.		14.00	ตัว	155.00	-	-	-	2,170.00	✓
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.		1.00	ตัว	624.00	-	-	-	624.00	✓
CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 KA.		1.00	ตู้	9,000.00	1,000.00	-	1,000.00	10,000.00	✓
Load Panel 30 CKT.		1.00	ตัว	1,122.00	-	-	-	1,122.00	✓
- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.		5.00	ตัว	155.00	-	-	-	775.00	✓
MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.		1.00	ตู้	2,040.00	700.00	-	700.00	2,740.00	✓
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.									
Consumer Unit 6 CKT.									
สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)									
- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)		27.00	เมตร	63.00	20.00	-	540.00	2,241.00	✓
สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)		108.00	เมตร	190.00	40.00	-	4,320.00	24,840.00	✓
สายไฟขนาด 50 sq.mm. THW (IEC01)		1.00	งาน	1,555.47	-	-	-	1,555.47	7 % ของค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)									
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.		23.00	เมตร	59.00	35.00	-	805.00	2,162.00	✓
ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.		1.00	งาน	203.55	-	-	-	203.55	15 % ของค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)									

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ **ย้ายสำนักงานสำนักงานมีเดียศูนย์ราชการแอร์พอร์ท บีซีเนส พาร์ค (อาคารดี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)**
 สถานที่ปฏิบัติงาน **พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)**
 หน่วยงานเจ้าของงาน **หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)**
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง **ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา**
 ประมาณราคาโดย **นายกิตติพงษ์ มิถาวร**
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)	24.00	ชุด	1,950.00	46,800.00	150.00	3,600.00	50,400.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	8.00	ตัว	31.00	248.00	80.00	640.00	888.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเขียว)	4.00	ชุด	24.00	96.00	-	-	96.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	3.00	ชุด	80.00	240.00	90.00	270.00	510.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	42.00	ชุด	128.00	5,376.00	90.00	3,780.00	9,156.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	39.00	ชุด	212.00	8,268.00	90.00	3,510.00	11,778.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเขียว)	46.00	ชุด	24.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	39.00	ชุด	35.00	1,365.00	-	-	1,365.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IECO1)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IECO1)	950.00	เมตร	9.00	8,550.00	7.00	6,650.00	15,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IECO1)	1,000.00	เมตร	14.00	14,000.00	10.00	10,000.00	24,000.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IECO1)	173.00	เมตร	23.00	3,979.00	12.00	2,076.00	6,055.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IECO1)	16.00	เมตร	63.00	1,008.00	20.00	320.00	1,328.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,927.59	1,927.59	-	-	1,927.59	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	800.00	เมตร	16.00	12,800.00	23.00	18,400.00	31,200.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	6.00	เมตร	32.00	192.00	27.00	162.00	354.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,948.80	1,948.80	-	-	1,948.80	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: ย้ายสำนักงานสำนักงานก่อนนิเทศวิทยุสื่อสาร 8 จากอาคารโครงการแอร์พอร์ต บีซีเนส พาร์ค (อาคารบี) ไปยังพื้นที่เช่าของธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวิริยวิทยุเดิม)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวิริยวิทยุเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงาน: หน่วยงานราชการกรมการศึกษานานาชาติ 3

ประมาณราคาโดย: นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา: ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่:

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย PVC								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 40 x 60 mm.	120.00	เมตร	85.00	10,200.00	26.00	3,120.00	13,320.00	✓
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 60 x 80 mm.	30.00	เมตร	112.00	3,360.00	35.00	1,050.00	4,410.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	504.00	504.00	-	-	504.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	✓
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	22.00	ตัว	143.00	3,146.00	90.00	1,980.00	5,126.00	✓
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22.00	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	✓
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	720.00	เมตร	8.00	5,760.00	6.00	4,320.00	10,080.00	✓
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,450.00	เมตร	15.00	21,750.00	10.00	14,500.00	36,250.00	✓
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	16.00	ตัว	327.00	5,232.00	110.00	1,760.00	6,992.00	✓
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	37.00	ชุด	22.00	814.00	-	-	814.00	✓
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	SMOKE DETECTOR	7.00	ตัว	-	-	300.00	2,100.00	2,100.00	✓
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	-	-	300.00	600.00	600.00	✓
	ALARM BELL	2.00	ตัว	-	-	300.00	600.00	600.00	✓
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IECO1)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IECO1)	140.00	เมตร	9.00	1,260.00	7.00	980.00	2,240.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	88.20	88.20	-	-	88.20	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ย้ายสำนักงานสำนักงานก่อนมีที่ดินเพื่อรายย่อย 8 จากอาคารโครงการออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่เช่าธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3	ชุด	2,500.00 ✓	7,500.00 ✓	-	-	7,500.00 ✓	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							7,500.00 ✓	
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	SMOKE DETECTOR	7	ตัว	1,595.00 ✓	11,165.00 ✓	-	-	11,165.00 ✓	
2	MANUAL STATION	2	ตัว	990.00 ✓	1,980.00 ✓	-	-	1,980.00 ✓	
3	ALARM BELL	2	ตัว	1,390.00 ✓	2,780.00 ✓	-	-	2,780.00 ✓	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							15,925.00 ✓	