




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ -
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,525,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
  - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 22 มี.ค 2567 เป็นเงิน 2,525,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
  - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
  - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

7.1 นายวีรทัต	วัชโรทัย	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายศรศักดิ์	เดชคง	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	64,752.01	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,070,789.30	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	891,409.62	
	- กลุ่มที่2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	420,948.00	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	39,550.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	22,560.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,525,008.93	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,525,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวีรทัต วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1</b>				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	49,588.00	1.3058	64,752.01	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	18,300.00			
	- งานปรับปรุงพื้นชั้นล่าง	262,716.00			
	- งานปรับปรุงพื้นชั้นสอง	147,228.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	176,030.00			
	- งานสุขภัณฑ์	104,553.00			
	- งานหลังคา	52,042.50			
	- งานทาสี	30,846.00			
	- งานเปิดเดลิท (งานป้าย)	28,310.00			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	820,025.50	1.3058	1,070,789.30	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	651,924.02			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	21,330.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	9,400.00			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	682,654.02	1.3058	891,409.62	
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2</b>				
4	- งานตกแต่งภายใน	-	1.3058	-	
	<b>ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3</b>				
5	- งานล้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3058	-	
6	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3058	-	
<b>รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		1,552,267.52	1.3058		
ค่า Factor F = 1.3058					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมก่อสร้างเป็นเงิน</b>				<b>2,026,950.93</b>	

(นายวิรัช วัชรไธย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	420,948.00	420,948.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	39,550.00	39,550.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				460,498.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

4

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่.....  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 3</b>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน	1	งาน	5,000.00	
2	ขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	10,000.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			<b>15,000.00</b>	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</b>				
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	3	ชุด	10,500.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	4	ชุด	12,060.00	
	<b>รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</b>			<b>22,560.00</b>	



(นายวีรทัต วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทฯ 2

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานโครงสร้าง									
1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	21.00	ต้น	206.00	4,326.00	120.00	2,520.00	6,846.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	5.00	ลบ.ม.	2,457.00	12,285.00	419.00	2,095.00	14,380.00	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 6 มม.	30.00	เส้น	61.00	1,830.00	10.00	300.00	2,130.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 9 มม.	10.00	เส้น	135.00	1,350.00	22.00	220.00	1,570.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 ขนาด DB 16 มม.	12.00	เส้น	416.00	4,992.00	56.00	672.00	5,664.00	
6	เหล็กเส้นกลม SD 40 ขนาด DB12	8.00	เส้น	235.00	1,880.00	23.00	184.00	2,064.00	
7	เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,190.00	3,570.00	368.00	1,104.00	4,674.00	
8	เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,050.00	5,250.00	340.00	1,700.00	6,950.00	
9	เหล็กตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	675.00	4,050.00	210.00	1,260.00	5,310.00	
								49,588.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง									

Handwritten marks and signature



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง								
	งานพื้น								
1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40 x 0.40 ซม. ชนิดผิวด้าน	42.00	ตร.ม.	496.00	20,832.00	184.00	7,728.00	28,560.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	16.00	ตร.ม.	606.00	9,696.00	222.00	3,552.00	13,248.00	
3	บัวพื้น	48.00	ชุด	90.00	4,320.00	45.00	2,160.00	6,480.00	
	งานผนัง								
1	ผนังอิฐซีมเบอร์ตหนา 1.2 มม. พร้อมโครงเคร่า 1 ด้าน	57.00	งาน	260.00	14,820.00	100.00	5,700.00	20,520.00	
2	ผนังอิฐซีมเบอร์ตหนา 1.2 มม. พร้อมโครงเคร่า 2 ด้าน	44.00	งาน	380.00	16,720.00	130.00	5,720.00	22,440.00	
3	วอลตะเปอร์ทึล้งฝ้า	85.00	ตร.ม.	450.00	38,250.00	50.00	4,250.00	42,500.00	
4	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. พร้อมฉาบผิวผนัง	33.00	เมตร	517.00	17,061.00	213.00	7,029.00	24,090.00	
5	ทาสีภายใน	305.00	ตร.ม.	36.00	10,980.00	34.00	10,370.00	21,350.00	
6	ฉากัน ฆอส.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	มู่ลี่ปรับแสง	6.00	ตร.ม.	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดาน ALU ออบีพร้อมโครงเคร่าเหล็ก	12.00	ตร.ม.	1,655.00	19,860.00	-	-	19,860.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าจอบเรียบ	116.00	ตร.ม.	298.00	34,568.00	75.00	8,700.00	43,268.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงชั้นล่าง							262,716.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายศรัทก์เดช คง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นสอง งานผนัง								
1	P2 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่า 1 ด้าน	33.00	ตร.ม.	260.00	8,580.00	100.00	3,300.00	11,880.00	
2	P2 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่า 2 ด้าน	22.00	ตร.ม.	380.00	8,360.00	130.00	2,860.00	11,220.00	
5	วอลตะเปอร์หลังผ้า	66.00	ตร.ม.	450.00	29,700.00	50.00	3,300.00	33,000.00	
6	ทาสีภายใน	340.00	ตร.ม.	36.00	12,240.00	34.00	11,560.00	23,800.00	
7	บัวพื้น	44.00	เมตร	90.00	3,960.00	45.00	1,980.00	5,940.00	
8	บุลิ้นปรับแสง งานฝ้าเพดาน	16.00	ตร.ม.	1,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าเรียบ งานพื้น	96.00	ตร.ม.	288.00	27,648.00	75.00	7,200.00	34,848.00	
1	พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 (ขอบพื้นเดิม)	5.00	ตร.ม.	606.00	3,030.00	222.00	1,110.00	4,140.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นสอง							147,228.00	

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมัย จังหวัดปริมัย  
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมัย จังหวัดปริมัย  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย : นายศรีศักดิ์ เสงค

แบบเลขที่ : .....  
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ : .....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.4 งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
2	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสง	6.00	ชุด	9,360.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
5	D5 ประตูบานเปิดกระจกเปลี่ยน	1.00	ชุด	34,650.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
8	DS1 ประตูเหล็ก	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
9	SD1 ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
10	W1 หน้าต่างบานเลื่อนช่องแสง	1.00	ชุด	9,120.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง							176,030.00	

หน่วย : บาท

15  
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานสุขภัณฑ์								
1	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12W ชนิดผิวด้านกันลื่น	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	158.00	1,264.00	4,064.00	
2	ผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.	45.00	ตร.ม.	320.00	14,400.00	166.00	7,470.00	21,870.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กั้นชั้น T-Bar	8.00	ตร.ม.	326.00	2,608.00	52.00	416.00	3,024.00	
4	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
5	ทาสีผนังฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	36.00	720.00	34.00	680.00	1,400.00	
6	โถส้วมนั่งราบพร้อมพลาซาลัว + อุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	450.00	1,350.00	20,850.00	
7	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	2.00	ชุด	4,210.00	8,420.00	450.00	900.00	9,320.00	
8	โถส้วมπίสภาวะชวยพร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	450.00	450.00	5,040.00	
9	ฝักบัวชำระสายอ่อน	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	35.00	105.00	2,055.00	
10	ก๊อมน้ำหัวขุบโครเมียม	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00	
11	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	70.00	70.00	1,970.00	
12	ที่ใส่ถุงแบบฝังผนัง	1.00	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
13	กระจกเงา	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	70.00	140.00	2,840.00	
14	วาล์วเปิด-ปิดขุบโครเมียม	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	35.00	280.00	3,080.00	
15	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น	3.00	ชุด	710.00	2,130.00	75.00	225.00	2,355.00	
16	ขอแขวนผ้า 2 แฉก	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
17	ก๊อมน้ำล้างพื้นหัวขุบโครเมียม	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	25.00	75.00	1,515.00	
18	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							104,553.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริการหนังสือพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริการหนังสือพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายศรัศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานหลังคา								
1	หลังคาเหล็กซีร็ดลอนเดือสีหนาม้อยกว่า 0.5 มม. บุฉนวน PE หนา 5 มม.	52.00	ตร.ม.	600.00	31,200.00	90.00	4,680.00	35,880.00	
2	ครอบมุม (flashing)	30.00	เมตร	260.00	7,800.00	50.00	1,500.00	9,300.00	
3	รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	8.00	เมตร	700.00	5,600.00	25.00	200.00	5,800.00	
4	ท่อน้ำสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	2.50	เมตร	400.00	1,000.00	25.00	62.50	1,062.50	
	รวมค่างานต้นทูลงานหลังคา							52,042.50	

*(Handwritten signature and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายศรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....  
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.7 งานทาสี ผนังตะแกรงเหล็ก	19.00	ตร.ม.	510.00	9,690.00	150.00	2,850.00	12,540.00	
2	ทาสีภายนอก	226.00	ตร.ม.	47.00	10,622.00	34.00	7,684.00	18,306.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาสี									
								30,846.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง


แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทูนงานปรับปรุง								
2.8	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่ออาคาร	1.00	ชุด	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
2	ป้ายวงกลม	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	-	-	15,610.00	
<b>รวมค่างานต้นทูนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)</b>								28,310.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตปริมณฑล จังหวัดปริมณฑล

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตปริมณฑล จังหวัดปริมณฑล

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตำรวจและจิตอาสา

ประมาณราคาโดย นายสมิต โสภิตสรเสริญ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 KA, 400 V.	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MAIN MCCB, 3P, 100 AT, 160 AF, 25 KA.	4.00	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	
	MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 KA.	1.00	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (P31)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP, 100 A, IC ≥ 10 KA, 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 KA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 KA. (RCBO, 30mA)	4.00	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A, IC ≥ 18 KA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 KA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 40 - 63 AT, 10 KA.	1.00	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32 AT, 6 KA.	7.00	ตัว	162.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6KA. (RCBO, 30mA)	4.00	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	

Handwritten signature and number 15

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหม้อไอน้ำ 3 เฟส

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหม้อไอน้ำ 3 เฟส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสทธิสารศรีณ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	6.00	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	Load Panel 12 CKT.								
	- ตู้ ALP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	6.00	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	Load Panel 12 CKT.								
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	39.00	780.00	16.00	320.00	1,100.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	60.00	เมตร	96.00	5,760.00	25.00	1,500.00	7,260.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	481.95	481.95	-	-	481.95	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	63.00	เมตร	141.00	8,883.00	40.00	2,520.00	11,403.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	621.81	621.81	-	-	621.81	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	25.00	เมตร	95.00	2,375.00	32.00	800.00	3,175.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	356.25	356.25	-	-	356.25	15 % ของค่าวัสดุ

18  
4



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารเหตุฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารเหตุฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณปรับปรุง สัการงและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสทธิสรเสรี

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	10.00	เมตร	38.00	380.00	24.00	240.00	620.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	15.00	เมตร	219.00	3,285.00	48.00	720.00	4,005.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	492.75	492.75	-	-	492.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมโชนั้ทรงกลมลูมินีเยม ขนาด ≈ L.200 x W.300 มม. (B)	36.00	ชุด	1,950.00	70,200.00	150.00	5,400.00	75,600.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมโชนั้กรอบหลอด (H)	9.00	ชุด	620.00	5,580.00	115.00	1,035.00	6,615.00	
	1 x (12 - 18) W. LED Panel Down Light	7.00	ชุด	700.00	4,900.00	115.00	805.00	5,705.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	23.00	ตัว	29.00	667.00	80.00	1,840.00	2,507.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	17.00	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9.00	ชุด	76.00	684.00	90.00	810.00	1,494.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	43.00	ชุด	123.00	5,289.00	90.00	3,870.00	9,159.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	29.00	ชุด	198.00	5,742.00	90.00	2,610.00	8,352.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	51.00	ชุด	22.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	29.00	ชุด	33.00	957.00	-	-	957.00	
	สายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,496.00	เมตร	9.00	22,464.00	7.00	17,472.00	39,936.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,511.00	เมตร	14.00	21,154.00	10.00	15,110.00	36,264.00	

*Handwritten signature and initials*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายธนิศ โสติสิทธศรีภูมิ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	1,600.00	เมตร	14.00	22,400.00	10.00	16,000.00	38,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,053.26	3,053.26	-	-	3,053.26	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,336.00	เมตร	27.00	36,072.00	22.00	29,392.00	65,464.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	850.00	เมตร	38.00	32,300.00	24.00	20,400.00	52,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	10,255.80	10,255.80	-	-	10,255.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (COT)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเพอร์มิทอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	21.00	ตัว	157.00	3,297.00	90.00	1,890.00	5,187.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21.00	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	236.00	เมตร	8.00	1,888.00	6.00	1,416.00	3,304.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	15.00	เมตร	92.00	1,380.00	24.00	360.00	1,740.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	110.00	เมตร	27.00	2,970.00	22.00	2,420.00	5,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	445.50	445.50	-	-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สสำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสติสรเสริม

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารบริการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,200.00	เมตร	13.00	15,600.00	10.00	12,000.00	27,600.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	54.00	ตัว	269.00	14,526.00	110.00	5,940.00	20,466.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	28.00	ชุด	22.00	616.00	-	-	616.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	80.00	เมตร	27.00	2,160.00	22.00	1,760.00	3,920.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	240.00	เมตร	38.00	9,120.00	24.00	5,760.00	14,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	12.00	เมตร	55.00	660.00	28.00	336.00	996.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,791.00	1,791.00	-	-	1,791.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	157.50	157.50	-	-	157.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	120.00	เมตร	38.00	4,560.00	12.00	1,440.00	6,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	319.20	319.20	-	-	319.20	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	130.00	เมตร	27.00	3,510.00	22.00	2,860.00	6,370.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	526.50	526.50	-	-	526.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	54.00	เมตร	5.00	270.00	11.00	594.00	864.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	40.50	40.50	-	-	40.50	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายณิศ โสติเตจรเจริญ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	เหล็กดิน (GROUND ROD) พร้อมบอตรวจสอบกรวดสี่เหลี่ยม (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 2 ZONE	1.00	ตู้	-	-	600.00	600.00	600.00	
	SMOKE DETECTOR	8.00	ตัว	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	HEAT DETECTOR	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	-	-	300.00	600.00	600.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							651,924.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมย์ จังหวัดปริมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปริมย์ จังหวัดปริมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายณิต โสทธิศรีศรีถุ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุงงานปรับปรุง								
3.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
1	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP)	6.00	ตัว	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
	รวมค่างานต้นทุงงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							21,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: สํารวจและจัดซื้อ  
 ประมาณราคาโดย: นายธนิศ โสติศรีสรเจริญ  
 แบบเลขที่: .....  
 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา: ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่: .....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 งานระบบสุขาภิบาล									
1	งานเดินท่อโสตราง	2	จุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2	งานเดินท่อน้ำดีโสตราง	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3	งานเดินท่อน้ำดีสายชำระ	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
4	งานเดินท่อโสตรางท่อน้ำทิ้ง	2	จุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
5	งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	1	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
6	งานเดินท่อน้ำโสตรางอ่างล้างหน้า	1	จุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
<b>รวมค่าจ้างต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล</b>								9,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย: นายศรีศักดิ์ เทศคง

แบบเลขที่: .....  
 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา: ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่: .....

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
1	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
2	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	TEX-4 โต๊ะรับรองลูกค้า	4.00	ชุด	3,537.00	14,148.00	-	-	14,148.00	
4	TEX-5 โต๊ะประชุม	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
5	S13 เก้าอี้ทำงานในระดับปฏิบัติการ	18.00	ชุด	3,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
6	S17 เก้าอี้ประชุม	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
7	เครื่องบ่มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
8	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	คอมไพร์แท่งแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)								
1	1.2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. (Inverter)	1.00	ชุด	40,900.00	40,900.00	-	-	40,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. (Inverter)	4.00	ชุด	47,200.00	188,800.00	-	-	188,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. (Inverter)	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							420,948.00	

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย นายธนิช โสทธิสรเสริญ  
 หมายเลขที่ก่อสร้าง แบบเลขที่.....  
 ประมวลราคาโดย นายธนิช โสทธิสรเสริญ  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	คำสั่งติดตั้งงานปรับปรุง									
	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ									
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้									
		FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 2 ZONE	1.00	ตู้	17,000.00	-	-	-	17,000.00	
		SMOKE DETECTOR	8.00	ตัว	1,970.00	-	-	-	15,760.00	
		HEAT DETECTOR	3.00	ตัว	930.00	-	-	-	2,790.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	1,000.00	-	-	-	2,000.00		
	ALARM BELL	2.00	ตัว	1,000.00	-	-	-	2,000.00		
<b>รวมค่างานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>										
								39,550.00		

*(Handwritten signature)*