


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก
จังหวัดนครพนม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 12,017,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก
จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่1.9.2567.....เป็นเงิน 12,017,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรไทย์	ประธานกรรมการ 
7.2 นายเกรียงศักดิ์	วัฒนะประทาย	กรรมการ 
7.3 นายธัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	2,557,904.09,	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,304,689.50,	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,386,052.84,	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	207,038.03,	
	- กลุ่มที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	3,553,965.86,	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	625,700.00,	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	58,180.00,	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	278,000.00,	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	32,995.00,	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,017,325.32,	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	12,017,000.00,	
	ตัวอักษร (สิบสองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายวีรทัต วาชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แบบ

28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,970,953.99	1.2978	2,557,904.09,	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานผนัง	936,271.00			
	งานฝ้าเพดาน	164,335.00			
	งานพื้น	200,466.00			
	งานประตู - หน้าต่าง	604,500.00			
	งานสุขภัณฑ์	104,742.00			
	งานหลังคา	140,020.00			
	งานบันได	74,852.10			
	งานทาสี	90,792.00			
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	230,400.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,546,378.10,	1.2978	3,304,689.50,	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	887,216.88			
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	64,286.00			
	งานสุขาภิบาล	116,499.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,068,001.88,	1.2978	1,386,052.84,	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายใน	159,530.00	1.2978	207,038.03,	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,738,454.20	1.2978	3,553,965.86,	
6	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2978	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		8,483,318.17,	1.2978		
ค่า Factor F = 1.2978					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				11,009,650.32	

(นายวีรศักดิ์ วังโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	625,700.00	625,700.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	58,180.00	58,180.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				683,880.00	




(นายวิรัช วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาก จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	17,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	40,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	5,000.00	
6	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมในการขอมাত্রวัดน้ำ Ø 3/4	1	งาน	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			278,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (690/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	690.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (2,615/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	7	ชุด	18,305.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			32,995.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
2	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา ขึ้นได้ 2 ทาง	1	ชุด	2,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียม ขนาด 3.80 ม. พับเก็บได้	1	ชุด	6,000.00	
4	ป้ายประวัติอาคาร	1	ชุด	1,800.00	
	รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ			12,800.00	



(นายวิรัช วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลีนสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมลีนสาขาลปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
1	1. หมวดงานโครงสร้าง งานป้อมโรงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	42.0	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,704.00	4,704.00	
2	กลบดินฐานราก	30.0	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,360.00	3,360.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 7.00 ม.	25.0	ต้น	6,170.00	154,250.00	-	-	154,250.00	
4	ลัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	25.0	ต้น	-	-	300.00	7,500.00	7,500.00	
5	ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	5.0	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	104.00	520.00	1,770.00	
6	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	1.0	ลบ.ม.	1,962.00	1,962.00	327.00	327.00	2,289.00	
7	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทนกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	128.0	ลบ.ม.	2,009.00	257,152.00	519.00	66,432.00	323,584.00	
8	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	8.0	ลบ.ม.	2,192.00	17,536.00	519.00	4,152.00	21,688.00	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.80	ตัน	27,030.00	21,624.00	4,400.00	3,520.00	25,144.00	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	4.54	ตัน	26,557.68	120,571.87	4,400.00	19,976.00	140,547.87	
11	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	2.65	ตัน	26,781.96	70,972.19	3,600.00	9,540.00	80,512.19	
12	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.48	ตัน	25,990.65	116,438.11	3,600.00	16,128.00	132,566.11	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	4.98	ตัน	25,719.63	128,083.76	3,100.00	15,438.00	143,521.76	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	4.22	ตัน	26,915.89	113,585.06	3,100.00	13,082.00	126,667.06	
15	ลวดผูกเหล็ก	650.0	กก.	54.00	35,100.00	-	-	35,100.00	
16	ไม้แบบ (คิด 50 %)	549.0	ตร.ม.	400.00	219,600.00	-	-	219,600.00	
17	ค่าแรงไม้แบบ	1,096.0	ตร.ม.	-	-	139.00	152,344.00	152,344.00	
18	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	164.0	ลบ.ฟ.	400.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
19	เสาเค้น	549.0	ตัน	28.00	15,372.00	-	-	15,372.00	
20	ตะปู	274.0	กก.	58.00	15,892.00	-	-	15,892.00	

12-11-2566

หมายเหตุ :

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง

Dr. [Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. ทอมวลงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	731.00	ตร.ม.	284.00	207,604.00	94.00	68,714.00	276,318.00	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	21.00	ตร.ม.	584.00	12,264.00	176.00	3,696.00	15,960.00	
3	ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	63.00	ตร.ม.	2,200.00	138,600.00	500.00	31,500.00	170,100.00	
4	ผนังฉาบเรียบอิฐ หน้า 12 มม. + โครงเคราเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	130.00	เมตร	595.00	77,350.00	130.00	16,900.00	94,250.00	
5	ผนังฉาบเรียบอิฐ หน้า 6 มม. + โครงเคราเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	33.00	ตร.ม.	473.00	15,609.00	120.00	3,960.00	19,569.00	
6	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	90.00	ตร.ม.	315.00	28,350.00	166.00	14,940.00	43,290.00	
7	ฉาบปูน	1,248.00	ตร.ม.	75.00	93,600.00	87.00	108,576.00	202,176.00	
8	ฉาบปูน Skimcoat + น้ำยากันตะไคร่น้ำ	97.00	ตร.ม.	44.00	4,268.00	115.00	11,155.00	15,423.00	
9	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	290.00	เมตร	79.00	22,910.00	46.00	13,340.00	36,250.00	
10	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	160.00	เมตร	120.00	19,200.00	64.00	10,240.00	29,440.00	
	งานบัวฉาบผนัง								
11	บัวฉาบผนังอิฐฉาบปูน ขนาด 100 มม.	61.00	เมตร	200.00	12,200.00	45.00	2,745.00	14,945.00	
12	บัวฉาบผนัง PVC สูง 100 มม. สีดำ	127.00	เมตร	90.00	11,430.00	40.00	5,080.00	16,510.00	
13	บัวฉาบผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 100 มม.	17.00	เมตร	70.00	1,190.00	50.00	850.00	2,040.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานผนัง							936,271.00	

B

[illegible]

11

99

[illegible]

21/11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ อาคาร 3
ธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างตั้งทุนงานปรับปรุง								
	งานประติรูป - หนี้ต่าง								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด (ตามแบบ)	1.00	ชุด	79,700.00	79,700.00	-	-	79,700.00	
2	D2 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป + อุปกรณ์ (ตามแบบ)	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
3	D3 ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้า (ตามแบบ)	2.00	ชุด	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
4	D4 ประตูไม้อัดสัก + วงกบ + อุปกรณ์ (ตามแบบ)	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5	D5 ประตูอลูมิเนียมกระจกฝ้า (ตามแบบ)	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
6	D6 ประตูบานเลื่อนไม้กรุ MDF (ตามแบบ)	1.00	ชุด	11,300.00	11,300.00	-	-	11,300.00	
7	D7 ประตูบาน U PVC (ตามแบบ)	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
8	D8 ประตูไม้ปิด MDF บานเปิด (ตามแบบ)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	D9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว (ตามแบบ)	1.00	ชุด	44,300.00	44,300.00	-	-	44,300.00	
10	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	5.00	ชุด	11,040.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
11	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน (ตามแบบ)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
12	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	2.00	ชุด	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
13	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน (ตามแบบ)	2.00	ชุด	13,300.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
14	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
15	W6.1 หน้าต่างบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
16	W6.2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	1.00	ชุด	5,650.00	5,650.00	-	-	5,650.00	
17	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (ตามแบบ)	5.00	ชุด	2,960.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
18	SD1 ประตูเหล็กบานอัดโน้มติ (ตามแบบ)	1.00	ชุด	65,400.00	65,400.00	-	-	65,400.00	
19	ประตูบานสเตนเลสเปิดช่องหลังคา (ตามแบบ)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

17-18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	DS คัดติดตั้งประตูบาน	1.00	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
21	สติ๊กเกอร์ลายกราฟิก	8.00	ตร.ม.	750.00	6,000.00	100.00	800.00	6,800.00	
22	เหล็กดัด	42.00	ตร.ม.	1,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
23	มุงลาด	33.00	ตร.ม.	750.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง									604,500.00

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานสัณยภัณฑ์

2

140,020.00,

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย : นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโยธา								
1	งานวางลาด								
	- พื้นปูทรายระดับพร้อมขัดยาบ	10.50	ตร.ม.	109.00	1,144.50	64.00	672.00	1,816.50	
	- รวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	10.50	เมตร	850.00	8,925.00	-	-	8,925.00	
2	แสงกันตกเหล็ก								
	- เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ทน 5 มม.	6.00	ท่อน	577.00	3,462.00	-	-	3,462.00	
	- เหล็ก Flat bar กว้าง 5 ซม. ทน 3 มม.	9.00	ท่อน	282.00	2,538.00	-	-	2,538.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
3	บันได ST-1								
	- พื้นฐานพักปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	2.70	ตร.ม.	350.00	945.00	158.00	426.60	1,371.60	
	ชั้นบันไดลูกตั้งนอนปูกระเบื้องเซรามิก	22.00	เมตร	280.00	6,160.00	158.00	3,476.00	9,636.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันเส้น	23.00	เมตร	200.00	4,600.00	42.00	966.00	5,566.00	
	- รวสแตนเลสเดี่ยว Ø 2"	2.00	เมตร	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- รวสแตนเลสเดี่ยว สูง 0.90 ม.	7.00	เมตร	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	บันได ST-2								
	- รวสแตนเลสเดี่ยว ขนาด 1.40 ม.	2.50	ชุด	3,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันเส้น	27.00	เมตร	200.00	5,400.00	42.00	1,134.00	6,534.00	
5	บันได ST-3								
	- ชั้นบันไดลูกตั้งนอนปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30 ม.	3.00	เมตร	280.00	840.00	158.00	474.00	1,314.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันเส้น	4.50	เมตร	200.00	900.00	42.00	189.00	1,089.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							74,852.10	

17-11-2563

[illegible][illegible]

17

١٠٩

[illegible]

21/11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาลปากก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอมสินสาขาลปากก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย : นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
3.	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	6 Feeder
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	2,652.00	2,652.00	-	-	2,652.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว	1,686.00	20,232.00	-	-	20,232.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	1.00	ตู้	10,200.00	10,200.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00	
	Load Panel 36 CKT.								

 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปาลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาปาลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	1,555.00	12,440.00	-	-	12,440.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	44.00	เมตร	63.00	2,772.00	20.00	880.00	3,652.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	16.00	เมตร	99.00	1,584.00	25.00	400.00	1,984.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	329.07	329.07	-	-	329.07	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	132.00	เมตร	141.00	18,612.00	40.00	5,280.00	23,892.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,302.84	1,302.84	-	-	1,302.84	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	32.00	256.00	1,144.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	133.20	133.20	-	-	133.20	15 % ของค่าวัสดุ


P. - 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	23.00	เมตร	256.00	5,888.00	48.00	1,104.00	6,992.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	883.20	883.20	-	-	883.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7.00	ชุด	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	135.00	270.00	3,170.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	20.00	ชุด	620.00	12,400.00	115.00	2,300.00	14,700.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	1 x (7 - 11) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 80 - 120 มม. (N)	2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	26.00	ชุด	450.00	11,700.00	115.00	2,990.00	14,690.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	8.00	ชุด	620.00	4,960.00	115.00	920.00	5,880.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	43.00	ชุด	1,060.00	45,580.00	115.00	4,945.00	50,525.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	13.00	ชุด	1,550.00	20,150.00	165.00	2,145.00	22,295.00	
	1 x (50) W. LED FLOOD LIGHT สี่เหลี่ยม โคมส่องป้าย (IP66) ขนาด ≈ L30 x W206 มม. (V1)	3.00	ชุด	890.00	2,670.00	300.00	900.00	3,570.00	
	1 x (10 - 12) W. LED POST TOP (E27) สีดำ โคมติดหัวเสา (IP65) ขนาด ≈ L195 x W195 มม. (W)	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	165.00	330.00	3,910.00	
	1 x (100 - 120) W. LED MODULE สี่เหลี่ยม โคมถ่าน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	6.00	ชุด	2,895.00	17,370.00	1,250.00	7,500.00	24,870.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. สี่เหลี่ยม โคมถ่าน (IP66) ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Y)	6.00	ชุด	1,900.00	11,400.00	135.00	810.00	12,210.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	8.40	เมตร	1,200.00	10,080.00	50.00	420.00	10,500.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม.	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	(สำหรับต่อแบบเตอร์ี่ส่วนกลาง)								





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	37.00	ตัว	31.00	1,147.00	80.00	2,960.00	4,107.00	
	สวิตซ์กึ่งทางเดียว (กึ่งรีเลย์) (SE)	1.00	ตัว	137.00	137.00	80.00	80.00	217.00	
	สวิตซ์กึ่งรีเลย์ทางเดียว (เบดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	2.00	ตัว	555.00	1,110.00	90.00	180.00	1,290.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	21.00	ชุด	24.00	504.00	-	-	504.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	62.00	124.00	-	-	124.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	14.00	ชุด	80.00	1,120.00	90.00	1,260.00	2,380.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	48.00	ชุด	128.00	6,144.00	90.00	4,320.00	10,464.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	ชุด	212.00	5,088.00	90.00	2,160.00	7,248.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	281.00	843.00	-	-	843.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	59.00	ชุด	24.00	1,416.00	-	-	1,416.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	ชุด	35.00	840.00	-	-	840.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,288.00	เมตร	9.00	20,592.00	7.00	16,016.00	36,608.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,497.00	เมตร	14.00	20,958.00	10.00	14,970.00	35,928.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	126.00	เมตร	23.00	2,898.00	12.00	1,512.00	4,410.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	41.00	820.00	16.00	320.00	1,140.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,168.76	3,168.76	-	-	3,168.76	7 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	181.00	เมตร	23.00	4,163.00	10.00	1,810.00	5,973.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	362.00	เมตร	28.00	10,136.00	12.00	4,344.00	14,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,000.93	1,000.93	-	-	1,000.93	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	173.00	เมตร	40.00	6,920.00	12.00	2,076.00	8,996.00	
	สายกั้นไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	160.00	เมตร	59.00	9,440.00	14.00	2,240.00	11,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,145.20	1,145.20	-	-	1,145.20	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	991.00	เมตร	31.00	30,721.00	22.00	21,802.00	52,523.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	54.00	เมตร	45.00	2,430.00	24.00	1,296.00	3,726.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	5.00	เมตร	64.00	320.00	28.00	140.00	460.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	5,020.65	5,020.65	-	-	5,020.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	7.00	เมตร	66.00	462.00	26.00	182.00	644.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	94.00	เมตร	87.00	8,178.00	28.00	2,632.00	10,810.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,296.00	1,296.00	-	-	1,296.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	165.00	เมตร	13.00	2,145.00	15.00	2,475.00	4,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	321.75	321.75	-	-	321.75	15 % ของค่าวัสดุ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์


ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	118.00	เมตร	5.00	590.00	11.00	1,298.00	1,888.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	15.00	เมตร	9.00	135.00	12.00	180.00	315.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	108.75	108.75	-	-	108.75	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	2.00	เมตร	223.00	446.00	35.00	70.00	516.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	12.00	เมตร	276.00	3,312.00	45.00	540.00	3,852.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	2.00	เมตร	335.00	670.00	55.00	110.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	664.20	664.20	-	-	664.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	6.00	ตัว	143.00	858.00	90.00	540.00	1,398.00	
	หน้ากากพร้อมตะกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	116.00	เมตร	8.00	928.00	6.00	696.00	1,624.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	22.00	เมตร	92.00	2,024.00	24.00	528.00	2,552.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	52.00	เมตร	31.00	1,612.00	22.00	1,144.00	2,756.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	19.00	เมตร	45.00	855.00	28.00	532.00	1,387.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	370.05	370.05	-	-	370.05	15 % ของค่าวัสดุ



ฝ่ายบริหารงานศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,001.00	เมตร	15.00	15,015.00	10.00	10,010.00	25,025.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	40.00	ตัว	327.00	13,080.00	110.00	4,400.00	17,480.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ของ	20.00	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	108.00	เมตร	31.00	3,348.00	22.00	2,376.00	5,724.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	72.00	เมตร	45.00	3,240.00	24.00	1,728.00	4,968.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	15.00	เมตร	64.00	960.00	28.00	420.00	1,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,132.20	1,132.20	-	-	1,132.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	296.00	เมตร	9.00	2,664.00	7.00	2,072.00	4,736.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	186.48	186.48	-	-	186.48	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	72.00	เมตร	40.00	2,880.00	12.00	864.00	3,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	201.60	201.60	-	-	201.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	134.00	เมตร	31.00	4,154.00	22.00	2,948.00	7,102.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	623.10	623.10	-	-	623.10	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	31.00	เมตร	87.00	2,697.00	28.00	868.00	3,565.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	404.55	404.55	-	-	404.55	15 % ของค่าวัสดุ

10/11/19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3


ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	15.00	เมตร	5.00	75.00	11.00	165.00	240.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	4.00	เมตร	9.00	36.00	12.00	48.00	84.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	16.65	16.65	-	-	16.65	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 มม. L500 มม. พร้อมฐานรับ	1.00	ชุด	3,976.00	3,976.00	200.00	200.00	4,176.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมแปดทรงสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	3.00	ชุด	2,480.00	7,440.00	500.00	1,500.00	8,940.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	2.00	กล่อง	1,696.00	3,392.00	300.00	600.00	3,992.00	
	- ตัวนำทองแดงเกลียว (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเกลียว ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	104.00	เมตร	230.00	23,920.00	40.00	4,160.00	28,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	3,588.00	3,588.00	-	-	3,588.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	10.00	เมตร	63.00	630.00	20.00	200.00	830.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,727.90	2,727.90	-	-	2,727.90	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	4.00	เมตร	16.00	64.00	23.00	92.00	156.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	8.00	เมตร	21.00	168.00	24.00	192.00	360.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	34.80	34.80	-	-	34.80	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมลสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพีกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	3.00	ตู้	5,000.00	15,000.00	300.00	900.00	15,900.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพีกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	เสาโคมไฟถนนกลม ติดตั้งภายนอก มีช่อง SERVICE DOOR สูง 6 เมตร.	6.00	ชุด	8,500.00	51,000.00	650.00	3,900.00	54,900.00	
	หัวงูเห่า ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	153.00	153.00	50.00	50.00	203.00	
	แร็คตู้ถ้วย 7 ช่อง + ลูกถ้วย 4 ตัว ชุดกักน้ำ (หนา 0.5 มม.)	1.00	ชุด	262.00	262.00	100.00	100.00	362.00	
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 2 ZONE	1.00	ตู้	-	-	600.00	600.00	600.00	
	SMOKE DETECTOR	20.00	ตัว	-	-	300.00	6,000.00	6,000.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ตัว	-	-	300.00	300.00	300.00	
	MANUAL STATION	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
	ALARM BELL	4.00	ตัว	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่าจ้างงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							887,216.88	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
อาคารอมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพีรชาติ กุญรัตน์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ค่าท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร) - ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU - ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	1.00 6.00	เมตร	740.00 945.00	740.00 5,670.00	- -	- -	740.00 5,670.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร) - SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	3,276.00	19,656.00	300.00	1,800.00	21,456.00	
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM. - พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	6.00 2.00	ตัว	2,140.00 4,226.00	12,840.00 8,452.00	650.00 650.00	3,900.00 1,300.00	16,740.00 9,752.00	
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH) - สวิตช์โกล์ทวงเดี่ยว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL) - หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	8.00 7.00	ตัว ชุด	555.00 24.00	4,440.00 168.00	90.00 -	720.00 -	5,160.00 168.00	
5	หมวดเบ็ดเตล็ด - หน้ากากระบายอากาศชนิดมีฝาครอบกับน้ำ และตะแกรงกับแมลง - ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8.00 2.00	ชุด เมตร	400.00 200.00	3,200.00 400.00	100.00 100.00	800.00 200.00	4,000.00 600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							64,286.00	




แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารอมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสันฤทธิ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
งานสุขาภิบาล									
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1"	121.00	เมตร	88.00	10,648.00	50.00	6,050.00	16,698.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	17.00	ท่อน	550.00	9,350.00	380.00	6,460.00	15,810.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	6.00	ท่อน	340.00	2,040.00	240.00	1,440.00	3,480.00	
4	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	12.00	ท่อน	155.00	1,860.00	150.00	1,800.00	3,660.00	
5	ท่อ HDPE PE100 PN25 SDR7.4 ขนาด Ø 1"	6.00	ท่อน	342.00	2,052.00	250.00	1,500.00	3,552.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1" ท่อเขียวแถบสีขาว	4.00	ท่อน	536.00	2,144.00	225.00	900.00	3,044.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 3/4" ท่อเขียวแถบสีขาว	4.00	ท่อน	332.00	1,328.00	200.00	800.00	2,128.00	
8	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1/2" ท่อเขียวแถบสีขาว	8.00	ท่อน	216.00	1,728.00	180.00	1,440.00	3,168.00	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	10,251.00	10,251.00	3,075.00	3,075.00	13,326.00	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	5,125.00	5,125.00	1,538.00	1,538.00	6,663.00	
11	ค่าทดสอบทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ 50% / 30%	1.00	L/S	2,563.00	2,563.00	769.00	769.00	3,332.00	
12	GATE VALVE วาล์วน้ำ. Ø 1"	8.00	อัน	769.00	6,152.00	220.00	1,760.00	7,912.00	
13	GATE VALVE วาล์วน้ำ. Ø 3/4"	1.00	อัน	524.00	524.00	90.00	90.00	614.00	
14	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	2.00	ชุด	1,091.00	2,182.00	220.00	440.00	2,622.00	
15	เช็ควาล์ว 1" แนวตั้ง	1.00	ชุด	1,135.00	1,135.00	220.00	220.00	1,355.00	
16	เช็ควาล์ว 1" แนวนอน	1.00	ชุด	735.00	735.00	180.00	180.00	915.00	
17	ลูกลอย	2.00	ชุด	442.00	884.00	45.00	90.00	974.00	
18	RD. Ø 4"	7.00	อัน	799.00	5,593.00	220.00	1,540.00	7,133.00	
19	RD. Ø 3"	4.00	อัน	589.00	2,356.00	180.00	720.00	3,076.00	
20	RD. Ø 2"	9.00	อัน	559.00	5,031.00	150.00	1,350.00	6,381.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
ธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสันฤทธิ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	FCO 4"	1.00	อัน	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
22	FCO 3"	1.00	อัน	680.00	680.00	150.00	150.00	830.00	
23	CO 2 1/2"	2.00	อัน	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
24	CO 4"	2.00	อัน	280.00	560.00	90.00	180.00	740.00	
25	P-TRAP 2 "	2.00	อัน	228.00	456.00	130.00	260.00	716.00	
26	U-TRAP 2 "	1.00	อัน	300.00	300.00	130.00	130.00	430.00	
27	ท่อ FLEX. Ø 4"	6.00	อัน	400.00	2,400.00	200.00	1,200.00	3,600.00	
28	ท่อ FLEX. Ø 2"	4.00	อัน	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
29	ท่อ FLEX. Ø 3"	5.00	อัน	200.00	1,000.00	150.00	750.00	1,750.00	
รวมค่างานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล								116,499.00,	

หน่วย : บาท

[illegible]

~~12~~ ~~12~~

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย : นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน
 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา : ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
5.	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ถังบำบัดน้ำเสียรูปรี ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	-	-	21,330.00	
2	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	121.00	เมตร	1,500.00	181,500.00	-	-	181,500.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	20.00	บ่อ	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	ท่อลอดใต้พื้นถนนขึ้นดินเหิน Ø 0.25 ม.	54.00	เมตร	200.00	10,800.00	50.00	2,700.00	13,500.00	
5	บ่อคักขยะ - ไชมัน	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
6	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน พื้นทางเท้า จัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	341.00	13,640.00	-	-	13,640.00	
7	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน หน้า 12.5 ซม.	1,570.00	ตร.ม.	580.00	910,600.00	-	-	910,600.00	
8	ประตูทางเข้า - ออก เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
9	ทาสีรั้ว ทั้ง 2 ด้าน	525.00	ตร.ม.	44.00	23,100.00	34.00	17,850.00	40,950.00	
10	ทาสีผนัง ทั้ง 2 ด้าน รั้วเหล็กโปรง	85.00	ตร.ม.	58.00	4,930.00	35.00	2,975.00	7,905.00	
11	กำจัดปลวก	200.00	ตร.ม.	90.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
12	ถมดินลูกรังพร้อมบดอัด	2,600.00	ลบ.ม.	280.00	728,000.00	-	-	728,000.00	
13	ก่อกสวน	7.00	จุด	600.00	4,200.00	112.00	784.00	4,984.00	
14	ป้ายเวลาทำการหนังสือขาว บริเวณบานประตูม้วน	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
15	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (0.90 x 2.00 ม.) DX	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
16	วางผังปรับพื้นที่บริเวณ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
17	ฐานรองรับถังบำบัด + พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
18	ขอบ ค.ส.ล. หันล้อ	24.00	ชุด	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย : นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รั้วอาคาร-ฐานรากชนิดมีเสาเข็ม สูง 2.00 เมตร ผนังก่ออิฐบล็อก โข้วแนวตอนล่างที่บ ตอนบนเหล็กโปรง	33.00	เมตร	4,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	รั้วอาคาร + ฐานราก ชนิดมีเสาเข็ม (สูง 2.00 เมตร) ผนังก่ออิฐบล็อกที่บ โข้วแนวที่บแต่งร่องโซ่แนว	121.00	เมตร	3,600.00	435,600.00	-	-	435,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	พื้นปูนทราย พร้อมระดับพร้อมขัดหยาบ + ดีรื่องก้างปลา	42.00	ตร.ม.	109.00	4,578.00	109.00	4,578.00	9,156.00	
23	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	40.00	เมตร	1,607.48	64,299.20	500.00	20,000.00	84,299.20	
24	บ่อพักน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาด 1.25 x 1.25 x 1.20	2.00	ชุด	4,370.00	8,740.00	-	-	8,740.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							2,738,454.20	

 12-1 

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอนาล็อกสำนักงานปลวก จังหวัดนครพนม
อาคารกรมชลประทานสำนักงานปลวก จังหวัดนครพนม
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1,	CO1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2,	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้าแบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	13,400.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
3,	ST-4 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4,	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5,	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6,	MC เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7,	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
8,	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
9,	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10,	(SF-1) ตู้เก็บเอกสาร	6.00	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
11,	SF-3 ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
12,	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
13,	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14,	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
15,	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
16,	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

ทำ
หน้า
หน้า

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาปาง จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลาปาง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	47,200.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	60,900.00	60,900.00	-	-	60,900.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	37,900.00	37,900.00	-	-	37,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							625,700.00	

(Handwritten signatures)

