

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 15,111,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 พ.ค. 2567เป็นเงิน 15,111,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) ✓
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก) ✓
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข) ✓
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ 
7.2 นายชัยรัตน์	ลิมทโรภาส	กรรมการ 
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	5,510,470.40	/
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,322,277.20	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,535,935.31	/
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	194,395.07	/
	- กลุ่มที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	658,840.95	/
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,012,480.00	/
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	78,750.00	/
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	758,500.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	29,075.00	/
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	11,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,111,723.93	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	15,111,000.00	/
	ตัวอักษร (สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	100,000.00	/ บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1- กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง ✓	4,256,833.06	1.2945	5,510,470.40	
2	หมวดงานสถาปัตย์	✓	✓	✓	
	- งานผนัง	1,326,025.00	✓		
	- งานฝ้าเพดาน	276,535.00	✓		
	- งานพื้น	482,886.00	✓		
	- งานบันได	259,549.00	✓		
	- งานประตู - หน้าต่าง	635,325.00	✓		
	- งานสุขภัณฑ์	158,352.00	✓		
	- งานหลังคา	160,650.00	✓		
	- งานทาสี	172,572.00	✓		
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	639,560.00	✓		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์ ✓	4,111,454.00	1.2945	5,322,277.20	✓
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	974,198.54			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	79,548.00			
	- งานสุขาภิบาล	132,762.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค ✓	1,186,508.54	1.2945	1,535,935.31	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	150,170.00	1.2945	194,395.07	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	508,954.00	1.2945	658,840.95	
6	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2945	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		10,213,919.60	1.2945		
ค่า Factor F = 1.2945 ✓		✓	✓		
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				13,221,918.93	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิด โสติสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	งานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,012,480.00	1,012,480.00	✓
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	78,750.00	78,750.00	✓
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,091,230.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

- 7 พ.ค. 2567

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3					
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	100,000.00	✓
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	100,000.00	✓
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	✓
4	ค่าน้ำจ้าง	1	งาน	80,000.00	✓
5	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	2	เที่ยว	20,000.00	✓
6	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	5,000.00	✓
7	ผนังรั้วชั่วคราวรอบแนวถนนแผ่นเมทัลชีส สูง 3.00 ม. โครงหลัก	1	งาน	80,000.00	✓
8	รื้อถอนอาคารเดิม	1	งาน	200,000.00	✓
9	รื้อถอนประตูนิรภัย (เดิม)	1	งาน	10,000.00	✓
10	รื้อถอนพัดลมช่วยชีวิตของเดิมและติดตั้งใหม่	1	งาน	1,500.00	✓
11	ค่าติดตั้งทำสีใหม่ประตูนิรภัยของเดิม (บานห้องมั่นคง)	1	งาน	12,000.00	✓
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				758,500.00	✓
งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)					
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	✓
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	5	ชุด	15,075.00	✓
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				29,075.00	✓
ค่าวัสดุอื่น ๆ					
1	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	✓
2	บันไดลูมิเนียม 2 ขา สูง 13 ฟุต	1	ชุด	2,000.00	✓
3	บันไดลูมิเนียมพับเก็บได้ 3 ชั้น	1	ชุด	6,000.00	✓
รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ				11,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิราปราศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ทำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
1. งานโครงสร้าง									
1	ขุดดินฐานราก	149.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,688.00	16,688.00	
2	กลับดินฐานราก	91.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,192.00	10,192.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม.	13.00	ต้น	10,571.00	137,423.00	-	-	137,423.00	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม.	33.00	ต้น	15,714.00	518,562.00	-	-	518,562.00	
5	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	13.00	ต้น	-	-	300.00	3,900.00	3,900.00	
6	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.	33.00	ต้น	-	-	500.00	16,500.00	16,500.00	
7	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	9.52	ลบ.ม.	368.00	3,503.36	104.00	990.08	4,493.44	
8	คอนกรีตหยาบฐานราก	6.90	ลบ.ม.	1,610.00	11,109.00	426.00	2,939.40	14,048.40	
9	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	307.50	ลบ.ม.	1,813.00	557,497.50	519.00	159,592.50	717,090.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างสมน้ำยากันซึม	42.00	ลบ.ม.	2,039.00	85,638.00	519.00	21,798.00	107,436.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.92	ต้น	29,021.03	26,699.35	4,400.00	4,048.00	30,747.35	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	11.30	ต้น	27,855.14	314,763.08	4,400.00	49,720.00	364,483.08	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	3.70	ต้น	25,296.73	93,597.90	3,600.00	13,320.00	106,917.90	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.50	ต้น	25,392.52	114,266.34	3,600.00	16,200.00	130,466.34	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	6.12	ต้น	27,570.09	168,728.95	3,100.00	18,972.00	187,700.95	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	17.10	ต้น	25,018.69	427,819.60	3,100.00	53,010.00	480,829.60	
17	ลวดผูกเหล็ก	1,450.00	ก.ก.	40.66	58,957.00	-	-	58,957.00	
18	ไม้แบบ (คีด 50 %)	1,145.00	ตร.ม.	535.00	612,575.00	-	-	612,575.00	
19	ค่าแรงไม้แบบ	2,396.00	ตร.ม.	-	-	139.00	333,044.00	333,044.00	
20	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	344.00	ลบ.ฟ.	400.00	137,600.00	-	-	137,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	เสาเข็ม	1,145.00	ตัน	28.00	32,060.00	-	-	32,060.00	
22	ตะปู	599.00	กก.	33.00	19,767.00	-	-	19,767.00	
23	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	436.00	ตร.ม.	227.00	98,972.00	25.00	10,900.00	109,872.00	
24	เหล็กตะแกรง Ø 4มม. @ 0.20#	436.00	ตร.ม.	35.00	15,260.00	5.00	2,180.00	17,440.00	
25	คอนกรีตปั๊ม	436.00	ตร.ม.	110.00	47,960.00	30.00	13,080.00	61,040.00	
26	BORING TEST	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								4,256,833.06	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ **- 7 พค 2567**
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
1	P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	813.00	ตร.ม.	284.00	230,892.00	94.00	76,422.00	307,314.00	
2	P3 ผนังอิฐบล็อกช่องลม 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 2 ด้าน	178.00	ตร.ม.	595.00	105,910.00	130.00	23,140.00	129,050.00	
3	P4 ผนังไม้ดัด ยาง หนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	11.00	ตร.ม.	419.00	4,609.00	95.00	1,045.00	5,654.00	
4	F ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	112.00	ตร.ม.	315.00	35,280.00	166.00	18,592.00	53,872.00	
5	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,610.00	ตร.ม.	75.00	120,750.00	87.00	140,070.00	260,820.00	
6	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	410.00	ม.	79.00	32,390.00	46.00	18,860.00	51,250.00	
7	B1 บัวเชิงผนังอิฐฉาบปูน ขนาด 100 มม.	104.00	ม.	200.00	20,800.00	45.00	4,680.00	25,480.00	
8	B2 บัวเชิงผนัง PVC สูง 100 มม. สีขาว	142.00	ม.	90.00	12,780.00	40.00	5,680.00	18,460.00	
9	ผนังตะแกรงเหล็กฉีก xs 43 หนา 3.2 มม. โครงเหล็ก 2" x 2" หนา 3.2 มม.	94.00	ตร.ม.	970.00	91,180.00	-	-	91,180.00	
10	บัวปูน ค.ส.ล. ขนาด 4"	37.00	ม.	60.00	2,220.00	40.00	1,480.00	3,700.00	
11	G ผนังอิฐฉาบปูนคอมโพสิต หนา 4 มม. เมทัลลิกสีขาว	131.00	ตร.ม.	1,450.00	189,950.00	500.00	65,500.00	255,450.00	
12	โครงเหล็กสำหรับรับแผ่น 1 1/4" x 1 1/4" หนา 1.5 มม.	131.00	ตร.ม.	420.00	55,020.00	-	-	55,020.00	
13	ค่าแรงติดตั้งและเชื่อมโครงเหล็ก	131.00	ตร.ม.	-	-	525.00	68,775.00	68,775.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							1,326,025.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2 งานฝ้าเพดาน									
1	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคราโลหะชุบสังกะสี	183.00	ตร.ม.	298.00	54,534.00	75.00	13,725.00	68,259.00	
2	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. โครง T-Bar	40.00	ตร.ม.	326.00	13,040.00	52.00	2,080.00	15,120.00	
3	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดผิวพรอยด์ หนา 9 มม. โครง T-Bar	241.00	ตร.ม.	304.00	73,264.00	52.00	12,532.00	85,796.00	
4	C5 ฝ้าเพดานฉาบปูนโครงสร้าง	46.00	ตร.ม.	80.00	3,680.00	105.00	4,830.00	8,510.00	
5	C4 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โครงเคราเหล็ก	30.00	ตร.ม.	1,450.00	43,500.00	500.00	15,000.00	58,500.00	
6	โครงเหล็กกลุ่มรูปพรรณรับแผ่น $\square$ 1 ¼" x 1 ¼" หนา 1.5 มม.	30.00	ตร.ม.	420.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
7	ค่าแรงติดตั้งเสาเข็มและเชื่อม	30.00	ตร.ม.	-	-	525.00	15,750.00	15,750.00	
8	ฝ้าหลุมโรงไฟ	60.00	เมตร	200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน								276,535.00	



ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้น								
1	FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน	72.00	ตร.ม.	469.00	33,768.00	184.00	13,248.00	47,016.00	
2	FL2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน	230.00	ตร.ม.	606.00	139,380.00	222.00	51,060.00	190,440.00	
3	FL3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน	18.00	ตร.ม.	606.00	10,908.00	222.00	3,996.00	14,904.00	
4	FL4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน	47.00	ตร.ม.	469.00	22,043.00	184.00	8,648.00	30,691.00	
5	FL5 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม	327.00	ตร.ม.	123.00	40,221.00	82.00	26,814.00	67,035.00	
6	FL6 พื้น ค.ส.ล. ผิวหยาบตีร่องกว้างปลา	20.00	ตร.ม.	-	-	45.00	900.00	900.00	
7	FL6 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	94.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,760.00	3,760.00	
8	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	183.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,490.00	5,490.00	
9	FL8 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดคลิปล็อค หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	223.00	ตร.ม.	450.00	100,350.00	100.00	22,300.00	122,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							482,886.00	

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
1	2.4 งานบันได								
	งานบันไดภายในอาคาร								
	ราวบันไดสเตนเลส บน Ø 2" ล่าง 1" x 1" สูง 0.90 ม. ขึ้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้	18.60	เมตร	3,000.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	79.00	เมตร	280.00	22,120.00	158.00	12,482.00	34,602.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดรอกันสั่น	79.00	เมตร	200.00	15,800.00	42.00	3,318.00	19,118.00	
2	- พื้นงานพักบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	606.00	12,120.00	222.00	4,440.00	16,560.00	
	งานบันไดทางลาดและบันข้าง								
	- ราวบันไดสเตนเลสเดี่ยว Ø 2"	13.60	เมตร	850.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	4.00	เมตร	280.00	1,120.00	158.00	632.00	1,752.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดรอกันสั่น	4.00	เมตร	200.00	800.00	42.00	168.00	968.00	
3	งานบันไดกันตกหน้าอาคาร								
	- ราวสเตนเลส สูง 0.90 ม. บน Ø 2" ล่างสเตนเลส Flat Bar 32 x 9 มม. ผิวด้าน	7.00	เมตร	3,300.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	40.00	เมตร	280.00	11,200.00	158.00	6,320.00	17,520.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดรอกันสั่น	40.00	เมตร	200.00	8,000.00	42.00	1,680.00	9,680.00	
	ราวกันตกเหล็ก Flat Bar ทางลาด	26.20	เมตร	2,100.00	55,020.00	-	-	55,020.00	
4	ราวกันตกสเตนเลส Ø 2" ระยะเบี่ยง	8.30	เมตร	430.00	3,569.00	-	-	3,569.00	
5	บันไดท่อเหล็กดัดดำทาสี สูง 3.70 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
6	บันไดท่อเหล็กดำทาสี สูง 7.50 ม.	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
7	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							259,549.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 7/26

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5 งานประตู - หน้าต่าง									
1	D1 ประตูบานสวิงเปิดคู่อลูมิเนียมพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	64,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่อง	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
3	D2-1	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
4	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่อง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
5	D4 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย U อลูมิเนียม	1.00	ชุด	31,800.00	31,800.00	-	-	31,800.00	
6	D5 ประตูบานเลื่อนไม้โอ๊คยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss เซาะร่อง	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
7	D6 ประตูบาน UPVC มีขอบบานเกล็ดตอนล่าง	5.00	ชุด	4,900.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
8	D7 ประตูบาน UPVC บานทับ	3.00	ชุด	4,400.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
9	D8 ประตูบานเลื่อนไม้โอ๊คยางผิวปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss ช่องแสงกระจกติดสติ๊กเกอร์ขาวทึบ	1.00	ชุด	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
10	D9 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมเกล็ดอลูมิเนียม	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
11	D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมเกล็ดอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
12	D11 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คยางปิดด้วยลามิเนตสีขาว Hi Gloss	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
13	บส. แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU Foam หนาไม่น้อย 25 มม.	6.00	ชุด	12,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
14	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	12.00	ชุด	9,300.00	111,600.00	-	-	111,600.00	
15	W2 ช่องแสงกระจกติดตายอลูมิเนียม	1.00	ชุด	24,400.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
16	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
17	SD1 ประตูเหล็กกันอัคคีภัย	2.00	ชุด	52,800.00	105,600.00	-	-	105,600.00	
18	ค่าติดตั้งประตูนิรภัย	1.00	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
19	สติ๊กเกอร์ลายกราฟิก	5.50	ชุด	750.00	4,125.00	100.00	550.00	4,675.00	
20	F เหล็กดัดกันขโมย	24.00	ตร.ม.	1,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 8/26

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่ **- 7 พ.ค. 2567**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	N มุงลาด	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
22	DSS1 ประตูสแตนเลส	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
23	DSS2 ประตูสแตนเลส	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตุ - หน้าที่ต่าง								635,325.00	

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกึ่งการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.8 งานทาสี									
1	ทาสีน้ำอะคิลคภายนอก	880.00	ตร.ม.	44.00	38,720.00	34.00	29,920.00	68,640.00	
2	ทาสีน้ำอะคิลภายใน	890.00	ตร.ม.	35.00	31,150.00	30.00	26,700.00	57,850.00	
3	ทาสีน้ำอะคิลฝ้าเพดาน	446.00	ตร.ม.	33.00	14,718.00	30.00	13,380.00	28,098.00	
4	ทาสีน้ำมัน	188.00	ตร.ม.	58.00	10,904.00	35.00	6,580.00	17,484.00	
5	ทาสีทาสีลูกข่ายผู้พิการที่จอดรถ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาสี								172,572.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.9 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)									
1	ป้ายชื่อธนาคารออมสิน ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	332,760.00		-		332,760.00	
2	ป้ายโลโกิต้าพร้อมเสาโครงเหล็กครบชุด สูง 6.00 ม.	1.00	ชุด	131,000.00		-		131,000.00	
3	ป้ายโฆษณาไวเลส	40.00	ตร.ม.	500.00		-		20,000.00	
4	ป้ายลอย Digital Life Solution By GSB	1.00	ชุด	36,000.00		-		36,000.00	
5	ป้าย Passbook Update ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	8,500.00		-		8,500.00	
6	ป้าย ATM	1.00	ชุด	8,500.00		-		8,500.00	
7	ป้าย ATM/ADM	1.00	ชุด	8,500.00		-		8,500.00	
8	ดวงตราธนาคารสแตนเลสคัดกรัด ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00		-		20,000.00	
9	ดวงตราธนาคารกล่องเหล็กซึ่งเค็ดขอบปิดอะคิลิสีขาวพื้น หนา 0.3 มม. ภายในไฟ LED ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00		-		25,000.00	
10	ป้ายธุรกรรม สติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	2,150.00		-		2,150.00	
11	ป้ายโฆษณาอะคิลิ Light Box	2.00	ชุด	1,900.00		-		3,800.00	
12	ป้าย GSB Information	1.00	ชุด	4,800.00		-		4,800.00	
13	ป้ายบอกเวลาทำการพันสีขาวบริเวณประตูม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	1,050.00		-		1,050.00	
14	ป้ายบอกสัญลักษณ์ห้องน้ำ	5.00	ชุด	500.00		-		2,500.00	
15	ตู้เก็บรับแสงใบต้ง กว้าง 8 ซม.	25.00	ตร.ม.	1,400.00		-		35,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								639,560.00	



4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 13/26

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครหลวงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 7 พค 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC $\geq$ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	DIGITAL POWER METER	4.00	ตัว	6,480.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W800 x H1,300 x D200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1XP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	155.00	155.00	-	-	155.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	RCBO
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,340.00	2,340.00	700.00	700.00	3,040.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	2.00	ตัว	4,452.00	8,904.00	-	-	8,904.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	1,860.00	11,160.00	-	-	11,160.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	RCBO
	Load Panel 30 CKT.	3.00	ตู้	9,000.00	27,000.00	1,000.00	3,000.00	30,000.00	

[Handwritten signature and initials]

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่..... - 7 พ.ค. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	70.00	ชุด	1,060.00	74,200.00	115.00	8,050.00	82,250.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. ติดเพดาน (T)	6.00	ชุด	1,480.00	8,880.00	115.00	690.00	9,570.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) (U)	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	165.00	1,320.00	10,920.00	
	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สี่เหลี่ยม โคมถนบ (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	1.00	ชุด	2,895.00	2,895.00	1,250.00	1,250.00	4,145.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	24.00	เมตร	1,210.00	29,040.00	50.00	1,200.00	30,240.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	37.00	เมตร	1,140.00	42,180.00	50.00	1,850.00	44,030.00	
	1 x (5 - 7) W.LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบบเดอริ่ ส่วนกลาง)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	31.00	1,240.00	80.00	3,200.00	4,440.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	85.00	170.00	284.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	281.00	281.00	-	-	281.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	29.00	ชุด	24.00	696.00	-	-	696.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9.00	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	64.00	ชุด	128.00	8,192.00	90.00	5,760.00	13,952.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	32.00	ชุด	212.00	6,784.00	90.00	2,880.00	9,664.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	64.00	ชุด	24.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32.00	ชุด	35.00	1,120.00	-	-	1,120.00	

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 16/26

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่..... - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01) สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT) ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - รางเดินสาย แบบพันเส้นสี่เหลี่ยม (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.) อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING) ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพันเส้น) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF) เต้ารับโทรศัพท์ RJ 45 หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	2,081.00 977.00 1.00 531.00 1.00 168.00 265.00 1.00 19.00 1.00 44.00 1.00 1.00 16.00 16.00	เมตร เมตร งาน เมตร งาน เมตร เมตร งาน เมตร งาน เมตร งาน ชุด ตัว ชุด	9.00 14.00 2,268.49 31.00 2,469.15 66.00 118.00 6,353.70 5.00 14.25 276.00 1,821.60 495.00 143.00 22.00	18,729.00 13,678.00 2,268.49 16,461.00 2,469.15 11,088.00 31,270.00 6,353.70 95.00 14.25 12,144.00 1,821.60 495.00 2,288.00 352.00	7.00 10.00 - 22.00 - 26.00 32.00 - 11.00 - 45.00 - 400.00 90.00 -	14,567.00 9,770.00 - 11,682.00 - 4,368.00 8,480.00 - 209.00 - 1,980.00 - 400.00 1,440.00 -	33,296.00 23,448.00 2,268.49 28,143.00 2,469.15 15,456.00 39,750.00 6,353.70 304.00 14.25 14,124.00 1,821.60 895.00 3,728.00 352.00	7 % ของค่าวัสดุ 15 % ของค่าวัสดุ 15 % ของค่าวัสดุ รวมเพอร์มนอล ร.ก. ๑๖.๖



4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 วันที่ 17/26

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	36.00	เมตร	55.00	1,980.00	16.00	576.00	2,556.00	
	- ท่อโพลีเอทิลีนสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	36.00	เมตร	118.00	4,248.00	32.00	1,152.00	5,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	637.20	637.20	-	-	637.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4,554.00	เมตร	15.00	68,310.00	10.00	45,540.00	113,850.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	50.00	ตัว	327.00	16,350.00	110.00	5,500.00	21,850.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	- ท่อโพลีเอทิลีนสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	198.00	เมตร	31.00	6,138.00	22.00	4,356.00	10,494.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	920.70	920.70	-	-	920.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. L300 mm. พร้อมฐานรับ	1.00	ชุด	3,076.00	3,076.00	200.00	200.00	3,276.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมกล่องสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	2.00	ชุด	2,480.00	4,960.00	500.00	1,000.00	5,960.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	40.00	เมตร	580.00	23,200.00	45.00	1,800.00	25,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	3,480.00	3,480.00	-	-	3,480.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	21.00	เมตร	16.00	336.00	23.00	483.00	819.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	50.40	50.40	-	-	50.40	15 % ของค่าวัสดุ



4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ตู้ควบคุมแสงสว่าง (LCP.) LIGHTING CONTROL PANEL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20) สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) พร้อมกับแบตเตอรี่ (สำรองไฟ : 300 ชม.) PILOT LAMP LED 230 VAC. MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 24 VAC.) CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (M-O-A SWITCH) สวิตช์ทางเดียว (S) หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) Protection Fuse AC & Socket Switching Supply 24V. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE / 4 ZONE SMOKE DETECTOR MANUAL STATION ALARM BELL		1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
		1.00	ตัว	1,066.00	1,066.00	-	-	1,066.00	
		12.00	ชุด	114.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
		6.00	ชุด	1,863.00	11,178.00	-	-	11,178.00	
		1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	
		6.00	ตัว	29.00	174.00	80.00	480.00	654.00	
		6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
		2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
		1.00	ชุด	567.00	567.00	-	-	567.00	
		1.00	ตู้	-	-	700.00	700.00	700.00	
รวมค่างานติดตั้งทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		25.00	ตัว	-	-	300.00	7,500.00	7,500.00	
		3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
		3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
								974,198.54	




ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ คำท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร) คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU คำท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU								
		2.00	เมตร	645.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
		14.00	เมตร	945.00	13,230.00	-	-	13,230.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล่องโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.) SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)								
		4.00	ตัว	3,276.00	13,104.00	300.00	1,200.00	14,304.00	
		5.00	ตัว	7,440.00	37,200.00	300.00	1,500.00	38,700.00	
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศแบบดูดผั่ง ขนาด 6" (150 CFM) พัดลมระบายอากาศผั่งดูดผั่ง ขนาด 190 CFM.								
		2.00	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
		1.00	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
4	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH) สวิตซ์ไกล์ทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL) หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)								
		3.00	ตัว	555.00	1,665.00	90.00	270.00	1,935.00	
		3.00	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
5	หมวดเบ็ดเตล็ด ตู้โลหะพร้อมสวิตซ์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A) EAG 10" x 8" ท่อลมอุโมงค์นิยม								
		1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
		1.00	ชุด	199.00	199.00	173.00	173.00	372.00	
		1.00	เมตร	275.00	275.00	-	-	275.00	
	รวมค่างานต้นทุนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							79,548.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย


ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 งานสุขาภิบาล									
1	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	100.00	เมตร	137.00	13,700.00	120.00	12,000.00	25,700.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5	5.00	เมตร	85.00	425.00	75.00	375.00	800.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	38.00	304.00	40.00	320.00	624.00	
4	ท่อ พีวีซี. Ø 1" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	15.00	120.00	30.00	240.00	360.00	
5	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	7,232.00	7,232.00	2,169.00	2,169.00	9,401.00	
6	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ+ค่าทดสอบ+ทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,339.00	4,339.00	1,031.00	1,031.00	5,370.00	
7	ท่อ PPR Ø 1"	7.00	เมตร	72.00	504.00	30.00	210.00	714.00	
8	ท่อ PPR Ø 3/4"	59.00	เมตร	83.00	4,897.00	30.00	1,770.00	6,667.00	
9	ท่อ PPR Ø 1/2"	15.00	เมตร	54.00	810.00	30.00	450.00	1,260.00	
10	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	17,280.00	17,280.00	10,368.00	10,368.00	27,648.00	
11	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	13,800.00	13,800.00	2,074.00	2,074.00	15,874.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อนิ้ว	5.00	ตัว	489.00	2,445.00	120.00	600.00	3,045.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 250 ปอนด์ต่อนิ้ว	11.00	ตัว	339.00	3,729.00	90.00	990.00	4,719.00	
14	วาล์วกันกลับ	3.00	ตัว	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
15	FD. Ø 4"	7.00	ตัว	1,900.00	13,300.00	400.00	2,800.00	16,100.00	
16	RD. Ø 4"	6.00	ตัว	585.00	3,510.00	400.00	2,400.00	5,910.00	
17	FCO 4"	4.00	ตัว	620.00	2,480.00	300.00	1,200.00	3,680.00	
18	FCO 3"	1.00	ตัว	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
19	ข้อต่อยูเนียน ppr Ø 1"	1.00	ตัว	280.00	280.00	100.00	100.00	380.00	
20	ท่อ FLEX. Ø 4"	5.00	อัน	310.00	1,550.00	200.00	1,000.00	2,550.00	
รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล								132,762.00	



4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พค 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2. งานตกแต่งภายในอาคาร									
1	ผนังลามิเนต Hi Gloss Acrylic สีชมพู	18.00	ชุด	800.00	14,400.00	100.00	1,800.00	16,200.00	
2	ผนังลามิเนตลายไม้ (E)	11.00	ชุด	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
3	ผนังวอลเปเปอร์หิ้งผ้า (I)	36.00	ชุด	450.00	16,200.00	50.00	1,800.00	18,000.00	
4	แสงตกแต่งข้าง ATM กลองไฟ	4.00	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
5	แสงบังตาสำเร็จรูป P1	5.00	ชุด	3,700.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
6	แผ่นพาที่ขึ้นกระเบื้องเพอร์ 12 มม. ผนังยิปซัมบอร์ด	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
7	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
8	เคานเตอร์อ่างล้างจาน + ตู้แขวน 2.10 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร								150,170.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พค 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ									
1	บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
2	รางระบายน้ำชนิดผ้า ค.ส.ล.	56.00	เมตร	1,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	14.00	บ่อ	1,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	ทางลาดเอียง	20.00	ตร.ม.	109.00	2,180.00	64.00	1,280.00	3,460.00	
5	ชุดกรองก้างปลา	20.00	ตร.ม.	-	-	45.00	900.00	900.00	
6	ท่อลอดใต้พื้นถนนซีเมนต์ใยหิน Ø 8"	57.00	เมตร	200.00	11,400.00	50.00	2,850.00	14,250.00	
7	ท่อประปา PPR Ø 1" PN-SS10	66.00	เมตร	46.00	3,036.00	30.00	1,980.00	5,016.00	
8	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,127.00	1,127.00	676.00	676.00	1,803.00	
9	เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	450.00	450.00	676.00	676.00	1,126.00	
10	ทดสอบทำความสะอาดทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	225.00	225.00	676.00	676.00	901.00	
11	บ่อดักขยะ-ไขมัน	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
12	ก๊อกสนาม	4.00	จุด	600.00	2,400.00	112.00	448.00	2,848.00	
13	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดินพื้นที่ทางเท้าขัดยาบ	110.00	ตร.ม.	341.00	37,510.00	-	-	37,510.00	
14	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน หน้า 12.5 ซม.	187.00	ตร.ม.	580.00	108,460.00	-	-	108,460.00	
15	ประตูทางเข้า-ออก เหล็กบานเลื่อน	1.00	จุด	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
16	รั้วแบบโปรแกรนด์แนวรั้วเดิมเหล็กกล่อง	2.00	เมตร	2,170.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
17	รั้วทึบมาตรฐาน 9 ก้อน มีเสาเข็มสูง 2 เมตร	5.00	เมตร	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
18	ทาสีรั้วด้านในเขตที่ดิน	112.00	ตร.ม.	47.00	5,264.00	34.00	3,808.00	9,072.00	
19	กำจัดปลวก	300.00	ตร.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	ถมดิน	147.00	ลบ.ม.	280.00	41,160.00	112.00	16,464.00	57,624.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ป้ายบอกเวลาทำการหนังสือชาวบริเวณประจักษ์วัน	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
22	งานวางปรับพื้นที่บริเวณ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
23	ฐานรองรับถังบำบัด + พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
24	ถัง ค.ส.ล. ห้ามล้อ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
25	สีแบ่งเส้นจราจร	20.00	เมตร	35.00	700.00	30.00	600.00	1,300.00	
26	รางน้ำสเตนเลส 304 สำเร็จรูป Gutter กว้าง 30 ซม. พับขึ้นรูป	5.20	เมตร	750.00	3,900.00	70.00	364.00	4,264.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							508,954.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO1 เคา์นเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	ST 2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	13,400.00	93,800.00	-	-	93,800.00	
3	ST 4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
7	MC เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	18.00	ชุด	3,600.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	16.00	ชุด	2,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
12	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
13	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
15	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
16	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

ฝ่ายบริหารงานสาขา

- 7 W.A. 2567

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ **- 7 พ.ค. 2567**

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE / 4 ZONE	1.00	ตู้	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
	SMOKE DETECTOR	25.00	ตัว	1,970.00	49,250.00	-	-	49,250.00	
	MANUAL STATION	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ALARM BELL	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							78,750.00	

หน่วย : บาท