

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 27,759 ,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 มิ.ย. 2567เป็นเงิน 27,759,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นางสาวเบญจพร	บุเกตุแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายณิต	โสทธิสรเสรีญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	11,301,584.22	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	9,941,309.28	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	2,484,414.69	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	113,164.92	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	354,414.46	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,796,860.00	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	105,395.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	587,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	56,600.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	17,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	27,759,042.57	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	27,759,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนิต โสทธิสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	9,008,117.50	1.2546	11,301,584.22	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานผนัง	3,196,719.00			
	- งานฝ้าเพดาน	497,723.60			
	- งานพื้น	904,625.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	1,109,015.00			
	- งานสุขภัณฑ์	525,109.92			
	- งานหลังคา	870,757.00			
	- งานทาสี	231,738.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	588,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	7,923,887.52	1.2546	9,941,309.28	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,639,059.95			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	166,293.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	174,891.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,980,244.45	1.2546	2,484,414.69	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	90,200.00	1.2546	113,164.92	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานลิฟต์และสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	282,492.00	1.2546	354,414.46	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2546	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		19,284,941.47	1.2546		
ค่า Factor F = 1.2546					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				24,194,887.57	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวเบญจพร ปุ่อกุแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอนิต ไสตติสรเสรีญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1	งาน	2,796,860.00	2,796,860.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1	งาน	105,395.00	105,395.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				2,902,255.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวเบญจพร ปู่เกิดแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติดิสริชญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	150,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	150,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	100,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	
6	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	10,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมในการขอมাত্রวัดน้ำ Ø 3/4	1	งาน	6,000.00	
8	ค่าติดตั้งประตูนิรภัย	1	งาน	10,000.00	
9	ค่าติดตั้งพัดลมช่วยชีวิต	1	งาน	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			587,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6" (390/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	390.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (3,500/ชุด)	4	ชุด	14,000.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (3,015/ชุด **ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	14	ชุด	42,210.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			56,600.00	
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C/KU	1	ชุด	5,000.00	
2	เสาธง (1,000/ชุด)	3	ชุด	3,000.00	
3	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา ขึ้นได้ 2 ทาง	1	ชุด	2,000.00	
4	บันไดอลูมิเนียม ขนาด 3.80 ม. พับเก็บได้	1	ชุด	6,000.00	
5	ป้ายประวัติอาคาร	1	ชุด	1,800.00	
	รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ			17,800.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนิต โสติกสรเสรีญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีตู่		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
1. งานโครงสร้าง									
1	ขุดดินฐานราก	252.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	28,224.00	28,224.00	
2	กลับดินฐานราก	114.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,824.00	12,824.00	
3	เสาเข็ม Ø 0.35 x 23.00 ม.	6.00	ต้น	20,261.00	121,566.00	-	-	121,566.00	
4	เสาเข็ม Ø 0.50 x 23.00 ม.	36.00	ต้น	30,119.00	1,084,284.00	-	-	1,084,284.00	
5	เสาเข็ม Ø 0.60 x 23.00 ม.	14.00	ต้น	47,095.00	659,330.00	-	-	659,330.00	
6	สลักหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	6.00	ต้น	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
7	สลักหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	36.00	ต้น	-	-	500.00	18,000.00	18,000.00	
8	สลักหัวเสาเข็ม Ø 0.60 ม.	14.00	ต้น	-	-	600.00	8,400.00	8,400.00	
9	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	495.00	8,415.00	104.00	1,768.00	10,183.00	
10	คอนกรีตหยาบฐานราก	6.50	ลบ.ม.	1,610.00	10,465.00	327.00	2,125.50	12,590.50	
11	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	550.00	ลบ.ม.	2,457.00	1,351,350.00	519.00	285,450.00	1,636,800.00	
12	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	36.00	ลบ.ม.	2,682.00	96,552.00	519.00	18,684.00	115,236.00	
13	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	1.06	ตัน	23,200.00	24,592.00	4,400.00	4,664.00	29,256.00	
14	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	18.88	ตัน	22,350.00	421,968.00	4,400.00	83,072.00	505,040.00	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	9.58	ตัน	21,950.00	210,281.00	3,600.00	34,488.00	244,769.00	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	3.63	ตัน	21,750.00	78,952.50	3,600.00	13,068.00	92,020.50	
17	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	3.92	ตัน	21,750.00	85,260.00	3,100.00	12,152.00	97,412.00	
18	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	85.070	ตัน	21,750.00	1,850,272.50	3,100.00	263,717.00	2,113,989.50	
19	ลาดผูกเหล็ก	3,664.00	ก.ก.	33.00	120,912.00	-	-	120,912.00	
20	ไม่แบบ (คิด 50 %)	1,896.00	ตร.ม.	400.00	758,400.00	-	-	758,400.00	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงแหลม กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขางดงแหลม กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ค่าแรงไม้แบบ	3,792.00	ตร.ม.	-	-	139.00	527,088.00	527,088.00	
22	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	569.00	ลบ.ฟ.	400.00	227,600.00	-	-	227,600.00	
23	เสาค้ำยัน	1,896.00	ต้น	28.00	53,088.00	-	-	53,088.00	
24	ตะปู	948.00	กก.	36.00	34,128.00	-	-	34,128.00	
25	พื้นที่สำเร็จรูป (ชนิดแผ่นต้นท้องเรียบหนา 5 ซม.)	596.00	ตร.ม.	242.00	144,232.00	25.00	14,900.00	159,132.00	
26	เหล็กดะแกรง Ø 4มม.@ 0.20#	596.00	ตร.ม.	35.00	20,860.00	5.00	2,980.00	23,840.00	
27	คอนกรีตทับหน้า	596.00	ตร.ม.	110.00	65,560.00	30.00	17,880.00	83,440.00	
28	Boring Test	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
29	Dynamic Load Test	2.00	จุด	28,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
30	Seismic Integrity Test	10.00	จุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
โครงสร้างหลังคา									
1	เสาดังเหล็ก WF-300x150x6.5x9มม.	2.00	ท่อน	7,971.00	15,942.00	2,642.00	5,284.00	21,226.00	
2	SB1 สะพานเหล็กรับชั้น LG- 200x100x4.5มม.	8.00	ท่อน	5,260.00	42,080.00	1,207.00	9,656.00	51,736.00	
3	จันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2มม.	10.00	ท่อน	850.00	8,500.00	408.00	4,080.00	12,580.00	
4	แปเหล็ก C-75X45X15X2.3 มม.@1.00ม.	44.00	ท่อน	546.00	24,024.00	252.00	11,088.00	35,112.00	
5	ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก+สีทับหน้า	227.00	ตร.ม.	58.00	13,166.00	35.00	7,945.00	21,111.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								9,008,117.50	

25/5 2564

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลีนสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมลีนสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	1,352.00	ตร.ม.	284.00	383,968.00	94.00	127,088.00	511,056.00	
2	ผนังก่ออิฐฉาบฉาบ	50.00	ตร.ม.	584.00	29,200.00	176.00	8,800.00	38,000.00	
3	ฉาบปูนเรียบ	2,574.00	ตร.ม.	75.00	193,050.00	87.00	223,938.00	416,988.00	
4	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	213.00	ตร.ม.	80.00	17,040.00	105.00	22,365.00	39,405.00	
5	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.10 ม.	2,030.00	ม.	79.00	160,370.00	46.00	93,380.00	253,750.00	
6	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.20 ม.	50.00	ม.	120.00	6,000.00	64.00	3,200.00	9,200.00	
7	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10 x 0.30 ม.	30.00	ม.	130.00	3,900.00	64.00	1,920.00	5,820.00	
8	กระเบื้องเซรามิคผนัง ขนาด 8"x 12" ผิวมัน สีขาว	276.00	ตร.ม.	329.00	90,804.00	166.00	45,816.00	136,620.00	
9	ผนังฉาบปูนฉาบผิวเรียบ	242.00	ตร.ม.	2,580.00	624,360.00	522.00	126,324.00	750,684.00	
10	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" ซม. กรวด A พื้นผิวด้าน สีเทา	14.00	ตร.ม.	600.00	8,400.00	174.00	2,436.00	10,836.00	
11	บัวปูนปั้นขนาด 0.10*0.15ม	12.00	ม.	160.00	1,920.00	40.00	480.00	2,400.00	
12	บัวพื้นเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	167.00	ม.	150.00	25,050.00	45.00	7,515.00	32,565.00	
13	ท่อน้ำยาแก้ว	100.00	ตร.ม.	200.00	20,000.00	34.00	3,400.00	23,400.00	
14	กระจก Glass Coated สีชมพูเขียวขอบ	65.00	ตร.ฟ.	280.00	18,200.00	15.00	975.00	19,175.00	
15	ผนังกรุสแตนเลสขนาด 12 มม.2 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	655.00	7,860.00	120.00	1,440.00	9,300.00	
16	ผนังกรุสแตนเลสขนาด 12 มม. 1ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	413.00	4,130.00	95.00	950.00	5,080.00	
17	ผนังกรุลามิเนต Highloss สีขาว	5.00	แผ่น	1,200.00	6,000.00	500.00	2,500.00	8,500.00	
18	เส้น PVC ทำเขารอง กว้าง 2 ซม.	348.00	ม.	20.00	6,960.00	-	-	6,960.00	
19	ค่าปูนเชื่อมที่แนวเขารอง	348.00	ม.	25.00	8,700.00	2,610.00	908,280.00	916,980.00	30% ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							3,196,719.00	

 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางดงคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปลือย	5.00	ชุด	39,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
2	D1' ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	1.00	ชุด	22,100.00	22,100.00	-	-	22,100.00	
3	D2 ประตูไม้อัดยางกันชื้นพื้นสี	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	400.00	400.00	8,400.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกันชื้น	12.00	ชุด	4,800.00	57,600.00	500.00	6,000.00	63,600.00	
5	D5 ประตูบานกระจกนิรภัยเปลือย	2.00	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
6	D6 ประตูบานไม้อัดยางกันชื้น	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	400.00	400.00	5,200.00	
7	D7 ประตูบานไม้อัดยาง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	350.00	1,050.00	11,550.00	
8	D8 ประตูเลื่อนห้องน้ำผู้พิการ	3.00	ชุด	20,655.00	61,965.00	-	-	61,965.00	
9	D9 ประตูเหล็กเปิดคู่	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	D10 ประตูสแตนเลส	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
11	SD1 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
12	SD2 ประตูเหล็กบานพับชนิดรีโมทไฟฟ้า	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
13	SD3 ประตูเหล็กบานเปิดรีโมทไฟฟ้า	1.00	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
14	SD4 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
15	W1 หน้าต่างบานเลื่อนกระจก	15.00	ชุด	9,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
16	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	4.00	ชุด	6,700.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
17	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
18	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย	4.00	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
19	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
20	W6 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	

2165 4

.....
 1. การดำเนินงาน

รวมค่าจ้างต้นทุนงานประติ - หน้าต่าง

[illegible]

三

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางดงอ้อมเหลม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางดงอ้อมเหลม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสุขภัณฑ์									
1	โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) C 1391 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.00	ชุด	5,500.00	99,000.00	450.00	8,100.00	107,100.00	
2	สายฉีดชำระอ่อน CT993K#CR (HM)	18.00	ชุด	650.00	11,700.00	35.00	630.00	12,330.00	
3	อ่างล้าง (แบบฝังเคาน์เตอร์) C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	3,500.00	31,500.00	450.00	4,050.00	35,550.00	
4	อ่างล้าง (แบบฝังแขวน) C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
5	ที่ระบายน้ำทั้ง 640 Z1 (HM)	18.00	ชุด	795.00	14,310.00	75.00	1,350.00	15,660.00	
6	โถยี่สิบสภาวะ C 307 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	2,100.00	18,900.00	450.00	4,050.00	22,950.00	
7	แผ่นกันโถยี่สิบสภาวะ C 306	3.00	ชุด	1,700.00	5,100.00	170.00	510.00	5,610.00	
8	ที่ใส่กระดาษ C 814	18.00	ชุด	365.00	6,570.00	120.00	2,160.00	8,730.00	
9	กระจกเงา	45.00	ตร.ฟ.	120.00	5,400.00	30.00	1,350.00	6,750.00	
10	ก๊อกเตี้ยน้ำติดผนัง CT-175C11(HM)	9.00	ชุด	480.00	4,320.00	25.00	225.00	4,545.00	
11	ชุดประตุน้ำห้องนั่งสำเริงรูป PU Foam หนา 30 มม.	15.00	ชุด	13,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
12	Floor Drain 2"	18.00	ชุด	710.00	12,780.00	75.00	1,350.00	14,130.00	
13	เคาน์เตอร์ห้องน้ำ แกรนิตดำ	4.86	ตร.ม.	3,000.00	14,580.00	222.00	1,078.92	15,658.92	
14	ราวพยุง 80x70 สแตนเลส	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	70.00	210.00	7,710.00	
15	ราวพยุง 60x90 สแตนเลส	3.00	ชุด	1,550.00	4,650.00	70.00	210.00	4,860.00	
16	ราวกันลื่นข้างโถขาย สแตนเลส	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	70.00	210.00	7,110.00	
17	สตัดปูวาล์ว โครเมียม	50.00	ชุด	350.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
18	ที่พิงงาน 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	2.00	ใบ	2,890.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
19	ก๊อกน้ำ อ่างล้างจาน	2.00	อัน	800.00	1,600.00	103.00	206.00	1,806.00	
20	TOP แกรนิตโต้หลังโถชักโครก หลังโถยี่สิบสภาวะ	18.72	ม.	1,500.00	28,080.00	-	-	28,080.00	
รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์								525,109.92	

หน้า 1

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สำนักงานคองคอสถาปนา
ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.5 มม.	224.00	ตร.ม.	350.00	78,400.00	70.00	15,680.00	94,080.00	
2	FLASHING กว้าง 60 ซม.	65.00	ม.	220.00	14,300.00	50.00	3,250.00	17,550.00	
3	รางน้ำสแตนเลส 1.5 มม.	25.00	ม.	1,200.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	ฉนวน PE ชนิดป้องกันความร้อนโดยดัด 1 ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	220.00	ตร.ม.	70.00	15,400.00	25.00	5,500.00	20,900.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรับผนังตั้งด้านข้าง								
5	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x3.2 มม.	20.00	ท่อน	288.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
6	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	50.00	ท่อน	588.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
7	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	60.00	ท่อน	1,050.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
8	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 150x100x3.2 มม.	25.00	ท่อน	1,850.00	46,250.00	-	-	46,250.00	
9	โครงสร้างเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	36.00	ท่อน	470.00	16,920.00	-	-	16,920.00	
10	โครงสร้างเหล็กแผ่น ขนาด 50 มม. หนา 2 มม.	8.00	ท่อน	100.00	800.00	-	-	800.00	
11	ค่าแรงเหล็กประกอบโครง(30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	67,247.00	67,247.00	67,247.00	
12	ทาสีกันสนิม 2 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	255.00	ตร.ม.	58.00	14,790.00	35.00	8,925.00	23,715.00	
13	Facade อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 10x50x3.2 มม.	110.00	ตร.ม.	2,000.00	220,000.00	500.00	55,000.00	275,000.00	
14	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด xs 63 ขลุไฟฟ้า	35.00	แผ่น	2,790.00	97,650.00	-	-	97,650.00	
15	เหล็ก Plate ขนาด 200x200 มม. หนา 10 ม.	75.00	แผ่น	100.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

Sto po 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)									
1	ป้าย FASCIA ขนาด 1.50 x 8.00 ม. (LED ไม่ติด)	1.00	ชุด	144,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
2	ป้าย Digithai Life Solution By GSB ขนาด 1.5 x 3.5 ม.	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
3	ป้าย PASSBOOK , ADM ,ATM (LED ไม่ติด)	3.00	ตร.ม.	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
4	ป้ายรอบ BOOTH (ไม่มีติด)	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
5	ตู้สีปรับแสงใบตึกกว้าง 8 ซม.	83.00	ตร.ม.	1,400.00	116,200.00	-	-	116,200.00	
6	ดวงตราหลังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ป้ายห้องน้ำชาย-หญิง	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8	ป้ายกำหนดความสูง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9	ป้ายเวลาทำการ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
10	ป้ายโลโก้ติดฟ้า สูง 5.80 ม.	1.00	ชุด	152,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
11	ดวงตราบริเวณบันไดทางเข้า Ø 1.00	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								588,200.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 200 A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	1.00	ตัว	3,766.00	3,766.00	-	-	3,766.00	
	MAIN MCCB. 3P. 250 AT. 250 AF. 36 kA.	3.00	ตัว	2,658.00	7,974.00	-	-	7,974.00	
	MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 kA.	3.00	ตัว	6,480.00	19,440.00	-	-	19,440.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ตู้	33,300.00	33,300.00	4,500.00	4,500.00	37,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)								
	ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ DB1, DB2 100 A. IC ≥ 25 kA. 400 V.	2.00	ตัว	2,832.00	5,664.00	-	-	5,664.00	
	MAIN MCCB 3P. 100 AT. 100 AF. 25 kA.	7.00	ตัว	2,310.00	16,170.00	-	-	16,170.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	7.00	ตัว	6,480.00	45,360.00	-	-	45,360.00	
	DIGITAL POWER METER (PM 2230)	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	SURGE ARRESTER CLASS II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	2.00	ตู้	31,200.00	62,400.00	4,000.00	8,000.00	70,400.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (Form 1) (IP31)								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แสงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE) - ตู้ PB.F.5, PB.LIFT, UP 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA. MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.) Consumer Unit 6 CKT. Consumer Unit 10 CKT.	3.00 2.00 10.00 11.00 3.00 2.00	ตัว ตัว ตัว ตัว ตู้ ตู้	888.00 1,122.00 155.00 1,686.00 2,040.00 2,340.00	2,664.00 2,244.00 1,550.00 18,546.00 6,120.00 4,680.00	- - - - 700.00 700.00	- - - - 2,100.00 1,400.00	2,664.00 2,244.00 1,550.00 18,546.00 8,220.00 6,080.00	Qovs " " RCBO
	แสงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE) - ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.) Load Panel 18 CKT. Load Panel 30 CKT. Load Panel 18 CKT. MAIN LUG Load Panel 30 CKT. MAIN LUG	3.00 8.00 48.00 18.00 2.00 1.00 2.00 2.00	ตัว ตัว ตัว ตัว ตู้ ตู้ ตู้ ตู้	4,452.00 1,860.00 155.00 1,686.00 7,740.00 9,000.00 5,448.00 7,080.00	13,356.00 14,880.00 7,440.00 30,348.00 15,480.00 9,000.00 10,896.00 14,160.00	- - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00	- - - - 2,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00	13,356.00 14,880.00 7,440.00 30,348.00 17,480.00 10,000.00 12,896.00 16,160.00	" " " RCBO

 w 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้ายาน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	9.00	180.00	7.00	140.00	320.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	14.00	1,260.00	10.00	900.00	2,160.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	36.00	เมตร	23.00	828.00	12.00	432.00	1,260.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	262.00	เมตร	41.00	10,742.00	16.00	4,192.00	14,934.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	130.00	เมตร	63.00	8,190.00	20.00	2,600.00	10,790.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	10.00	เมตร	99.00	990.00	25.00	250.00	1,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	1.00	งาน	1,553.30	1,553.30	-	-	1,553.30	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	18.00	เมตร	28.00	504.00	12.00	216.00	720.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	72.00	เมตร	48.00	3,456.00	20.00	1,440.00	4,896.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	72.00	เมตร	103.00	7,416.00	30.00	2,160.00	9,576.00	
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	160.00	เมตร	271.00	43,360.00	50.00	8,000.00	51,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)	1.00	งาน	3,831.52	3,831.52	-	-	3,831.52	7 % ของค่าวัสดุ
	สายกันไฟขนาด 6 sq.mm. 1C-FRC.	24.00	เมตร	72.00	1,728.00	16.00	384.00	2,112.00	
	สายกันไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-FRC.	96.00	เมตร	140.00	13,440.00	30.00	2,880.00	16,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,061.76	1,061.76	-	-	1,061.76	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมสรรพากร สืบสานสายสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสรรพากร สืบสานสายสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	18.00	เมตร	31.00	558.00	22.00	396.00	954.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	22.00	เมตร	45.00	990.00	24.00	528.00	1,518.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	124.00	เมตร	64.00	7,936.00	28.00	3,472.00	11,408.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	54.00	เมตร	111.00	5,994.00	32.00	1,728.00	7,722.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	22.00	เมตร	161.00	3,542.00	42.00	924.00	4,466.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	1.00	งาน	2,853.00	2,853.00	-	-	2,853.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) โคมไฟส่องป้าย ขนาดความยาวกันรมโค้ง 60 ซม. หลอด par38 (15watt) หลอดสปอร์ตไลท์กันน้ำ 1 x (130 - 150) W. LED MODULE สีอุณหภูมิ โคมถนอม (IP66) ขนาด ≈ 1492 x W210 มม. (X) โคมไฟพื้นบันได LED 2W CCT 3000K โคมไฟพแนลแอลอีดี 50วัตต์ LED Panel 50W 60x120 ซม. รุ่นบาง โคมไฟพแนลแอลอีดี 50วัตต์ LED Panel 50W 60x120 ซม. รุ่นบาง ติดลอย 1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R) 1 x (14 - 20) W. LED T8 ผ่าครอบกันน้ำ กันฝุ่น 1 x (12 - 18) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O) 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ 1230 x W135 มม. (T) 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ 1230 x W135 มม. (T) ติดลอย 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อเบ็ดเตล็ดวัสดุ)	66.00	เมตร	256.00	16,896.00	48.00	3,168.00	20,064.00	
		1.00	งาน	2,534.40	2,534.40	-	-	2,534.40	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	115.00	115.00	1,215.00	
		3.00	ชุด	2,895.00	8,685.00	1,250.00	3,750.00	12,435.00	
		8.00	ชุด	1,425.00	11,400.00	165.00	1,320.00	12,720.00	
		23.00	ชุด	1,900.00	43,700.00	150.00	3,450.00	47,150.00	
		1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	150.00	150.00	2,050.00	
		24.00	ชุด	450.00	10,800.00	115.00	2,760.00	13,560.00	
		28.00	ชุด	950.00	26,600.00	135.00	3,780.00	30,380.00	
		24.00	ชุด	700.00	16,800.00	115.00	2,760.00	19,560.00	
		148.00	ชุด	1,060.00	156,880.00	115.00	17,020.00	173,900.00	
		22.00	ชุด	1,480.00	32,560.00	115.00	2,530.00	35,090.00	
		15.00	ชุด	900.00	13,500.00	115.00	1,725.00	15,225.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	62.00	ตัว	31.00	1,922.00	80.00	4,960.00	6,882.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	12.00	ตัว	57.00	684.00	85.00	1,020.00	1,704.00	
	หน้าฉากครอบปลั๊กสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	281.00	562.00	-	-	562.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	54.00	ชุด	24.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มิกเกอร์ (1P+G) สีขาว	38.00	ชุด	80.00	3,040.00	90.00	3,420.00	6,460.00	
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว	110.00	ชุด	128.00	14,080.00	90.00	9,900.00	23,980.00	
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีเหลือง	52.00	ชุด	212.00	11,024.00	90.00	4,680.00	15,704.00	
	เต้ารับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	265.00	265.00	2,125.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	110.00	ชุด	24.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	52.00	ชุด	35.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	3,707.00	เมตร	9.00	33,363.00	7.00	25,949.00	59,312.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	962.00	เมตร	14.00	13,468.00	10.00	9,620.00	23,088.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,278.17	3,278.17	-	-	3,278.17	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	468.00	เมตร	25.00	11,700.00	10.00	4,680.00	16,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	819.00	819.00	-	-	819.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	677.00	เมตร	40.00	27,080.00	12.00	8,124.00	35,204.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,895.60	1,895.60	-	-	1,895.60	7 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,556.00	เมตร	31.00	48,236.00	22.00	34,232.00	82,468.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	7,235.40	7,235.40	-	-	7,235.40	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	338.00	เมตร	66.00	22,308.00	26.00	8,788.00	31,096.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	156.00	เมตร	118.00	18,408.00	32.00	4,992.00	23,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,107.40	6,107.40	-	-	6,107.40	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT) ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	30.00	เมตร	5.00	150.00	11.00	330.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	22.50	22.50	-	-	22.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 200 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	78.00	เมตร	421.00	32,838.00	60.00	4,680.00	37,518.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	4,925.70	4,925.70	-	-	4,925.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) ตู้โทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมวอร์มเบล 20 ช่อง
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 45	26.00	ตัว	327.00	8,502.00	110.00	2,860.00	11,362.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	48.00	เมตร	55.00	2,640.00	16.00	768.00	3,408.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	54.00	เมตร	66.00	3,564.00	26.00	1,404.00	4,968.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	48.00	เมตร	118.00	5,664.00	32.00	1,536.00	7,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,384.20	1,384.20	-	-	1,384.20	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขางานก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,260.00	เมตร	15.00	18,900.00	10.00	12,600.00	31,500.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	70.00	ตัว	327.00	22,890.00	110.00	7,700.00	30,590.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ45 พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	1.00	ชุด	1,953.00	1,953.00	265.00	265.00	2,218.00	
	หมวกพลาสติกพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	35.00	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	
	- ท่อโพลีเอทิลีนสายไฟไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	57.00	เมตร	66.00	3,762.00	26.00	1,482.00	5,244.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	118.00	1,770.00	32.00	480.00	2,250.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	829.80	829.80	-	-	829.80	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. L300 mm. พร้อมฐานรับ	12.00	ชุด	2,225.00	26,700.00	200.00	2,400.00	29,100.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดสำเสร็จรูป (EARTH PIT BOX)	5.00	ชุด	2,480.00	12,400.00	500.00	2,500.00	14,900.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	4.00	กล่อง	1,696.00	6,784.00	300.00	1,200.00	7,984.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	136.00	เมตร	230.00	31,280.00	40.00	5,440.00	36,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	4,692.00	4,692.00	-	-	4,692.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟไฟชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	88.00	เมตร	16.00	1,408.00	23.00	2,024.00	3,432.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	211.20	211.20	-	-	211.20	15 % ของค่าวัสดุ

Signature

W A

สมานเทวีสว่าง

ส่วนบริเวณนอกตัวอาคารสาขา

เพลง : สะอึก

[illegible]

154

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์และศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง รมการอเนกประสงค์และศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
1	ค่าท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร)								
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU	5.00	เมตร	640.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	12.00	เมตร	645.00	7,740.00	-	-	7,740.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	2.00	เมตร	945.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU	40.00	เมตร	945.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล้องโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	3,276.00	19,656.00	300.00	1,800.00	21,456.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	6.00	ตัว	7,440.00	44,640.00	300.00	1,800.00	46,440.00	
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- พัฒลมระบายอากาศแบบดูดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	3.00	ตัว	2,140.00	6,420.00	650.00	1,950.00	8,370.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	3.00	ตัว	3,391.00	10,173.00	650.00	1,950.00	12,123.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	1.00	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตช์ไฟลิฟท์ทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	7.00	ตัว	550.00	3,850.00	90.00	630.00	4,480.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	7.00	ชุด	24.00	168.00	-	-	168.00	
5	หมวดเบ็ดเตล็ด								
	- หน้ากากระบายอากาศชนิดมีฝาครอบกันน้ำ และตะแกรงกันแมลง	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	- ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	เมตร	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้ามิเตอร์ (TIMER SWITCH) (TYPE A)	2.00	ตู้	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ							166,293.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมอาคารอเนกประสงค์และอาคารพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง : รมนาถบพิตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	46.00	ท่อน	516.00	23,736.00	480.00	22,080.00	45,816.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	13.00	ท่อน	319.00	4,147.00	300.00	3,900.00	8,047.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	230.00	690.00	240.00	720.00	1,410.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	145.00	1,885.00	160.00	2,080.00	3,965.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	92.00	460.00	120.00	600.00	1,060.00	
6	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 1"	4.00	ท่อน	304.00	1,216.00	120.00	480.00	1,696.00	
7	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 3/4"	6.00	ท่อน	184.00	1,104.00	120.00	720.00	1,824.00	
8	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 10 ขนาด Ø 1/2"	13.00	ท่อน	149.50	1,943.50	120.00	1,560.00	3,503.50	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	14,072.00	14,072.00	4,222.00	4,222.00	18,294.00	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	7,036.00	7,036.00	2,111.00	2,111.00	9,147.00	
11	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	L/S	3,518.00	3,518.00	1,056.00	1,056.00	4,574.00	
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	12.00	ท่อน	581.00	6,972.00	300.00	3,600.00	10,572.00	
13	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	2,092.00	2,092.00	608.00	608.00	2,700.00	
14	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	1,046.00	1,046.00	314.00	314.00	1,360.00	
15	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	6.00	อัน	667.00	4,002.00	120.00	720.00	4,722.00	
16	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	4.00	อัน	480.00	1,920.00	90.00	360.00	2,280.00	
17	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	1.00	ชุด	1,091.00	1,091.00	90.00	90.00	1,181.00	
18	เช็ควาล์ว 1"	4.00	ชุด	735.00	2,940.00	90.00	360.00	3,300.00	
19	ลูกอม	1.00	ชุด	189.00	189.00	45.00	45.00	234.00	

255 15-1

๑. รวมมากราบด้วย

[illegible]

43

[illegible][illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมลสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30	75.00	เมตร	450.00	33,750.00	135.00	10,125.00	43,875.00	
2	บ่อพัก ค.ส.ล. (พ1)	13.00	บ่อ	650.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
3	บ่อตกขยะ ค.ส.ล.	2.00	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี	64.00	เมตร	650.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
5	ถังบำบัดขนาด 3000 ลิตร	1.00	ชุด	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	
6	ฐานรองรับถังบำบัด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	กำจัดปลวก	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
8	งานวางฝังอาคาร(ทำใหม่)	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
9	ทางลาดเอียง	73.00	ตร.ม.	500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
10	รั้วโปร่ง	1.20	เมตร	4,800.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
11	ทาสีรั้วเดิม สูง 2 เมตร	213.00	ตร.ม.	55.00	11,715.00	34.00	7,242.00	18,957.00	
12	วางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก	6.00	เมตร	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
13	กioskสนม	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
14	ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 5.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							282,492.00	

 m A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดยฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ตัว	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
19	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ตัว	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	CC 3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ตัว	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
21	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
22	ลิฟท์ ขนาด 750 kg	1.00	ชุด	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	
23	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
24	เครื่องปั้มน้ำขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
25	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
26	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	17.00	ชุด	2,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
27	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr. (Inverter)	4.00	ชุด	17,490.00	69,960.00	-	-	69,960.00	
28	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
29	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	85,700.00	257,100.00	-	-	257,100.00	2,257,560.00
รวมค่างานด้านทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
									2,796,860.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	งานติดตั้งถังดับเพลิง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE	1.00	ตู้	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	SMOKE DETECTOR	31.00	ตัว	1,595.00	49,445.00	-	-	49,445.00	
	HEAT DETECTOR	10.00	ตัว	950.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	MANUAL STATION	5.00	ตัว	900.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ALARM BELL	5.00	ตัว	1,390.00	6,950.00	-	-	6,950.00	
รวมงานติดตั้งงานติดตั้งถังดับเพลิง									
								105,395.00	

Handwritten signature and number 4