

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,866,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 3,866,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นางสาวเบญจพร	ปู่เกตุแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,604,532.76	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	672,819.13	
	- กลุ่มที่2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	986,943.34	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	434,400.00	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	44,930.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	90,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	20,075.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,400.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,866,100.23	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,866,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3046	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	72,800.00			
	- งานผนัง	139,540.00			
	- งานฝ้าเพดาน	54,252.00			
	- งานพื้น	146,394.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	352,210.00			
	- งานสุขภัณฑ์	87,020.00			
	- งานบันได	73,849.00			
	- งานทาสี	57,039.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	246,800.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,229,904.00	1.3046	1,604,532.76	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	417,236.30			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	62,414.00			
	- งานสุขาภิบาล	36,078.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	515,728.30	1.3046	672,819.13	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3046	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	756,510.30	1.3046	986,943.34	
6	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3046	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,502,142.60	1.3046		
ค่า Factor F = 1.3046					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				3,264,295.23	

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	434,400.00	434,400.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	44,930.00	44,930.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				479,330.00	

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปู่เกิดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณิต โสติสิรสรีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

นายณัฏฐ์ คำประชม


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	35,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	20,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	10,000.00	
4	ค่านั่งร้าน	1	งาน	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			90,000.00	✓
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500 / ชุด)	2	ชุด	7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	5	ชุด	13,075.00	
	(2,615 / ชุด(รวมค่าแรง))				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			20,075.00	✓
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เสาธงเหล็ก	1	ชุด	3,000.00	
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	
3	บันไดอลูมิเนียมพับ 3 พับ	1	ชุด	5,800.00	
4	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา	1	ชุด	1,800.00	
	รวมงานค่าวัสดุอื่น ๆ			12,400.00	✓



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณิต โสทธิสรเสรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายยังพล คำประชม
เมื่อวันที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ธนาการอมลีสถาบันแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

หน่วย : บาท

[illegible]

43

[illegible]

135

ข้อโครงการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำแม่แพร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

* สถานการณ์ก่อสร้าง
ธนาคารออมสินสาขาน่านแพร่ จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย
นายฉวีพล คำประสม
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

100

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานทีก่อสร้าง
ศูนย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

นายณัฐพล คำประเสริฐ

សម្រាប់ស្រុកស្រែចម្ការ

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ สงพรทิพย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
1	- ตู้ MDB, 100 A, IC ≥ 25 kA, 400 V.								(MDB)
	MAIN MCCB, 3P, 100 AT, 160 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00		-	-	2,832.00	
	MCCB, 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	2.00	ตัว	2,310.00		-	-	4,620.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1.00	ตัว	6,480.00		-	-	6,480.00	
	PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,550.00		-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00		-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00		4,000.00	4,000.00	35,700.00	
2	- ตู้ LP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP.)
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00		1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 60 - 80 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00		-	-	4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 40 - 63 AT, 10 kA.	3.00	ตัว	624.00		-	-	1,872.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	13.00	ตัว	155.00		-	-	2,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6kA. (RCBO, 30mA)	5.00	ตัว	1,686.00		-	-	8,430.00	
3	- ตู้ ALP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								(ALP.)
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00		1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 60 - 80 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00		-	-	4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P, 10 - 32 AT, 6 kA.	3.00	ตัว	1,860.00		-	-	5,580.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	6.00	ตัว	155.00		-	-	930.00	

Signature and Stamp

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขากันแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรเมธีพิทย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.									
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00		2,740.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-		1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-		930.00	
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.									(L.P.A)
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00		2,740.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-		1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-		10,116.00	
	สายไฟฟ้า									
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	390.00	เมตร	9.00	3,510.00	7.00	2,730.00		6,240.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	189.25	เมตร	14.00	2,649.50	10.00	1,892.50		4,542.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	17.00	เมตร	23.00	391.00	12.00	204.00		595.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	24.00	เมตร	41.00	984.00	16.00	384.00		1,368.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	44.00	เมตร	99.00	4,356.00	25.00	1,100.00		5,456.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	108.00	เมตร	21.00	2,268.00	12.00	1,296.00		3,564.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	240.00	เมตร	34.00	8,160.00	15.00	3,600.00		11,760.00	
	สายไฟ 6 sq.mm NY	88.00	เมตร	50.00	4,400.00	20.00	1,760.00		6,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,870.30	1,870.30	-	-		1,870.30	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)									
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	150.00	150.00		2,100.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	135.00	810.00		13,410.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	20.00	ชุด	620.00	12,400.00	115.00	2,300.00		14,700.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ์ สงพรทิพย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	28.00	ชุด	900.00	25,200.00	115.00	3,220.00	28,420.00	
	1 x (10) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (R)	16.00	ชุด	450.00	7,200.00	115.00	1,840.00	9,040.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	6.00	ชุด	1,550.00	9,300.00	165.00	990.00	10,290.00	
	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สีส้มมียม โคมถนบ (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	2.00	ชุด	2,895.00	5,790.00	1,250.00	2,500.00	8,290.00	
	1 x (150) W. LED MODULE FLOOD LIGHT สีดำ IP65 ขนาด ≈ L235 x W30 มม. (V2)	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	300.00	600.00	7,400.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	2.50	เมตร	1,200.00	3,000.00	50.00	125.00	3,125.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (ZZ)	17.00	เมตร	1,200.00	20,400.00	50.00	850.00	21,250.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	12.50	เมตร	1,140.00	14,250.00	50.00	625.00	14,875.00	
9	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	29.00	ตัว	31.00	899.00	80.00	2,320.00	3,219.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	85.00	170.00	284.00	
	สวิตซ์โวลท์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	555.00	1,665.00	90.00	270.00	1,935.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	23.00	ชุด	24.00	552.00	-	-	552.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	2.00	ชุด	62.00	124.00	-	-	124.00	
10	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	11.00	ชุด	80.00	880.00	90.00	990.00	1,870.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	34.00	ชุด	128.00	4,352.00	90.00	3,060.00	7,412.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	22.00	ชุด	212.00	4,664.00	90.00	1,980.00	6,644.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	45.00	ชุด	24.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22.00	ชุด	35.00	770.00	-	-	770.00	

Signature 4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายชนัญกรณ์ สงพรมพิพย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (IP54) แบบกันน้ำมีหลังคา ภายนอกทึบ (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (IP20) ขนาด 300 x 450 x 170 mm. (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	10.00	ชุด	143.00	1,430.00	90.00	900.00	2,330.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10.00	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
12	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	37.00	ชุด	327.00	12,099.00	110.00	4,070.00	16,169.00	
	สาย UTP, CAT.6	200.00	เมตร	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
13	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	2.00	ตู้	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	3.00	ตู้	6,700.00	20,100.00	300.00	900.00	21,000.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	-	-	500.00	500.00	500.00	
	SMOKE DETECTOR	14.00	ตัว	-	-	300.00	4,200.00	4,200.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ตัว	-	-	300.00	300.00	300.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	-	-	300.00	600.00	600.00	
	ALARM BELL	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							417,236.30	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาน้ำแฟรงก์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาน้ำแฟรงก์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ์ สงพรหมพิทย์

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับปรุงอาคาร และระบบอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	Cubicle Size : W 300 x H 450 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	1,913.00	1,913.00	-	-	1,913.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	9.00	ชุด	51.00	459.00	-	-	459.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	5.00	ชุด	144.00	720.00	-	-	720.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	3,276.00	13,104.00	300.00	1,200.00	14,304.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	2.00	ตัว	7,440.00	14,880.00	300.00	600.00	15,480.00	
	ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6 " 150 CFM.	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	200.00	1,000.00	4,000.00	
	งานรื้อถอน (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Ceiling Type 45,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	Wall Type 13,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	งานติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศของเดิม)								
	Ceiling Type 45,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	7,500.00	15,000.00	15,000.00	
	Wall Type 13,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ							62,414.00	

Signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายฉัษพล คำประชม

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	8.00	ท่อน	768.00	6,144.00	380.00	3,040.00	9,184.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	3.00	ท่อน	216.00	648.00	150.00	450.00	1,098.00	
3	ท่อ HDPE PE100 PN25 SDR7.4 ขนาด Ø 3/4"	40.00	เมตร	25.00	1,000.00	30.00	1,200.00	2,200.00	
4	ท่อ PPR แบบ SDR6 PN 20 ขนาด Ø 1" ท่อเขียวแบบสี่ขา	3.00	ท่อน	332.00	996.00	120.00	360.00	1,356.00	
5	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	5,014.00	5,014.00	1,504.00	1,504.00	6,518.00	
6	คำอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	2,005.00	2,005.00	601.00	601.00	2,606.00	
7	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1"	4.00	อัน	858.00	3,432.00	120.00	480.00	3,912.00	
8	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4"	2.00	อัน	590.00	1,180.00	90.00	180.00	1,360.00	
9	เช็ควาล์ว 1"	2.00	ชุด	1,135.00	2,270.00	90.00	180.00	2,450.00	
10	ลูกกลย	1.00	ชุด	189.00	189.00	45.00	45.00	234.00	
11	RD. Ø 4" (ปรับปรุงเก็บรายละเอียดงานสี)	4.00	อัน	100.00	400.00	30.00	120.00	520.00	
12	RD. Ø 2" (ปรับปรุงเก็บรายละเอียดงานสี)	5.00	อัน	100.00	500.00	30.00	150.00	650.00	
13	ท่อ FLEX. Ø 4"	4.00	อัน	400.00	1,600.00	200.00	800.00	2,400.00	
14	ท่อ FLEX. Ø 2"	4.00	อัน	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
15	ฝาปิดปลายท่อระบายน้ำทั้ง Ø 2"	3.00	อัน	100.00	300.00	30.00	90.00	390.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							36,078.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมลสินสาขาน้ำแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3


ประมาณราคาโดย นายณัฏฐพล คำประชม

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ทาสีอะคริลิก	250.00	ตร.ม.	35.00	8,750.00	34.00	8,500.00	17,250.00	
2	ทาสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	58.00	2,320.00	35.00	1,400.00	3,720.00	
3	ตัดต่อแวนรื้อไปรงของเดิมด้านหน้าอาคาร+ก่ออิฐเสริม 2 แถว พร้อมทำทับหลัง ค.ส.ล.	8.50	เมตร	280.00	2,380.00	120.00	1,020.00	3,400.00	
4	ประตูรั้วทางเข้าออก พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเสา/คาน	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
5	วางระบายน้ำชนิดฝบ่อ ค.ส.ล.	142.00	เมตร	600.00	85,200.00	-	-	85,200.00	
6	วางระบายน้ำชนิดฝาดะแกรงเหล็ก	11.00	เมตร	2,590.00	28,490.00	-	-	28,490.00	
7	บ่อตกขยะไขมัน	2.00	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
8	ถึงดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,440.00	2,440.00	600.00	600.00	3,040.00	
9	จึงคัล้างจาน + อุปกรณ์	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	300.00	300.00	2,900.00	
10	ท่อ PVC ๑ 6"	2.00	ท่อน	1,165.00	2,330.00	-	-	2,330.00	
11	ลาน ค.ส.ล.	680.00	ตร.ม.	450.00	306,000.00	-	-	306,000.00	
12	ทางเท้า พื้น ค.ส.ล. ชนิดขัดมัน	100.00	ตร.ม.	98.00	9,800.00	61.00	6,100.00	15,900.00	
13	งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัด	105.00	ลบ.ม.	350.00	36,750.00	145.00	15,225.00	51,975.00	
14	หญ้านวลน้อย	95.00	ตร.ม.	40.00	3,800.00	20.00	1,900.00	5,700.00	
	โรงจอดรถ (6 คัน)								
1	ชุดดิน	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	434.58	869.16	91.00	182.00	1,051.16	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,130.00	2,130.00	485.00	485.00	2,615.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	2,170.00	8,680.00	485.00	1,940.00	10,620.00	
5	DB - 12 มม.	45.00	เส้น	140.00	6,300.00	30.00	1,350.00	7,650.00	

 151

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำแม่พริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการฯ)

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาน้ำแม่พริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดยนายณัฏฐพล คำประชม

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	RB - 9 มม.	15.00	เส้น	81.00	1,215.00	21.00	315.00	1,530.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
8	ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,926.00	2,926.00	
10	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
11	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
12	เหล็ก Ø 3" ทน 3.2 มม.	12.00	ท่อน	992.00	11,904.00	406.00	4,872.00	16,776.00	
13	เหล็ก Ø 2" ทน 2.3 มม.	14.00	ท่อน	483.00	6,762.00	198.00	2,772.00	9,534.00	
14	เหล็ก Ø 1" ทน 2.3 มม.	6.00	ท่อน	263.00	1,578.00	108.00	648.00	2,226.00	
15	เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	26.00	ท่อน	470.00	12,220.00	271.00	7,046.00	19,266.00	
16	แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 9 มม.	8.00	แผ่น	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	
17	Bolt Ø 12 มม. ยาว 40 ซม.	32.00	ตัว	45.00	1,440.00	5.00	160.00	1,600.00	
18	Bracing Ø 15 มม. (ติดเกลียวแรง 1 ตัว)	5.00	เส้น	218.00	1,090.00	46.00	230.00	1,320.00	
19	Sag Rod Ø 12 มม.	3.00	เส้น	141.00	423.00	30.00	90.00	513.00	
20	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
21	แผ่นเมทัลชีท ทน 0.47 มม.	98.00	ตร.ม.	350.00	34,300.00	70.00	6,860.00	41,160.00	
22	ทาสีกันสนิม	98.00	ตร.ม.	58.00	5,684.00	35.00	3,430.00	9,114.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							756,510.30	

8/6/25 4
15

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาน้ำแม่พรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขาน้ำแม่พรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายอัมพัล คำประชม

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคนเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
3	ST-3 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	MC เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	SC เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6.00	ชุด	3,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
9	CC-3 เก้าอี้พักคอย	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
11	SF-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
12	SF-3 ตู้สูงเก็บเอกสาร แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
13	SF-5 ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	4,400.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
14	ถังน้ำเสตเลส ขนาด 1,500 ลิตร	1.00	ชุด	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00	
15	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
16	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
18	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
19	พัดลมช่วยชีวิตห้องมั่นคง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							434,400.00	


4 25

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำแพร่ กิ่งหวัดพระชนนครศรีอยุธยา (งานที่ยังไม่เสร็จ)

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

เมื่อวันจันทร์

ملک : پاکستان

[illegible]

