

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,488,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1-2 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 2,488,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายรังสิต	พรายจันทร์	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวีระ	นวลหนูปล้อง	กรรมการ	
7.3 นายธนิศ	โสติสสรเสริญ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง

ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,064,179.45	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	963,002.32	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	66,068.42	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) (หมวดงานครุภัณฑ์)	303,600.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	45,715.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,460.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,488,025.19	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,488,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง

ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3057	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	14,085.00			
	- งานพื้น	36,080.00			
	- งานผนัง	79,480.00			
	- งานฝ้าเพดาน	146,880.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	347,860.00			
	- งานสุขภัณฑ์	34,055.00			
	- งานทาสี	56,172.00			
	- งานเปิดเดลิค	100,414.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	815,026.00	1.3057	1,064,179.45	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	712,148.20			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	25,389.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	737,537.20	1.3057	963,002.32	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	50,600.00	1.3057	66,068.42	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3057	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3057	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,603,163.20	1.3057		
ค่า Factor F = 1.3057					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,093,250.19	

(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิระ นวลหนูปล้อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ โสดีสิริสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง

ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1	งาน	303,600.00	303,600.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1	งาน	45,715.00	45,715.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				349,315.00	

(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิระ นวลหนูปล้อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

4

(นายณิต โสติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการชาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง ทรัพย์สินรอกการชาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร
จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นาย / นาง / น.ส.


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	1	งาน	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			35,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) (2,615/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	4	ชุด	10,460.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			10,460.00	

✓

(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวีระ นวลนูปลอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

4

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพยากรภายใน (NPA) สำหรับหน่วยงานควบคุมและบริหารหนี้ (รวมอง) สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทร

ทรัพยากรการขยาย (NPA) สำหรับช่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระบอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายวัชร นวลหนูปล้อง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน้า ๑๐๓

หน่วย : บาท

[illegible]

2

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการชาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารพื้นที่ชุมพร จังหวัดชุมพร
สถานที่ปรับปรุง	ทรัพย์สินรอกการชาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารพื้นที่ชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง	หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย	นายวิระ นวลหนูปลั่ง
	เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย : นายวิระ นวลหนูปล้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ดำเนินงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.3 งานผนัง									
1	ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก - ใน	26.00	ตร.ม.	120.00	3,120.00	87.00	2,262.00	5,382.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา	14.00	ตร.ม.	273.00	3,822.00	53.00	742.00	4,564.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ กร 1 ด้าน	54.00	ตร.ม.	260.00	14,040.00	100.00	5,400.00	19,440.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ กร 2 ด้าน	65.00	ตร.ม.	380.00	24,700.00	130.00	8,450.00	33,150.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (แพนทรี)	4.00	ตร.ม.	320.00	1,280.00	166.00	664.00	1,944.00	
6	ผนังบุกาวอลสเปเปอร์ (ชนิดหึ่งผ้า)	30.00	ตร.ม.	450.00	13,500.00	50.00	1,500.00	15,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานผนัง								79,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวีระ นวลหนูปล้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทงงานปรับปรุง								
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโคร่งเคร่าโลหะ	260.00	ตร.ม.	298.00	77,480.00	75.00	19,500.00	96,980.00	
2	ผลิตติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบ ทน 9 มม. ชนิดกันชื้น	10.00	ตร.ม.	343.00	3,430.00	75.00	750.00	4,180.00	
3	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี 150F พร้อมโคร่งเคร่าเหล็ก	24.00	ตร.ม.	1,655.00	39,720.00	250.00	6,000.00	45,720.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวีระ นวลหนูปล้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตูด - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	33,800.00	33,800.00	-	-	33,800.00	
2	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
3	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกเปลือย	1.00	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
4	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานทึบ	1.00	ชุด	24,800.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
5	D8 ประตูบานสวิงคู่	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
6	D9 กระจกทึบ + ช่องแสง	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
7	DS1 ประตูเหล็กนิรภัย	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
8	SD1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า ขนาด 2.65 x 3.70 ม.	2.00	ชุด	54,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
9	มัลติรับแสงใบตั้ง	19.00	ตร.ม.	1,400.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
10	ติดตั้งประตูพับ ด้านหลัง	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
11	เหล็กดัด	6.00	ตร.ม.	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตูด - หน้าต่าง							347,860.00	

54

ข้อโครงการ

สถาบันที่ปรับปรุง
ทรัพยากรเพื่อการขาย (NPA) สำหรับช่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) ซึ่งกักตุนยวดยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าข้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย นายวีระ นวลหนูแปลง แม่บ้านที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายวีระ นวลหนูบ้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
งานป้าย									
1	ป้ายชื่ออาคาร	1.00	ชุด	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
2	ดวงตราอาคาร	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	16.00	ตร.ม.	750.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
งานกันสาดเหล็กหน้าอาคาร									
1	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	745.00	4,470.00	230.00	1,380.00	5,850.00	
2	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	1.00	ท่อน	520.00	520.00	184.00	184.00	704.00	
3	เชื่อมโครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	536.00	2,680.00	194.00	970.00	3,650.00	
5	Exp.Bolt 3/8"	20.00	ตัว	38.00	760.00	-	-	760.00	
6	ทาสีน้ำมันเหล็ก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
7	หลังคาเมทัลชีสรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. บุฉนวน PE 5 มม.	13.00	ตร.ม.	600.00	7,800.00	90.00	1,170.00	8,970.00	
8	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 หน้า 5 มม.	10.00	แผ่น	64.00	640.00	20.00	200.00	840.00	
9	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	20.00	ตัว	10.00	200.00	3.00	60.00	260.00	
10	ฉนวนตะแกรงเหล็ก	43.00	ตร.ม.	510.00	21,930.00	150.00	6,450.00	28,380.00	
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนอื่น ๆ									
1	เทพื้นรองถังน้ำสแตนเลส คสล. หน้า 0.10 ม.	2.50	ตร.ม.	400.00	1,000.00	120.00	300.00	1,300.00	
2	ก่ออิฐฉาบปูน ช่องผนังกันตกระเบียงหลัง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3	ติดตั้งท่อปากถายระบายน้ำขึ้นสอและต่อท่อระบายน้ำ PVC Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	ก่ออิฐฉาบปูนผนังและเพดานกริดเสริมเหล็กซึ่งกำลังงาน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด								100,414.00	

2424

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขยาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขยาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 100 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,310.00	2,310.00	-	-	2,310.00	Easypact CVS
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	4.00	ตัว	2,310.00	9,240.00	-	-	9,240.00	Easypact CVS
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	มิตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	THREE-PHASE 4-WIRE 30 (100) A.	1.00	ตัว	6,300.00	6,300.00	500.00	500.00	6,800.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ ALP1, ALP2, PB2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 15 - 25 AT. 100 AF. 18 kA.	2.00	ตัว	4,386.00	8,772.00	-	-	8,772.00	Easypact EZC
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-	2,170.00	"

2170.00

2170.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ข้อ 1	CIRCUIT BREAKER 3P, 15 - 25AT, 18 kA. LOAD PANEL 12 CKT. - ตู้ PB1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA. CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA. CIRCUIT BREAKER 1P, 40 - 63 AT, 10 kA. CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6kA. (RCBO, 30mA) Load Panel 30 CKT.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	"
		3.00	ตู้	6,540.00	19,620.00	1,000.00	3,000.00	22,620.00	"
		1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
		6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
		1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
		11.00	ตัว	1,686.00	18,546.00	-	-	18,546.00	RCBO
		1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	"
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	30.00	เมตร	14.00	420.00	10.00	300.00	720.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	100.00	เมตร	23.00	2,300.00	12.00	1,200.00	3,500.00	
ข้อ 2	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	50.00	เมตร	41.00	2,050.00	16.00	800.00	2,850.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	30.00	เมตร	63.00	1,890.00	20.00	600.00	2,490.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	150.00	เมตร	132.00	19,800.00	30.00	4,500.00	24,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.	1.00	งาน	1,852.20	1,852.20	-	-	1,852.20	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	30.00	เมตร	87.00	2,610.00	28.00	840.00	3,450.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	10.00	เมตร	118.00	1,180.00	32.00	320.00	1,500.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	5.00	เมตร	152.00	760.00	38.00	190.00	950.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	40.00	เมตร	256.00	10,240.00	48.00	1,920.00	12,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,827.00	1,827.00	-	-	1,827.00	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and number 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายจักรกรฤช ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	16.00	ชุด	2,900.00	46,400.00	150.00	2,400.00	48,800.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	28.00	ชุด	1,505.00	42,140.00	135.00	3,780.00	45,920.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีโต๊ะแกรงสวด (L)	14.00	ชุด	878.00	12,292.00	115.00	1,610.00	13,902.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	5.00	ชุด	1,550.00	7,750.00	165.00	825.00	8,575.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
สวิตช์ทางเดียว (S)	สวิตช์ทางเดียว (S)	19.00	ตัว	31.00	589.00	80.00	1,520.00	2,109.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	85.00	170.00	284.00	
	สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	8.00	ตัว	555.00	4,440.00	90.00	720.00	5,160.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	281.00	843.00	-	-	843.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวตั้ง 1-3 ช่อง (สีขาว)	18.00	ชุด	24.00	432.00	-	-	432.00	
เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9.00	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	40.00	ชุด	128.00	5,120.00	90.00	3,600.00	8,720.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	28.00	ชุด	212.00	5,936.00	90.00	2,520.00	8,456.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	265.00	530.00	4,250.00	
สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)	หน้ากากฝาครอบโต๊ะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	49.00	ชุด	24.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	หน้ากากฝาครอบโต๊ะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	28.00	ชุด	35.00	980.00	-	-	980.00	
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,200.00	เมตร	9.00	19,800.00	7.00	15,400.00	35,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,300.00	เมตร	14.00	18,200.00	10.00	13,000.00	31,200.00	
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,660.00	2,660.00	-	-	2,660.00	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1,100.00	เมตร	31.00	34,100.00	22.00	24,200.00	58,300.00	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	งาน	5,115.00	5,115.00	-	-	5,115.00	
-	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT) ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	50.00	เมตร	5.00	250.00	11.00	550.00	800.00	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	งาน	37.50	37.50	-	-	37.50	
-	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง - สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV	14.00	ตัว	143.00	2,002.00	90.00	1,260.00	3,262.00	15 % ของค่าวัสดุ
		14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
-	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน) สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1.00	เมตร	8.00	8.00	6.00	6.00	14.00	15 % ของค่าวัสดุ
		25.00	เมตร	92.00	2,300.00	24.00	600.00	2,900.00	
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	24.00	720.00	2,070.00	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	งาน	202.50	202.50	-	-	202.50	
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	25.00	เมตร	118.00	2,950.00	32.00	800.00	3,750.00	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	งาน	442.50	442.50	-	-	442.50	
-	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1,200.00	เมตร	15.00	18,000.00	10.00	12,000.00	30,000.00	15 % ของค่าวัสดุ
		46.00	ตัว	327.00	15,042.00	110.00	5,060.00	20,102.00	
		17.00	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	

Handwritten signature and date 12/18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ปรับปรุง ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70.00	เมตร	31.00	2,170.00	22.00	1,540.00	3,710.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	70.00	เมตร	45.00	3,150.00	24.00	1,680.00	4,830.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	65.00	งาน	798.00	51,870.00	-	-	51,870.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	157.50	157.50	-	-	157.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.) สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	150.00	เมตร	40.00	6,000.00	12.00	1,800.00	7,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	420.00	420.00	-	-	420.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	180.00	เมตร	31.00	5,580.00	22.00	3,960.00	9,540.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	837.00	837.00	-	-	837.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	10.00	เมตร	16.00	160.00	23.00	230.00	390.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	24.00	24.00	-	-	24.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ฝาครอบกันฝน พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง 6"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	

Signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกรฤช ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	7.00	ตัว	3,276.00	22,932.00	300.00	2,100.00	25,032.00	
	คำติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	-	-	500.00	500.00	500.00	
	SMOKE DETECTOR	13.00	ตัว	-	-	300.00	3,900.00	3,900.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ตัว	-	-	300.00	300.00	300.00	
	MANUAL STATION	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
	ALARM BELL	4.00	ตัว	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่างานติดตั้งทุนระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							712,148.20	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

[illegible]

12

แบบแสดงรายการ การปรมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวีระ นวลหนูบ่ล้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ทำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังกันเื้อทำงานผู้ช่วยผู้จัดการ	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	ชั้นวางพระพุทธรูป + พระบรมรูป ร.6	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	ตู้เก็บของเหนือเคาน์เตอร์ล้างจาน 3.80 x 1.30 ม.	3.80	เมตร	7,000.00	26,600.00	-	-	26,600.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้ (ระนอง) สังกัดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวีระ นวลหนูปล้อง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
2	เครื่องปั้มน้ำขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	เครื่อง	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	33,500.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	35,500.00	106,500.00	-	-	106,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
5	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							303,600.00	

Handwritten signature and number 4

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
 สถานที่ปรับปรุง ทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) สำหรับย้ายหน่วยควบคุมและบริหารหนี้เขตชุมพร จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน เมื่อวันที่.....
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1.2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	SMOKE DETECTOR	13.00	ตัว	1,595.00	20,735.00	-	-	20,735.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ตัว	950.00	950.00	-	-	950.00	
	MANUAL STATION	3.00	ตัว	990.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
ALARM BELL	4.00	ตัว	1,390.00	5,560.00	-	-	5,560.00		
รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ									45,715.00