

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,413,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ต.ย. 2567 เป็นเงิน 1,413,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายยุทธศักดิ์	วุฒากร	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำฝ่อ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาน้ำฝ่อ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	645,188.63	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	756,037.83	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	12,500.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,413,726.46	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,413,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วุฒมาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนิต โสทธิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำน้อย จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาน้ำน้อย จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3066	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	5,000.00			
	- งานพื้น	326,522.00			
	- งานผนัง	17,475.00			
	- งานฝ้าเพดาน	104,325.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	16,850.00			
	- งานทาสี	22,620.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	1,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	493,792.00	1.3066	645,188.63	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	578,629.90			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-			
	- งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	578,629.90	1.3066	756,037.83	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3066	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3066	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3066	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,072,421.90	1.3066		
ค่าFactor F = 1.3066					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				1,401,226.46	




(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสทธิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanฝือ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขabanฝือ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	12,500.00	12,500.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				12,500.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขานบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

#REF! นาย / นาง / น.ส.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน		งาน		
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน		งาน		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ					
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)		ชุด		
	(2,615/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				-	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขามโนเมือง จัหวัดอุดรธานี

สถานที่ที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขามโนเมือง จัหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1 งานรื้อถอน									
1	รื้อพื้นปูกระเบื้องทางเข้า, พื้นลามิเนต	1.00	งาน	-		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	รื้อผนังก่ออิฐและเคาเตอร์ ซ่อมแซมพื้น ผนัง	1.00	งาน	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงคร่าว	1.00	งาน	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน								5,000.00	
2.2 งานพื้น									
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	165.00	ตร.ม.	606.00	99,990.00	222.00	36,630.00	136,620.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	21.00	ตร.ม.	400.00	8,400.00	222.00	4,662.00	13,062.00	
3	พื้นปูวัสดุกันซึม	265.00	ตร.ม.	450.00	119,250.00	150.00	39,750.00	159,000.00	
4	จุ่มกั้นไดโวลูมิเนียมมีแถบกันสั่น	66.00	เมตร	200.00	13,200.00	40.00	2,640.00	15,840.00	
5	ล้างถังเก็บน้ำ + ติดตั้งฝาเหล็ก	1.00	งาน	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานพื้น								326,522.00	
2.3 งานผนัง									
1	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	55.00	เมตร	200.00	11,000.00	45.00	2,475.00	13,475.00	
2	แผ่นเหล็กกันชน	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานผนัง								17,475.00	
2.4 งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	165.00	ตร.ม.	298.00	49,170.00	75.00	12,375.00	61,545.00	
2	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี 150 F	21.00	ตร.ม.	1,650.00	34,650.00	30.00	630.00	35,280.00	
3	ฝ้าซ่อนไฟต่างระดับ	15.00	ตร.ม.	500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน								104,325.00	




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกุล เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง D1 ประตูเปิดคู่	1.00	ชุด	16,850.00	16,850.00			16,850.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง								
1	2.6 งานทาสี ทาสีภายใน	95.00	ตร.ม.	57.00	5,415.00	30.00	2,850.00	8,265.00	
2	ทาสีฝ้าเพดาน	165.00	ตร.ม.	57.00	9,405.00	30.00	4,950.00	14,355.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี								
1	2.7 งานเบ็ดเตล็ด สกัดเกอร์คราดกระຈก	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด								
								1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนไพร จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสินสาขามโนไพร จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณินิต โสติดิสรเสริญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานสาธารณูปโภค									
3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
	- ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.								
	MAIN MCCB, 3P, 80 AT, 100 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	2.00	ตัว	2,184.00	4,368.00	-	-	4,368.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)									
	- ตู้ UP, 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA.)	5.00	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
	- ตู้ LP.1 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	10.00	ตัว	162.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6kA. (RCBO, 30mA.)	7.00	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	

255-11-04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนไพร จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสินสาขามโนไพร จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนิต โสติกสรเสริญ

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ ALP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60- 80 AT. 100 AF. 18 KA. CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA. Load Panel 18 CKT.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
		5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
		1.00	ตัว	162.00	162.00	-	-	162.00	
		1.00	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	44.00	เมตร	61.00	2,684.00	20.00	880.00	3,564.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	16.00	เมตร	96.00	1,536.00	25.00	400.00	1,936.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	1.00	งาน	319.55	319.55	-	-	319.55	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	120.00	เมตร	141.00	16,920.00	40.00	4,800.00	21,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1.00	งาน	1,184.40	1,184.40	-	-	1,184.40	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	40.00	เมตร	95.00	3,800.00	32.00	1,280.00	5,080.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	95.00	1,425.00	32.00	480.00	1,905.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	783.75	783.75	-	-	783.75	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanฝือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขabanฝือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสติกสรเสรี

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC. ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B) 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H) 1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I) 1 x (14 - 20) W. LED T8. มีตะแกรงหลอด (L) 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T) 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER Z5 สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH) สวิตช์ทางเดียว (S) หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE) เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว) หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	26.00	เมตร	219.00	5,694.00	48.00	1,248.00	6,942.00	15 % ของค่าวัสดุ
		1.00	งาน	854.10	854.10	-	-	854.10	
		11.00	ชุด	1,950.00	21,450.00	150.00	1,650.00	23,100.00	
		4.00	ชุด	620.00	2,480.00	115.00	460.00	2,940.00	
		5.00	ชุด	550.00	2,750.00	115.00	575.00	3,325.00	
		9.00	ชุด	878.00	7,902.00	115.00	1,035.00	8,937.00	
		67.00	ชุด	1,060.00	71,020.00	115.00	7,705.00	78,725.00	
		18.00	เมตร	1,140.00	20,520.00	50.00	900.00	21,420.00	
		17.00	ตัว	29.00	493.00	80.00	1,360.00	1,853.00	
		9.00	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
		5.00	ชุด	76.00	380.00	90.00	450.00	830.00	
		29.00	ชุด	123.00	3,567.00	90.00	2,610.00	6,177.00	
		27.00	ชุด	198.00	5,346.00	90.00	2,430.00	7,776.00	
		2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
		27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
		27.00	ชุด	33.00	891.00	-	-	891.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอเนกประสงค์บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายณัฐ โสติสรเสรีญ

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,850.00	เมตร	9.00	16,650.00	7.00	12,950.00	29,600.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	800.00	เมตร	14.00	11,200.00	10.00	8,000.00	19,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,949.50	1,949.50	-	-	1,949.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,200.00	เมตร	27.00	32,400.00	22.00	26,400.00	58,800.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	210.00	เมตร	38.00	7,980.00	24.00	5,040.00	13,020.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,057.00	6,057.00	-	-	6,057.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	15.00	ตัว	157.00	2,355.00	90.00	1,350.00	3,705.00		
หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	15.00	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00		
- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV									
สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	320.00	เมตร	8.00	2,560.00	6.00	1,920.00	4,480.00		
สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	30.00	เมตร	92.00	2,760.00	24.00	720.00	3,480.00		

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเมือง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสติกศรีศรี

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	75.00	เมตร	27.00	2,025.00	22.00	1,650.00	3,675.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	303.75	303.75	-	-	303.75	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,200.00	เมตร	13.00	15,600.00	10.00	12,000.00	27,600.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	52.00	ตัว	269.00	13,988.00	110.00	5,720.00	19,708.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	19.00	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	- ท่อโหละร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	31.00	เมตร	27.00	837.00	22.00	682.00	1,519.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	19.00	เมตร	38.00	722.00	24.00	456.00	1,178.00	
-	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	233.85	233.85	-	-	233.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,518.00	2,518.00	500.00	500.00	3,018.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โหละพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,700.00	6,700.00	300.00	300.00	7,000.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) (ย้ายของเดิมติดตั้งใหม่)								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	5.00	ชุด	-	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	
รวมค่าจ้างงานต้นทุนระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								578,629.90	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกุล เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	คอมพิวเตอร์สำนักงาน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									12,500.00

Handwritten signature and stamp.