

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาครอมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,887,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 สค. 2567 เป็นเงิน 1,887,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรไทย์	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธิดิชนินทร์	ธนพงศ์วัฒนา	กรรมการ	
7.3 นายพรเทพ	วัฒนะประทาย	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	677,568.54	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	772,756.50	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	317,000.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	40,675.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	20,920.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,887,920.04	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,887,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิรัตน์ วัชรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ 18 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3065	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	4,312.50			
	- งานพื้น + งานบันได	70,674.00			
	- งานผนัง	104,275.00			
	- งานฝ้าเพดาน	58,136.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	102,883.00			
	- งานสุขภัณฑ์	8,460.00			
	- งานหลังคา	81,630.00			
	- งานทาสี	65,243.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	23,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	518,613.50	1.3065	677,568.54	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	563,859.72			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	15,946.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	11,665.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	591,470.72	1.3065	772,756.50	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3065	-	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3065	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3065	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,110,084.22	1.3065		
ค่า Factor F = 1.3065					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				1,450,325.04	


 (นายวิรัช Wachirathai)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธิดาชนิธิ์ ธนพงศ์วัฒนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพรเทพ วัฒนประสหาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	1	งาน	317,000.00	317,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ็กเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	40,675.00	40,675.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				357,675.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิทธิพนธ์ ชนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1	งาน	8,000.00	
2	ค่าตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	3	เที่ยว	15,000.00	
4	ค่าน้ำยากำจัดปลวก	1	งาน	8,000.00	
5	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
6	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	งาน	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			59,000.00	
	<u>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</u>				
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	8	ชุด	20,920.00	
	(2,615/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			20,920.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธิดิชนันท์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันท.....

หน่วย : บาท

[illegible]

✓
S
—

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรารัฐ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างพื้นที่ + งานบันได								
1	ทำความสะอาดพื้น (ของเดิม) ชั้น 1 - 3	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2	ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบันได (ด้านหลังอาคาร)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	งานบันได							-	
1	ไม้เทียมลูกนอนบันได 0.27x1.20x25 มม.	53.00	แผ่น	394.00	20,882.00	179.00	9,487.00	30,369.00	
2	ไม้เทียม ขนาด 1"x1" ลูกนอน	50.00	เมตร	453.00	22,650.00	179.00	8,950.00	31,600.00	
3	วัสดุติดตั้ง การซีเมนต์ อุปกรณ์	1.00	งาน	123.00	123.00	82.00	82.00	205.00	
4	ราวสแตนเลส บันได (ด้านหน้าอาคาร) ประมาณ 1.50 ม.	1.50	เมตร	3,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น + งานบันได							70,674.00	

หน่วย : บาท

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา.....

✓

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		งานฝ้าเพดาน								
		ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1		ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม T-Bar 0.60x1.20 ม.	172.00	ตร.ม.	286.00	49,192.00	52.00	8,944.00	58,136.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							58,136.00	

หน่วย : บาท

[illegible]

✓ 2020

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

รวมค่างานต้นทงานสภกัณฑ์

[illegible]

✓

นายวรวัธ วงศ์พันธุ์เที่ยง

เมื่อวันที่.....

[illegible]

ประมาณราคาโดย
นายวรารุ วงศ์พันธุ์เที่ยง

.....เมื่อนท

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 KA.	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	Easypact CVS
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 KA.	4.00	ตัว	2,184.00	8,736.00	-	-	8,736.00	Easypact CVS
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,020.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50KA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	4 Feeder
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) PB.1 ชั้น 1								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 KA.	1.00	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	Easypact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	9.00	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	RCBO
	LOAD PANEL 18 CKT.	1.00	ตู้	6,755.00	6,755.00	1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN LUG) PB.2 ชั้น 2								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1.00	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	RCBO
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	14.00	ตัว	162.00	2,268.00	-	-	2,268.00	Qovs
	LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	5,747.00	5,747.00	1,000.00	1,000.00	6,747.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) PB.3 ชั้น 3	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	Easypact CVS
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	10.00	ตัว	162.00	1,620.00	-	-	1,620.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	5,719.00	5,719.00	1,000.00	1,000.00	6,719.00	
	LOAD PANEL 12 CKT.								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER UP. ชั้น 2	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	Easypact CVS
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6.00	ตัว	162.00	972.00	-	-	972.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเนนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	120.00	เมตร	141.00	16,920.00	40.00	4,800.00	21,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,184.40	1,184.40	-	-	1,184.40	
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	9.00	เมตร	14.00	126.00	10.00	90.00	216.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	46.00	เมตร	23.00	1,058.00	12.00	552.00	1,610.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	28.00	เมตร	39.00	1,092.00	16.00	448.00	1,540.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	96.00	1,440.00	25.00	375.00	1,815.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	45.00	เมตร	96.00	4,320.00	25.00	1,125.00	5,445.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	562.52	562.52	-	-	562.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อใส่ทรายสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	30.00	เมตร	101.00	3,030.00	32.00	960.00	3,990.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	45.00	เมตร	131.00	5,895.00	38.00	1,710.00	7,605.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม.	25.00	เมตร	219.00	5,475.00	48.00	1,200.00	6,675.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,160.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	18.00	ชุด	2,900.00	52,200.00	150.00	2,700.00	54,900.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	2.00	ชุด	1,505.00	3,010.00	135.00	270.00	3,280.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	8.00	ชุด	2,100.00	16,800.00	135.00	1,080.00	17,880.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	115.00	345.00	2,205.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00	
	สวิทช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	27.00	ชุด	29.00	783.00	80.00	2,160.00	2,943.00	
	สวิทช์เกิ้ลทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	8.00	ชุด	520.00	4,160.00	90.00	720.00	4,880.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	14.00	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	5.00	ชุด	76.00	380.00	90.00	450.00	830.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	74.00	ชุด	123.00	9,102.00	90.00	6,660.00	15,762.00	
	เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	21.00	ชุด	198.00	4,158.00	90.00	1,890.00	6,048.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	79.00	ชุด	22.00	1,738.00		-	1,738.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	21.00	ชุด	33.00	693.00		-	693.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยงานงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,250.00	เมตร	9.00	11,250.00	7.00	8,750.00	20,000.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,100.00	เมตร	14.00	15,400.00	10.00	11,000.00	26,400.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	80.00	เมตร	23.00	1,840.00	12.00	960.00	2,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1.00	งาน	1,994.30	1,994.30	-	-	1,994.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	350.00	เมตร	27.00	9,450.00	22.00	7,700.00	17,150.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	280.00	เมตร	38.00	10,640.00	24.00	6,720.00	17,360.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	45.00	เมตร	55.00	2,475.00	28.00	1,260.00	3,735.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.	1.00	งาน	3,384.75	3,384.75	-	-	3,384.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	28.00	เมตร	56.00	1,568.00	26.00	728.00	2,296.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	35.00	เมตร	75.00	2,625.00	28.00	980.00	3,605.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	24.00	เมตร	101.00	2,424.00	32.00	768.00	3,192.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	992.55	992.55	-	-	992.55	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150.00	เมตร	5.00	750.00	11.00	1,650.00	2,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	112.50	112.50	-	-	112.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm.	12.00	เมตร	276.00	3,312.00	45.00	540.00	3,852.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 mm.	6.00	เมตร	335.00	2,010.00	55.00	330.00	2,340.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	798.30	798.30		-	798.30	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพื้นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพื้นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13.00	ชุด	157.00	2,041.00	90.00	1,170.00	3,211.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13.00	ชุด	22.00	286.00		-	286.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	6.00	900.00	2,100.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	22.00	เมตร	92.00	2,024.00	24.00	528.00	2,552.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	45.00	เมตร	27.00	1,215.00	22.00	990.00	2,205.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	22.00	เมตร	38.00	836.00	24.00	528.00	1,364.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	307.65	307.65	-	-	307.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	30.00	เมตร	75.00	2,250.00	28.00	840.00	3,090.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	337.50	337.50		-	337.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,100.00	ชุด	13.00	14,300.00	10.00	11,000.00	25,300.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	50.00	ชุด	269.00	13,450.00	110.00	5,500.00	18,950.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00		-	550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	80.00	เมตร	27.00	2,160.00	22.00	1,760.00	3,920.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	30.00	เมตร	38.00	1,140.00	24.00	720.00	1,860.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	35.00	เมตร	55.00	1,925.00	28.00	980.00	2,905.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	783.75	783.75	-	-	783.75	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ค่าเหล็กตั้ง CONDENSING UNIT เหล็ก L-40x40x4mm. ทาสีกันสนิม	4.00	ชุด	500.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าซ่อมระบายอากาศ พร้อม HOOD และตะแกรงกันแมลง	4.00	ชุด	350.00	1,400.00		-	1,400.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	ค่าติดตั้ง FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้		-			600.00	
	ค่าติดตั้ง SMOKE DETECTOR	9.00	ตัว		-			300.00	
	ค่าติดตั้ง MANUAL STATION	4.00	ตัว		-			300.00	
	ค่าติดตั้ง ALARM BELL	4.00	ตัว		-			300.00	
	- สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	450.00	เมตร	40.00	18,000.00	12.00	5,400.00	23,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,260.00	1,260.00	-	-	1,260.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	250.00	เมตร	27.00	6,750.00	22.00	5,500.00	12,250.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,012.50	1,012.50	-	-	1,012.50	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำหรับรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,518.00		500.00	500.00	3,018.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	25.00	เมตร	16.00	400.00	23.00	575.00	975.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	7.00	ตัว	3,255.00	22,785.00	300.00	2,100.00	24,885.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							563,859.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศฝั๋งผ้าเพดาน								
	- พัดลมระบายอากาศฝั๋งผ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	3	ตัว	2,140.00	6,420.00	650.00	1,950.00	8,370.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝั๋งผ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	1	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	3	ตัว	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							15,946.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานระบบสุขาภิบาล								
1	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Ø 2"	1.00	งาน	900.00	900.00	-	-	900.00	
2	ท่อน้ำ PPR Ø 1 ½" PN-10	1.00	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
3	สตีปวาล์ว	1.00	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00	
4	อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	วาล์วกันยอน	2.00	ชุด	480.00	960.00	-	-	960.00	
6	ท่อ PPR Ø ½" PN-10	20.00	เมตร	184.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
7	วาล์วน้ำประตุน้ำทองเหลือง Ø ½"	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	120.00	480.00	2,400.00	
8	อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	45.00	45.00	1,545.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							11,665.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

นายวรภาธร วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,500 ลิตร	1.00	ชุด	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00	
2	เครื่องปั้มน้ำขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ตัว	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	37,900.00	151,600.00	-	-	151,600.00	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	47,200.00	94,400.00	-	-	94,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							317,000.00	

หน่วย : บาท

.....เมื่อวัน.....

[illegible]