

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น 3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,992,800 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น 3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **15 ก.ค. 2567** เป็นเงิน 2,992,800 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ.)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ 
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ 
7.3 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ ชนพงศ์ แก้ววิชิต

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	224,834.76	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า)	761,543.42	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	654,723.98	
	- กลุ่มที่2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	597,292.42	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	689,260.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	3,190.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	62,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,992,844.58	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,992,800.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	172,208.00	1.3056	224,834.76	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	199,000.00			
	- งานฝ้าเพดาน	5,405.00			
	- งานพื้น	39,916.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	207,300.00			
	- งานทาสี	20,561.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	33,604.00			
	- งานสุขภัณฑ์	77,504.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	583,290.00	1.3056	761,543.42	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	236,765.04			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	255,175.60			
	- งานสุขาภิบาล	9,533.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	501,473.64	1.3056	654,723.98	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	457,485.00	1.3056	597,292.42	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3056	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3056	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,714,456.64	1.3056		
ค่า Factor F = 1.3056					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,238,394.58	

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนพงศ์ แก้ววิจิต

(นายชนพงศ์ แก้ววิจิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	689,260.00	689,260.00	
2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	3,190.00	3,190.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				692,450.00	



(นายสมุทธ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าผนังป้องกันระบบป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ	1	งาน	28,000.00	
2	ไม่อนุญาตให้พักในพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	30,000.00	
3	รีอัสตูดของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	2,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ที่เดิม	1	งาน	2,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				62,000.00	




(นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	โครงสร้างชั้นยกระดับ								
1	ปูแผ่น วิวบอร์ด ขนาด 20 มม.	78.00	ตร.ม.	328.00	25,584.00	120.00	9,360.00	34,944.00	
2	คาน+เสา เหล็กกล่อง LG- 100x50x2.3 มม.	26.00	ท่อน	851.00	22,126.00	308.00	8,008.00	30,134.00	
3	ตงเหล็กกล่อง LG- 50x50x2.3 มม.	26.00	ท่อน	553.00	14,378.00	170.00	4,420.00	18,798.00	
4	เหล็กPLATE 200x200x6 มม.	67.00	อัน	198.00	13,266.00	-	-	13,266.00	
5	ทุกเหล็ก ϕ 9 มม.	268.00	ตัว	9.00	2,412.00	-	-	2,412.00	
6	รองพื้นลิ้นสลิ+สีทับหน้า	78.00	ตร.ม.	58.00	4,524.00	35.00	2,730.00	7,254.00	
	งานส่วนประกอบอื่นๆ								
1	ติดตั้งผนังเตี้ยสูง 0.90 ม. ไม้อัดยาง ขนาด 10 มม. พร้อมโครงเคร่า	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	100.00	3,000.00	15,000.00	
2	กรุผิวลามิเนต	24.00	ตร.ม.	650.00	15,600.00	100.00	2,400.00	18,000.00	
3	ครอบแนวผนัง ปิดแผ่นสแตนเลส เกรด304	27.00	เมตร	1,100.00	29,700.00	100.00	2,700.00	32,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง							172,208.00	

Pr
Pr

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ

๒. คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

หน่วยการบริหารงานสาธารณสุขกลาง 1

นายวิญญู อินทรธำม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

.....
 ५०००

भाग : सचिन

2

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น 3) ธนาคารอมสินส่วนใหญ่มาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย

นายภิรมย์ อินทร์อ่วม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

หน่วย : บาท

[illegible]

20

ข้อมูลโครงการ

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

นายเกียรติภูมิ อินทร์อิม

๑๖๓

รวมต่างงานต้นตัมงานพน^๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	DD-01A ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	11,800.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
2	DD-01B ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	12,800.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
3	DD-01C ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	12,800.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
4	DD-03 ประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	23,300.00	46,600.00	-	-	46,600.00	
5	W-01 ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
6	W-02 กระจกบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							207,300.00	



ฝ่ายบริหารกลาง

[illegible]

นายภิรมย์ อ้นรัมย์

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

.....
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย
นายเกียรติ อินทร์อม

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้า (แบบแขวนผนัง)	4.00	ชุด	2,380.00	9,520.00	450.00	1,800.00	11,320.00	
2	ขาตั้ง	4.00	ชุด	1,510.00	6,040.00	-	-	6,040.00	
3	ก๊อข่าย	4.00	ชุด	2,350.00	9,400.00	150.00	600.00	10,000.00	
4	ชิงช้าล้างจานสแตนเลส S1	2.00	ชุด	12,450.00	24,900.00	300.00	600.00	25,500.00	
5	ชิงช้าล้างจานสแตนเลส S2	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	300.00	300.00	3,400.00	
6	ก๊อชิงช้าล้างจาน	3.00	ชุด	280.00	840.00	103.00	309.00	1,149.00	
7	ถังไอน้ำ ขนาด 30 ลิตร	3.00	ชุด	4,100.00	12,300.00	600.00	1,800.00	14,100.00	
8	สตีปวาล์ว	13.00	ตัว	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00	
9	น้ำจิ้งจกล้างมือของเดิมติดตั้งใหม่ (เจาะเคาน์เตอร์เดิม)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							77,504.00	

Q R

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1
นายบัญชา สยามทรัพย์

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	708.00	เมตร	9.00	6,372.00	7.00	4,956.00	11,328.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	446.04	446.04	-	-	446.04	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	276.00	เมตร	31.00	8,556.00	22.00	6,072.00	14,628.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	86.00	เมตร	64.00	5,504.00	28.00	2,408.00	7,912.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,109.00	2,109.00	-	-	2,109.00	15 % ของค่าวัสดุ
2	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	DOWNLIGHT RECESSED MOUNTING SQUARE , LED 15w.	48.00	ชุด	900.00	43,200.00	115.00	5,520.00	48,720.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	24.00	เมตร	1,140.00	27,360.00	50.00	1,200.00	28,560.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)							-	
3	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	29.00	ชุด	128.00	3,712.00	90.00	2,610.00	6,322.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	29.00	ชุด	24.00	696.00	-	-	696.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPU								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	3,488.00	เมตร	15.00	52,320.00	10.00	34,880.00	87,200.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	16.00	ตัว	327.00	5,232.00	110.00	1,760.00	6,992.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	แก้ไขโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1
นายบัญชา สดามทรัพย์

ฝ่ายบริการกลาง
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR ติดตั้งใหม่	2.00	ตัว			300.00	600.00	600.00	
	SMOKE DETECTOR ย้ายตำแหน่ง	2.00	ตัว			300.00	600.00	600.00	
	ALARM BELL ย้ายตำแหน่ง	1.00	ตัว			300.00	300.00	300.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							236,765.04	

หน่วย : บาท

๙ ๒ ๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย นายธัมพงศ์ แก้วจิต

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	- ลังกะสีและอุปกรณ์								
	- ลังกะสี No.26 (BWG)	520.00	ตร.ฟุต.	10.00	5,200.00	18.00	9,360.00	14,560.00	
	- ลังกะสี No.24 (BWG)	880.00	ตร.ฟุต.	16.00	14,080.00	24.00	21,120.00	35,200.00	
	- ลังกะสี No.22 (BWG)	310.00	ตร.ฟุต.	19.00	5,890.00	25.00	7,750.00	13,640.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	1,710.00	ตร.ฟุต.	6.00	10,260.00	15.00	25,650.00	35,910.00	
	- Support	1,710.00	ตร.ฟุต.	14.00	23,940.00	8.00	13,680.00	37,620.00	
	- Chamber (สกรัทเทอร์คัทหนา 8 มม. โค้งคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	94.00	ตร.ม.	285.00	26,790.00	120.00	11,280.00	38,070.00	
	- SERVICE PANEL	1.28	ตร.ม.	300.00	384.00	80.00	102.40	486.40	
	- Accessory	1.00	LOT	4,327.20	4,327.20	-	-	4,327.20	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 8"	14.00	เมตร	410.00	5,740.00	45.00	630.00	6,370.00	
	- Flex Ø 10"	12.00	เมตร	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
	Grille & Slot								
	SQ 10x10" W/V/D	1.00	ชุด	482.00	482.00	115.00	115.00	597.00	
	SQ 12x12" W/V/D	3.00	ชุด	605.00	1,815.00	115.00	345.00	2,160.00	
	3 SLOT 5 m.	2.00	ชุด	4,425.00	8,850.00	1,725.00	3,450.00	12,300.00	
	5 SLOT 4 m.	1.00	ชุด	5,376.00	5,376.00	2,300.00	2,300.00	7,676.00	

4 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยบริการงานอาคารส่วนกลาง 1
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5 SLOT 8 m.	1.00	ชุด	10,752.00	10,752.00	4,600.00	4,600.00	15,352.00	
	RAG 20" x 10"	1.00	ชุด	343.00	343.00	173.00	173.00	516.00	
	RAG 24" x 16"	1.00	ชุด	543.00	543.00	173.00	173.00	716.00	
	TAG 24" x 16"	4.00	ชุด	543.00	2,172.00	173.00	692.00	2,864.00	
	TAG 30" x 18"	2.00	ชุด	738.00	1,476.00	230.00	460.00	1,936.00	
	งานติดตั้ง								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	2.00	ชุด	7,350.00	14,700.00	300.00	600.00	15,300.00	
	รีดออน RAG 320" x 10" (ของเดิม)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ย้าย RAG 60" x 30" (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	345.00	345.00	345.00	
	ย้าย SQ (ของเดิม)	2.00	ชุด	-	-	115.00	230.00	230.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							255,175.60	

Q 7
In

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี. Ø 3" CLASS 8.5	ท่อน	340.00	2,040.00	300.00	1,800.00	3,840.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 2 1/2" CLASS 8.5	ท่อน	245.00	245.00	200.00	200.00	445.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 2" CLASS 8.5	ท่อน	155.00	155.00	160.00	160.00	315.00	
4	ท่อ PPR. Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ แบบ SDR 11 PN 10	ท่อน	140.00	980.00	120.00	840.00	1,820.00	
7	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ,ค่าแรงเดินท่อ	L/S	1,368.00	1,368.00	410.00	410.00	1,778.00	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	L/S	684.00	684.00	206.00	206.00	890.00	
9	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	L/S	342.00	342.00	103.00	103.00	445.00	
							9,533.00	

รวมค่าแรงงานต้นทุนงานสุขาภิบาล

๒๕๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย นายเกียรติภูมิ อินทร์อิม

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	WC-03 Wallpaper	102.00	ตร.ม.	350.00	35,700.00	50.00	5,100.00	40,800.00	
2	WC-04 Wallpaper	19.00	ตร.ม.	350.00	6,650.00	50.00	950.00	7,600.00	
3	MT-06 เส้นสแตนเลส ตัว U	27.00	ม.	150.00	4,050.00	45.00	1,215.00	5,265.00	
4	SKT-03 บัวพื้นสแตนเลส	19.00	ม.	150.00	2,850.00	45.00	855.00	3,705.00	
5	สติ๊กเกอร์ฝ้าฟิล์ม 3 M ขาวขุ่น	1.50	ตร.ม.	90.00	135.00	-	-	135.00	
6	ราวจับเดี่ยว สแตนเลส	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ราวกันตก สแตนเลส	1.00	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
8	สติ๊กเกอร์ตัวหนังสือ	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	งาน Furniture								
1	BF-1	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
2	BF-2	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00		-	21,500.00	
3	BF-3	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
4	BF-4	1.00	ชุด	63,000.00	63,000.00		-	63,000.00	
5	BF-5	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
6	BF-6	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
7	BF-7	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
8	BF-8	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
9	BF-9	4.00	ชุด	22,000.00	88,000.00		-	88,000.00	
10	BF-10	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00		-	24,500.00	
11	BF-11	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							457,485.00	

นร. ๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1
นายภิญโญ อินทร์อิม

ฝ่ายบริการกลาง

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	T1-A โต๊ะตรวจแพทย์ (พิเศษ)	2.00	ชุด	16,240.00	32,480.00	-	-	32,480.00	
2	T3-A โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ (พิเศษ)	13.00	ชุด	16,310.00	212,030.00	-	-	212,030.00	
4	BE-1 เฝ้ายางตรวจคนไข้ (พิเศษ)	2.00	ชุด	44,800.00	89,600.00	-	-	89,600.00	
5	CH-4 เก้าอี้แพทย์ (พิเศษ)	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
6	CH-6 เก้าอี้พยาบาล/เจ้าหน้าที่ (พิเศษ)	11.00	ชุด	4,940.00	54,340.00	-	-	54,340.00	
7	WCH-1 เก้าอี้พักคอย (พิเศษ)	9.00	ชุด	17,410.00	156,690.00	-	-	156,690.00	
8	CA-1 ตู้เก็บเอกสารสูง (พิเศษ)	3.00	ชุด	9,260.00	27,780.00	-	-	27,780.00	
9	CA-3 ตู้ข้างเตียงคนไข้ (พิเศษ)	2.00	ชุด	8,970.00	17,940.00	-	-	17,940.00	
10	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนต่อท่อลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2.00	เครื่อง	46,500.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							689,260.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 32 ชั้น (ชั้น3) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 1
นายบัญชา สถานทรัพย์

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1.2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุผลสิ่งใหม่)								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR ติดตั้งใหม่	2.00	ตัว	1,595.00	3,190.00			3,190.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							3,190.00	

๑ ๗