




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเช่าชั่วคราว ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์			
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,110,622.39 บาท			
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเช่าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้			
4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด			
4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด			
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ <u>29 ต.ค. 2567</u> เป็นเงิน 1,110,622.39 บาท			
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย			
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)			
6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)			
6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)			
6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)			
6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)			
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย			
7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายชัยรัตน์	ลิมทโรภาส	กรรมการ	
7.3 นายพรเทพ	วัฒน์ประทาย	กรรมการ	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเช่าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารเช่าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	468,579.51	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	529,452.88	
	- กลุ่มที่2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	32,900.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	64,690.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,110,622.39	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,110,622.39	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเช่าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปรับปรุง

อาคารเช่าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา


แบบ ปร.4 ที่แนบ

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3078	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	5,310.00			
	- งานปรับปรุง	352,986.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	358,296.00	1.3078	468,579.51	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า	374,002.39			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	30,840.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	404,842.39	1.3078	529,452.88	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3078	-	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3078	-	
6	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3078	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		763,138.39	1.3078		
ค่า Factor F = 1.3078					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				998,032.39	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรเทพ วัฒนประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	1	งาน	32,900.00	32,900.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	64,690.00	64,690.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				97,590.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1	งาน	5,000.00	
2	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป	1	เที่ยว	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				15,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยรัตน์ ลิ้มโสภาส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรเทพ วิฒนะประทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงาน บริษัท อเนกประสงค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง งบปีที่1 - กลุ่มที่1								
1	ผนังโครงเหล็กชุบผิวกรู๊นเย็นยิปซัม 9 มม. 2 ด้าน	47.00	ตร.ม.	541.00	25,427.00	130.00	6,110.00	31,537.00	
2	ผนังโครงเหล็กชุบผิวกรู๊นเย็นยิปซัม 9 มม. 1 ด้าน	17.00	ตร.ม.	383.00	6,511.00	100.00	1,700.00	8,211.00	
3	ยานวาระเงื่องฟ้าใหม่	205.00	ตร.ม.	27.00	5,535.00	20.00	4,100.00	9,635.00	
4	ยานวาระเงื่องฟ้าใหม่	32.00	ตร.ม.	27.00	864.00	20.00	640.00	1,504.00	
5	ขัดผิวผนัง, ฝ้า เติรียมงานทาสี	455.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,550.00	4,550.00	
6	ทาสีผนังภายใน	288.00	ตร.ม.	36.00	10,368.00	30.00	8,640.00	19,008.00	
7	ทาสีผนังภายนอก (เฉพาะด้านหน้า)	97.00	ตร.ม.	47.00	4,559.00	34.00	3,298.00	7,857.00	
8	ทาสีฝ้าเพดาน, ท้องพื้น	352.00	ตร.ม.	36.00	12,672.00	30.00	10,560.00	23,232.00	
9	ป้ายไวโรลิพิมพ์ Inkjet ชุด A	8.60	ตร.ม.	500.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
10	ป้ายไวโรลิพิมพ์ Inkjet ชุด B	8.20	ตร.ม.	500.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
11	เสริมเหล็กโครงสร้าง ปาน ชุด A, ชุด B	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12	บานติดตาย + บานเปิด DW1	1.00	งาน	19,383.00	19,383.00	-	-	19,383.00	
13	ประตู D1 บานเลื่อนไม้	3.00	บาน	3,754.00	11,262.00	-	-	11,262.00	
14	ประตู D2 บานเปิดอลูมิเนียม	1.00	บาน	18,386.00	18,386.00	-	-	18,386.00	
15	เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูบานม้วน SD02	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
16	เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูบานม้วน SD03	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
17	ประตูห้องมั่นคง SD	1.00	บาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
18	ผนังห้องมั่นคงกรู๊นยิปซัมบอร์ด 9 มม. 2 ด้าน	19.00	ตร.ม.	2,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
19	ผนังห้องมั่นคงกรู๊นยิปซัมบอร์ด 9 มม. 1 ด้าน	11.50	ตร.ม.	1,800.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
20	ผนังกรุแผ่นคอมโพสิต+โครงเหล็กผนัง 1"x1" (P1C)	1.00	งาน	10,391.00	10,391.00	-	-	10,391.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุง : อาคารเข้าชั่วคราวธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 หน่วยงานที่จ้าง : นายกิตติพงษ์ มีถาวร
 ประเภทราคาโดย : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	สติ๊กเกอร์คานาประตูกระจกด้านหน้า	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
22	สติ๊กเกอร์ฝ้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
23	ฉกกันอุณหภูมิเย็บโต๊ะ ขงส. เงินฝาก	1.00	ชุด	5,474.00	5,474.00	-	-	5,474.00	
24	ติดตั้งโถล้างมั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
25	ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,210.00	8,420.00	450.00	900.00	9,320.00	
26	ติดตั้งโถใส่สวะชวย	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
27	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00	
28	สายชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
29	Stop Valve สายชำระ	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	35.00	140.00	3,340.00	
30	ถังตกใจมันได้จึงล้างงาน (ขนาด50 ลิตร)	1.00	ถัง	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
31	เชื่อมต่อระบบน้ำประปา	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
32	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียบร้อยแล้ว	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								352,986.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมลสินสถานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมลสินสถานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงาน : บริษัทบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 หน่วยงานที่ปรึกษา : บริษัทบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 งบประมาณราคาโดย : นายธนิต โสติกสรเสรี
 เมื่อวันที่ :

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า								
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตัว	3,934.00	3,934.00	-	-	3,934.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	12.00	ตัว	162.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,771.00	8,855.00	-	-	8,855.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	8.00	ตัว	1,582.00	12,656.00	-	-	12,656.00	
	Load Panel 42 CKT.	1.00	ตู้	9,520.00	9,520.00	1,000.00	1,000.00	10,520.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	17.00	เมตร	14.00	238.00	10.00	170.00	408.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	36.00	เมตร	23.00	828.00	12.00	432.00	1,260.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	39.00	780.00	16.00	320.00	1,100.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	52.00	เมตร	127.00	6,604.00	30.00	1,560.00	8,164.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	574.84	574.84	-	-	574.84	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม : อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : บริษัทงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย : นายบัณฑิต โสทธิสรเสริญ เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	17.00	เมตร	16.00	272.00	23.00	391.00	663.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	2.00	เมตร	22.00	44.00	24.00	48.00	92.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 มม.	11.00	เมตร	42.00	462.00	30.00	330.00	792.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	116.70	116.70	-	-	116.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L.1,200 x W300 มม. (25.00	ชุด	1,950.00	48,750.00	150.00	3,750.00	52,500.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L.1,200 x W300 มม. (9.00	ชุด	1,505.00	13,545.00	135.00	1,215.00	14,760.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	115.00	345.00	2,205.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับไม่ได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อเบดเตอร์ส่วนกลาง)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ครอบตะแกรงหลอด (L)	2.00	ชุด	878.00	1,756.00	115.00	230.00	1,986.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	18.00	ตัว	29.00	522.00	80.00	1,440.00	1,962.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	13.00	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	5.00	ชุด	76.00	380.00	90.00	450.00	830.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	31.00	ชุด	123.00	3,813.00	90.00	2,790.00	6,603.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	25.00	ชุด	198.00	4,950.00	90.00	2,250.00	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปฏิบัติงานของช่างเสริม อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ ไสดิสรเสริญ เมื่อวันที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้ากักน้ำครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีเขียว)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	หน้ากักน้ำพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเขียว)	34.00	ชุด	22.00	748.00	-	-	748.00	
	หน้ากักน้ำพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	25.00	ชุด	33.00	825.00	-	-	825.00	
	สายไฟทาวงจอยย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,500.00	เมตร	9.00	22,500.00	7.00	17,500.00	40,000.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	900.00	เมตร	14.00	12,600.00	10.00	9,000.00	21,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,457.00	2,457.00	-	-	2,457.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	800.00	เมตร	16.00	12,800.00	23.00	18,400.00	31,200.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	350.00	เมตร	22.00	7,700.00	24.00	8,400.00	16,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,075.00	3,075.00	-	-	3,075.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเพอร์มิทอล
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	20 ช่อง
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	14.00	ตัว	157.00	2,198.00	90.00	1,260.00	3,458.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมลินสถานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม : อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมลินสถานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย : นายบัณฑิต โสคติสรเสริญ เมื่อวันที่..... ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	298.00	เมตร	8.00	2,384.00	6.00	1,788.00	4,172.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	22.00	เมตร	92.00	2,024.00	24.00	528.00	2,552.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	75.00	เมตร	16.00	1,200.00	23.00	1,725.00	2,925.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	180.00	180.00	-	-	180.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,200.00	เมตร	13.00	15,600.00	10.00	12,000.00	27,600.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	14.00	ตัว	269.00	3,766.00	110.00	1,540.00	5,306.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	23.00	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	50.00	เมตร	16.00	800.00	23.00	1,150.00	1,950.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	58.00	เมตร	22.00	1,276.00	24.00	1,392.00	2,668.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	20.00	เมตร	32.00	640.00	27.00	540.00	1,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	311.40	311.40	-	-	311.40	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	405.00	เมตร	9.00	3,645.00	7.00	2,835.00	6,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	255.15	255.15	-	-	255.15	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	290.00	เมตร	37.00	10,730.00	10.00	2,900.00	13,630.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	751.10	751.10	-	-	751.10	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสทธิสรเสริญ เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	348.00	เมตร	16.00	5,568.00	23.00	8,004.00	13,572.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	835.20	835.20	-	-	835.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	5.00	400.00	11.00	880.00	1,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมต่อตรงลงกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หนักรอก (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 2 ZONE	1.00	ตู้	-	-	600.00	600.00	600.00	
	SMOKE DETECTOR	24.00	ตัว	-	-	300.00	7,200.00	7,200.00	
	MANUAL STATION	4.00	ตัว	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	ALARM BELL	5.00	ตัว	-	-	300.00	1,500.00	1,500.00	
รวมค่าแรงงานที่เพิ่มจากรูปแบบพัสดุ									
									574,002.59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเข้าชั่วคราวอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย นายชนิด ไสตติสรเสรีญ เมื่อวันที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ	1.00	ตู้	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
2.1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	24.00	ชุด	1,595.00	38,280.00	-	-	38,280.00	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE / 1 ZONE	4.00	ชุด	990.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	SMOKE DETECTOR	5.00	ชุด	1,390.00	6,950.00	-	-	6,950.00	
	MANUAL STATION								
	ALARM BELL								
รวมค่างานต้นท่อนงานติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ								64,690.00	