


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์พื้นที่สำนักงาน ชั้น 9-11 (กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน)
อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 5,253,179.54 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์พื้นที่สำนักงาน ชั้น 9-11 (กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน) อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
- 4.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....~~31 ต.ค. 2557~~ เป็นเงิน 5,253,179.54 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ.)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายนพดล	สิมทอง	ประธานกรรมการ
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ
7.3 นายภิญโญ	อินทร์อิม	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,735,843.17	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	2,098,836.37	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,331,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	87,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,253,179.54	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,253,179.54	
	ตัวอักษร (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบลีสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายพนตล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)



(นายปิฎกญ โอินทร์อิม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3041	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานกันผนังพาร์ตี้ ชั้น 9	884,130.00			
	- งานกันผนังพาร์ตี้ ชั้น 10	235,332.00			
	- งานกันผนังพาร์ตี้ ชั้น 11	211,604.00			
	- งานกันผนังพาร์ตี้ ชั้น 12	-			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,331,066.00	1.3041	1,735,843.17	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า	1,609,413.67			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,609,413.67	1.3041	2,098,836.37	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	-	-	1.3041	-	
5	-	-	1.3041	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3041	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3041	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,940,479.67	1.3041		
ค่า Factor F =		1.3041			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,834,679.54	




(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกียรติ โอินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,331,000.00	1,331,000.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,331,000.00	



(นายพนตล ลิ้มทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกัญญ์ โอินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	6,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	48,000.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	10,500.00	
4	ค่าถอดประกอบขนย้าย และติดตั้งครุภัณฑ์ของเดิม	1	งาน	23,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				87,500.00	




(นายนพดล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อ้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)

สถานที่ปรับปรุง อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง บริษัทฯ ออมสินสำนักงานกลาง 2

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.งานสถาปัตยกรรม									
2.1 งานผนังผนังพาร์ติชั่น ชั้น 9									
2.1.1 งานผนังผนังพาร์ติชั่น ระดับล่าง									
1	พาร์ติชั่นชนิดไม้แบบทึบ+กระจกสูง 0.30 ม. ขนาด 0.80 x 1.50 ม.	1	ชุด	6,360.00	6,360.00	-	-	6,360.00	
2	พาร์ติชั่นชนิดไม้แบบทึบ+กระจกสูง 0.30 ม. ขนาด 1.00 x 1.50 ม. (2.00 ม.แบ่ง2)	4	ชุด	7,290.00	29,160.00	-	-	29,160.00	
3	พาร์ติชั่นชนิดไม้แบบทึบ+กระจกสูง 0.30 ม. ขนาด 0.75 x 1.50 ม. (1.50 ม.แบ่ง2)	8	ชุด	5,960.00	47,680.00	-	-	47,680.00	
4	เสาสูง 1.50 ม.	7	ชุด	1,080.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
5	แผ่นปิดท้าย สูง 1.50 ม.	7	ชุด	290.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
6	ขวยืด พาดิชั่น	14	ชุด	960.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
7	wall start	7	ชุด	870.00	6,090.00	-	-	6,090.00	
8	แผงฉากไม้โต๊ะ ขนาด 1.40 X 0.20 ม.	36	ชุด	1,170.00	42,120.00	-	-	42,120.00	
9	ผนังยิปซั่มบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 1 ด้าน	38	ตรม.	411.00	15,618.00	100.00	3,800.00	19,418.00	
10	ผนังยิปซั่มบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 2 ด้าน	4	ตรม.	595.00	2,380.00	130.00	520.00	2,900.00	
11	ทาสีพลาสติก	44	ตรม.	33.00	1,452.00	30.00	1,320.00	2,772.00	
12	FL-1 พื้นยก ACCESS FLOOR ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิด ANITI-STATIC สูงจากพื้น สูง 15 ซม. ผิวหน้าเป็น High pressure laminated	300	ตรม.	2,000.00	600,000.00	200.00	60,000.00	660,000.00	
13	FL-1 พื้นทางลาดเชื่อม ACCESS FLOOR ชนิด ANITI-STATIC สูงจากพื้น 15 ซม.	4	ตรม.	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
14	ผนังกระจก Glass kote ทหนา 5 มม.	4	ชุด	8,950.00	35,800.00	-	-	35,800.00	
รวมค่างานต้นทุนงานพาร์ติชั่น ชั้น 9								884,130.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)

สถานที่รับปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง บริษัทกรงานอาคารส่วนกลาง 2

จัดทำราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งชานาครออมสิน เฉพาะที่ บรก. 275/ 2567 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทูนงานปรับปรุง								
	2.1 งานกันผนังพาร์ติชั่น ชั้น 10								
	2.1.1 งานกันผนังพาร์ติชั่น ระดับส่วน								
1	พาร์ติชั่นชนิดฝ้าแบบทึบ+กระจากสูง 0.30 ม. ขนาด 0.80 x 1.50 ม.	6	ชุด	6,360.00	38,160.00	-	-	38,160.00	
2	พาร์ติชั่นชนิดฝ้าแบบทึบ+กระจากสูง 0.30 ม. ขนาด 0.75 x 1.50 ม. (1.50 ม.แบ่ง 2)	16	ชุด	7,290.00	116,640.00	-	-	116,640.00	
3	เสาสูง 1.50 ม.	7	ชุด	1,080.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
4	แผ่นปิดท้าย สูง 1.50 ม.	7	ชุด	290.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
5	ขวยืด พาดชั้น	14	ชุด	960.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
6	wall start	7	ชุด	870.00	6,090.00	-	-	6,090.00	
7	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะชุบสังกะสี 1 ด้าน	25	ตรม.	411.00	10,275.00	100.00	2,500.00	12,775.00	
8	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะชุบสังกะสี 2 ด้าน	12	ตรม.	595.00	7,140.00	130.00	1,560.00	8,700.00	
9	ทาสีพลาสติก	49	ตรม.	33.00	1,617.00	30.00	1,470.00	3,087.00	
10	ผนังกระจก Glass kote ทน 5 มม.	3	ชุด	8,950.00	26,850.00	-	-	26,850.00	
	รวมค่างานต้นทูนงานกันผนังพาร์ติชั่น ชั้น 10							235,332.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมรินทร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทฯ

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอมรินทร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานต้นท่อนงานปรับปรุง									
2.1 งานกันผนังพาร์ติชัน ชั้น 11									
2.1.1 งานกันผนังพาร์ติชัน ระดับหน่วย									
1	พาร์ติชันชนิดฝ้าแบบทึบ ขนาด 1.20x1.20 ม.	2	ชุด	8,760.00	17,520.00	-	-	17,520.00	
2	เสาสูง 1.20 ม.	1	ชุด	1,080.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
3	แผ่นปิดท้าย สูง 1.20 ม.	1	ชุด	290.00	290.00	-	-	290.00	
4	ชาวยึด พาร์ติชัน	2	ชุด	960.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
5	wall start	1	ชุด	870.00	870.00	-	-	870.00	
2.1.2 งานกันผนังพาร์ติชัน ระดับส่วน									
1	พาร์ติชันชนิดฝ้าแบบทึบ+กระจกสูง 0.30 ม. ขนาด 0.80x1.50 ม.	1	ชุด	6,360.00	6,360.00	-	-	6,360.00	
2	พาร์ติชันชนิดฝ้าแบบทึบ+กระจกสูง 0.30 ม. ขนาด 0.75 x 1.50 ม. (1.50 ม.แบ่ง2)	16	ชุด	7,290.00	116,640.00	-	-	116,640.00	
3	เสาสูง 1.50 ม.	7	ชุด	1,080.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
4	แผ่นปิดท้าย สูง 1.50 ม.	7	ชุด	290.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
5	ชาวยึด พาร์ติชัน	14	ชุด	960.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
6	wall start	7	ชุด	870.00	6,090.00	-	-	6,090.00	
7	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 1 ด้าน	54	ตรม.	411.00	22,194.00	100.00	5,400.00	27,594.00	
8	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 2 ด้าน	8	ตรม.	595.00	4,760.00	130.00	1,040.00	5,800.00	
9	ทาสีพลาสติก	70	ตรม.	33.00	2,310.00	30.00	2,100.00	4,410.00	
								211,604.00	
รวมค่างานต้นท่อนงานพาร์ติชัน ชั้น 11									

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)
 สถานที่ปรับปรุง : อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคาร
 จัดทำราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการกลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่ :
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 เมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
1	เต้ารับตู้ มิกราวด์ (2P+G) สีแดง	106	ชุด	212.00	22,472.00	90.00	9,540.00	32,012.00	
2	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีแดง)	106	ชุด	35.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
3	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	13	ตัว	155.00	2,015.00	-	-	2,015.00	"
4	สายไฟทวิวงจรร้อยย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟทวิขมบิด THW (IEC01)								
4	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,768	เมตร	9.00	15,912.00	7.00	12,376.00	28,288.00	
5	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	3,536	เมตร	14.00	49,504.00	10.00	35,360.00	84,864.00	
6	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	4,579.12	4,579.12	-	-	4,579.12	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
7	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,768	เมตร	66.00	116,688.00	26.00	45,968.00	162,656.00	
8	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	17,503.20	17,503.20	-	-	17,503.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
9	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	181	เมตร	5.00	905.00	11.00	1,991.00	2,896.00	
10	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	135.75	135.75	-	-	135.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
11	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	37,421	เมตร	15.00	561,315.00	10.00	374,210.00	935,525.00	
12	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	98	ตัว	327.00	32,046.00	110.00	10,780.00	42,826.00	
13	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	49	ชุด	22.00	1,078.00	-	-	1,078.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มลงทุน)

สถานที่ปรับปรุง อนาคตคอมมิตินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคาร

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมติน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม		
14	- รางเดินสาย แบบพ่นสีไม่ติด (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	75	เมตร	223.00	16,725.00	35.00	2,625.00	19,350.00		
15	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	75	เมตร	276.00	20,700.00	45.00	3,375.00	24,075.00		
16	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	240	เมตร	335.00	80,400.00	55.00	13,200.00	93,600.00		
17	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 200 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	34	เมตร	421.00	14,314.00	60.00	2,040.00	16,354.00		
18	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 300 x 100 มม. (THICK 1.20 มม.)	89	เมตร	492.00	43,788.00	75.00	6,675.00	50,463.00		
19	- ท่อร้อยสายไฟ (FLEXIBLE METAL CONDUIT) ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	20	เมตร	5.00	100.00	11.00	220.00	320.00		
20	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.	1	งาน	15.00	15.00	-	-	15.00	15 % ของค่าวัสดุ	
21	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	124	เมตร	31.00	3,844.00	22.00	2,728.00	6,572.00		
22	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) เบ็ดเตล็ด	1	งาน	576.60	576.60	-	-	576.60	15 % ของค่าวัสดุ	
23	ย้ายวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง	1	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00		
ราคารวมทั้งหมด (TOTAL)									1,609,413.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 9-11 อาคาร 32 ชั้น (กลุ่มเลขที่)

สถานที่ปรับปรุง สถานที่ซ่อมแซมสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ พรก. 275/ 2567 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สำนักงานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	SF-3 โต๊ะทำงานปฏิบัติการ สายงนลงทุน (พิเศษ)	10	งาน	8,700.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
2	SF-4 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ สายงนลงทุน (พิเศษ)	36	งาน	3,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
3	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เดี่ยว	84	งาน	2,800.00	235,200.00	-	-	235,200.00	
4	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร 2 สายงนลงทุน (พิเศษ)	106	งาน	6,800.00	720,800.00	-	-	720,800.00	
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 65 นิ้ว	3	งาน	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 75 นิ้ว	2	งาน	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							1,331,000.00	