

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,256,035.79 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ๖ ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,256,035.79 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายรังสิต	พรายจันทร์	ประธานกรรมการ 
7.2 นายธิตินรินทร์	ธนพงศ์วัฒนา	กรรมการ 
7.3 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	975,549.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	529,037.20	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	511,873.60	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) (หมวดงานครุภัณฑ์)	181,100.00	
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) (หมวดงานครุภัณฑ์)	7,975.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,256,035.79	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,256,035.79	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายรังสิต พรายจันทร์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3058	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	19,686.00			
	- งานพื้น	94,399.00			
	- งานผนัง	199,548.70			
	- งานฝ้าเพดาน	86,156.20			
	- งานประตู - หน้าต่าง	169,400.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	177,900.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	747,089.90	1.3058	975,549.99	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	246,629.53			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	158,514.60			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	405,144.13	1.3058	529,037.20	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
1	- งานตกแต่งภายในอาคาร	392,000.00	1.3058	511,873.60	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
1	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3058	-	
2	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3058	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,544,234.03	1.3058		
ค่า Factor F = 1.3058					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,016,460.79	




(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธิดชรินทร์ ธนพงศวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	1	งาน	181,100.00	181,100.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1	งาน	7,975.00	7,975.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				189,075.00	

(นายรังสิต พรายจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิติชนินทร์ ชนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย -


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	13,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	22,500.00	
3	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			50,500.00	




(นายรังสิต พรายจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิติชนิ์ ธนพงศ์วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง	102.00	ตร.ม.	-	-	193.00	19,686.00	19,686.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							19,686.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	FL1 :พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ลายกากปลา ขนาด 200x1200 มม. GP 20x120 ริเวอร์วูดเบจ (HYG) R10ตัดขอบ PM. ของ COTTO	75.00	ตร.ม.	606.00	45,450.00	222.00	16,650.00	62,100.00	
2	FL2: ปูกระเบื้องพื้น ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x600 มม. ของ COTTO	23.00	ตร.ม.	606.00	13,938.00	222.00	5,106.00	19,044.00	
3	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4"	70.00	เมตร	90.00	6,300.00	40.00	2,800.00	9,100.00	
4	คิ้วสแตนเลส 10 มม.	5.00	เมตร	791.00	3,955.00	40.00	200.00	4,155.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							94,399.00	



✓
S
K

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	CL1:ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	64.00	ตร.ม.	298.00	19,072.00	75.00	4,800.00	23,872.00	
2	CL2:ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ เสริมเหล็กตะแกรงกั้นขโมย	3.90	ตร.ม.	298.00	1,162.20	75.00	292.50	1,454.70	
3	CL4:ฝ้าเพดาน MDF หน้า 9 มม. + กรูแผ่นลามิเนตลายไม้	30.00	ตร.ม.	1,130.00	33,900.00	300.00	9,000.00	42,900.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน	71.00	ตร.ม.	33.00	2,343.00	30.00	2,130.00	4,473.00	
5	CL0 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม T-Bar	3.00	ตร.ม.	286.00	858.00	52.00	156.00	1,014.00	
6	CL3 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต+โครงเหล็ก	5.25	ตร.ม.	1,870.00	9,817.50	500.00	2,625.00	12,442.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							86,156.20	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานประติรูป - หน้าต่าง								
1	D1 ประติรูปบานเปลือยกระจก Temper	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-		55,000.00	
2	D2 ประติรูปบานเปลือยกระจก Temper	1.00	ชุด	46,900.00	46,900.00			46,900.00	
3	D3 ประติรูปบานเปลือยกระจก Temper	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
4	D4 ประติรูปบานเลื่อนเดี่ยวไม้กรุลามิเนต	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00			16,000.00	
5	D5 ประติรูปบานเปิดเดี่ยวไม้กรุลามิเนต	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
6	D6 ประติรูปบานเลื่อนกรุลามิเนตห้อง ATM	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
7	DS ประติรูปห้องนิรภัย	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมต่างงานต้นทุนงานประติรูป - หน้าต่าง							169,400.00	



เดือนที่.....

[illegible]

2016

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00			1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	3.00	ตัว	155.00	465.00			465.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)							-	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER.							-	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00			3,720.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8.00	ตัว	155.00	1,240.00			1,240.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)				-			-	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	115.00	345.00	3,045.00	
	DOWN LIGHT ๕ E27x2 แนวตั้ง 130x230 มม. (Y)	52.00	ชุด	1,060.00	55,120.00	115.00	5,980.00	61,100.00	
	LED Strip Module 1x 22 w./m, in Profile & Driver ขนาด ≈ 16x190x85x1,155 มม. (Z6)	17.00	ชุด	2,390.00	40,630.00	50.00	850.00	41,480.00	
	LAMP FOR BATTERY EMERGENCY LIGHT WITH 5W LED E27 (EM.)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	115.00	230.00	2,030.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)				-		-	-	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	12.00	ตัว	31.00	372.00	80.00	960.00	1,332.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	24.00	144.00		-	144.00	

5 ๒๕ ๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	14.00	ตัว	143.00	2,002.00	90.00	1,260.00	3,262.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV./TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	280.00	เมตร	8.00	2,240.00	6.00	1,680.00	3,920.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	26.00	1,690.00	22.00	1,430.00	3,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	253.50	253.50		-	253.50	15% ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	808.00	เมตร	15.00	12,120.00	10.00	8,080.00	20,200.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	51.00	ตัว	327.00	16,677.00	110.00	5,610.00	22,287.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	19.00	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	126.00	เมตร	31.00	3,906.00	22.00	2,772.00	6,678.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	585.90	585.90		-	585.90	15% ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	60.00	เมตร	9.00	540.00	7.00	420.00	960.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1.00	งาน	37.80	37.80		-	37.80	7% ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	30.00	เมตร	31.00	930.00	22.00	660.00	1,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	139.50	139.50		-	139.50	15% ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	4.00	เมตร	5.00	20.00	11.00	44.00	64.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1.00	งาน	3.00	3.00		-	3.00	15% ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR (MOVE)	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	
	SMOKE DETECTOR (ติดตั้งใหม่)	5.00	ตัว	-	-	300.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							246,629.53	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

อาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมวลราคาโดย

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	- ลังกะสีและอุปกรณ์								
	- ลังกะสี No.26 (BWG)	490.00	ตร.ฟุต	10.00	4,900.00	18.00	8,820.00	13,720.00	
	- ลังกะสี No.24 (BWG)	315.00	ตร.ฟุต	16.00	5,040.00	24.00	7,560.00	12,600.00	
	- จำนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ หนา 19 mm.	805.00	ตร.ฟุต	45.00	36,225.00	15.00	12,075.00	48,300.00	
	Splitter Damper	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	100.00	1,000.00	5,500.00	
	Filter	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	Support	805.00	ตร.ฟุต	10.00	8,050.00	8.00	6,440.00	14,490.00	
	Chamber(ใช้ขับเคลื่อน 9 มม. โครงสร้าง@0.40ม. 1 ด้าน)	40.00	ตร.ม.	285.00	11,400.00	120.00	4,800.00	16,200.00	
	Accessory	1.00	LOT	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³	6.00	เมตร	300.00	1,800.00	30.00	180.00	1,980.00	
	Flex Ø 6"	14.00	เมตร	410.00	5,740.00	40.00	560.00	6,300.00	
	Flex Ø 8"	14.00	เมตร	410.00	5,740.00	40.00	560.00	6,300.00	
	Grille & Slot								
	SQ 6" W/ VD	1.00	ชุด	482.00	482.00	115.00	115.00	597.00	
	SQ 8" W/ VD	7.00	ชุด	605.00	4,235.00	115.00	805.00	5,040.00	
	2 SLOT 1.5 m.	4.00	ชุด	984.00	3,936.00	390.00	1,560.00	5,496.00	
	TAG 14"x10"	6.00	ชุด	253.00	1,518.00	150.00	900.00	2,418.00	
	IRAG 40"x24"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	350.00	700.00	3,100.00	

5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

-

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อื่นๆ								
	SERVICE PANEL	0.72	ตร.ม.	300.00	216.00	80.00	57.60	273.60	
	งานเบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ย้ายตำแหน่งหัวกระจายน้ำฝอย	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ระบายน้ำในท่อแรงดันเพื่อระบายน้ำฝอย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ล้างแอร์	1.00	ชุด	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							158,514.60	

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นตลาดสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดอยุธยา

ธนาคารออมสินสาขาสันทรลึงการ อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

นางสาวสุภาวดี

หน่วย : บาท

1000

1000

เมื่อวันที่.....

[illegible]

25/06/2016