


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟินิกซ์ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,130,390.30 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟินิกซ์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 2,130,390.30 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ	
7.3 นายทศม์	ตุวิชรานนท์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวตงานสถาปัตย์	977,516.32	
	หมวตงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	593,657.50	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	99,016.49	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	9,900.99	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวตงานครุภัณฑ์)	411,799.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	3,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,130,390.30	
	ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศม์ ตูวิชรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	4,050.00			
	- งานพื้น	74,035.00			
	- งานผนัง	374,568.50			
	- งานฝ้าเพดาน	50,823.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	88,490.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	156,400.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	748,366.50	1.3062	977,516.32	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	336,971.79			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	117,520.25			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	454,492.04	1.3062	593,657.50	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	75,805.00	1.3062	99,016.49	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	7,580.00	1.3062	9,900.99	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,286,243.54	1.3062		
ค่า Factor F = 1.3062					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				1,680,091.30	



(นายวีรทัต วาชรไธย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศม์ ตูวิชรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	411,799.00	411,799.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				411,799.00	



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศม์ ดุวิชรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าทำความสะอาด	1	งาน	5,000.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	งาน	5,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์เดิมไปยังสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	5,000.00	
5	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	5,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				35,000.00	



(นายวีรทัต วชิรทัต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศม์ ตูวิชรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพมหานคร
ธนาคารออมสินสาขาพินิจ กรุงเทพมหานคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนพื้นที่กระเบื้องยางพื้นเดิมพร้อมผนังทั้ง	104.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,560.00	1,560.00	
2	จัดทำความสะอาดชุดปรับแต่งผิวให้เรียบ	104.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,040.00	1,040.00	
3	รื้อผนังยิปซัมบอร์ดกันด้านหน้าของเดิมพร้อมผนังทั้ง	25.00	ตร.ม.	-	-	30.00	750.00	750.00	
4	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิมพร้อมผนังทั้ง	28.00	ตร.ม.	-	-	25.00	700.00	700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน - ปรับปรุง							4,050.00	



เมื่อวันที

[illegible]

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและราคา

สถานที่ปรับปรุง
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและราคา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานผนัง								
1	P1 ผนังไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (1 ด้าน)	29.00	ตร.ม.	853.00	24,737.00	95.00	2,755.00	27,492.00	
2	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (1 ด้าน)	104.00	ตร.ม.	411.00	42,744.00	100.00	10,400.00	53,144.00	
3	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (2 ด้าน)	12.00	ตร.ม.	595.00	7,140.00	130.00	1,560.00	8,700.00	
4	P3 ผนังกระจุก Temper หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. กรอบอลูมิเนียม U-Channel	1.00	ชุด	77,387.00	77,387.00	-	-	77,387.00	
5	P4 ผนังห้องมั่นคงเสริมโครงสร้างเหล็กยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (1 ด้าน)	20.00	ตร.ม.	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6	P4 ผนังห้องมั่นคงเสริมโครงสร้างเหล็กยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (2 ด้าน)	18.00	ตร.ม.	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7	A ทาสีขาวอะคริลิก 100% กันเงา	92.00	ตร.ม.	36.00	3,312.00	34.00	3,128.00	6,440.00	
8	B Wall Paper หลังผ้า	57.00	ตร.ม.	450.00	25,650.00	50.00	2,850.00	28,500.00	✓
9	C กระดาษจาก Glass Kote สีชมพูหนา 6 มม.	77.50	ตร.ฟ.	250.00	19,375.00	15.00	1,162.50	20,537.50	
10	D กระดาษ Stainless Hairline หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	6.50	ตร.ม.	1,712.00	11,128.00	-	-	11,128.00	
11	ผนังกันฝุ่นด้านหน้า (ตามแบบทาสีขาวพร้อมข้อความ)	1.00	งาน	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
12	ผนังตกแต่งช่อง ATM	1.00	งาน	39,240.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							374,568.50	✓



เมื่อวันที.....

[illegible]

รวมค่างานต้นทุนงานผ้าเบ็ดาน

50,823.00

50,823.00

เมื่อวันที.....

[illegible]

2

นายแพทย์หญิงกัญติ วัฒนประภาพร

[illegible]

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาฟิnikซ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาฟิnikซ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- ตู้ LP. 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	10.00	ตัว	155.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
2	- ตู้ UP. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,193.00	เมตร	9.00	10,737.00	7.00	8,351.00	19,088.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	685.00	เมตร	14.00	9,590.00	10.00	6,850.00	16,440.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	20.00	เมตร	23.00	460.00	12.00	240.00	700.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	6.00	เมตร	41.00	246.00	16.00	96.00	342.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	28.00	เมตร	63.00	1,764.00	20.00	560.00	2,324.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,595.79	1,595.79	-	-	1,595.79	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	753.00	เมตร	31.00	23,343.00	22.00	16,566.00	39,909.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	42.00	เมตร	45.00	1,890.00	24.00	1,008.00	2,898.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC.	6.00	เมตร	152.00	912.00	38.00	228.00	1,140.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70.00	เมตร	5.00	350.00	11.00	770.00	1,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	189.30	189.30	-	-	189.30	
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าครอบพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (G)	4.00	ชุด	2,075.00	8,300.00	150.00	600.00	8,900.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W130 มม. (U)	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	165.00	330.00	3,430.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W130 มม. (T)	3.00	ชุด	1,060.00	3,180.00	115.00	345.00	3,525.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	34.00	ชุด	900.00	30,600.00	115.00	3,910.00	34,510.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (ZS)	18.00	เมตร	1,140.00	20,520.00	50.00	900.00	21,420.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (R)	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	115.00	575.00	5,075.00	
	(สำหรับต่อเบดเตอร์ส่วนกลาง)								
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	11.00	ตัว	31.00	341.00	80.00	880.00	1,221.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	24.00	144.00	-	-	144.00	
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	25.00	ชุด	128.00	3,200.00	90.00	2,250.00	5,450.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	29.00	ชุด	212.00	6,148.00	90.00	2,610.00	8,758.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	265.00	530.00	4,250.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	25.00	ชุด	24.00	600.00	-	-	600.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	29.00	ชุด	35.00	1,015.00	-	-	1,015.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟีนิกซ์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาฟีนิกซ์ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	6.00	เมตร	223.00	1,338.00	35.00	210.00	1,548.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	200.70	200.70	-	-	200.70	
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้เหล็กสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13.00	ชุด	143.00	1,859.00	90.00	1,170.00	3,029.00	
	TIEV.4C. - 0.65mม.	275.00	เมตร	8.00	2,200.00	6.00	1,650.00	3,850.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13.00	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	154.00	เมตร	31.00	4,774.00	22.00	3,388.00	8,162.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC.	10.00	เมตร	66.00	660.00	26.00	260.00	920.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	99.00	99.00	-	-	99.00	
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	50.00	ชุด	327.00	16,350.00	110.00	5,500.00	21,850.00	
	สาย UTP. CAT.6	1,285.00	เมตร	15.00	19,275.00	10.00	12,850.00	32,125.00	
	หมวกกาวพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	17.00	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	125.00	เมตร	31.00	3,875.00	22.00	2,750.00	6,625.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	265.00	เมตร	45.00	11,925.00	24.00	6,360.00	18,285.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,370.00	2,370.00	-	-	2,370.00	




แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายบรรณิธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	ย้ายหัว SPRINKLER (ของเดิม)	7.00	ชุด	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	เดรนน้ำระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	SMOKE DETECTOR (ของเดิมย้ายตำแหน่ง)	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							336,971.79,	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีนิคม กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีนิคม กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายธนวิทย์ วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
	ติดตั้งและอุปกรณ์										
	- สังกะสี No.26 (BWG)	368.00	ตร.ฟุต.	10.00	3,680.00,			18.00,	6,624.00,	10,304.00,	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	160.00	ตร.ฟุต.	16.00	2,560.00,			24.00,	3,840.00,	6,400.00,	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	528.00	ตร.ฟุต.	6.00	3,168.00,			15.00,	7,920.00,	11,088.00,	
	- Splitter Damper	9.00	ชุด	450.00	4,050.00,			100.00,	900.00,	4,950.00,	
	- Filter	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00,			100.00,	100.00,	1,100.00,	
	- Support	649.00	ตร.ฟุต.	14.00	9,086.00,			8.00,	5,192.00,	14,278.00,	
	- Chamber (สมรรถนะท่อหนา 8 มม. โครงสร้าง @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	25.00	ตร.ม.	285.00	7,125.00,			120.00,	3,000.00,	10,125.00,	
	- Accessory	1.00	LOT	1,533.45	1,533.45,			-	-	1,533.45,	
2	Round Duct ฝุ่นหนา 1"x1.5 lbs/ft3										
	- Flex Ø 8"	12.00	เมตร	135.00	1,620.00,			40.00,	480.00,	2,100.00,	
3	Grille & Slot										
	- SQ 10"x10" W/VD	1.00	ชุด	769.00	769.00,			150.00,	150.00,	919.00,	
	- SQ 8"x8" W/VD	10.00	ชุด	605.00	6,050.00,			150.00,	1,500.00,	7,550.00,	
	- RD 12" W/VD	-	ชุด	482.00	-			150.00,	-	-	
	- 2SLOT 2 m.	-	ชุด	885.00	-			365.00,	-	-	
	- RAG 14"x10"	2.00	ชุด	260.00	520.00,			150.00,	300.00,	820.00,	
	- RAG 50"x24"	1.00	ชุด	1,466.00	1,466.00,			350.00,	350.00,	1,816.00,	
4	CAT WALK										
	- Cat Walk	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00,			-	-	37,000.00,	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เปิดเตล็ด (OTHER)										
	- ล้างแอร์	1.00	ชุด	-		-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอดเครื่องปรับอากาศ (AHU) ของเดิมพร้อมส่งคืน	1.00	ชุด	-		-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- SERVICE PANEL	0.36	ตร.ม.	300.00		108.00		80.00	28.80	136.80	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (AHU) ของใหม่	1.00	ชุด	-		-		2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานระบบปรับอากาศ และระบะบายอากาศ									117,520.25	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟีนิกซ์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาฟีนิกซ์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายเกียรติศักดิ์ วัฒนะประไพย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3 งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผู้เก็บเอกสาร B-1	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
2	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,555.00	9,555.00	-	-	9,555.00	
3	ผนังชั้น P1	5.00	ชุด	4,050.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
4	ผนังชั้น P2	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							75,805.00	

๓๕๕

10

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาพินิจฯ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประพาส

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1,	CO-1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2,	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5.00	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
3,	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4,	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
5,	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6,	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7,	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8,	เก้าอี้รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
9,	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10,	SF ตู้เก็บเอกสาร	19.00	ชุด	2,800.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
11,	SF-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร 1 (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
11	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
12	เครื่องปรับอากาศแบบท่อลมเย็นชนิดใช้น้ำเย็น (AHU) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,600 CFM.	1.00	ชุด	18,199.00	18,199.00	-	-	18,199.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							411,799.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาฟิสิกส์ กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ถังดับเพลิง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							3,500.00	

หน่วย : บาท

