


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 980,574.60 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 980,574.60 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวเบญจพร	ปู่เกตุแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตย์	462,504.92	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	412,883.12	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	43,646.06	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	6,540.50	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	55,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	980,574.60	
	ตัวอักษร (เก้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปุญญะแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แบบ 5 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	54,600.00			
	- งานผนัง	133,402.00			
	- งานฝ้าเพดาน	33,228.00			
	- งานประตู่ - หน้าต่าง	18,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	9,500.00			
	- งานปรับปรุงดินพื้นที่	104,840.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	353,570.00	1.3081	462,504.92	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	221,583.55			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	94,052.20			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	315,635.75	1.3081	412,883.12	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)	33,366.00	1.3081	43,646.06	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	5,000.00	1.3081	6,540.50	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		707,571.75	1.3081		
ค่า Factor F = 1.3081					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				925,574.60	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	ส่วนพื้นที่ชั่วคราว และส่วนปรับปรุงคืนพื้นที่				
1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ (ตามกฎต่างๆ)	1	งาน	15,000.00	
3	ค่ารักษาความปลอดภัย (ตามกฎหมายต่างๆ)	1	งาน	3,000.00	
4	ค่าทำความสะอาด	1	งาน	1,000.00	
5	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์เดิมไปยังสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	
6	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	15,000.00	
7	ค่าตัดระบบน้ำดับเพลิงของห้าง	1	งาน	6,000.00	
8	ค่าใช้ส่วนกลางของห้าง	1	งาน	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			55,000.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
อาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นกระเบื้องยางของเดิมปรับปรุงระดับพื้น	78.00	ตร.ม.	113.00	8,814.00	87.00	6,786.00	15,600.00	
2	พื้นกระเบื้องยางลายไม้ชนิดพิกาว ขนาด 2.5 มม.	78.00	ตร.ม.	350.00	27,300.00	100.00	7,800.00	35,100.00	
3	บัว PVC ขนาด 4"	30.00	เมตร	90.00	2,700.00	40.00	1,200.00	3,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							54,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกกรฐ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. บุด้านเดียว	108.00	ตร.ม.	411.00	44,388.00	100.00	10,800.00	55,188.00	
2	ผนังท่อน้ำคงพร้อมระบบป้องกัน	13.00	ตร.ม.	1,800.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
3	ทาสีอะคริลิก 100%	136.00	ตร.ม.	35.00	4,760.00	30.00	4,080.00	8,840.00	
4	ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าว	19.00	ตร.ม.	451.00	8,569.00	95.00	1,805.00	10,374.00	
5	ผนังกระจาก Temper 12 มม. วงกบ ALU. U-Channel	70.00	ตร.ฟ.	215.00	15,050.00	15.00	1,050.00	16,100.00	
6	ค่าเจียรกรงจก	70.00	ตร.ฟ.	-	-	75.00	5,250.00	5,250.00	
7	กรุลามิเนต	19.00	ตร.ม.	650.00	12,350.00	100.00	1,900.00	14,250.00	
	รวมค่าจ้างติดตั้งงานผนัง							133,402.00	

gw
pw

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1 บางนา กรุงเทพฯ
อาคารอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1 บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	78.00	ตร.ม.	286.00	22,308.00	75.00	5,850.00	28,158.00	
2	พาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก.2321-2564	78.00	ตร.ม.	35.00	2,730.00	30.00	2,340.00	5,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							33,228.00	

OW
pw

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์ บ้านนา กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บ้านนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกรักษ์ เพชรประเสริฐสุข

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู่ - หน้าต่าง D2 ประตู่	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	ย้ายประตู่ห้องน้ำมันคงพร้อมติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	ย้ายประตู่ทางเข้า Auto พร้อมติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง							18,000.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

หน่วยบริหารงานอาคารสำนักงานสาขา 2
นายเอกกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปิดเตล็ด (งานป้าย) ย้ายดวงตราธนาคาร	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
2	ย้ายป้ายธุรกรรมพร้อมติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3	ย้ายป้ายธุรกรรม Auto พร้อมติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	ย้ายออกป้ายธุรกรรม Auto ติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเปิดเตล็ด (งานป้าย)								9,500.00	

Od
pr

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงดินพื้นที่								
1	สกัดพื้นกระเบื้องของเดิม	178.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,900.00	8,900.00	
2	สกัดพื้นปูนทราย ความหนา ≈ 5 ซม.	178.00	ตร.ม.	-	-	70.00	12,460.00	12,460.00	
3	เชื่อมระบบท่อน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์หัวดับเพลิง	1.00	L/S	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
4	เทพื้นปรับแต่งพื้นผิว (สลิมีคิด)	178.00	ตร.ม.	-	-	120.00	21,360.00	21,360.00	
5	รื้อผนัง + ฝ้าเพดาน	1.00	L/S	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
6	อุดรอยเปื้อนท่อน้ำดับเพลิง	178.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,120.00	7,120.00	
7	รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	L/S	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
8	ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเดิม (ตามระบบของห้าง)	1.00	L/S	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าจ้างดำเนินงานปรับปรุงดินพื้นที่							104,840.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอัมย์กรณ์ สงพรทิพย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP.)
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	420.00	420.00	-	-	420.00	
2	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	(UP.)
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	888.00	888.00	-	-	888.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	
3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	44.00	เมตร	6.00	264.00	5.00	220.00	484.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	669.00	เมตร	9.00	6,021.00	7.00	4,683.00	10,704.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	507.00	เมตร	14.00	7,098.00	10.00	5,070.00	12,168.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	7.00	เมตร	23.00	161.00	12.00	84.00	245.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	18.00	เมตร	41.00	738.00	16.00	288.00	1,026.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	999.74	999.74	-	-	999.74	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
สถานที่รับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ์ สงพรทิพย์
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	พ้อยร้อยสายไฟ								
	พ้อยร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	411.00	เมตร	31.00	12,741.00	22.00	9,042.00	21,783.00	
	พ้อยร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	92.00	เมตร	5.00	460.00	11.00	1,012.00	1,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,980.15	1,980.15	-	-	1,980.15	
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	1.00	ชุด	550.00	550.00	115.00	115.00	665.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	16.00	ชุด	900.00	14,400.00	115.00	1,840.00	16,240.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W135 มม. (S)	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	115.00	345.00	2,205.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W130 มม. (T)	21.00	ชุด	1,060.00	22,260.00	115.00	2,415.00	24,675.00	
6	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	9.00	ตัว	31.00	279.00	80.00	720.00	999.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	24.00	144.00	-	-	144.00	
7	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับคู่ 2P+G สีขาว	21.00	ชุด	128.00	2,688.00	90.00	1,890.00	4,578.00	
	เด้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	22.00	ชุด	212.00	4,664.00	90.00	1,980.00	6,644.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21.00	ชุด	24.00	504.00	-	-	504.00	
8	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22.00	ชุด	35.00	770.00	-	-	770.00	
	รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	20.00	เมตร	223.00	4,460.00	35.00	700.00	5,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	669.00	669.00	-	-	669.00	




แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ์ สงพรเมธิพิย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้เหล็กสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	6.00	ชุด	143.00	858.00	90.00	540.00	1,398.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	140.00	เมตร	8.00	1,120.00	6.00	840.00	1,960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	56.00	เมตร	31.00	1,736.00	22.00	1,232.00	2,968.00	
10	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	260.40	260.40	-	-	260.40	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	37.00	ชุด	327.00	12,099.00	110.00	4,070.00	16,169.00	
	สาย UTP. CAT.6	985.00	เมตร	15.00	14,775.00	10.00	9,850.00	24,625.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	25.00	เมตร	31.00	775.00	22.00	550.00	1,325.00	
11	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	75.00	เมตร	45.00	3,375.00	24.00	1,800.00	5,175.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	622.50	622.50	-	-	622.50	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพิก้า (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	

an
mt

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler)								
	ค่าติดตั้งสปริงเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00	75.00	150.00	570.00	
	ค้าย้ายตำแหน่งหัวสปริงเกอร์	8.00	ชุด	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่า Drain น้ำ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ท่อเหล็กดำขนาด ขนาด 1" Sch 40	1.80	เมตร	140.00	252.00	45.00	81.00	333.00	
	ท่อเหล็กดำขนาด ขนาด 1-1/4" Sch 40	3.80	เมตร	190.00	722.00	60.00	228.00	950.00	
	Fitting & Accessories	1.00	งาน	822.80	822.80	246.84	246.84	1,069.64	
	Support & Accessories	1.00	งาน	772.40	772.40	231.72	231.72	1,004.12	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							221,583.55	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายธนัญกรณ์ สงพรมพิพย์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	- ลังกะสีและอุปกรณ์								
	- ลังกะสี No.26 (BWG)	360.00	ตร.ฟุต.	10.00	3,600.00	18.00	6,480.00	10,080.00	
	- ลังกะสี No.24 (BWG)	129.00	ตร.ฟุต.	16.00	2,064.00	24.00	3,096.00	5,160.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	489.00	ตร.ฟุต.	6.00	2,934.00	15.00	7,335.00	10,269.00	
	- Splitter Damper	9.00	ชุด	450.00	4,050.00	100.00	900.00	4,950.00	
	- Support	489.00	ตร.ฟุต.	14.00	6,846.00	8.00	3,912.00	10,758.00	
	- Chamber (สกรัทเทอร์หนา 8 มม. โครงคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	30.00	ตร.ม.	285.00	8,550.00	120.00	3,600.00	12,150.00	
	- Accessory	1.00	LOT	1,402.20	1,402.20	-	-	1,402.20	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
2	- Flex Ø 8"	20.00	เมตร	410.00	8,200.00	45.00	900.00	9,100.00	
	Grille & Slot								
	SQ 10x10" W/V/D	6.00	ชุด	482.00	2,892.00	150.00	900.00	3,792.00	
	SQ 12x12" W/V/D	1.00	ชุด	605.00	605.00	150.00	150.00	755.00	
	1 SLOT 1.0 m.	2.00	ชุด	708.00	1,416.00	135.00	270.00	1,686.00	
	2 SLOT 1.0 m.	2.00	ชุด	936.00	1,872.00	260.00	520.00	2,392.00	
	RAG 48" x 24"	1.00	ชุด	1,408.00	1,408.00	350.00	350.00	1,758.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	ถาดน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	CAT WALK								
	Cat Walk	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							94,052.20	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาค่าโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเอกกรฐ์ เพชรประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3 งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-in)								
1	ตู้บานเลื่อนโครโครขาวไม้ัด	22.00	ตร.ม.	853.00	18,766.00	-	-	18,766.00	
2	ตู้บานเลื่อนหน้าบานกรุลามิเนตลายไม้	22.00	ตร.ม.	450.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
3	ผนังฉากัน	1.00	L/S	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	

OW

SW

SW

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวอาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
ธนาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	4 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	4.00	ตัว	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
	HEAT DETECTOR								
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ							5,000.00	

OK

Handwritten signature

Handwritten signature