

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 15,181,606.19 บาท ✓
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2568เป็นเงิน 15,181,606.19 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) ✓
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก) ✓
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข) ✓
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายชัยรัตน์	ลิมทโรภาส	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสตติสรเสริญ	กรรมการ	



21 เม.ย. 2568

ขายวัสดุของเดิม

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1. ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง ซากอาคารและส่วนประกอบที่รื้อออกทั้งหมด ยกเว้นครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

[Handwritten signature]

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	5,510,896.08	✓
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,322,688.35	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,524,273.10	✓
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	194,410.08	✓
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	105,671.73	✓
	- กลุ่มที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	658,891.85	✓
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,011,200.00	✓
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	813,500.00	✓
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	29,075.00	✓
	- งานค่าวัสดุอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ตาม ปร.4)	11,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,181,606.19	
	ตัวอักษร (สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทสิบเก้าสตางค์)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	100,000.00	✓ บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	4,256,833.06	1.2946	5,510,896.08	✓
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานผนัง	1,326,025.00			
	- งานฝ้าเพดาน	276,535.00			
	- งานพื้น	482,886.00			
	- งานบันได	259,549.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	635,325.00			
	- งานสุขภัณฑ์	158,352.00			
	- งานหลังคา	160,650.00			
	- งานทาสี	172,572.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	639,560.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	4,111,454.00	1.2946	5,322,688.35	✓
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	965,098.54			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	79,548.00			
	- งานสุขาภิบาล	132,762.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,177,408.54	1.2946	1,524,273.10	✓
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	150,170.00	1.2946	194,410.08	✓
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	81,625.00	1.2946	105,671.73	✓
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	508,954.00	1.2946	658,891.85	✓
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		10,204,819.60	1.2946		
ค่า Factor F = 1.2946					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				13,316,831.19	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	583,900.00	583,900.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	427,300.00	427,300.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,011,200.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทุโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	120,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	120,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	80,000.00	
5	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	2	เที่ยว	20,000.00	
6	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	
7	ผนังรั้วชั่วคราวรอบแนวถนนแผ่นเมทัลชีส สูง 3.00 ม. โครงเหล็ก	1	งาน	90,000.00	
8	รถถอนอาคารเดิม	1	งาน	200,000.00	
9	รถถอนประตูนิรภัย (เดิม)	1	งาน	10,000.00	
10	รถถอนพัดลมช่วยชีวิตของเดิมและติดตั้งใหม่	1	งาน	1,500.00	
11	ค่าติดตั้งทำสีใหม่ประตูนิรภัยของเดิม (บานห้องมั่นคง)	1	งาน	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			813,500.00	

*** หมายเหตุ ราคาค่าใช้จ่ายพิเศษใช้เฉพาะโครงการก่อสร้างธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ เท่านั้น



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1. หมวดงานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	149.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,688.00	16,688.00	
2	กลบดินฐานราก	91.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,192.00	10,192.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม.	13.00	ต้น	10,571.00	137,423.00	-	-	137,423.00	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม.	33.00	ต้น	15,714.00	518,562.00	-	-	518,562.00	
5	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	13.00	ต้น	-	-	300.00	3,900.00	3,900.00	
6	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.	33.00	ต้น	-	-	500.00	16,500.00	16,500.00	
7	พราหยาบราดน้ำอัดแน่น	9.52	ลบ.ม.	368.00	3,503.36	104.00	990.08	4,493.44	
8	คอนกรีตหยบฐานราก	6.90	ลบ.ม.	1,610.00	11,109.00	426.00	2,939.40	14,048.40	
9	คอนกรีต f'c = 210 ksc พกรกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	307.50	ลบ.ม.	1,813.00	557,497.50	519.00	159,592.50	717,090.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	42.00	ลบ.ม.	2,039.00	85,638.00	519.00	21,798.00	107,436.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.92	ตัน	29,021.03	26,699.35	4,400.00	4,048.00	30,747.35	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	11.30	ตัน	27,855.14	314,763.08	4,400.00	49,720.00	364,483.08	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	3.70	ตัน	25,296.73	93,597.90	3,600.00	13,320.00	106,917.90	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	4.50	ตัน	25,392.52	114,266.34	3,600.00	16,200.00	130,466.34	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	6.12	ตัน	27,570.09	168,728.95	3,100.00	18,972.00	187,700.95	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	17.10	ตัน	25,018.69	427,819.60	3,100.00	53,010.00	480,829.60	
17	ลวดผูกเหล็ก	1,450.00	ก.ก.	40.66	58,957.00	-	-	58,957.00	
18	ไม้แบบ (คิด 50 %)	1,145.00	ตร.ม.	535.00	612,575.00	-	-	612,575.00	
19	ค่าแรงไม้แบบ	2,396.00	ตร.ม.	-	-	139.00	333,044.00	333,044.00	
20	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	344.00	ลบ.ฟ.	400.00	137,600.00	-	-	137,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
1	P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	813.00	ตร.ม.	284.00	230,892.00	94.00	76,422.00	307,314.00	
2	P3 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี 2 ด้าน	178.00	ตร.ม.	595.00	105,910.00	130.00	23,140.00	129,050.00	
3	P4 ผนังไม้อัดยาง ทน 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี 1 ด้าน	11.00	ตร.ม.	419.00	4,609.00	95.00	1,045.00	5,654.00	
4	F ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	112.00	ตร.ม.	315.00	35,280.00	166.00	18,592.00	53,872.00	
5	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,610.00	ตร.ม.	75.00	120,750.00	87.00	140,070.00	260,820.00	
6	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	410.00	ม.	79.00	32,390.00	46.00	18,860.00	51,250.00	
7	B1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	104.00	ม.	200.00	20,800.00	45.00	4,680.00	25,480.00	
8	B2 บัวเชิงผนัง PVC สูง 100 มม. สีขาว	142.00	ม.	90.00	12,780.00	40.00	5,680.00	18,460.00	
9	ผนังตะแกรงเหล็ก xs 43 ทน 3.2 มม. โครงเหล็ก 2" x 2" ทน 3.2 มม.	94.00	ตร.ม.	970.00	91,180.00	-	-	91,180.00	
10	บัวปูน ค.ส.ล. ขนาด 4"	37.00	ม.	60.00	2,220.00	40.00	1,480.00	3,700.00	
11	G ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม. เมทัลลิกสีขาว	131.00	ตร.ม.	1,450.00	189,950.00	500.00	65,500.00	255,450.00	
12	โครงเหล็กยูบรูปพรรณรับแผ่น 1 1/4" x 1 1/4" ทน 1.5 มม.	131.00	ตร.ม.	420.00	55,020.00	-	-	55,020.00	
13	ค่าแรงติดตั้งเสาพับและเชื่อมโครงเหล็ก	131.00	ตร.ม.	-	-	525.00	68,775.00	68,775.00	
	รวมค่างานต้นทุนผนัง							1,326,025.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้น								
1	FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน	72.00	ตร.ม.	469.00	33,768.00	184.00	13,248.00	47,016.00	
2	FL2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน	230.00	ตร.ม.	606.00	139,380.00	222.00	51,060.00	190,440.00	
3	FL3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน	18.00	ตร.ม.	606.00	10,908.00	222.00	3,996.00	14,904.00	
4	FL4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน	47.00	ตร.ม.	469.00	22,043.00	184.00	8,648.00	30,691.00	
5	FL5 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม	327.00	ตร.ม.	123.00	40,221.00	82.00	26,814.00	67,035.00	
6	FL6 พื้น ค.ส.ล. ผิวหยาบตีร่องก้างปลา	20.00	ตร.ม.	-	-	45.00	900.00	900.00	
7	FL6 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	94.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,760.00	3,760.00	
8	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	183.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,490.00	5,490.00	
9	FL8 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดคลิปล็อค หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	223.00	ตร.ม.	450.00	100,350.00	100.00	22,300.00	122,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							482,886.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานบันได								
1	งานบันไดภายในอาคาร								
	- ราวบันไดสแตนเลส บน $\varnothing$ 2" ล่าง $\square$ 1" x 1" สูง 0.90 ม. ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	18.60	เมตร	3,000.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	79.00	เมตร	280.00	22,120.00	158.00	12,482.00	34,602.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันสั่น	79.00	เมตร	200.00	15,800.00	42.00	3,318.00	19,118.00	
	- พันทวนพักบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	606.00	12,120.00	222.00	4,440.00	16,560.00	
2	งานบันไดทางลาดและบันทาง								
	- ราวบันไดสแตนเลสเดี่ยว $\varnothing$ 2"	13.60	เมตร	850.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	4.00	เมตร	280.00	1,120.00	158.00	632.00	1,752.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันสั่น	4.00	เมตร	200.00	800.00	42.00	168.00	968.00	
3	งานบันไดกันตกหน้าอาคาร								
	- ราวสแตนเลส สูง 0.90 ม. บน $\varnothing$ 2" ล่างสแตนเลส Flat Bar 32 x 9 มม. ผิวด้าน	7.00	เมตร	3,300.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30 x 0.30 ม. ผิวด้าน	40.00	เมตร	280.00	11,200.00	158.00	6,320.00	17,520.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดร่องกันสั่น	40.00	เมตร	200.00	8,000.00	42.00	1,680.00	9,680.00	
4	ราวกันตกเหล็ก Flat Bar ทางลาด	26.20	เมตร	2,100.00	55,020.00	-	-	55,020.00	
5	ราวกันตกสแตนเลส $\varnothing$ 2" ระเบียง	8.30	เมตร	430.00	3,569.00	-	-	3,569.00	
6	บันไดท่อเหล็กดำตัดฟ้า สูง 3.70 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
7	บันไดท่อเหล็กดำทึบ สูง 7.50 ม.	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							259,549.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	N มุงลาด	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
22	DSS1 ประตูด้านแลส	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
23	DSS2 ประตูด้านแลส	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							635,325.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7 งานหลังคา									
1	ทำระบบกันซึม shell flintkote burn	309.00	ตร.ม.	300.00	92,700.00	150.00	46,350.00	139,050.00	
2	ขอบข้างกันซึม	72.00	ม.	150.00	10,800.00	150.00	10,800.00	21,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							160,650.00	

Signature

1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

21 เม.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่อธนาคารออมสิน ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	332,760.00	332,760.00	-	-	332,760.00	
2	ป้ายโลโก้ติดฟ้าพร้อมเสาโครงเหล็กครบชุด สูง 6.00 ม.	1.00	ชุด	131,000.00	131,000.00	-	-	131,000.00	
3	ป้ายโฆษณาไว้มิล	40.00	ตร.ม.	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	ป้ายลอย Digithai Life Solution By GSB	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	ป้าย Passbook Update ไฟ LED โมดูล	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ป้าย ATM	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	ป้าย ATM/ADM	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8	ดวงตราธนาคารสแตนเลสถักกรด ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ดวงตราธนาคารกล่องเหล็กซีด้อยขอบปิดอะคริลสีขาวทูนหนา 0.3 มม. ภายในไฟ LED ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10	ป้ายธุรกรรม สติกเกอร์	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	-	-	2,150.00	
11	ป้ายโฆษณาอะคริลิค Light Box	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
12	ป้าย GSB Information	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
13	ป้ายบอกเวลาทำการพื้นที่ขาวบริเวณประตูม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
14	ป้ายบอกสัญลักษณ์ห้องน้ำ	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
15	ผู้ใส่รับแสงใบตอง กว้าง 8 ซม.	25.00	ตร.ม.	1,400.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							639,560.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	DIGITAL POWER METER	4.00	ตัว	6,480.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W800 x H1,300 x D200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1)(IP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	155.00	155.00	-	-	155.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	RCBO
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,340.00	2,340.00	700.00	700.00	3,040.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	2.00	ตัว	4,452.00	8,904.00	-	-	8,904.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	1,860.00	11,160.00	-	-	11,160.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	RCBO
	Load Panel 30 CKT.	3.00	ตู้	9,000.00	27,000.00	1,000.00	3,000.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	70.00	ชุด	1,060.00	74,200.00	115.00	8,050.00	82,250.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. ติดเพดาน	6.00	ชุด	1,480.00	8,880.00	115.00	690.00	9,570.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) (U)	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	165.00	1,320.00	10,920.00	
	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สี่เหลี่ยม โคมถนน (IP66) ขนาด ≈ L492 x W210 มม. (X)	1.00	ชุด	2,895.00	2,895.00	1,250.00	1,250.00	4,145.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	24.00	เมตร	1,210.00	29,040.00	50.00	1,200.00	30,240.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	37.00	เมตร	1,140.00	42,180.00	50.00	1,850.00	44,030.00	
	1 x (5 - 7) W.LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ ๗ ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับติดตั้งแบบเดือรืส่วนกลาง)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	31.00	1,240.00	80.00	3,200.00	4,440.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	85.00	170.00	284.00	
	หน้าฉากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	281.00	281.00	-	-	281.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	29.00	ชุด	24.00	696.00	-	-	696.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	9.00	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	64.00	ชุด	128.00	8,192.00	90.00	5,760.00	13,952.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	32.00	ชุด	212.00	6,784.00	90.00	2,880.00	9,664.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	64.00	ชุด	24.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32.00	ชุด	35.00	1,120.00	-	-	1,120.00	


ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568
.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	36.00	เมตร	55.00	1,980.00	16.00	576.00	2,556.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	36.00	เมตร	118.00	4,248.00	32.00	1,152.00	5,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	637.20	637.20	-	-	637.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4,554.00	เมตร	15.00	68,310.00	10.00	45,540.00	113,850.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RU 45	50.00	ตัว	327.00	16,350.00	110.00	5,500.00	21,850.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	198.00	เมตร	31.00	6,138.00	22.00	4,356.00	10,494.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	920.70	920.70	-	-	920.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. L300 mm. พร้อมฐานรับ	1.00	ชุด	3,976.00	3,976.00	200.00	200.00	4,176.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดลึกรูป (EARTH PIT BOX)	2.00	ชุด	2,480.00	4,960.00	500.00	1,000.00	5,960.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	- ตัวนำทองแดงเกลียว (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเกลียว ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	40.00	เมตร	580.00	23,200.00	45.00	1,800.00	25,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	3,480.00	3,480.00	-	-	3,480.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	21.00	เมตร	16.00	336.00	23.00	483.00	819.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	50.40	50.40	-	-	50.40	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

21 เม.ย. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ควบคุมแสงสว่าง (LCP.)								
	LIGHTING CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) พร้อมกับแบตเตอรี่ (สำหรับไฟ : 300 ชม.)	1.00	ตัว	1,066.00	1,066.00	-	-	1,066.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	12.00	ชุด	114.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 24 VAC.)	6.00	ชุด	1,863.00	11,178.00	-	-	11,178.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (M-O-A SWITCH)	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	6.00	ตัว	29.00	174.00	80.00	480.00	654.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	Protection Fuse AC & Socket	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	Switching Supply 24V.	1.00	ชุด	567.00	567.00	-	-	567.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							965,098.54	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ									
1	ค่าท่อน้ำยาของเครื่องปรับอากาศเพิ่ม (ความยาวเกิน 4 เมตร)									
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	2.00	เมตร	645.00		1,290.00	-	-	1,290.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	14.00	เมตร	945.00		13,230.00	-	-	13,230.00	
2	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE กล่องโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร									
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	3,276.00		13,104.00	300.00	1,200.00	14,304.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	7,440.00		37,200.00	300.00	1,500.00	38,700.00	
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	2.00	ตัว	600.00		1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	1.00	ตัว	4,226.00		4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
4	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิตซ์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	555.00		1,665.00	90.00	270.00	1,935.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	22.00		66.00	-	-	66.00	
5	หมวดเบ็ดเตล็ด									
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพิก้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	2,400.00		2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	EAG 10" x 8"	1.00	ชุด	199.00		199.00	173.00	173.00	372.00	
	ท่อลมอลูมิเนียม	1.00	เมตร	275.00		275.00	-	-	275.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								79,548.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 งานสุขาภิบาล										
1	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	100.00	เมตร	137.00	13,700.00			120.00	12,000.00	25,700.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5	5.00	เมตร	85.00	425.00			75.00	375.00	800.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	38.00	304.00			40.00	320.00	624.00	
4	ท่อ พีวีซี. Ø 1" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	15.00	120.00			30.00	240.00	360.00	
5	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	7,232.00	7,232.00			2,169.00	2,169.00	9,401.00	
6	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ+ค่าทดสอบ+ทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,339.00	4,339.00			1,031.00	1,031.00	5,370.00	
7	ท่อ PPR Ø 1"	7.00	เมตร	72.00	504.00			30.00	210.00	714.00	
8	ท่อ PPR Ø 3/4"	59.00	เมตร	83.00	4,897.00			30.00	1,770.00	6,667.00	
9	ท่อ PPR Ø 1/2"	15.00	เมตร	54.00	810.00			30.00	450.00	1,260.00	
10	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	17,280.00	17,280.00			10,368.00	10,368.00	27,648.00	
11	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	13,800.00	13,800.00			2,074.00	2,074.00	15,874.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อน้ำ	5.00	ตัว	489.00	2,445.00			120.00	600.00	3,045.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 250 ปอนด์ต่อน้ำ	11.00	ตัว	339.00	3,729.00			90.00	990.00	4,719.00	
14	วาล์วกักเก็บ	3.00	ตัว	200.00	600.00			70.00	210.00	810.00	
15	FD. Ø 4"	7.00	ตัว	1,900.00	13,300.00			400.00	2,800.00	16,100.00	
16	RD. Ø 4"	6.00	ตัว	585.00	3,510.00			400.00	2,400.00	5,910.00	
17	FCO 4"	4.00	ตัว	620.00	2,480.00			300.00	1,200.00	3,680.00	
18	FCO 3"	1.00	ตัว	750.00	750.00			400.00	400.00	1,150.00	
19	ข้อต่อยูนิเวน ppr Ø 1"	1.00	ตัว	280.00	280.00			100.00	100.00	380.00	
20	ท่อ FLEX. Ø 4"	5.00	อัน	310.00	1,550.00			200.00	1,000.00	2,550.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล									132,762.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังลามิเนต Hi Gloss Acrylic สีชมพู	18.00	ชุด	800.00	14,400.00	100.00	1,800.00	16,200.00	
2	ผนังลามิเนตลายไม้ (E)	11.00	ชุด	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
3	ผนังวอลเปเปอร์ทลิ่งผ้า (I)	36.00	ชุด	450.00	16,200.00	50.00	1,800.00	18,000.00	
4	แสงตกแต่งข้าง ATM กล่องไฟ	4.00	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
5	แสงบังแดดเสาเรื่อรูป P1	5.00	ชุด	3,700.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
6	แปลทที่ขึ้นกระจะจกเทมเปอร์ 12 มม. ผนังยิปซัมบอร์ด	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
7	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
8	เคานเตอร์อ่างล้างจาน + ตู้แขวน 2.10 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							150,170.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE / 4 ZONE	1.00	ตู้	25,900.00	25,900.00	700.00	700.00	26,600.00	
	SMOKE DETECTOR	25.00	ตัว	1,595.00	39,875.00	300.00	7,500.00	47,375.00	
	MANUAL STATION	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	ALARM BELL	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							81,625.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 – กลุ่มที่ 3								
	6. งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
2	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	56.00	เมตร	1,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	14.00	บ่อ	1,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	ทางลาดเอียง	20.00	ตร.ม.	109.00	2,180.00	64.00	1,280.00	3,460.00	
5	ซีดตีร่องกำแพง	20.00	ตร.ม.	-	-	45.00	900.00	900.00	
6	ท่อลอดใต้พื้นถนนซีเมนต์โยทิม ๑8"	57.00	เมตร	200.00	11,400.00	50.00	2,850.00	14,250.00	
7	ท่อประปา PPR ๑1" PN-SS10	66.00	เมตร	46.00	3,036.00	30.00	1,980.00	5,016.00	
8	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,127.00	1,127.00	676.00	676.00	1,803.00	
9	เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	450.00	450.00	676.00	676.00	1,126.00	
10	ทดสอบทำความสะอาดทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	225.00	225.00	676.00	676.00	901.00	
11	บอดักขยะ-ไขมัน	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
12	ก๊อกสนาม	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	112.00	448.00	2,848.00	
13	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดินพื้นที่ทางเข้าจัดขยาย	110.00	ตร.ม.	341.00	37,510.00	-	-	37,510.00	
14	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน หนา 12.5 ซม.	187.00	ตร.ม.	580.00	108,460.00	-	-	108,460.00	
15	ประตูทางเข้า-ออก เหล็กบานเลื่อน	1.00	ชุด	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
16	รั้วแบบโปร่งยัดแนวรั้วเดิมเหล็กกล่อง	2.00	เมตร	2,170.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
17	รั้วทึบมาตรฐาน สูง 2 เมตร มีเสาเข็ม	5.00	เมตร	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
18	ทาสีรั้วด้านในเขตที่ดิน	112.00	ตร.ม.	47.00	5,264.00	34.00	3,808.00	9,072.00	
19	กำจัดปลวก	300.00	ตร.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	ถมดิน	147.00	ลบ.ม.	280.00	41,160.00	112.00	16,464.00	57,624.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง
 อาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่
 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ป้ายบอกเวลาทำการพรณสีขวบริเวณประตูน้ำวน	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
22	งานวางปรับพื้นที่บริเวณ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
23	ฐานรองรับถังบำบัด + พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
24	ถัง ค.ส.ล. ห้ามล้อ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
25	สีแบ่งเส้นจอดรถ	20.00	เมตร	35.00	700.00	30.00	600.00	1,300.00	
26	รางน้ำสแตนเลส 304 สำเร็จรูป Gutter กว้าง 30 ซม. พับขึ้นรูป	5.20	เมตร	750.00	3,900.00	70.00	364.00	4,264.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							508,954.00	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO1 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	13,400.00	93,800.00	-	-	93,800.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	SC เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
7	MC เก้าอี้ผู้จัดการสาขา / เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	18.00	ชุด	3,600.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
10	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	16.00	ชุด	2,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
12	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
13	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
15	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
16	โคมไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟสำหรับฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							583,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารอมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU/ Hr.	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	70,200.00	280,800.00	-	-	280,800.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							427,300.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							1,011,200.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials in blue ink.

14