

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาครออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,630,127.60 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 เม.ย 2568 เป็นเงิน 3,630,127.60 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นางสาวจิตรา	ไผ่ประเสริฐ	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,800,467.14	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	726,314.58	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	454,200.88	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	622,300.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,845.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,630,127.60	
	ตัวอักษร (สามล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) ✓		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิศ โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	39,415.50			
	- งานพื้น	274,942.00			
	- งานผนัง	187,303.78			
	- งานฝ้าเพดาน	225,378.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	274,300.00			
	- งานสุขภัณฑ์	57,375.00			
	- งานทาสี	70,553.50			
	- งานกันซึมชั้นดาดฟ้า	250,612.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,379,879.78	1.3048	1,800,467.14	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	520,975.21			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	27,053.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	8,620.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	556,648.21	1.3048	726,314.58	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	- งานตกแต่งภายในอาคาร	348,100.00	1.3048	454,200.88	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,284,627.99	1.3048		
ค่า Factor F = 1.3048					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,980,982.60	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต ไสทธิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	84,300.00	84,300.00	
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ	1	งาน	538,000.00	538,000.00	
	และระบายอากาศ					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				622,300.00	

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิศ โสติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรารัฐ วงศ์พันธุ์เที่ยง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้อน	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			19,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณนิต โสติดิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารัฐ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ชุดลอกสีผนัง (ของเดิม) ทำความสะอาด	653.50	ตร.ม.	-	-	10.00	6,535.00	6,535.00	
12	รื้อถอนประตูไม้ (ของเดิม) (ขนไป)	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
13	รื้อถอนรูระบายน้ำพื้น (ห้องน้ำ)	5.00	จุด	-	-	180.00	900.00	900.00	
	รวมค่างานดินทุนงานรื้อถอน							39,415.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายบรรณัฐ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น ชั้น 3								
1	พื้นกระเบื้องยาง Klick Lock หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	86.00	ตร.ม.	490.00	42,140.00	120.00	10,320.00	52,460.00	
2	ปูนปรับพื้น (Self Leveling) ก่อนปูพื้นกระเบื้องยาง	86.00	ตร.ม.	114.00	9,804.00	64.00	5,504.00	15,308.00	
3	บัวอลูมิเนียม 5 นิ้ว	36.00	เมตร	150.00	5,400.00	45.00	1,620.00	7,020.00	
	ชั้น 4								
1	ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	16.50	ตร.ม.	358.00	5,907.00	158.00	2,607.00	8,514.00	
2	พื้นกระเบื้องยาง Klick Lock หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	279.00	ตร.ม.	490.00	136,710.00	120.00	33,480.00	170,190.00	
3	บัวอลูมิเนียม 5 นิ้ว	110.00	เมตร	150.00	16,500.00	45.00	4,950.00	21,450.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							274,942.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารัฐ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน ชั้น 3								
		ฝ้าอะลูมิเนียม T-Bar	80.00	477.00	38,160.00	170.00	13,600.00	51,760.00	
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กขึง T-Bar		170.00	298.00	50,660.00	75.00	12,750.00	63,410.00	
		ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) โครงสร้างเหล็กขึง T-Bar	16.00	343.00	5,488.00	75.00	1,200.00	6,688.00	
3	ฝ้าอะลูมิเนียม T-Bar	160.00	477.00	76,320.00		170.00	27,200.00	103,520.00	
รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน									225,378.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู-หน้าต่าง ชั้น 3									
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	D2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง	2.00	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
3	D3 ประตูบานพับ PVC พร้อมอุปกรณ์	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	ฟิล์ม 3 M ขาวขุ่น	150.00	ตร.ฟ.	90.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
ชั้น 4									
1	D1A ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
2	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	6.00	ชุด	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
3	D2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
4	D0 ประตู (ของเดิม) ทำการซ่อมแซม ปรับบาน	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
5	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	4.00	ชุด	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
6	ฟิล์ม 3 M ขาวขุ่น	500.00	ตร.ฟ.	90.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
ชั้นดาดฟ้า									
1	ทำความสะอาดหน้าต่างเกล็ดซ้อน, จีลีนอุดรอยรั้วขอบกระจก	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู-หน้าต่าง								274,300.00	

A
S
D

หน่วย : บาท

รวมค่างานต้นทงงานกนชมชนดาตฟ้า

△

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรวิฑูรย์ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี ทาสีฝ้าเพดาน	86.00	ตร.ม.	36.00	3,096.00	30.00	2,580.00	5,676.00	
2	ทาสีผนังภายใน (ชั้น 3)	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	30.00	1,800.00	3,900.00	
3	ทาสีผนังภายใน (ชั้น 4)	653.50	ตร.ม.	35.00	22,872.50	30.00	19,605.00	42,477.50	
4	ทาสีผนังภายนอก, ผนังด้านใน (ชั้นดาดฟ้า)	250.00	ตร.ม.	40.00	10,000.00	34.00	8,500.00	18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							70,553.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ปริมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสาธารณูปโภค	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) PB.4 ชั้น 4	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	Easypact CVS
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	24.00	ตัว	155.00	3,720.00	-	-	3,720.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	384.00	384.00	-	-	384.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63AT. 6 kA.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.								
	-ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) APB.4 ชั้น 4	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	Easypact CVS
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	1,860.00	11,160.00	-	-	11,160.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	LOAD PANEL 24 CKT.								
	-ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER UP. ชั้น 4	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	Easypact CVS
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	Consumer Unit 6 CKT.								
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	14.00	280.00	10.00	200.00	480.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	35.00	เมตร	23.00	805.00	12.00	420.00	1,225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	28.00	เมตร	41.00	1,148.00	16.00	448.00	1,596.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	55.00	เมตร	99.00	5,445.00	25.00	1,375.00	6,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	537.46	537.46	-	-	537.46	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	30.00	เมตร	118.00	3,540.00	32.00	960.00	4,500.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	45.00	เมตร	152.00	6,840.00	38.00	1,710.00	8,550.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	25.00	เมตร	256.00	6,400.00	48.00	1,200.00	7,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,517.00	2,517.00	-	-	2,517.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	38.00	ชุด	2,900.00	110,200.00	150.00	5,700.00	115,900.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	28.00	ชุด	1,505.00	42,140.00	135.00	3,780.00	45,920.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	135.00	810.00	13,410.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	115.00	345.00	1,995.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	32.00	ชุด	31.00	992.00	80.00	2,560.00	3,552.00	
	สวิตช์โกล้างเดียว (เป็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	9.00	ชุด	555.00	4,995.00	90.00	810.00	5,805.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	18.00	ชุด	24.00	432.00		-	432.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+C) สีขาว	82.00	ชุด	128.00	10,496.00	90.00	7,380.00	17,876.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+C) สีเหลือง	23.00	ชุด	212.00	4,876.00	90.00	2,070.00	6,946.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	82.00	ชุด	24.00	1,968.00		-	1,968.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	23.00	ชุด	35.00	805.00		-	805.00	

27/6/2565

4

AS

張

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	22.00	1,760.00	4,240.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	24.00	720.00	2,070.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	35.00	เมตร	64.00	2,240.00	28.00	980.00	3,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	910.50	910.50	-	-	910.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	1,913.00	1,913.00	-	-	1,913.00	
	PILLOT LAMP LED 230 VAC.	13.00	ชุด	51.00	663.00	-	-	663.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	SELECTOR SWITCH 10 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	9.00	ชุด	144.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	7,440.00	29,760.00	300.00	1,200.00	30,960.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	3,276.00	16,380.00	300.00	1,500.00	17,880.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							520,975.21	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	พัฒนาระบบปรับอากาศฝั่งใต้เขตรถ								
	- พัฒนาระบบปรับอากาศฝั่งใต้เขตรถ ขนาด 50 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	
	- พัฒนาระบบปรับอากาศฝั่งใต้เขตรถ ขนาด 80 CFM.	3.00	ตัว	2,621.00	7,863.00	650.00	1,950.00	9,813.00	
	- พัฒนาระบบปรับอากาศฝั่งใต้เขตรถ ขนาด 120 CFM.	1.00	ตัว	3,391.00	3,391.00	650.00	650.00	4,041.00	
2	พัฒนาระบบปรับอากาศฝั่งใต้เขตรถ ขนาด 190 CFM.	1.00	ตัว	4,226.00	4,226.00	650.00	650.00	4,876.00	
	อากาศชนิดติดผนัง								
	- พัฒนาระบบปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8" (300 CFM)	1.00	ตัว	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	
	- พัฒนาระบบปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10" (500 CFM)	1.00	ตัว	1,048.00	1,048.00	450.00	450.00	1,498.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							27,053.00	



ประมาณราคาโดย
นายวรารัฐ วงศ์พนธ์เที่ยง

.....
 ५०००

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมค่างานต้นทางในระบบสมาชิก

唐



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายวรภากร วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2								
1	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	Partition ครึ่งกระจก (ฉากกั้น)								
	- ขนาด W 100 x H 150	14.00	ชุด	10,850.00	151,900.00	-	-	151,900.00	
	- ขนาด W 120 x H 150	4.00	ชุด	12,550.00	50,200.00	-	-	50,200.00	
	- ขนาด W 150 x H 150	6.00	ชุด	13,830.00	82,980.00	-	-	82,980.00	
2	คอนกรีตเสริมเหล็ก TOP เกรนิตเคาน์เตอร์ห้องอาหาร	1.00	ชุด	11,220.00	11,220.00	-	-	11,220.00	
3	อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุม มีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์รวมท่อน้ำแบบโค้ง ตัว C รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
4	มู่ลี่รับแสงใบดัด กว้าง 8 ซม. (ชั้น 3 และ ชั้น 4)	28.00	ตร.ม.	1,400.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
5	คำซ่อมแซมโต๊ะ, เก้าอี้, (ครุภัณฑ์) (ของเดิม)	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							348,100.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง / นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ชั้น 4								
1	S9 โต๊ะประชุม จำนวน 15 ที่นั่ง	1.00	ชุด	20,300.00	20,300.00	-	-	20,300.00	
2	S17 เก้าอี้ประชุม	9.00	ชุด	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
3	S7 โต๊ะรับรองลูกค้า (ห้องเจรจา)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ (ห้องเจรจา)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า (ห้องเจรจา)	2.00	ตัว	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
6	S8 โต๊ะนอนกประสงค์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	คอมพิวเตอร์แสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							84,300.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) ส่วนที่ 3 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	115.00	345.00	7,845.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							7,845.00	

