

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำ และท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 15,026,055.24 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำ และท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560เป็นเงิน 15,026,055.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน
 - 7.2 นายศุภชัย เหล่าบุญชัย
 - 7.3 นายภิญโญ อินทร์อัม
 - 7.4 น.ส.รพีพร เรืองไรรักษ์
 - 7.5 นายวารินทร์ สีนวล



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง : ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,357,649.49	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	5,845,930.29	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	1,490,075.46	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	317,400.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,026,055.24	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	15,026,055.24	
สิบห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์			
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยณัฐ อินทร์อิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไรรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนของเดิม	183,095.00			
	- งานผนัง	273,220.00			
	- งานฝ้าเพดาน	2,133,177.00			
	- งานพื้น	1,822,597.00			
	- งานทาสี	84,931.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	1,223,880.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	5,720,900.00	1.2861	7,357,649.49	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	3,433,637.81			
	- งานสุขาภิบาล	1,111,833.22			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	4,545,471.03	1.2861	5,845,930.29	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
3	- งานตกแต่งภายในอาคาร	1,158,600.00	1.2861	1,490,075.46	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
4	- งานลิ้งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2861	-	
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-		-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		11,424,971.03	1.2861		
ค่า Factor F = 1.2861					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				14,693,655.24	

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรพีพร เรืองไรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรินทร์ สีนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน _____ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				15,000.00	



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิพร เรืองไธรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิญญ อินทร์อัม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	72,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	105,000.00	
3	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	15,000.00	
4	ค่าทำผนังป้องกันอันตรายภายในอาคาร	1	งาน	5,400.00	
5	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมพร้อมติดตั้ง	1	งาน	120,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			317,400.00	

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวารินทร์ สีนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำ
อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1.1	รื้อพื้นผิวกระเบื้องยางของเดิม	3,516.00	ตรม.	-	-	10.00	35,160.00	35,160.00	
1.1.2	รื้อแผ่นฝ้าเพดาน + โครงเดิม	3,516.00	ตรม.	-	-	20.00	70,320.00	70,320.00	
1.1.3	รื้อผนังกระเบื้องอลูมิเนียมของเดิม พร้อมขนทิ้ง	83.00	ตรม.	-	-	70.00	5,810.00	5,810.00	
1.1.4	รื้อพื้นผิวกระเบื้องพื้น+ผิวผนังห้องน้ำของเดิม ชั้นที่ 7	15.00	ตรม.	-	-	35.00	525.00	525.00	
1.1.5	รื้อบานประตู บาน Service ช่องชาร์ปห้องน้ำของเดิม	20.00	ชุด	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.6	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนช่องชาร์ปของเดิม พร้อมขนทิ้ง	160.00	ตรม.	-	-	35.00	5,600.00	5,600.00	
1.1.7	รื้อบานประตูของเดิม ชั้นที่ 7	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	
1.1.8	รื้อตู้เก็บแสงของเดิม	669.00	ตรม.	-	-	20.00	13,380.00	13,380.00	
1.2	งานรื้อระบบสุขาภิบาลของเดิม								
1.2.1	- งานรื้อท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง	1.00	เหมา	-	-	50,000	50,000.00	50,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							183,095.00	

.....
-๗
-๘
เมื่อนาน

[illegible]

รวมค่างานต้นทางผนัง

273,220.00

213423.00

นางอุไรภรณ์ นารอด

.....

[illegible]

100

นางอุไรภรณ์ นารอด

.....
-๗- หน้า ๖๗

[illegible][illegible]

นางอโรภรณ์ นารอด

เมื่อวานนี้

[illegible]

รวมค่าจ้างต้นทงงานหาสี

1,223,880.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 8/13

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและห้องระบายน้ำ

ปร.4

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน										
2.4	ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								-		
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	10527	เมตร	15.00		157,905.00		10.00	105,270.00	263,175.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	638	ตัว	327.00		208,626.00		110.00	70,180.00	278,806.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	319	ชุด	22.00		7,018.00		-	-	7,018.00	
2.5	ค่าติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								-		
	สวิตช์ทางเดียว (S)	110	ตัว	31.00		3,410.00		80.00	8,800.00	12,210.00	707,705.00
2.6	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								-		
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								-		
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	10456	เมตร	9.00		94,104.00		7.00	73,192.00	167,296.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	6286	เมตร	14.00		88,004.00		10.00	62,860.00	150,864.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	12,747.56		12,747.56		-	-	12,747.56	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								-		
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	6950	เมตร	31.00		215,450.00		22.00	152,900.00	368,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	32,317.50		32,317.50		-	-	32,317.50	15 % ของค่าวัสดุ
2.7	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								-		
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								-		
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	799	เมตร	223.00		178,177.00		35.00	27,965.00	206,142.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	363	เมตร	276.00		100,188.00		45.00	16,335.00	116,523.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	41,754.75		41,754.75		-	-	41,754.75	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุนค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณ									3,433,637.81	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
		2.งานระบบสาธารณูปโภค								
2.2		งานระบบสุขาภิบาล								
2.2.1		งานระบบท่อประปา ท่อ PPR แบบ SDR6 PN20								
		ท่อ PPR Ø 3"	130.00	เมตร	1,429.00	185,770.00	120	15,600.00	201,370.00	
		ท่อ PPR Ø 1"	114.00	เมตร	184.00	20,976.00	30	3,420.00	24,396.00	
		ท่อ PPR Ø 3/4"	80.00	เมตร	113.00	9,040.00	30	2,400.00	11,440.00	
		ท่อ PPR Ø 1/2"	51.00	เมตร	74.00	3,774.00	30	1,530.00	5,304.00	
		อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	109,780.00	109,780.00	32,934.00	32,934.00	142,714.00	
		อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	43,912.00	43,912.00	13,174.00	13,174.00	57,086.00	
		ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	21,956.00	21,956.00	6,587	6,587.00	28,543.00	
2.2.2		งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC CLASS 8.5								
		ท่อ PVC Ø 8"	52.00	เมตร	459.11	23,873.72	250	13,000.00	36,873.72	
		ท่อ PVC Ø 6"	5.00	เมตร	380.84	1,904.20	200	1,000.00	2,904.20	
		ท่อ PVC Ø 4"	72.00	เมตร	134.58	9,689.76	120	8,640.00	18,329.76	
		ท่อ PVC Ø 3"	117.00	เมตร	83.06	9,718.02	75	8,775.00	18,493.02	
		ท่อ PVC Ø 2"	26.00	เมตร	50.45	1,311.70	40	1,040.00	2,351.70	
		อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	18,599.00	18,599.00	5,580.00	5,580.00	24,179.00	
		อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	13,950.00	13,950.00	4,185.00	4,185.00	18,135.00	
		ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,650.00	4,650.00	1,395	1,395.00	6,045.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.3	วาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ								
	ก๊อมน้ำทองเหลือง - Dia 1/2"	14.00	ชุด	98.13	1,373.82	50	700.00	2,073.82	
	FD Ø 2"	18.00	อัน	400.00	7,200.00	120	2,160.00	9,360.00	
	FCO Ø 6"	1.00	อัน	1,715.00	1,715.00	600	600.00	2,315.00	
	FCO Ø 4"	1.00	อัน	1,000.00	1,000.00	400	400.00	1,400.00	
	FCO Ø 3"	2.00	อัน	860.00	1,720.00	300	600.00	2,320.00	
2.2.4	ท่อน้ำระบบดับเพลิง ท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ ASTM A53 SCH.40								
	ท่อ Ø 4 "	109.00	เมตร	964.00	105,076.00	280	30,520.00	135,596.00	
	ท่อ Ø 2 1/2 "	41.00	เมตร	521.00	21,361.00	150	6,150.00	27,511.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องต่างๆ	1.00	งาน	50,575.00	50,575.00	15,173.00	15,173.00	65,748.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	25,288.00	25,288.00	7,587.00	7,587.00	32,875.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	12,644.00	12,644.00	3,794	3,794.00	16,438.00	
	ทาสีท่อนดับเพลิง	1.00	งาน	37,932.00	37,932.00	11,380	11,380.00	49,312.00	
2.2.5	วาล์วอุปกรณ์ดับเพลิง								
	OS&Y GATE VALVE								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	5,780.00	11,560.00	480	960.00	12,520.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 4"	22.00	ชุด	3,900.00	85,800.00	480	10,560.00	96,360.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	120	240.00	4,840.00	

Mr. P. P.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

อาคารออมสินสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
2.2.6	ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)								
	ติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงของเดิม (เฉพาะค่าแรง)	22.00	ชุด	-	-	2,500	55,000.00	55,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							1,111,833.22	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

นางอุไรภรณ์ นารอด

.....
 -ช
 -ช
 เมื่อนท

[illegible]

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
		ส่วนที่ 2								
		1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
		1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1.1		เครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							15,000.00	