

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,448,728.59 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 3,448,728.59 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์

มีถาวร


ประธานกรรมการ



7.2 นายรชตะ

ลิมสกุล

กรรมการ



7.3 นายพรเทพ

วัฒน์ประทาย

กรรมการ



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,045,108.44	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	609,270.62	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	127,991.12	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	86,658.41	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	534,700.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	45,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,448,728.59	
	ตัวอักษร (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสุก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา


แบบ ปร.4 ที่แนบ

18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	21,353.00			
	- งานพื้น	295,296.00			
	- งานผนัง	176,769.00			
	- งานฝ้าเพดาน	102,948.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	366,930.00			
	- งานสุขภัณฑ์	95,703.00			
	- งานทาสี	163,886.00			
	- งานบันได	10,088.00			
	- งานหลังคา	8,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	326,280.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,567,253.00	1.3049	2,045,108.44	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	407,069.82			
	- งานระบบสุขาภิบาล	59,840.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	466,909.82	1.3049	609,270.62	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	98,085.00	1.3049	127,991.12	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	66,410.00	1.3049	86,658.41	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,198,657.82	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,869,028.59	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประเทย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	356,900.00	356,900.00	
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ	1	งาน	177,800.00	177,800.00	
	และระบายอากาศ					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				534,700.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	20,000.00	
2	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายของจากที่ทำการเดิม ไปที่ทำการใหม่	1	งาน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			45,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารุญ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้นกระเบื้องของเดิมพร้อมขนทิ้ง	42.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
2	รื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบของเดิมพร้อมขนทิ้ง ชั้น 1, 2, 3 และชั้นหลังคา	85.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,125.00	2,125.00	
3	รื้อสุขภัณฑ์, อ่างล้างน้ำของเดิมพร้อมขนทิ้ง ชั้น1, 2, และ 3	1.00	งาน	-	-	1,260.00	1,260.00	1,260.00	
4	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	รื้อประตูของเดิมชั้น1,2 ขนทิ้ง	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00	
6	รื้อประตูบานเลื่อนกระจกอัตโนมัติ (ทางเข้า) พร้อมช่องแสงติดตาย ขนทิ้ง	1.00	ชุด	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
7	รื้อประตูเหล็กของเดิมชั้น1 ขนทิ้ง	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8	รื้อผนังตกแต่งชั้นล่าง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
9	รื้อวัสดุพื้นของเดิมพร้อมขนทิ้ง (ชั้น 2)	73.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,460.00	1,460.00	
10	รื้อวอลเปเปอร์ ชั้น 1-2 ของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	628.00	628.00	628.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							21,353.00	


สม


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
นายวราวุธ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	ซ่อมทอพื้นกันสาด และผนังที่ราว	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2	FL1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. เคลือบด้าน (ชั้น 1)	42.00	ตร.ม.	600.00	25,200.00	220.00	9,240.00	34,440.00	
3	FL2 พื้นกระเบื้องยางคลิ๊กล็อก หินไม่น้อยกว่า 5 มม. (ชั้น 2 และ 3)	126.00	ตร.ม.	550.00	69,300.00	100.00	12,600.00	81,900.00	
4	โครงไม้พื้นไม้ชั้น 2,3,4 สีส้มไม้กันเชื้อรารักษาเนื้อไม้	170.00	ตร.ม.	94.00	15,980.00	50.00	8,500.00	24,480.00	
5	SK1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	70.00	เมตร	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
6	ปูน้ปรับระดับพื้นผสมน้ำยากันซึม (ชั้น 4)	35.00	ตร.ม.	338.00	11,830.00	82.00	2,870.00	14,700.00	
7	ระบบกันซึม (ชั้น 4)ยกขอบ	45.00	ตร.ม.	450.00	20,250.00	300.00	13,500.00	33,750.00	
8	ซ่อมแซมพื้นไม้โครงไม้ที่ชำรุด ชั้น2,3,4	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
9	ปูแผ่นสปรูทบอร์ด หน้า 8 มม. ปรับพื้น (ชั้น 2 และ 3)	127.00	ตร.ม.	330.00	41,910.00	70.00	8,890.00	50,800.00	
10	พื้นวัสดุปูผิวเดิมซ่อมแซมและทำความสะอาด (ชั้น 4)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
11	Self Levelling ปรับพื้นให้เรียบ (ก่อนปูกระเบื้องยาง)	127.00	ตร.ม.	123.00	15,621.00		-	15,621.00	
12	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (ทางเข้าอาคาร)	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	220.00	880.00	3,280.00	
13	จุ่มกันน้ำโดคูมิเนียม	4.70	เมตร	150.00	705.00	100.00	470.00	1,175.00	
	รวมค่างานดินทุนงานชั้น							295,296.00	



SD๑๖



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	6.50	ตร.ม.	273.00	1,774.50	53.00	344.50	2,119.00	
2	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 1 ด้าน (1)	153.00	ตร.ม.	565.00	86,445.00	85.00	13,005.00	99,450.00	
3	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน (2)	22.00	ตร.ม.	565.00	12,430.00	185.00	4,070.00	16,500.00	
4	ผนังกันสูง 1.50 ม.	9.00	เมตร	1,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
5	ผนังตึกแต่งชั้นล่าง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	วอลล์เปเปอร์ชนิดด้านหลังผ้า บริเวณส่วนบริการประชาชน	48.00	ตร.ม.	900.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							176,769.00	



58๕๕



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานนครออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	207.00	ตร.ม.	298.00	61,686.00	75.00	15,525.00	77,211.00	
2	CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทนความชื้น)	16.50	ตร.ม.	343.00	5,659.50	75.00	1,237.50	6,897.00	
3	CL3 ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมบสี 150 F พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	5.80	ตร.ม.	1,650.00	9,570.00	250.00	1,450.00	11,020.00	
4	แผ่นสไมร์ทบอร์ด หนา 8 มม. ปิดท่อน้ำบันได / ฝ้าภายนอก	17.00	ตร.ม.	330.00	5,610.00	130.00	2,210.00	7,820.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							102,948.00	


SCTH


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	122,600.00	122,600.00	-	-	122,600.00	
2	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3	D4 ประตูไม้บานไม้อัดสีกลีเดระบายอากาศ	5.00	ชุด	8,300.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
4	D5 ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
5	D6 ประตูบานเลื่อนกระจกกระจก Glass Coat	1.00	ชุด	18,100.00	18,100.00	-	-	18,100.00	
6	D01 ประตูเหล็กยึดด้านนอก ช่องแขมเหล็ก	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
7	SD1 ประตูบานม้วนระบบปิด-เปิดไฟฟ้า	1.00	ชุด	66,430.00	66,430.00	-	-	66,430.00	
8	DS ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยวและเหล็กกล่องยึดวงกบ	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
9	D0 ประตูไม้ลอคกลีเดิม (ของเดิม) ทำสีใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ลูกบิด บานพับ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
10	W1 หน้าต่างบานเลื่อน	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
11	W0 หน้าต่างบานเปิด บำรุงรักษา (ของเดิม)	9.00	ชุด	1,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
12	W01 หน้าต่างบานเลื่อนทำความสะอาด (ของเดิม)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู-หน้าต่าง							366,930.00	


SDH12


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขাপากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขাপากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายวรารุช วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถล้างนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	5,390.00	21,560.00	450.00	1,800.00	23,360.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
4	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	103.00	412.00	6,012.00	
5	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
6	ก๊อมน้ำเตี้ยล้างพื้น	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	25.00	100.00	3,500.00	
7	ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	1,044.00	4,176.00	70.00	280.00	4,456.00	
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	70.00	280.00	3,560.00	
9	ส้วอโปกส์	11.00	ชุด	480.00	5,280.00	35.00	385.00	5,665.00	
10	กระเบื้อง ขนาด 1.00 x 2.00 กรอบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	7,534.00	30,136.00	1,506.00	6,024.00	36,160.00	
11	ผ้าตะแกรงน้ำทิ้ง Ø 3" (ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							95,703.00	


S6888


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรวิฑูร วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	สีน้ำอะคริลิกภายนอก	220.00	ตร.ม.	47.00	10,340.00	34.00	7,480.00	17,820.00	
2	สีน้ำอะคริลิกภายใน	225.00	ตร.ม.	36.00	8,100.00	30.00	6,750.00	14,850.00	
3	Skim Coat ผนังภายใน	225.00	ตร.ม.	100.00	22,500.00	50.00	11,250.00	33,750.00	
4	Skim Coat ผนังภายนอก	220.00	ตร.ม.	100.00	22,000.00	80.00	17,600.00	39,600.00	
5	ขุดลอกสีเหล็กคัต และลูกกรงเรียงด้านหน้า	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	ทาสีเหล็กเสาระเบียง เหล็กคัต(F)	70.00	ตร.ม.	50.00	3,500.00	35.00	2,450.00	5,950.00	
7	ทาสีท้องพื้นและโครงไม้ (สีน้ำมัน) (เคลมเกลซ)	204.00	ตร.ม.	30.00	6,120.00	38.00	7,752.00	13,872.00	
8	พื้นไม้ (ของเดิม) ตามรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม	101.00	ตร.ม.	94.00	9,494.00	50.00	5,050.00	14,544.00	
9	สีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายใน	250.00	ตร.ม.	36.00	9,000.00	30.00	7,500.00	16,500.00	
10	สีน้ำมันทาเหล็ก	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							163,886.00	



รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวราวุธ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
1	บันไดและราวจับ (ของเดิม) ลอกสีทำใหม่	14.50	ตร.ม.	94.00	1,363.00	50.00	725.00	2,088.00	
2	แถบกันเส้นสีดำ ขนาด 2 นิ้ว ลูกลอนบันไดไม้ (ชั้น 1-3)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	ลอกสีทำใหม่ลูกรังบันไดไม้	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							10,088.00	


รชชช


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรวิฑูร์ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา ตรวจสอบหลังคา(ของเดิม)ซ่อมแซมเปลี่ยนแผ่นและอุปกรณ์ที่ชำรุด	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							8,000.00	



S6๗๖



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขapakคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขapakคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรวิธ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปิดเตล็ด								
1	ป้ายห้องน้ำชาย - หญิง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2	แผงอลูมิเนียมเล็ก ด้านหน้าอาคาร	59.00	ตร.ม.	1,900.00	112,100.00	100.00	5,900.00	118,000.00	
3	โครงเหล็กยึดอลูมิเนียมเล็ก ด้านหน้าอาคาร	59.00	ตร.ม.	1,200.00	70,800.00	100.00	5,900.00	76,700.00	
4	ป้ายกล่องไฟอะคริลิค ADM ไฟ LED (ไม่ติด)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	จุดยึดตู้ ADM	2.00	จุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
6	ผนังตกแต่งช่อง ADM	1.00	ช่อง	13,080.00	13,080.00	-	-	13,080.00	
7	ทำเหล็กติด (หน้าต่างด้านหน้าและด้านหลัง)	24.00	ตร.ม.	1,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
8	ระบบกำจัดปลวก ระบบเหยื่อ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ดวงตรามีไฟ Ø 1.20 เมตร (ภายนอก)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10	กล่องไฟป้ายยาวด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
11	บูส์รับแสงใบสั่ง	9.00	ตร.ม.	1,400.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเปิดเตล็ด							326,280.00	



S. Srisakul



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
ธนาคารออมสินสาขาสถาบันการคลังกรุงเทพ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณิศา โสคติสรเสรี

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	27.00	ตัว	31.00	837.00	80.00	2,160.00	2,997.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	8.00	ตัว	57.00	456.00	85.00	680.00	1,136.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	28.00	ชุด	24.00	672.00	-	-	672.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
	เค็รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เค็รับเดี่ยว มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	5.00	ชุด	128.00	640.00	90.00	450.00	1,090.00	
	เค็รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	42.00	ชุด	128.00	5,376.00	90.00	3,780.00	9,156.00	
	เค็รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	ชุด	212.00	5,088.00	90.00	2,160.00	7,248.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	47.00	ชุด	24.00	1,128.00	-	-	1,128.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	ชุด	35.00	840.00	-	-	840.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,345.00	เมตร	9.00	12,105.00	7.00	9,415.00	21,520.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	980.00	เมตร	14.00	13,720.00	10.00	9,800.00	23,520.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	114.00	เมตร	23.00	2,622.00	12.00	1,368.00	3,990.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	68.00	เมตร	40.00	2,720.00	12.00	816.00	3,536.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,991.29	1,991.29	-	-	1,991.29	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT.	666.00	เมตร	31.00	20,646.00	22.00	14,652.00	35,298.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT.	48.00	เมตร	45.00	2,160.00	24.00	1,152.00	3,312.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. PVC.	263.00	เมตร	16.00	4,208.00	23.00	6,049.00	10,257.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,890.98	1,890.98	-	-	1,890.98	

SSS
11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขapakคลองตลาด กรุงเทพฯ
 ธนาคารออมสินสาขapakคลองตลาด กรุงเทพฯ
 หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 นายณิชา โสคติสรเสรีชัย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	6.00	ชุด	143.00	858.00	90.00	540.00	1,398.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	85.00	เมตร	8.00	680.00	6.00	510.00	1,190.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	47.00	เมตร	31.00	1,457.00	22.00	1,034.00	2,491.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	218.55	218.55	-	-	218.55	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	32.00	ชุด	327.00	10,464.00	110.00	3,520.00	13,984.00	
	สาย UTP. CAT.6	546.00	เมตร	15.00	8,190.00	10.00	5,460.00	13,650.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	17.00	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	59.00	เมตร	31.00	1,829.00	22.00	1,298.00	3,127.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	47.00	เมตร	45.00	2,115.00	24.00	1,128.00	3,243.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	30.00	เมตร	64.00	1,920.00	28.00	840.00	2,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	879.60	879.60	-	-	879.60	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	200.00	เมตร	9.00	1,800.00	7.00	1,400.00	3,200.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	100.00	เมตร	40.00	4,000.00	12.00	1,200.00	5,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	406.00	406.00	-	-	406.00	


 วันที่ ๑๕/๐๖/๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาค่าโดย

นายธนิศ โสติสรเสริญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT.	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	22.00	2,200.00	5,300.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC.	50.00	เมตร	87.00	4,350.00	28.00	1,400.00	5,750.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	521.50	521.50	-	-	521.50	
	ระบบการต่อลงดิน (GROUND PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดลึกรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	18.00	เมตร	63.00	1,134.00	20.00	360.00	1,494.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	17.00	เมตร	16.00	272.00	23.00	391.00	663.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	40.80	40.80	-	-	40.80	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,700.00	6,700.00	300.00	300.00	7,000.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	3.00	ตัว	3,276.00	9,828.00	300.00	900.00	10,728.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	1.00	ตัว	7,440.00	7,440.00	300.00	300.00	7,740.00	
	รวมค่างานติดตั้งทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							407,069.82	

S. S. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานอาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวราวุธ วงศ์พันธุ์ทิพย์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
1	ซ่อมแซมงานเดินท่อไฮโดรค	5.00	จุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2	งานเดินท่อน้ำดีสี่เหลี่ยม	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	งานเดินท่อน้ำดีสายชำระ	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	งานเดินท่อไฮโดรคท่อน้ำทิ้ง (พื้น)	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	งานเดินท่อประปาอ่างล้างหน้า	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
6	งานเดินท่อน้ำไฮโดรคอ่างล้างหน้า	3.00	จุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
7	งานเดินท่อน้ำดีคอกล้างพื้น	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8	งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างงาน (ชั้น 2)	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
9	งานเดินท่อน้ำไฮโดรคอ่างล้างงาน	1.00	จุด	900.00	900.00	-	-	900.00	
10	งานเดินท่อน้ำทิ้ง (พื้น)	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
11	งานระบบท่อ จากชั้น 2,3,4 มายังชั้น 1	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
12	งานเดินท่อไฮโดรคท่อระบายอากาศ	5.00	จุด	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
13	งานเดินท่อระบายน้ำฝน (RL) ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อที่ชำรุด	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
14	ค่าอุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
15	อุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย (ของเดิม)	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
16	ชิงค์ล้างจาน 1 หลุม สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
17	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้เชิงคั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00	700.00	700.00	3,190.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							59,840.00	


55042



แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาคัดยนายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขาฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ชั้นวางพระพุทธรูป + พระบรมฉายาลักษณ์	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2	แผงกันโต๊ะทำงาน	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
4	ผนังตกแต่งห้อง ATM	1.00	ชุด	13,080.00	13,080.00	-	-	13,080.00	
5	ผนัง Glass Kote เสาสี่เหลี่ยม หน้า 6 มม.	73.00	ตร.ฟ.	250.00	18,250.00	-	-	18,250.00	
6	ดวงตราสแตนเลส Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ผนังไม้อัด 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบ กรู 1 ด้าน	6.50	ตร.ม.	347.00	2,255.50	95.00	617.50	2,873.00	
8	ไม้ฉีดยาง หน้า 6 มม.	6.50	ตร.ม.	728.00	4,732.00	100.00	650.00	5,382.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							98,085.00	



Sr6๗๒



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานอาคารอมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายณิศา โสคติสรเสรีญ

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1	4. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	18.00	ตัว	1,595.00	28,710.00	300.00	5,400.00	34,110.00	
	MANUAL STATION	5.00	ตัว	990.00	4,950.00	300.00	1,500.00	6,450.00	
	ALARM BELL	5.00	ตัว	1,390.00	6,950.00	300.00	1,500.00	8,450.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							66,410.00	

๖๕๓๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานการออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายรณกร วงศ์พันธุ์เที่ยง / นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
3	S6 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	8.00	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
4	S11 เคนเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
5	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	1.00	ชุด	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
6	S13 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงาน	11.00	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
7	S14 เก้าอี้ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการ	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
9	S23 ตู้เก็บเอกสาร	12.00	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
10	เครื่องปัมน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
11	ถังน้ำสแตนเลส 600 ลิตร พร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
12	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
13	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							356,900.00	

หมายเหตุ : ถึงกับน้ำสแตนเลส ขนาด 600 ลิตร ใช้เฉพาะสาขา เนื่องจากสถานที่คับแคบ

อ้างอิงราคาจากท้องตลาด จาก 3 ผู้ผลิต

 5044

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
 สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
 ประมาณราคาโดย : นายวรารุณ วงศ์พันธุ์เที่ยง / นายอเนกต์ บุญพิทักษ์
 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา : ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่ :

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและระบบยกภาค เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู - ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	1.00	ชุด	40,900.00	40,900.00	-	-	40,900.00	
		1.00	ชุด	47,200.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝ้าเพดาน (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	1.00	ชุด	70,200.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและระบบยกภาค							177,800.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							534,700.00	

หน่วย : บาท

 ๓๕๓๖