



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ในการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการ และอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,770,200.08 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ในการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการ และอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 2,770,200.08 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางนพดล สิมทอง	ประธานกรรมการ	
7.2 นางอุไรภรณ์ นารอด	กรรมการ	
7.3 นายธนพงศ์ แก้ววิชิต	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดยานโครงสร้าง	-	
	หมวดยานสถาปัตยกรรม	1,386,839.16	
	หมวดยานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,319,860.92	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดยานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดยานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	63,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,770,200.08	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,770,200.08	
	ตัวอักษร สองล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายณพดล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณพพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	-			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3050	-	
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนของเดิม	15,000.00			
	- งานผนัง	25,344.00			
	- งานฝ้าเพดาน	200,096.00			
	- งานพื้น	412,850.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	149,100.00			
	- งานทาสี	56,232.00			
	- งานเปิดเตล็ด	204,090.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,062,712.00	1.3050	1,386,839.16	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,011,387.68			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,011,387.68	1.3050	1,319,860.92	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
3	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3050	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
4	- งานสิ่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3050	-	
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-		-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,074,099.68	1.3050		
ค่า Factor F = 1.3050					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,706,700.08	



(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ บร.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าผนังกันฝุ่นและเศษวัสดุ	1	งาน	12,500.00	
2	ไม้อ่อนญาติให้พักในพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	36,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ที่เดิม ไปสำนักงานใหม่	1	งาน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			63,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				




(นายพนพล สิมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ที่ปรับปรุง
อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ บร.ก.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าจ้างสัมพันธ								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 รื้อถอน							15,000.00	
	1.2 งานผนัง							25,344.00	
	1.3 งานฝ้าเพดาน							200,096.00	
	1.4 งานพื้น							412,850.00	
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง							149,100.00	
	1.6 งานทาสี							56,232.00	
	1.7 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							204,090.00	
2	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า							1,011,387.68	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							-	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานติดตั้งจัดจ้างหรือสั่งทำ							-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							-	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							-	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง							2,074,099.68	

๗๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่

อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ บรก.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
	1.2 งานผนัง								
1	P2 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง (กรุ 1 ด้าน)	45	ตร.ม.	391.00	17,595.00	69.00	3,105.00	20,700.00	
2	P1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง (กรุ 2 ด้าน)	6	ตร.ม.	666.00	3,996.00	108.00	648.00	4,644.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							25,344.00	

๗๙

ข้อมูลโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าพนักงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งท.ปรก.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

แบบเลขที่

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริหารกลาง

นางสาว

หมายเลข :

[illegible]

20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ บรก.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ฝ้างานต้นท่น								
	2.งานระบบสาธารณูปโภค								
	2.1 หมวดระบบไฟฟ้า								
	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	LED PANEL 60 W (120x60 cm.)	118	ชุด	2,699.00	318,482.00	150.00	17,700.00	336,182.00	
	LED PANEL 42 W (60x60 cm)	12	ชุด	1,289.00	15,468.00	150.00	1,800.00	17,268.00	
	คำติดตั้งตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	146	ชุด	128.00	18,688.00	90.00	13,140.00	31,828.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	146	ชุด	24.00	3,504.00	-	-	3,504.00	
	คำติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (C								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	9928	เมตร	15.00	148,920.00	10.00	99,280.00	248,200.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ PU 45	136	ตัว	327.00	44,472.00	110.00	14,960.00	59,432.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	68	ชุด	22.00	1,496.00	-	-	1,496.00	
	- รางเดินสาย แบบพันเส้นสี่เหลา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	32	เมตร	223.00	7,136.00	35.00	1,120.00	8,256.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	30	เมตร	335.00	10,050.00	55.00	1,650.00	11,700.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 300 x 100 มม. (THICK 1.20 มม.)	45	เมตร	492.00	22,140.00	75.00	3,375.00	25,515.00	
	คำติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	16	ตัว	31.00	496.00	80.00	1,280.00	1,776.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	4	ตัว	57.00	228.00	85.00	340.00	568.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร 2 ชั้นที่ 8 อาคารออมสินสำนักงานใหญ่
สถานที่ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้นที่ 8 สำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 1
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ บรก.ก 271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค้างงานต้นท่อน								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2671	เมตร	9.00	24,039.00	7.00	18,697.00	42,736.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2702	เมตร	14.00	37,828.00	10.00	27,020.00	64,848.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	86	เมตร	23.00	1,978.00	12.00	1,032.00	3,010.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	43	เมตร	63.00	2,709.00	20.00	860.00	3,569.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	4,658.78	4,658.78	-	-	4,658.78	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1346	เมตร	31.00	41,726.00	22.00	29,612.00	71,338.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	149	เมตร	45.00	6,705.00	24.00	3,576.00	10,281.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	7,264.65	7,264.65	-	-	7,264.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	39	เมตร	5.00	195.00	11.00	429.00	624.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	29.25	29.25	-	-	29.25	15 % ของค่าวัสดุ
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	7	ตัว	420.00	2,940.00	-	-	2,940.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	22	ตัว	1,686.00	37,092.00	-	-	37,092.00	RCBO
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	LOAD PANEL 42 CKT.	1	ตู้	11,040.00	11,040.00	1,000.00	1,000.00	12,040.00	
	รวมค่าจ้างงานต้นท่อนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,011,387.68	

1008