


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารอมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,170,780.26 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 3,170,780.26 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	
7.3 นายธีรวัฒน์	จิตชัยกรณ์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,691,930.73	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	912,954.36	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	88,406.98	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	106,173.19	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	327,700.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	23,615.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,170,780.26	
	ตัวอักษร (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	21,450.00			
	- งานพื้น	367,192.00			
	- งานผนัง	150,619.00			
	- งานฝ้าเพดาน	85,090.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	257,492.00			
	- งานสุขภัณฑ์	84,078.00			
	- งานทาสี	60,507.00			
	- งานหลังคา	214,470.00			
	- งานเปิดเดลิท (ป้าย)	55,700.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,296,598.00	1.3049	1,691,930.73	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	699,635.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	699,635.50	1.3049	912,954.36	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	- งานตกแต่งภายในอาคาร	67,750.00	1.3049	88,406.98	
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	81,365.00	1.3049	106,173.19	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,145,348.50	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,693,292.07	

(นายศรัทธิต์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรายิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	54,900.00	54,900.00	
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ	1	งาน	272,800.00	272,800.00	
	และระบายอากาศ					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				327,700.00	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	15,000.00	
3	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			20,000.00	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3.11.2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้นปูกระเบื้อง พร้อมขนทิ้ง	214.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,700.00	10,700.00	
2	รื้อฝ้าเพดานของเดิมพร้อมขนทิ้ง	230.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,750.00	5,750.00	
3	รื้อคาน้ำ, ประตู-หน้าต่าง และสุขภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							21,450.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and date 12

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกู้แม่พะเพชร์ จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกู้แม่พะเพชร์ จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวมัน	120.00	ตร.ม.	606.00	72,720.00	222.00	26,640.00	99,360.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	94.00	ตร.ม.	606.00	56,964.00	222.00	20,868.00	77,832.00	
3	พื้นปูวัสดุกันซึม	190.00	เมตร	450.00	85,500.00	150.00	28,500.00	114,000.00	
4	พื้นทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวขัดหยาบ	2.00	ตร.ม.	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	ซ่อมแซมผิวกระเบื้องพื้น + ปรับพื้นผิวห้อยประชุม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	พื้นกระเบื้องยางลายไม้ชนิดคลิกล็อก หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	48.00	ตร.ม.	750.00	36,000.00	100.00	4,800.00	40,800.00	
7	ขอบพื้นกันซึม	104.00	เมตร	150.00	15,600.00	150.00	15,600.00	31,200.00	
	รวมค่างานดินทุนงานพื้น							367,192.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ อุณากร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ	20.00	ตร.ม.	273.00	5,460.00	56.00	1,120.00	6,580.00	
2	ผนังอิฐปัมบอร์ด หนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน	60.00	ตร.ม.	666.00	39,960.00	130.00	7,800.00	47,760.00	
3	ผนังปู Wallpaper	80.00	ตร.ม.	450.00	36,000.00	50.00	4,000.00	40,000.00	
4	เหล็กตะแกรงกันนก	59.00	ตร.ม.	200.00	11,800.00	30.00	1,770.00	13,570.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	4.00	ตร.ม.	320.00	1,280.00	166.00	664.00	1,944.00	
6	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม	83.00	เมตร	200.00	16,600.00	45.00	3,735.00	20,335.00	
7	ฉากกั้นห้อง	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	ผนังกระจก Glass Coat หนา 6 มม.	66.00	ตร.ฟ.	140.00	9,240.00	15.00	990.00	10,230.00	
9	ผนัง MDF โครงเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน	10.00	ตร.ม.	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	4,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							150,619.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ ขุฒาก

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	210.00	ตร.ม.	298.00	62,580.00	75.00	15,750.00	78,330.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	20.00	ตร.ม.	286.00	5,720.00	52.00	1,040.00	6,760.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							85,090.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	เปลี่ยนลูกบิดประตูสแตนเลสตัน	4.00	ชุด	490.00		100.00	400.00	2,360.00	
2	D1 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	20,100.00		-	-	20,100.00	
3	D2 ประตูบานเปิดกระจกเปลี่ยน	1.00	ชุด	38,000.00		-	-	38,000.00	
4	D3 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	20,100.00		-	-	20,100.00	
5	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	9,200.00		-	-	18,400.00	
6	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	4,450.00		-	-	26,700.00	
7	D6 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	20,100.00		-	-	20,100.00	
8	DS ประตูเหล็กสำเร็จรูป	1.00	ชุด	12,000.00		-	-	12,000.00	
9	DF ประตูเหล็ก (ด้านหลัง)	1.00	ชุด	9,100.00		-	-	9,100.00	
10	W1 หน้าต่างบานเลื่อน	1.00	ชุด	8,000.00		-	-	8,000.00	
11	W2 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	14,300.00		-	-	14,300.00	
12	เหล็กดัดกันขโมย	8.00	ชุด	1,440.00		-	-	11,520.00	
13	เหล็กดัดกันขโมย ขนาด 3.7x1.5	1.00	ชุด	6,660.00		-	-	6,660.00	
14	เหล็กดัดกันขโมย ขนาด 3.6x2.35	1.00	ชุด	10,152.00		-	-	10,152.00	
15	SD1 ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	36,000.00		-	-	36,000.00	
16	ติดตั้งประตูเหล็กม้วน (ของเดิม)	2.00	ชุด	-		2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู-หน้าต่าง							257,492.00	

94
Dan

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือเก่าแห่งชาติกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือเก่าแห่งชาติกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบแบบมีน้ำพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
2	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	6.00	ชุด	4,210.00	25,260.00	450.00	2,700.00	27,960.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	365.00	2,190.00	120.00	720.00	2,910.00	
5	กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม.	42.00	ตร.ฟ.	350.00	14,700.00	70.00	2,940.00	17,640.00	
6	ก๊อกล้างล้างน้ำระบบเซรามิค	6.00	ชุด	155.00	930.00	103.00	618.00	1,548.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							84,078.00	

น/อ ช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก	280.00	ตร.ม.	47.00	13,160.00	34.00	9,520.00	22,680.00	
2	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน	490.00	ตร.ม.	36.00	17,640.00	30.00	14,700.00	32,340.00	
3	ทาสีกันสนิม+สีทับหน้า (งานเหล็ก)	59.00	ตร.ม.	58.00	3,422.00	35.00	2,065.00	5,487.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							60,507.00	

an

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	หลังคา Metal Sheet	52.00	ตร.ม.	290.00	15,080.00	70.00	3,640.00	18,720.00	
2	โครงหลังคา Metal Sheet	52.00	ตร.ม.	550.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
3	Flashing อะลูมิเนียมเคลือบสี	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	
4	รางระบายน้ำสังกะสี	16.00	เมตร	350.00	5,600.00	25.00	400.00	6,000.00	
5	หลังคาเก็บสาคอะลูมิเนียมคอมโพสิต+โครงเหล็ก	81.00	ตร.ม.	1,450.00	117,450.00	500.00	40,500.00	157,950.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							214,470.00	

๑/ ๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (ป้าย)								
1	สติ๊กเกอร์สำนักงาน (คาดกระบอก)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	ป้ายไวโรลและสติ๊กเกอร์	8.00	ตร.ม.	2,600.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
3	โครงงป้ายอะลูมิเนียม	8.00	ตร.ม.	3,300.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
4	สติ๊กเกอร์ผ้า	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	ตัวอักษรชื่อศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตฯ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							55,700.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหมื่นเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหมื่นเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสตติสรเสรี

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.								
	MAIN MCCB, 3P, 80 AT, 100 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	2,310.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	
	หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP, 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบแบบเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	384.00	384.00	-	-	384.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6kA. (RCBO, 30mA.)	8.00	ตัว	1,686.00	13,488.00	-	-	13,488.00	
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	

๓

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธนิศ สอดิสรเสรีญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 3 มิ.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP-2 100 A IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	สายไฟฟ้าแรง/ สายไฟฟ้าแรงย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	23.00	345.00	12.00	180.00	525.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	45.00	เมตร	41.00	1,845.00	16.00	720.00	2,565.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	99.00	1,485.00	25.00	375.00	1,860.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	132.00	11,880.00	30.00	2,700.00	14,580.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,088.85	1,088.85	-	-	1,088.85	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	50.00	เมตร	64.00	3,200.00	32.00	1,600.00	4,800.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	20.00	เมตร	111.00	2,220.00	32.00	640.00	2,860.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	813.00	813.00	-	-	813.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	27.00	ชุด	1,950.00	52,650.00	150.00	4,050.00	56,700.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	29.00	ชุด	1,505.00	43,645.00	135.00	3,915.00	47,560.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	115.00	690.00	4,410.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	7.00	ชุด	550.00	3,850.00	115.00	805.00	4,655.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีตะแกรงลวด (L)	5.00	ชุด	878.00	4,390.00	115.00	575.00	4,965.00	

47. 8

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารการหนีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายธนิศ โสติสรเสรีญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

3 ก.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	16.00	ชุด	700.00	11,200.00	115.00	1,840.00	13,040.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	115.00	1,380.00	6,780.00	
	(สำหรับติดตั้งเดือรีส่วนกลาง)								
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์สองทาง (S2)	9.00	ตัว	57.00	513.00	85.00	765.00	1,278.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	33.00	ตัว	31.00	1,023.00	80.00	2,640.00	3,663.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	39.00	ชุด	24.00	936.00	-	-	936.00	
	เคีรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคีารับ 2 มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	65.00	ชุด	128.00	8,320.00	90.00	5,850.00	14,170.00	
	เคีารับ 2 มิกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	22.00	ชุด	212.00	4,664.00	90.00	1,980.00	6,644.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แบบนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	4.00	ชุด	281.00	1,124.00	-	-	1,124.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	65.00	ชุด	24.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22.00	ชุด	35.00	770.00	-	-	770.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,400.00	เมตร	6.00	14,400.00	5.00	12,000.00	26,400.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,600.00	เมตร	14.00	22,400.00	7.00	11,200.00	33,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,576.00	2,576.00	-	-	2,576.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อใส่ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,800.00	เมตร	31.00	55,800.00	22.00	39,600.00	95,400.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	1,200.00	เมตร	45.00	54,000.00	24.00	28,800.00	82,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	16,470.00	16,470.00	-	-	16,470.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำเนิดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำเนิดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายณิต โสติดิสริย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 มิ.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	250.00	เมตร	5.00	1,250.00	11.00	2,750.00	4,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	187.50	187.50	-	-	187.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTF)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	14.00	ตัว	143.00	2,002.00	90.00	1,260.00	3,262.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	620.00	เมตร	8.00	4,960.00	6.00	3,720.00	8,680.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	30.00	เมตร	92.00	2,760.00	24.00	720.00	3,480.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	75.00	เมตร	31.00	2,325.00	22.00	1,650.00	3,975.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	348.75	348.75	-	-	348.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,850.00	เมตร	15.00	27,750.00	10.00	18,500.00	46,250.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	43.00	ตัว	327.00	14,061.00	110.00	4,730.00	18,791.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22.00	ชุด	24.00	528.00	-	-	528.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	31.00	เมตร	31.00	961.00	22.00	682.00	1,643.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	19.00	เมตร	45.00	855.00	24.00	456.00	1,311.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	272.40	272.40	-	-	272.40	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายณินต์ โสติสิธรรเสริญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมโอดตรวจสอบกรวดสำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	เบ็ดเหล็ก (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							699,635.50	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ปูพื้น	15.00	ตร.ม.	950.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
2	อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
3	เคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก (อ่างล้างจาน)	4.00	เมตร	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4	Top ปูแกรนิต	4.00	เมตร	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5	ติดตั้งท่อน้ำ + อุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
6	แสงกับโต๊ะทำงาน (PT)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7	พื้นวงพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							67,750.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการที่ไม่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการที่ไม่เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายอินิต โสติสรเสรี

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อรับที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	4. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	25.00	ชุด	1,595.00	39,875.00	300.00	7,500.00	47,375.00	
	MANUAL STATION	5.00	ชุด	990.00	4,950.00	300.00	1,500.00	6,450.00	
	ALARM BELL	6.00	ชุด	1,390.00	8,340.00	300.00	1,800.00	10,140.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							81,365.00	

๐๗/๐๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิการ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่เกิน 300 W.	1.00	ตัว	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							54,900.00	
	ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	33,500.00	100,500.00	-	-	100,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	40,900.00	40,900.00	-	-	40,900.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	47,200.00	94,400.00	-	-	94,400.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ							272,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							327,700.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานแห่งที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานแห่งที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณินต์ โสติสรเสริญ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	เครื่องดับเพลิง	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	115.00	115.00	2,615.00	
	รวมค่าจ้างต้นทงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							23,615.00	

หน่วย : บาท