


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 556,208.40 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานรื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 556,208.40 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วิชโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายรชตะ	ลิมสกุล	กรรมการ	
7.3 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	488,027.24	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	57,181.16	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	556,208.40	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	30,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายวิรัช วิชาโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)


แบบปร.5(ก)


ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานปรับปรุง	372,796.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	372,796.00	1.3091	488,027.24	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	43,679.75			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	43,679.75	1.3091	57,181.16	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		416,475.75	1.3091		
ค่า Factor F = 1.3091					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				545,208.40	


 (นายวีรทัต วะชิโรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	




(นายวิรัช วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)


(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย #REF!

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	ส่วนพื้นที่ชั่วคราว และส่วนปรับปรุงคืนพื้นที่				
1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	3,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				11,000.00	


 (นายวิรัช วิชโรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

เรืออเนกประสงค์สำนักงานตำรวจอมลสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ลูกค้า
อาคารอเนกประสงค์สาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายณวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง								
1.1	เรืออาคาร พร้อมขนทั้ง	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
1.2	งานรั้วก่ออิฐบล็อก ความสูง 9 ก้อน ซักแนวทั้ง 2 ด้าน ทาสีพลาสติก	3.00	เมตร	3,000.00	9,000.00		-	9,000.00	
	- เสารั้ว คสล. ขนาด 0.15x0.15 เสริมเหล็ก DB12 จำนวน 4 เส้น ระยะห่างเสา 2.40 ม.				-		-	-	
	- คานคอดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.30 เสริมเหล็ก ขนาด DB 12 มม. จำนวน 4 เส้น				-		-	-	
	- เหล็กปลอกเสา-คาน ขนาด RB 6 มม. @ 0.20 ม.				-		-	-	
	- ฐานราก ขนาด 1x0.80 ม.				-		-	-	
	- ฐานรากเสริมเหล็ก ขนาด DB 12 มม. จำนวน 6 เส้น (เสริม 2 ชั้น) ปลอก 8DB 12 มม.				-		-	-	
	- ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.15 ซม.				-		-	-	
1.3	งานรั้วก่ออิฐบล็อก ความสูง 7 ก้อน ซักแนวทั้ง 2 ด้าน ทาสีพลาสติก	13.50	เมตร	2,500.00	33,750.00		-	33,750.00	
	- เสารั้ว คสล. ขนาด 0.15x0.15 เสริมเหล็ก DB12 จำนวน 4 เส้น ระยะห่างเสา 2.40 ม.				-		-	-	
	- คานคอดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.30 เสริมเหล็ก ขนาด DB 12 มม. จำนวน 4 เส้น				-		-	-	
	- เหล็กปลอกเสา-คาน ขนาด RB 6 มม. @ 0.20 ม.				-		-	-	
	- ฐานราก ขนาด 1x0.80 ม.				-		-	-	
	- ฐานรากเสริมเหล็ก ขนาด DB 12 มม. จำนวน 6 เส้น (เสริม 2 ชั้น) ปลอก 8DB 12 มม.				-		-	-	
	- ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.15 ซม.				-		-	-	
1.4	ผนังทาสี	7.00	ตร.ม.	44.00	308.00	34.00	238.00	546.00	
1.5	การอบบานเหล็กรั้วโปร่ง (ขนาด 1.4x0.5 ม.) การอบบานเหล็ก LG-25x25x2.3 มม. @0.10 มม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.6	การอบบานเหล็กรั้วโปร่ง (ขนาด 2.25x0.5 ม.) การอบบานเหล็ก LG-25x25x2.3 มม.	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	3,000.00	12,000.00	18,000.00	
	ถูกรอง LG-25x25x2.3 มม. @0.10 มม. ทาสีรองพื้น 1 ทาสีจริง 2 ครั้ง				-		-	-	

9/1004

ชื่อโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

รื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราชบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จอดรถยนต์ผู้ค้า
ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 2
นายเนาวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 10 ซม.	250.00	ตร.ม.	350.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
1.8	วางระบายนํ้าคอนกรีตพร้อมฝา	15.00	เมตร	2,600.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
1.9	งานเชื่อมต่อรางระบายน้ำสาธารณะ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.10	ตัวอักษรสีแดงเคลือบซิลิก (ธนาคารออมสิน) + LED	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมค่างานค้ำทุ่นงานปรับปรุง							372,796.00	


๓๐๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารสำนักงานเดิมสินค้าราชการบุรี (หลังเก่า) จังหวัดราชบุรี เป็นที่จัดถนนคู่หลัก

สถานที่ปรับปรุง ถนนอาคารเดิมสินค้าราชการบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายอินิด โสภณศิริชัย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	1 x (130 - 150) W. LED MODULE สื่อสัญญาณ โคมถนน (P66)	5.00	ชุด	2,895.00	14,475.00	1,250.00	6,250.00	20,725.00	
2	สายไฟฟ้าแรง/ สายไฟฟ้าแรงย่อย (MAIN FEEDER CABLE) สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	190.00	เมตร	14.00	2,660.00	10.00	1,900.00	4,560.00	
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	9.00	810.00	7.00	630.00	1,440.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	242.90	242.90	-	-	242.90	7 % ของค่าวัสดุ
3	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	20.00	เมตร	66.00	1,320.00	26.00	520.00	1,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	9.90	9.90	-	-	9.90	15 % ของค่าวัสดุ
4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	20.00	เมตร	13.00	260.00	15.00	300.00	560.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1.95	1.95	-	-	1.95	15 % ของค่าวัสดุ
5	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	- เสาคอนกรีตแบบกลม ติดตั้งภายนอก มีช่อง SERVICE DOOR สูง 4 เมตร.	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	650.00	1,300.00	14,300.00	
	รวมค่าแรงงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							43,679.75	

2/ 2565